

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 4
privind achiziția prin valoarea mica

05 ianuarie 2023

com.Tartaul de Salcie
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție
nr. ocde-b3wdp1-MD-1671523916546 din data 20.12.2022, între Primăria c.Tartaul de Salcie, cu
sediul în s.Tartaul de Salcie, rn-l Cahul, str.Stefan cel Mare
(localitatea)
telefon: 0(299)93036; 078798963, fax:

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ____ reprezentat prin Stoianov Iurie Primarul
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. Gama-Vilo Service SRL Munteanu Lilian
(denumirea operatorului economic)
cu sediul s.Ratuș, rl.Criuleni, Republica Moldova
(localitatea)

telefon: 022 92 01 02; 079440882, fax:030 555 444,
autentificat prin cod unic de înregistrare nr.MD0006501 autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr.1049
din 01 decembrie 2004, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii,
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții civile, industriale și agrozootehnice.,
reprezentat prin Munteanu Lilian – diriginte de santier, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **Forarea sondei exploatabile pentru aprovizionare cu apă a c.Tartaul de Salcie, r-l Cahul**

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 9 (noua) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare

a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **799800.00(Șaptesute nouăzeci și nouă mii optsute lei 00 bani) MD, inclusiv 133 300.00 TVA(una sută treizeci și trei mii treisute lei 00 bani) MD.**

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit

- împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintei de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 3.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 3.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 3.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 3.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 3.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 3.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 3.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 3.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 3(trei) ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. Contract este valabil pînă la 31.12.2023

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
S.C. Gama-Vilo Service SRL	Primaria c.Tartaul de Salcie
Adresa poștală: <u>s.Ratuș, r.Criuleni,MD-4835</u>	Adresa poștală: <u>s.Tartaul de Salcie, MD-3930</u>
Telefon: 022920102	Telefon: 0(299)93036
Cod fiscal: 1004600067248 Cod TVA : 4800381	Cod fiscal:1007601007594
Banca:„Moldoa- Agroimbanc,,S.A.,Sucursala Nr. 1 or.Chișinău	Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: AGRNMD2X	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD62AG000000002251310975	IBAN: MD44TRPDAH319220F11366AD

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2023.02.02 09:09:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



BENEFICIAR

Digitally signed by Stoianov Iurie
Date: 2023.02.02 09:01:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Digitally signed by Opincă Olga
Date: 2023.02.03 11:31:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



3

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Forarea sondei exploatabile pentru aprovizionarea cu apă a com.Tartaul de Salcie,r-I Cahul	45200000-9			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Director general

Primarul c.Tartaul deSalcie

Munteanu Lilian

Stoianov Iurie

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2023.02.02 09:10:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Digitally signed by Stoianov Iurie
Date: 2023.02.02 09:03:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAF000801023



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 10.03.2023 / 10.03.2023 Дата выписки /дата поставки				DAA		număr: 46277898 номер		data: 01.03.2023 дата			
9. Transportator S.C. GAMA-VELO SERVICE S.R.L., Перевозчик S.RATUS				c.f./ nr.TVA 1004600067248 / ф.к./ код НДС 4800381							
1. Furnizor: S.C. GAMA-VELO SERVICE S.R.L., S.RATUS Cont MD62AG000000002251310975, BC'MAIB'S.A. sucursala Поставщик Stefan cel Mare, AGRNMD2X885				c.f./ nr.TVA 1004600067248 / ф.к./ код НДС 4800381							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI TARTAU DE SALCE, S.TARTAU DE SALCIE Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601007594 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate _____ Прилагаемые документы		Contractul de achiziții publice nr.2023-0000000772 din data de 03.02.2023. Proces Verbal Nr.1 pe lun					
5. Punct încărcare sos. Chisinau-Orhei km.11 Пункт погрузки				6. Punct descărcare Tartaul de Salcie, Cahul Пункт разгрузки				7. Redirijări _____ Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de Forarea sondei exploatabile pentru aprovizionarea cu apă a com.Tartaul de Salcie,r-l Cahul conf Proces Verbal Nr.1 pe luna martie an 2023	buc	1	666500.00	666500,00	20	133300,00	799800,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				666500,00	X	133300,00	799800,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil VASILICA MUNTEANU
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.03.2023

разрешил: _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VASILICA MUNTEANU
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.03.2023

L.Ș. _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului\
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы		a martie an 2023				

Antreprenor S.C. "Gama-Vilo Service S.R.L
(denumirea)

Investitor Primaria sat. Tartaul de Salcie
(denumirea)

Obiect **Forarea sondei arteziene in s.
Tarataul de Salcie, r-nul Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **799 800,00 Lei**

Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE FORAJ				
		1.1. Forarea sondei arteziene				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB- 3AM	buc	1,0000	19 903,500 8 721,000	19 903,500 8 721,000
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	51,00	8 721,000
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0500	3 000,00	3 150,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8900	3 000,00	5 670,000
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5250	3 000,00	1 575,000
	2873145887002	Cuie	kg	31,5000	25,00	787,500
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3000	2 634,000 0,000	790,200 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,3170	600,00	790,200
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3	m3	28,8800	237,960 91,800	6 872,285 2 651,184
	8113020070100	Sondor	h-om	51,9840	51,00	2 651,184
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	9 241,6000	0,30	2 772,480

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	25,4144	2,00	50,829
	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	75,0880	2,00	150,176
	2952270002711 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB- 3AM	h-ut	10,3968	100,00	1 039,680
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	10,3968	20,00	207,936
4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB- 3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm	m	103,0000	78,330 55,080	8 068,040 5 673,240
	8113020070100	Sondor	h-om	111,2400	51,00	5 673,240
	2952127344244 190	Sape foraj cu insertie widia d=190	buc	0,5408	1 000,00	540,800
	2952270003793 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB- 3AM	h-ut	18,5400	100,00	1 854,000
5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB- 3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm	m	122,0000	226,870 159,120	27 678,140 19 412,640
	8113020070100	Sondor	h-om	380,6400	51,00	19 412,640
	2952127344244 190	Sape foraj cu insertie widia d=190	buc	1,9215	1 000,00	1 921,500
	2952270003793 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB- 3AM	h-ut	63,4400	100,00	6 344,000
6	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB- 3AM hidraulica	operatie	1,0000	11 340,000 5 100,000	11 340,000 5 100,000
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000	51,00	5 100,000
	2952270002711 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB- 3AM	h-ut	12,0000	100,00	1 200,000
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	600,00	4 800,000
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,0000	20,00	240,000
7	FjB03C k=0,48	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB- 3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=445mm	m	25,0000	44,678 26,438	1 116,960 660,960
	8113020070100	Sondor	h-om	12,9600	51,00	660,960
	2952127344244 445	Sape foraj cu insertie widia d=445mm	buc	0,0600	4 000,00	240,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003793 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB- 3AM	h-ut	2,1600	100,00	216,000
8	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj d=377x6 mm	m	25,0000	<u>1 200,000</u> 0,000	<u>30 000,000</u> 0,000
	0000008	Teava de tubaj d=377x6 mm	m	25,0000	1 200,00	30 000,000
9	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie URB - 3AM	m	25,0000	<u>170,520</u> 128,520	<u>4 263,000</u> 3 213,000
	8113020070100	Sondor	h-om	63,0000	51,00	3 213,000
	2952270002711 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB- 3AM	h-ut	10,5000	100,00	1 050,000
10	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata (dop de ciment 3 m)	m3	1,1600	<u>1 118,408</u> 800,700	<u>1 297,353</u> 928,812
	8113020070100	Sondor	h-om	18,2120	51,00	928,812
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2168	2,20	2,677
	1212121212121	Apa	m3	0,8120	2,00	1,624
	2952270002711 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB- 3AM	h-ut	3,6424	100,00	364,240
11	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB - 3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Frezarea dopului de ciment d=346mm	m	3,0000	<u>387,800</u> 244,800	<u>1 163,400</u> 734,400
	8113020070100	Sondor	h-om	14,4000	51,00	734,400
	2952127344344 346	Sape foraj cu role d=346mm	buc	0,0630	3 000,00	189,000
	2952270003793 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB- 3AM	h-ut	2,4000	100,00	240,000
12	FjB03C k=0,48	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB - 3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=346mm	m	78,0000	<u>42,278</u> 26,438	<u>3 297,715</u> 2 062,195
	8113020070100	Sondor	h-om	40,4352	51,00	2 062,195
	2952127344244 346	Sape foraj cu insertie widia d=346mm	buc	0,1872	3 000,00	561,600
	2952270003793 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB- 3AM	h-ut	6,7392	100,00	673,920
13	FjB03E k=0,48	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat	m	122,0000	<u>122,938</u> 76,378	<u>14 998,387</u> 9 318,067

1	2	3	4	5	6	7
		cu instalatie URB - 3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=346mm				
	8113020070100	Sondor	h-om	182,7072	51,00	9 318,067
	2952127344244 346	Sape foraj cu insertie widia d=346mm	buc	0,8784	3 000,00	2 635,200
	2952270003793 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	30,4512	100,00	3 045,120
14	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj d=168x7 mm	m	220,5000	<u>900,000</u> 0,000	<u>198 450,000</u> 0,000
	0000014	Teava de tubaj d=168x7 mm	m	220,5000	900,00	198 450,000
15	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB- 3AM hidraulica (filtru de sirma) in intervalul 193- 218m	m	25,0000	<u>1 352,486</u> 517,140	<u>33 812,155</u> 12 928,500
	8113020070100	Sondor	h-om	253,5000	51,00	12 928,500
	1111000100039 15	Coloane filtrante si piesa de fund (filtru de sirma 25m)	m	25,6287	650,00	16 658,655
	2952270002719 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	42,2500	100,00	4 225,000
16	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB- 3AM hidraulica	m	195,5000	<u>36,540</u> 27,540	<u>7 143,570</u> 5 384,070
	8113020070100	Sondor	h-om	105,5700	51,00	5 384,070
	2952270002719 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	17,5950	100,00	1 759,500
17	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB- 3AM hidraulica	m	220,0000	<u>18,840</u> 12,240	<u>4 144,800</u> 2 692,800
	8113020070100	Sondor	h-om	52,8000	51,00	2 692,800
	1212121212121	Apa	m3	198,0000	2,00	396,000
	2952270002719 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	8,8000	100,00	880,000
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	8,8000	20,00	176,000
18	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB- 3AM	m3	5,6300	<u>958,140</u> 348,840	<u>5 394,328</u> 1 963,969

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica in intervalul 220-160 m				
	8113020070100	Sondor	h-om	38,5092	51,00	1 963,969
	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	5,9115	450,00	2 660,175
	2952270002719 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	6,4182	100,00	641,820
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	6,4182	20,00	128,364
19	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB- 3AM hidraulica	m	25,0000	<u>180,000</u> 102,000	<u>4 500,000</u> 2 550,000
	8113020070100	Sondor	h-om	50,0000	51,00	2 550,000
	1212121212121	Apa	m3	375,0000	2,00	750,000
	2952270002719 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	10,0000	100,00	1 000,000
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	10,0000	20,00	200,000
20	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm	m	140,0000	<u>320,000</u> 0,000	<u>44 800,000</u> 0,000
	0000020	Teava de ridicare a apei d=57x4 mm	m	140,0000	320,00	44 800,000
21	AcA06C	Montarea in coloana tevilor d=168 mm a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4mm	m	140,0000	<u>50,796</u> 48,450	<u>7 111,440</u> 6 783,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	133,0000	51,00	6 783,000
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	32,8440	10,00	328,440
22	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URM - 3AM hidraulica in intervalul 160- 140mm	m3	1,8800	<u>3 486,700</u> 800,700	<u>6 554,996</u> 1 505,316
	8113020070100	Sondor	h-om	29,5160	51,00	1 505,316
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 972,1200	2,20	4 338,664
	1212121212121	Apa	m3	1,3160	2,00	2,632
	2952270002719 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	5,9032	100,00	590,320
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer	h-ut	5,9032	20,00	118,064

1	2	3	4	5	6	7
		de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min				
		Total	Lei			442 700,269
		Total capitol: Inclusiv salariu				442 700,269 92 283,153
		1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora				
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1600	<u>2 634,000</u> 0,000	<u>421,440</u> 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7024	600,00	421,440
24	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,6000	<u>39,270</u> 39,270	<u>23,562</u> 23,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4620	51,00	23,562
25	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc	1,0000	<u>274,860</u> 79,560	<u>274,860</u> 79,560
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	51,00	79,560
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	50,00	155,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	22,00	7,700
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	1,00	0,100
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	50,00	32,500
26	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,9000	<u>1 603,777</u> 392,700	<u>1 443,399</u> 353,430
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5700	51,00	335,070

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	263,0880	2,20	578,794
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6997	300,00	209,910
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6440	350,00	225,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2649	1,00	0,265
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400	15,00	8,100
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2250	300,00	67,500
27	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,6900	1 573,898 450,840	2 659,888 761,920
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,1400	51,00	517,140
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7996	51,00	244,780
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4848	1 350,00	654,480
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3584	100,00	35,840
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1468	1 200,00	176,160
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4421	350,00	154,735
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1536	25,00	3,840
	2664102101126	Var	kg	0,2509	3,00	0,753
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0068	3 000,00	20,400
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,8392	300,00	851,760
28	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,0000	9 600,000 0,000	9 600,000 0,000
	2661126433091 1	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,000
	2661126433202 2	Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2661126433091 3	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	400,00	400,000
	2661126433202 1	Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2661126433201 2	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
29	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din	m	2,0000	619,811 17,340	1 239,622 34,680

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	51,00	34,680
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	30,0000	40,00	1 200,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7000	2,20	3,740
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00	0,002
30	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,0000	25,500 25,500	25,500 25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	51,00	1,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	51,00	23,970
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,0000	1 432,050 28,050	1 432,050 28,050
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0400	1 350,00	1 404,000
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,0000	1 640,390 45,390	1 640,390 45,390
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	51,00	45,390
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0500	1 500,00	1 575,000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,000
33	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,5000	45,584 29,580	22,792 14,790
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2900	51,00	14,790
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	50,00	5,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0650	40,00	2,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,0115	35,00	0,402
34	CN01A	Zugraveli simple pe baza	m2	10,0000	4,112	41,120

1	2	3	4	5	6	7
		de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)			3,060	30,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	51,00	30,600
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,0000	3,00	9,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	1,00	0,020
35	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000	$\frac{1\ 924,027}{41,820}$	$\frac{1\ 924,027}{41,820}$
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	51,00	41,820
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	1 800,00	1 836,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,7700	2,20	30,294
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0530	300,00	15,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0133	1,00	0,013
36	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,0000	$\frac{945,549}{314,670}$	$\frac{945,549}{314,670}$
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	51,00	314,670
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1407	20,00	2,814
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	20,00	11,456
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1709	25,00	4,272
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0100	2,20	4,422
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	20,00	48,442
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1075	40,00	4,300
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0402	10,00	0,402
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,800
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3115	20,00	6,230
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1608	20,00	3,216
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0744	20,00	1,488
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	20,00	4,824
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0452	10,00	0,452
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S	buc	8,0400	0,50	4,020

1	2	3	4	5	6	7
		4071 M 6 gr. 5				
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3015	20,00	6,030
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	20,00	0,402
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	20,00	310,946
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0050	0,20	0,201
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	1,00	8,040
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	16,00	192,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,750
37	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,2500	427,380 427,380	106,845 106,845
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0950	51,00	106,845
		<i>Total</i>	Lei			21 801,044
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 801,044 1 860,817
		1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene				
38	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau generatorul ДЭС -60 in lipsa curentului electric	ora	120,0000	305,000 255,000	36 600,000 30 600,000
	8113020070100	Sondor	h-om	600,0000	51,00	30 600,000
	2952270002711 38	Generatorul ДЭС -60	h-ut	120,0000	30,00	3 600,000
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	120,0000	20,00	2 400,000
		<i>Total</i>	Lei			36 600,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 600,000 30 600,000
		<i>Total</i>	Lei			501 101,313
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			29 938,553
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			13 486,405
		<i>Total</i>				544 526,271
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			32 671,576
		<i>Total</i>				577 197,847

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			34 631,871
		Total capitol: Inclusiv salariu				611 829,718 124 743,970
		2. Lucrari de montaj				
39	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "QS4X5- 38" (Resurse doar manopera h/om si utilajul h/ut, restul se exclud)	buc	1,0000	6 957,300 4 503,300	6 957,300 4 503,300
	1	Muncitor	h-om	88,3000	51,00	4 503,300
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800	300,00	2 454,000
40	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000	770,683 498,270	770,683 498,270
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	51,00	498,270
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0100	2,20	2,222
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	15,00	60,600
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0400	50,00	202,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400	1,50	6,060
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0303	1,00	0,030
41	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw	buc	3,0000	50,375 43,860	151,125 131,580
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,5800	51,00	131,580
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	18,0000	1,00	18,000
	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0,0150	20,00	0,300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0450	1,00	0,045
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1200	10,00	1,200
42	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, simbol H07-RN-F, avind sectiunea de 4x4	m	150,0000	82,231 11,220	12 334,680 1 683,000

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,0000	51,00	1 683,000
	3130164802224 42	Cablu H07-RN-F, 4x4mm2	m	159,1200	64,00	10 183,680
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	46,8000	10,00	468,000
43	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	<u>397,459</u> 87,720	<u>397,459</u> 87,720
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	51,00	87,720
	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0050	200,00	201,000
	2744233336474	Teava plumb presiune PB- 99,96 - 44 x 7,5 mm	kg	4,5225	20,00	90,450
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2211	20,00	4,422
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0603	50,00	3,015
	2414317346207	Stearina	kg	0,0603	15,00	0,904
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4522	22,00	9,948
		<i>Total</i>	Lei			20 611,247
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			1 656,929
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			450,135
		<i>Total</i>				22 718,311
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			2 071,161
		<i>Total</i>				24 789,472
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 487,369
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 276,841 6 903,870
		3. Procurarea utilajului				
44	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca QS4X5-38	buc	1,0000	<u>18 393,440</u> 0,000	<u>18 393,440</u> 0,000
	0000000044	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca QS4X5-38	buc	1,0000	18 393,44	18 393,440
45	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50mm	buc	1,0000	<u>4 500,000</u> 0,000	<u>4 500,000</u> 0,000
	0000000045	Contor de apa "B Meters" d=50mm	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
46	Pret de	Procurarea panoului de	buc	1,0000	5 500,000	5 500,000

1	2	3	4	5	6	7
	achizitie	dirijare "Evolution"			0,000	0,000
	0000000046	Panou de dirijare "Evolution"	buc	1,0000	5 500,00	5 500,000
		Total	Lei			28 393,440
		Total capital: Inclusiv salariu				28 393,440

		Total	Lei	666 500,00
		TVA	20 %	133 300,00
				799 800,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		131 647,84

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Inginer Munteanu [Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Stancu [Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.