

SCR T. Mosneaga mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelelor de irigare SCR T. Mosneaga Sectia Consultativa mun. Chisinau

Valoarea de deviz 411 654,49 lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,35	2 935,66 135,66	3 963,14 183,14
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	30,00	321,77 34,77	9 653,10 1 043,10
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	15,00	44,35 42,75	665,25 641,25
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,20	381,50 0,00	457,80 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	1,20	700,15 502,74	840,18 603,29

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
		<i>Total</i>	lei			15 579,47
		Total Terasamente Inclusiv salariu				15 579,47 2 470,78
		1.2. Conducte si accesorii				
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm	m	600,00	34,21 3,08	20 526,84 1 846,80
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm	m	150,00	51,66 3,08	7 749,54 461,70
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm	m	1 600,00	29,90 3,08	47 837,60 4 924,80
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de atm16 mm	m	500,00	25,28 3,08	12 642,35 1 539,00
10	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" Дождевой спрей ProS-04	buc	80,00	62,69 11,40	5 015,52 912,00
11	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" Дождеватель роторный PGP ultra Hunter	buc	140,00	292,80 11,40	40 991,44 1 596,00
12	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" Мр 2000360	buc	55,00	258,91 11,40	14 240,00 627,00
13	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" Дождеватель роторный PJP ultra Hunter	buc	30,00	62,69 11,40	1 880,82 342,00
14	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Колено шарнирное SJ 7512 1/2	buc	250,00	75,57 19,95	18 892,50 4 987,50

1	2	3	4	5	6	7
15	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Седло BP 32x3/4" irritec	buc	250,00	60,33 19,95	15 081,50 4 987,50
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu d=32 mm	buc	79,00	84,12 19,95	6 645,40 1 576,05
17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu KOM-HP d32x1"x32 mm IRRITEC SIPLAST	buc	45,00	71,86 19,95	3 233,79 897,75
18	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu KOM-BP d32x1"x32 mm IRRITEC SIPLAST	buc	45,00	69,45 19,95	3 125,33 897,75
19	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu d-25 mm	buc	64,00	69,60 19,95	4 454,14 1 276,80
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu d-25x1x25 mm	buc	42,00	62,39 19,95	2 620,21 837,90
21	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa 32x1 1/4"HP	buc	34,00	50,03 19,95	1 700,88 678,30
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	25,00	46,52	1 163,10

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa 32x1"HP			19,95	498,75
23	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa 32x1"BP	buc	31,00	48,38 19,95	1 499,72 618,45
24	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa 25x32 mm	buc	10,00	60,64 19,95	606,35 199,50
25	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa 25x1" BP	buc	24,00	42,92 19,95	1 030,06 478,80
26	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot d-32 mm	buc	16,00	63,62 19,95	1 017,95 319,20
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.Cot d-25 mm	buc	12,00	63,62 19,95	763,46 239,40
28	SA38C	Niplu 1"x 1" HP	buc	44,00	20,12 2,85	885,28 125,40
29	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 3/4"	buc	3,00	589,65 210,90	1 768,95 632,70
		<i>Total</i>	lei			215 372,73
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				215 372,73 31 501,05
		<i>Total</i>	lei			230 952,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				230 952,20 33 971,83
		2. Lucrari de montare				
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 10 A	buc	20,00	71,52 37,05	1 430,50 741,00
31	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator intrerupator 8 A	buc	5,00	71,53 37,05	357,63 185,25
32	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Электромагнитный клапан 1" 101-GB	buc	24,00	680,19 248,52	16 324,63 5 964,48
33	GE10A1apli cativ	Регулятор Давления 3/4"	buc	5,00	256,79 26,22	1 283,95 131,10
34	11-04-002- 01	Controler PCC-2401-E	buc	1,00	82,71 58,71	82,71 58,71
35	08-02-141- 1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 8x1.0 mm	100 m	5,00	1 684,75 780,90	8 423,75 3 904,50
36		Cablu electric 8x1.0	m	500,00	28,30 0,00	14 150,00 0,00
37	11-04-002- 01	Датчик дождя MINI-CLIK	buc	1,00	82,71 58,71	82,71 58,71
38	AcB06Aapli cativ	Montarea caminelor pentru clapete круглый малый 210	buc	5,00	458,93 151,62	2 294,67 758,10
39	AcB06Aapli cativ	Montarea caminelor pentru clapete	buc	8,00	713,93 151,62	5 711,47 1 212,96
		<i>Total</i>	lei			50 142,02
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 142,02 13 014,81
		3. Utilaj				
40		Электромагнитный клапан 1" 101-GB	buc	24,00	400,00 0,00	9 600,00 0,00
41		Регулятор давления 3/4"	buc	5,00	400,00 0,00	2 000,00 0,00
42		Controler PCC-2401-E	buc	1,00	17 088,00 0,00	17 088,00 0,00
43		Датчик дождя MINI-CLIK	buc	1,00	979,00 0,00	979,00 0,00
44		Camin pentru clapete круглый	buc	5,00	145,10	725,50

1	2	3	4	5	6	7
		малый 210			0,00	0,00
45		Camin pentru clapete	buc	8,00	680,00 0,00	5 440,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 832,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 832,50

		Total	lei	316 926,72
		Asigurari sociale si medicale	24 %	11 276,79
		Transportarea	2,5 %	5 764,65
		Cheltuieli de regie	1,2 %	4 007,62
		Beneficiu de deviz	1,5 %	5 069,63
		Total		343 045,41
		TVA	20 %	68 609,08
		Total deviz:		411 654,49
		Inclusiv salariu		46 986,64

Intocmit

Vis Compani SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)