

**Lucrari de reparatie capitala a sectiei
Cardiologie. IMSP Spital de Stat,
mun.Chisinau, str. Drumul viilor,34**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 2-1-5 IEI-EEF
Rețele electrice interioare (Capitolul 11, pnct. 271--342)**

Valoarea de deviz 334 793,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 11 Rețele electrice interioare (punct 271-342)				
		1.1. 11.1 Lucrari de constructie				
1	RpEG17D	p271 Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	352,80 352,80	705,60 705,60
2	RpEF23A	p272 Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	90,000	13,20 13,20	1 188,00 1 188,00
3	RpEE24A apl	p273 Demontarea intreruptoare	buc	30,000	3,60 3,60	108,00 108,00
4	RpEC16A	p274 Demontat loc de priza ingropat cu conductorii din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	30,000	55,20 55,20	1 656,00 1 656,00
Cheltuieli directe			lei			3 657,60
Asigurarea sociale				24,00 %		877,82
Total				100,00 +		4 535,42
Cheltuieli de regie				38,00 %		1 389,89
Beneficiu				1,00 %		59,26
Total 11.1 Lucrari de constructie						5 984,57
Incluziv salariu						3 657,60
		1.2. 11.2 Lucrari de montare				
		1.2.1. 11.2.1 PD-1				
5	08-03-572-8	p275 Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 540*310*120(panou ИЦРВ-363-	buc	1,000	355,68 139,20	355,68 139,20

1	2	3	4	5	6	7
		3-36УХЛЗ				
6	08-03-575-1	p276 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) Intrerupator de sarcina BH32 3P 40A	buc	1,000	68,22 67,20	68,22 67,20
7	08-03-575-1	p277 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	5,000	68,22 67,20	341,10 336,00
8	08-03-575-1	p278 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	2,000	68,22 67,20	136,44 134,40
9	08-03-575-1	p279 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) Intrerupator automat diferetial АВДТ 32С/16А/30mA	buc	9,000	68,22 67,20	613,98 604,80
10	08-03-575-1	p280 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) Intrerupator automat diferetial АВДТ 34С/25А/30mA	buc	1,000	68,22 67,20	68,22 67,20
11	Pret	p281 Шина N+PE (complect)	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
Total 11.2.1 PD-1						1 621,64
Incluziv salariu						1 348,80
1.2.2. 11.2.2. PDLA						
12	08-03-572-3	p282 Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-12з-036УХЛЗ)	buc	1,000	411,64 139,20	411,64 139,20
13	08-03-575-1	p283 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) intrerupator de sarcina BH32 3P20A	buc	1,000	67,68 67,20	67,68 67,20
14	08-03-575-1	p284 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) intrerupator de sarcina BA47-29/1P/B/6A	buc	5,000	67,68 67,20	338,40 336,00
15	08-03-575-1	p285 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) intrerupator de sarcina BA47-29/1P/C/16A	buc	1,000	67,68 67,20	67,68 67,20
16	Pret	p286 Шина N+PE (complect)	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
Total 11.2.2. PDLA						923,40
Incluziv salariu						609,60
1.2.3. 11.2.3 Пумinare						
17	08-03-594-11	p287 Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in	100 buc	0,290	22 849,34 19 020,00	6 626,31 5 515,80

1	2	3	4	5	6	7
		corp de iluminat, 4				
18	Pret	p288 Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600	buc	25,000	429,00 0,00	10 725,00 0,00
19	Pret	p289 Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator	buc	4,000	898,00 0,00	3 592,00 0,00
20	08-03-594-11	p290 Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,080	22 853,38 19 020,00	1 828,27 1 521,60
21	Pret	p291 Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54	buc	4,000	307,00 0,00	1 228,00 0,00
22	Pret	p292 Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator	buc	4,000	682,00 0,00	2 728,00 0,00
23	08-03-594-10	p293 Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,120	19 774,58 16 260,00	2 372,95 1 951,20
24	Pret	p294 Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300	buc	12,000	138,00 0,00	1 656,00 0,00
25	08-03-593-7	p295 Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,210	7 842,86 5 856,00	1 647,00 1 229,76
26	Pret	p296 Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K	buc	21,000	1 650,00 0,00	34 650,00 0,00
27	08-03-593-7	p297 Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,390	7 732,85 5 856,00	3 015,81 2 283,84
28	Pret	p298 Corp de iluminat de urgenta in complet cu lampa LED 7Bt,175*140*90	buc	9,000	374,16 0,00	3 367,44 0,00
29	Pret	p299 Corp de iluminat plafonier LED IP6512W cd LED12	buc	12,000	115,00 0,00	1 380,00 0,00
30	Pret	p300 Corp de iluminat plafonier LED IP6512W cd LED13	buc	18,000	115,00 0,00	2 070,00 0,00
31	08-03-593-10	p301 Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,130	7 237,69 5 892,00	940,90 765,96
32	Pret	p302 Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT	buc	2,000	151,67 0,00	303,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	Pret	p303 Lampa de semnalizare "NU INTRATI" IKZ.01	buc	2,000	171,67 0,00	343,34 0,00
Total 11.2.3 Iluminare						78 474,36
Incluziv salariu						13 268,16
1.2.4. 11.2.4 Prize si intrerupatoare						
34	08-03-591-12apl	p304 Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	4 361,67 4 164,00	261,70 249,84
35	Pret	p305 Bloc cu prize bipolara cu contact de protectie IP20,250B,10A	buc	6,000	42,75 0,00	256,50 0,00
36	08-03-591-9	p306 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,650	2 476,83 2 286,00	1 609,94 1 485,90
37	Pret	p307 Priza bipolara cu ontact de protectie ingropat 250B,10A	buc	65,000	60,83 0,00	3 953,95 0,00
38	08-03-591-2	p308 Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,220	2 045,09 1 932,00	449,92 425,04
39	Pret	p309 Intrerupator unufazat ingropat 250W,6A	buc	22,000	33,33 0,00	733,26 0,00
40	08-03-591-5	p310 ntreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240	2 081,29 1 968,00	499,51 472,32
41	Pret	p311 Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W,6A	buc	24,000	35,83 0,00	859,92 0,00
42	08-03-591-6	p312 Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,180	2 486,33 2 334,00	447,54 420,12
43	Pret	p313 Переключатель однополюсный на 2 направления без нулевых положений IP20,250B,10A	buc	18,000	57,00 0,00	1 026,00 0,00
Total 11.2.4 Prize si intrerupatoare						10 098,24
Incluziv salariu						3 053,22
1.2.5. 11.2.5 Cabluri						
44	08-02-	p314 Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	20,000	880,37	17 607,37

1	2	3	4	5	6	7
	148-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			744,00	14 880,00
45	Pret	p315 Cablu de tensiune jonsa 0.4kV din cupru izolata PVH sectiune de BBΓHR-LS-066 2*1.5mm2	m	100,000	10,41 0,00	1 041,00 0,00
46	Pret	p316 Cablu de tensiune jonsa 0.4kV din cupru izolata PVH sectiune de BBΓHR-LS-066 3*1.5mm2	m	1 240,00 0	13,87 0,00	17 198,80 0,00
47	Pret	p317 Cablu de tensiune jonsa 0.4kV din cupru izolata PVH sectiune de BBΓHR-LS-066 4*1.5mm2	m	90,000	18,29 0,00	1 646,10 0,00
48	Pret	p318 Cablu de tensiune jonsa 0.4kV din cupru izolata PVH sectiune de BBΓHR-LS-066 5*2.5mm2	m	570,000	35,62 0,00	20 303,40 0,00
49	08-02-148-1	p319 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,900	878,92 744,00	791,03 669,60
50	Pret	p320 Cablu de tensiune jonsa 0.4kV din cupru izolata PVH sectiune de BBΓHR-FRLS-066 3*1.5mm2	m	90,000	20,33 0,00	1 829,70 0,00
51	08-02-148-1	p321 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500	878,93 744,00	1 318,40 1 116,00
52	Pret	p322 Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1*2.5mm ПБ1HR-450	m	150,000	6,67 0,00	1 000,50 0,00
53	Pret	p323 Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prize	buc	130,000	4,17 0,00	542,10 0,00
54	Pret	p324 Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor	buc	8,000	20,59 0,00	164,72 0,00
55	Pret	p325 Doza instrutie p/u teava conductor	buc	100,000	24,16 0,00	2 416,00 0,00
56	08-02-409-1	p326 Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	21,000	1 592,30 1 428,00	33 438,30 29 988,00
57	Pret	p327 Teava polivinilhlorid d20mm	m	2 100,00 0	8,75 0,00	18 375,00 0,00
58	08-02-396-6	p328 Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,450	2 414,44 1 764,00	1 086,50 793,80
59	08-02-	p329 Canal metalic pe pereti si tavane,	100 m	0,660	2 413,97	1 593,22

1	2	3	4	5	6	7
	396-6	lungime 3 m			1 764,00	1 164,24
60	Pret	p330 Лоток проволочный 35*100*3000	m	66,000	44,79	2 956,14
					0,00	0,00
61	08-02- 390-1	p331 Canale din masa plastica cu latimea:pina la 40mm. Normele cu valoarea 0 zero-se determina dupa proiect.	100 m	0,120	2 053,58	246,43
					977,50	117,30
62	Pret	p332 Canal cablu 100*60	m	66,000	41,66	2 749,56
					0,00	0,00
Total 11.2.5 Cabluri						126 304,27
Incluziv salariu						48 728,94
Cheltuieli directe			lei		217 421,91	
Asigurarea sociale			24,00 %		16 082,09	
Transport			1,00 %		1 432,36	
Total			100,00 +		234 936,36	
Cheltuieli de regie			38,00 %		25 463,31	
Beneficiu			1,00 %		2 603,99	
Total 11.2 Lucrari de montare						263 003,66
Incluziv salariu						67 008,72
1.3. 11.3 Utilaj						
1.3.1. 11.3.1 PD-1						
63	Pret	p333 Tablou de distributie cu 36 module ЦПВ-363-3-36 УХЛЗ	buc	1,000	791,67	791,67
					0,00	0,00
64	Pret	p334 Intrerupator de sarcina BH32 3p 40A	buc	1,000	78,33	78,33
					0,00	0,00
65	Pret	p335 Intrerupator automat BA47- 29/1P/B/6A	buc	5,000	30,00	150,00
					0,00	0,00
66	Pret	p336 Intrerupator automat BA47- 29/1P/C/16A	buc	2,000	28,33	56,66
					0,00	0,00
67	Pret	p337 Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16А/30mA	buc	9,000	220,00	1 980,00
					0,00	0,00
68	Pret	p338 Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/25А/30mA	buc	1,000	223,00	223,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total 11.3.1 PD-1						3 279,66
Incluziv salariu						0,00
1.3.2. 11.3.2 PDLA						
69	Pret	p339 Tablou de distributie ЦПН-12*036 YXJ3	buc	1,000	466,67 0,00	466,67 0,00
70	Pret	p340 Intrerupator de sarcina BH32 3p 20A	buc	1,000	81,66 0,00	81,66 0,00
71	Pret	p341 Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	5,000	30,00 0,00	150,00 0,00
72	Pret	p342 Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
Total 11.3.2 PDLA						726,66
Incluziv salariu						0,00
Total 11.3 Utilaj						4 006,32
Incluziv salariu						0,00
Total 11 Retele electrice interioare (punct 271-342)						272 994,55
Incluziv salariu						70 666,32
Cheltuieli directe			lei		272 994,55	
Total			100,00 +		272 994,55	
Darea de exploatare			6000,00 lei		6 000,00	
Total			100,00 +		278 994,55	
TVA			20,00 %		55 798,91	
Total deviz:						334 793,46
Incluziv salariu						70 666,32