

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție Achizitii.md ID 21535070 , MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1767096163046 din 30.12.2025
Obiectul achiziției: Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă pentru anul 2026 (repetat).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă pentru anul 2026 (01 februarie – 31 decembrie 2026)	Prestatorul prestează Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă pentru anul 2026, (asupra utilajului/echi	Conform utilajului instalat la beneficiar	Conform utilajului instalat la beneficiar	- Bosch Plena Firemants panel LBB 1995/00 (1 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere - Bosch PVA 2P500 (4 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere - Bosch PVA-15CST (4 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere - Controller de alarma Bosch PVA 4CR12 (1 buc) - mentenanța și configurarea - Difuzoare de tavan LC3-UC06E, 6W (466 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere	- Bosch Plena Firemants panel LBB 1995/00 (1 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere - Bosch PVA 2P500 (4 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere - Bosch PVA-15CST (4 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere - Bosch PVA-15CST (4 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere - Controller de alarma Bosch PVA 4CR12 (1 buc) -	EN-54

	pamentului conform coloanei nr.6 din prezentul tabel) după cum urmează: 1.Mentenanță, administrarea și intervenția la cerere 2. Verificarea în regim automat si manual minim de doua ori pe an al Sistemului de evacuare a fumului; 3. Pentru Sistemul de stingere cu apa: -Mentenanța si verificarea proactivă; -Verificare capete de sprinklere/dren cer, verificare vizuala generala, verificare grad			-PLE-STI) Music source, USB/SD/Tuner (1 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere Routerul sistemii de comanda Bosch PVA 4R24 (1 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere - PLN-24CH12 Battery charger, 24V (1 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere - Blocul de control de detectare a incendiilor (1 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere - Sistemul de detectare a incendiilor (senzori detecție incendiu) (833 buc) - mentenanța și configurarea -Panouri pompieri ГШКПГAMMA-102CAT (stingere gaz) (2 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere -Butelie de gaz fixata pe pod impuls 20 (Stingere gaz) (3 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere -Detectori de fum cu spray special (stingere gaz) (12 buc) - verificarea funcționalității, curățarea de praf a detectorilor de fum cu aerosol -Echipamentele sistemului de stingere cu GAZ (baloane, declanșatoare,	mentenanța si configurarea - Difuzoare de tavan LC3-UC06E, 6W (466 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere -PLE-STI) Music source, USB/SD/Tuner (1 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere Routerul sistemii de comanda Bosch PVA 4R24 (1 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere - PLN-24CH12 Battery charger, 24V (1 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere - Blocul de control de detectare a incendiilor (1 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere - Sistemul de detectare a incendiilor (senzori detecție incendiu) (833 buc) - mentenanța și configurarea -Panouri pompieri ГШКПГAMMA-102CAT (stingere gaz)	
--	--	--	--	---	--	--

	de coroziune si sedimentare; -Verificare/manevre vane și robineti, verificare suportți de fixare componente, verificare racorduri o data la 6 luni; -Verificare rezerva de apa si nivel, verificare vas de expansiune, verificare parametri de presiune; - Verificare aparatelor de măsura și control, verificare tablouri de comanda, teste de funcționare; - Verificare avertizare optica și acustica		butoane de acțiune, sirene, etc.) (22 buc) - menținanța, administrarea si intervenția la cerere -Pompa unitara 290042251140U, DVP 4/14 B-Oval GI-2,2 kw 230/400 V - 50 Hz 2-IES 90L-IE3-Fixed SIC Ca EPDM (1 buc) - menținanța, verificarea parametri și intervenția la cerere -Pompa unitara 290403352048V, DPVCF 40/5-2 B-F launged NW80-18,5rw 400/690V-50 Hz 2P-IES 60L-IE3-Easy Access SIC Ca EPDM (1 buc) - menținanța, verificarea parametri si intervenția la cerere -Sistemul de evacuare a fumului (4 buc) - verificarea in regim automat si manual minim de doua ori pe an - Sistemul de stingere cu apa (1 buc): -Menținanța si verificarea proactivă; -Verificare capete de sprinklere/drenger, verificare vizuala generala, verificare grad de coroziune si sedimentare; -Verificare/manevre vane și robineti, verificare suportți de fixare componente, verificare racorduri o data la 6 luni; -Verificare rezerva de apa si nivel, verificare vas de expansiune, verificare parametri de presiune; - Verificare aparatelor de măsura și control, verificare tablouri de comanda, teste de funcționare;	(2 buc) - menținanța, administrarea si intervenția la cerere -Butelie de gaz fixata pe pod impuls 20 (Stingere gaz) (3 buc) - menținanța, administrarea si intervenția la cerere -Detectori de fum cu spray special (stingere gaz) (12 buc) - verificarea funcționalității, curățarea de praf a detectorilor de fum cu aerosol -Echipamentele sistemului de stingere cu GAZ (baloane, declanșatoare, butoane de acțiune, sirene, etc.) (22 buc) - menținanța, administrarea si intervenția la cerere -Pompa unitara 290042251140U, DVP 4/14 B-Oval GI-2,2 kw 230/400 V - 50 Hz 2-IES 90L-IE3-Fixed SIC Ca EPDM (1 buc) - menținanța, verificarea parametri și intervenția la cerere	
--	--	--	--	---	--

	instalație stingere; - Completare Raport revizie instalație de stingere incendiu; - Verificarea stării tehnice a pompelor electrice pentru stingerea incendiilor; - Verificarea instalațiilor electrice ale iluminatului de siguranță si a corpurilor de iluminat; - Verificarea indicațiilor pe ramificațiile de distribuție; 4. Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defectiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire			- Verificare avertizare optica și acustica instalație stingere; - Completare Raport revizie instalație de stingere incendiu; - Verificarea stării tehnice a pompelor electrice pentru stingerea incendiilor; - Verificarea instalațiilor electrice ale iluminatului de siguranță si a corpurilor de iluminat; - Verificarea indicațiilor pe ramificațiile de distribuție. - Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defectiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detaliata a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, s.a.) - Efectuarea testelor hidraulice cel puțin o data pe an - Organizarea simulării de incendii de doua ori pe an -Verificarea interconexiune a sistemului Bosch cu sistemele de Acces Control, Avertizare Vocala, ascensoarele, sistemul de evacuare a fumului, condiționare a aerului, stingere cu GAZ, stingere cu APA; - Efectuarea intervenției de mentenanță lunara;	-Pompa unitara 290403352048V, DPVCF 40/5-2 B-F launged NW80-18,5rw 400/690V- 50 Hz 2P-IES 60L-IE3- Easy Access SIC Ca EPDM (1 buc) - mentenanța, verificarea parametri si intervenția la cerere -Sistemul de evacuare a fumului (4 buc) - verificarea in regim automat si manual minim de doua ori pe an - Sistemul de stingere cu apa (1 buc): -Mentenanța si verificarea proactivă; -Verificare capete de sprinklere/drencer, verificare vizuala generala, verificare grad de coroziune si sedimentare; -Verificare/manevre vane și robineți, verificare suporti de fixare componente, verificare racorduri o data la 6 luni; -Verificare rezerva de apa si nivel, verificare vas de expansiune, verificare parametri de presiune;	
--	--	--	--	---	--	--

	a lucrărilor cu specificarea detailata a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, s.a.) 5. Efectuarea testelor hidraulice cel puțin o data pe an - Organizarea simulării de incendii de doua ori pe an - Verificarea interconexiune a sistemului Bosch cu sistemele de Acces Control, Avertizare Vocala, ascensoarele,			- Efectuarea intervenției de avarie prompte la cerere - Informarea Beneficiarului in caz de depistare a unor defecte la sistemul antiincendiar, sau de funcționare a acestora cu devieri de la norma, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesita a fi executate; - Lucrările îndeplinite conform contractului sa fie specificate detaliat in Actul de îndeplinire a lucrărilor, semnat electronic si atașat la factura fiscala.	- Verificare aparatelor de măsura și control, verificare tablouri de comanda, teste de funcționare; - Verificare avertizare optica și acustica instalație stingere; - Completare Raport revizie instalație de stingere incendiu; - Verificarea stării tehnice a pompelor electrice pentru stingerea incendiilor; - Verificarea instalațiilor electrice ale iluminatului de siguranță si a corpurilor de iluminat; - Verificarea indicațiilor pe ramificațiile de distribuție. - Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailata a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente,	
--	---	--	--	--	--	--

	sistemul de evacuare a fumului, condiționare a aerului, stingere cu GAZ, stingere cu APA; 6. Efectuarea intervenției de mentenanță lunara; 7. Efectuarea intervenției de avarie prompte la cerere; 8. Informarea Beneficiarului in caz de depistare a unor defecte la sistemul antiincendiar, sau de funcționare a acestora cu devieri de la norma, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor				devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, s.a.) - Efectuarea testelor hidraulice cel puțin o data pe an - Organizarea simulării de incendii de doua ori pe an -Verificarea interconexiune a sistemului Bosch cu sistemele de Acces Control, Avertizare Vocala, ascensoarele, sistemul de evacuare a fumului, condiționare a aerului, stingere cu GAZ, stingere cu APA; - Efectuarea intervenției de mentenanță lunara; - Efectuarea intervenției de avarie prompte la cerere - Informarea Beneficiarului in caz de depistare a unor defecte la sistemul antiincendiar, sau de funcționare a acestora cu devieri de la norma, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor	
--	--	--	--	--	---	--

	de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesita a fi executate; 9.Lucrările îndeplinite conform contractului vor fie specificate detaliat în Actul de îndeplinire a lucrărilor, semnat electronic și atașat la factura fiscala.				de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesita a fi executate; - Lucrările îndeplinite conform contractului sa fie specificate detaliat în Actul de îndeplinire a lucrărilor, semnat electronic si atașat la factura fiscala.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **MANCUȘ Liviu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"ISS SISTEM" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Titu Maiorescu, 13**