

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Ремонт**

Valoarea de deviz 1 136 719,20 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. SAAC.Termomecanica.Demontari				
1	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	13,0000	76,479	994,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,8900	64,85	446,816
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	8,5800	48,34	414,757
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6900	22,40	37,856
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,1720	22,40	71,053
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8450	28,10	23,744
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,0600	391,075	414,540
	7123010010200	Betonist	h-om	4,2400	64,85	274,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5900	64,85	103,112
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0530	30,00	1,590
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3710	35,00	12,985
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3710	35,00	12,985
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2120	42,00	8,904
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,3000	580,823	174,247

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8600	64,85	120,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7950	64,85	51,556
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	42,00	1,890
4	RpIzD42A	Desfacerea termoizolatiei la piese speciale, realizate cu carcase demontabile, din tabla zincata sau aluminiu de orice suprafata si format	m2	37,0000	13,782	509,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4000	64,85	479,890
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,3700	18,20	6,734
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,5550	42,00	23,310
5	RpIzD47A	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare	m2	15,3600	23,051	354,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2224	64,85	338,673
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1536	18,20	2,796
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3072	20,00	6,144
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1536	42,00	6,451
6	RpIzD41A	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu pinza bitumata sau impislitura	m2	3,0000	22,184	66,553
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3000	64,85	19,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	64,85	44,746
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0600	18,20	1,092
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	42,00	1,260
		<i>Total</i>	Lei			2 513,564
		Total SAAC.Termomecanica.Demontari Inklusiv salariu				2 513,564 1 879,833

	Total	Lei	2 513,56
	Contributii de asigurari sociale	24 %	451,16
	Transportarea materialelor	5 %	28,30
	Total		2 993,02
	Cheltuieli de regie	7 %	209,51
	Beneficiu de deviz	3 %	96,08
	Total		3 298,61
	TVA	20 %	659,72
	Total		3 958,33
	Total :		3 958,33

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 254 132,60 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centrala termica autonoma.Lucrari generale de constructie 1. Lucrari de pamint				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1600	789,250	126,280
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3280	385,00	126,280
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,5000	133,592	66,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	64,85	66,796
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,6000	20,104	152,787
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3560	64,85	152,787
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,6000	51,638	392,445

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7000	64,85	369,645
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7600	30,00	22,800
		<i>Total</i>	Lei			738,308
		Total Centrala termica autonoma.Lucrari generale de constructie 1. Lucrari de pamint Inklusiv salariu				738,308 589,228
		2. 2. Fundatie				
5	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,9600	2 008,930	1 928,573
	7123010010200	Betonist	h-om	3,6960	64,85	239,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6240	64,85	40,466
	2663102100000	Beton	m3	0,9938	1 632,11	1 621,991
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0970	30,00	2,910
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2400	42,00	10,080
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,3840	35,00	13,440
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasă.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	6,9000	1 982,227	13 677,367
	7123010010200	Betonist	h-om	23,8050	64,85	1 543,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7600	64,85	178,986
	2663102100000	Beton	m3	7,1786	1 632,11	11 716,265
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,7004	30,00	21,012
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	4,1400	35,00	144,900
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7250	42,00	72,450
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,1400	95,614	2 977,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6710	64,85	302,914
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	32,6970	64,85	2 120,400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1557	0,80	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	9,3420	1,00	9,342
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	9,3420	1,61	15,041
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,9342	31,20	29,147
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	1,5570	28,10	43,752

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4912	28,30	70,501
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,1140	52,60	163,796
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1090	1 200,00	130,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0156	1 200,00	18,720
	2320187315789	Decofrol	kg	3,7368	19,50	72,868
8		Пояс монолитный Пм1 (1шт)	m2	0,0000	0,000	0,000
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,7000	2 016,134	5 443,563
	7123010010200	Betonist	h-om	10,8000	64,85	700,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800	64,85	70,038
	2663102100000	Beton	m3	2,8090	1 632,11	4 584,597
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2741	30,00	8,223
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,6200	35,00	56,700
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6750	35,00	23,625
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	29,9200	29,661	887,468
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9149	64,85	124,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0898	64,85	5,824
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	30,6680	24,41	748,606
	2010237318750	Distantieri	buc	4,4880	0,10	0,449
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2992	28,10	8,408
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	145,5100	53,282	7 752,994
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,2755	64,85	471,816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4365	64,85	28,307
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	149,1477	48,34	7 209,800
	2010237318750	Distantieri	buc	21,8265	0,10	2,183
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4551	28,10	40,888
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	90,2400	43,300	3 907,352
	7136080025001	Montator	h-om	18,9504	64,85	1 228,933
	2811236309900	Confectii metalice	kg	94,7881	24,41	2 313,778
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,8228	25,00	45,570

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,9114	38,20	34,815
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,2192	35,00	252,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9024	35,00	31,584
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000	95,648	1 224,294
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9200	64,85	124,512
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,4400	64,85	871,584
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0640	0,80	0,051
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,8400	1,24	4,762
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,8400	1,61	6,182
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3840	31,20	11,981
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400	28,10	17,984
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0240	28,30	28,979
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2800	52,60	67,328
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448	1 200,00	53,760
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064	1 200,00	7,680
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360	19,20	29,491
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,4000	103,231	660,678
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4320	64,85	157,715
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,1984	1 948,00	386,483
	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,2000	36,00	115,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0128	30,00	0,384
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0256	35,00	0,896
		<i>Total</i>	Lei			38 459,695
		Total 2. Fundatie Inclusiv salariu				38 459,695 8 209,496
		3. 3.Carcasa				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,6000	100,134	160,214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9600	64,85	62,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	64,85	10,376
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0528	1 605,11	84,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	30,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0480	35,00	1,680
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0192	35,00	0,672
16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	1,6000	18,713	29,941

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1600	64,85	10,376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0320	64,85	2,075
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0088	1 948,00	17,142
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0032	30,00	0,096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0048	35,00	0,168
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0024	35,00	0,084
17	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,5500	27 592,134	42 767,807
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	54,2500	64,85	3 518,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7500	64,85	502,587
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 581,0000	24,41	38 592,210
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6975	38,20	26,645
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	10,0750	1,24	12,493
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	10,0750	1,61	16,221
	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,0750	0,80	8,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1008	22,40	2,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1550	22,40	3,472
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,1000	24,41	75,671
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6975	2,78	1,939
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2325	35,00	8,138
18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,5500	238,097	369,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7045	64,85	240,237
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,4180	49,83	120,489
	2320166200676	White spirit	kg	0,1705	35,00	5,968
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1178	20,00	2,356
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,5500	519,443	805,137
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,9210	64,85	383,977
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0600	49,83	401,630
	2320166200676	White spirit	kg	0,5580	35,00	19,530
		<i>Total</i>	Lei			44 132,149
		Total 3.Carcasa				44 132,149

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 729,997
		4. 4.Perete				
20	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300	m2	46,0000	701,184	32 254,478
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,5000	64,85	3 728,875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,5200	64,85	357,972
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	48,3276	483,00	23 342,231
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	151,6160	24,41	3 700,947
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	142,1400	1,61	228,845
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	142,1400	0,80	113,712
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,2915	71,00	588,696
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,6000	42,00	193,200
		<i>Total</i>	Lei			32 254,478
		Total 4.Perete Inclusiv salariu				32 254,478 4 086,847
		5. 5.Acoperis				
21	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200	m2	18,0000	716,984	12 905,708
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,6000	64,85	1 400,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000	64,85	350,190
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	18,7272	512,00	9 588,326
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	47,3688	24,41	1 156,272
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	55,0800	1,61	88,679
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	55,0800	0,80	44,064
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,3232	74,00	245,917
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9000	35,00	31,500
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	2,8000	285,700	799,960
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8400	64,85	54,474
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate	m	3,0282	98,11	297,097

1	2	3	4	5	6	7
		tip brass				
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	4,0376	71,37	288,164
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,5768	41,39	23,874
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2884	53,61	15,461
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,5768	64,37	37,129
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5768	61,32	35,369
	2874115837745	Suruburi	buc	28,8400	1,61	46,432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0560	35,00	1,960
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	5,6000	248,643	1 392,398
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9600	64,85	127,106
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	5,9976	101,70	609,956
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,8560	91,30	260,753
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,4280	41,20	58,834
	2413217300010	Cleme	buc	2,8560	28,11	80,282
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,4280	47,30	67,544
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,4280	91,22	130,262
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,4280	38,32	54,721
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0840	35,00	2,940
24		Козырек Кз-1 (1 шт) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	buc	0,0000	0,000	0,000
25	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0700	27 593,200	1 931,524
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4500	64,85	158,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	64,85	22,697
	2811106301200	Elemente metalice	kg	71,4000	24,41	1 742,874
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0315	38,20	1,203
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,4550	1,24	0,564
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,4550	1,61	0,733
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,4550	0,80	0,364
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0046	22,40	0,103
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0070	22,40	0,157
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,1400	24,41	3,417
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0315	2,78	0,088
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0105	42,00	0,441
26	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0700	238,086	16,666
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1673	64,85	10,849
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1092	49,83	5,441
	2320166200676	White spirit	kg	0,0077	35,00	0,270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0053	20,00	0,106
27	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0,0700	519,443	36,361

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2674	64,85	17,341
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3640	49,83	18,138
	2320166200676	White spirit	kg	0,0252	35,00	0,882
28	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	2,8000	34,926	97,792
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1400	64,85	9,079
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,8960	64,85	58,106
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,85	18,158
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	2 400,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3360	28,30	9,509
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0840	35,00	2,940
29	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,0200	2 862,550	57,251
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1422	64,85	9,222
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,8000	60,00	48,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0002	42,00	0,008
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0006	35,00	0,021
30	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0200	920,450	18,409
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0632	64,85	4,099
	1212121212121	apa	m3	0,0158	30,00	0,474
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,1200	25,00	3,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,4600	20,00	9,200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0008	49,83	0,040
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0800	18,20	1,456
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0005	42,00	0,021
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0023	35,00	0,081
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0011	35,00	0,038
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	2,8000	728,823	2 040,704
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,5200	64,85	163,422

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	64,85	45,395
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	3,3810	136,00	459,816
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,4700	24,41	35,883
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	26,4600	48,96	1 295,482
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,2940	83,11	24,434
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,1176	61,20	7,197
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,1470	28,40	4,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400	35,00	4,900
		<i>Total</i>	Lei			19 296,773
		Total 5.Acoperis Inclusiv salariu				19 296,773 2 449,781
		6. 6.Ferestri si usi				
32	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,5000	1 266,923	1 900,384
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,5000	64,85	97,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,727
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,5000	1 100,00	1 650,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0575	74,00	78,255
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,3705	74,00	27,417
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,0000	1,61	14,490
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9000	20,00	18,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,78	4,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
33	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	1 678,822	3 525,527
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4340	64,85	482,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	64,85	54,474
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3990	64,85	25,875
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5670	64,85	36,770
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,1000	1 350,00	2 835,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5880	2,78	1,635
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2940	38,20	11,231
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,9400	2,20	6,468
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0105	367,48	3,859
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0500	8,20	8,610
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S	kg	1,4700	39,24	57,683

1	2	3	4	5	6	7
		3097-80				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0021	30,00	0,063
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0420	42,00	1,764
		<i>Total</i>	Lei			5 425,911
		Total 6.Ferestri si usi Inclusiv salariu				5 425,911 706,216
		7. 7.Pardoseli				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,6400	476,802	305,153
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6336	64,85	41,089
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7360	337,00	248,032
	4100126202818	Apa	m3	0,0640	30,00	1,920
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1344	35,00	4,704
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2688	35,00	9,408
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,0000	231,126	3 698,020
	7123010010200	Betonist	h-om	12,8000	64,85	830,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000	64,85	103,760
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,6400	1 632,11	2 676,660
	4100126202818	Apa	m3	0,5280	30,00	15,840
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0320	385,00	12,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6000	35,00	56,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0960	35,00	3,360
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,0000	231,126	3 698,020
	7123010010200	Betonist	h-om	12,8000	64,85	830,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000	64,85	103,760
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,6400	1 632,11	2 676,660
	4100126202818	Apa	m3	0,5280	30,00	15,840
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0320	385,00	12,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6000	35,00	56,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0960	35,00	3,360
37	CG22A5k= 0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	16,0000	17,378	278,042

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	64,85	10,376
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1640	1 632,11	267,666
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,0000	101,025	1 616,394
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,6000	64,85	622,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000	64,85	103,760
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5280	1 632,11	861,754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600	30,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4800	35,00	16,800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1920	35,00	6,720
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,0000	354,306	5 668,898
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,0000	64,85	2 334,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	64,85	259,400
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,4800	101,37	1 670,578
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,8000	15,50	1 004,400
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,8000	25,00	120,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,0000	0,10	32,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,4000	15,00	216,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7200	35,00	25,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1920	35,00	6,720
		<i>Total</i>	Lei			15 264,527
		Total 7.Pardoseli Inclusiv salariu				15 264,527 5 239,465
		8. 8.Прямок Пр1 (1шт)				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,1500	2 009,147	301,372
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5775	64,85	37,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0975	64,85	6,323
	2663102100000	Beton	m3	0,1553	1 632,11	253,467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0152	30,00	0,456
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0375	42,00	1,575
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0600	35,00	2,100
41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	1,2500	2 310,918	2 888,647

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3125	64,85	279,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,85	32,425
	2663102100000	Beton	m3	1,3005	1 948,00	2 533,374
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1269	30,00	3,807
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7500	35,00	26,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3125	42,00	13,125
42	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,3500	95,636	989,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5525	64,85	100,680
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,8675	64,85	704,757
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0517	0,80	0,041
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,1050	1,24	3,850
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,1050	1,61	4,999
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3105	31,20	9,688
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5175	28,10	14,542
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8280	28,30	23,432
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0350	52,60	54,441
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0362	1 200,00	43,440
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0052	1 200,00	6,240
	2320187315789	Decofrol	kg	1,2420	19,10	23,722
43	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2	0,8000	1 898,579	1 518,863
	7212030022700	Sudor	h-om	3,2000	64,85	207,520
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,8000	64,85	51,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,85	25,940
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	36,8000	24,41	898,288
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	6,4000	48,34	309,376
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,4000	28,10	11,240
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0800	48,34	3,867
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1920	22,40	4,301
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2880	22,40	6,451
		<i>Total</i>	Lei			5 698,714
		Total 8.Прямок Пр1 (1шт) Inklusiv salariu				5 698,714 1 446,642

1	2	3	4	5	6	7
		9. 9. Крыльцо КР1 и пандус				
44	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,9000	77,171	378,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8310	64,85	378,140
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,9000	20,103	58,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8990	64,85	58,300
46	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,9000	51,638	149,749
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1750	64,85	141,049
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2900	30,00	8,700
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,5000	476,802	238,401
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4950	64,85	32,101
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	337,00	193,775
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1050	35,00	3,675
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	35,00	7,350
48	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,6000	1 982,155	1 189,293
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0700	64,85	134,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	64,85	15,564
	2663102100000	Beton	m3	0,6242	1 632,11	1 018,763
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0609	30,00	1,827
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600	35,00	12,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500	42,00	6,300

1	2	3	4	5	6	7
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,9000	1 980,481	5 743,396
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0050	64,85	648,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1600	64,85	75,226
	2663102100000	Beton	m3	3,0171	1 632,11	4 924,239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2944	30,00	8,832
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,7400	35,00	60,900
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7250	35,00	25,375
50	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8,1900	29,662	242,928
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5242	64,85	33,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0246	64,85	1,595
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,3947	24,41	204,915
	2010237318750	Distantieri	buc	1,2285	0,10	0,123
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0819	28,10	2,301
51	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	74,0400	28,753	2 128,893
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,7020	64,85	240,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2221	64,85	14,403
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	75,8910	24,41	1 852,499
	2010237318750	Distantieri	buc	11,1060	0,10	1,111
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7404	28,10	20,805
52	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,5000	95,646	1 195,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8750	64,85	121,594
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,1250	64,85	851,156
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0625	0,80	0,050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,7500	1,24	4,650
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,7500	1,61	6,037
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3750	31,20	11,700
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6250	28,10	17,562
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	1,0000	28,30	28,300

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2500	52,60	65,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0438	1 200,00	52,560
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0063	1 200,00	7,560
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5000	19,10	28,650
53		Металлические ограждения ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3	m2	0,0000	0,000	0,000
54	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,0500	30 698,000	1 534,900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,1250	64,85	137,806
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4875	64,85	96,464
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,4250	64,85	27,561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2125	64,85	13,781
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	50,0000	24,41	1 220,500
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2750	38,20	10,505
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,2500	1,24	0,310
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,2500	1,61	0,403
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,2500	0,80	0,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	22,40	0,448
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	22,40	0,672
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2750	35,00	9,625
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4750	35,00	16,625
55	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0500	238,100	11,905
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1195	64,85	7,750
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0780	49,83	3,887
	2320166200676	White spirit	kg	0,0055	35,00	0,192
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0038	20,00	0,076
56	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	519,440	25,972
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1910	64,85	12,386
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2600	49,83	12,956
	2320166200676	White spirit	kg	0,0180	35,00	0,630
		<i>Total</i>	Lei			12 897,446

1	2	3	4	5	6	7
		Total 9. Крыльцо КР1 и пандус Inclusiv salariu				12 897,446 3 042,008
		10. 10.Pereu				
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,3400	476,802	1 115,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3166	64,85	150,232
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,6910	337,00	906,867
	4100126202818	Apa	m3	0,2340	30,00	7,020
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4914	35,00	17,199
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9828	35,00	34,398
58	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	19,5000	114,130	2 225,537
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,7550	64,85	113,812
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,3845	1 500,00	2 076,750
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0585	367,48	21,498
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1560	48,34	7,541
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1696	35,00	5,936
		<i>Total</i>	Lei			3 341,253
		Total 10.Pereu Inclusiv salariu				3 341,253 264,044

	Total	Lei	177 509,29
	Contributii de asigurari sociale	24 %	7 383,29
	Transportarea materialelor	5 %	7 265,27
	Total		192 157,85
	Cheltuieli de regie	7 %	13 451,05
	Beneficiu de deviz	3 %	6 168,27
	Total		211 777,17
	TVA	20 %	42 355,43
	Total		254 132,60
	Total:		254 132,60

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 23 305,88 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.SAAC.Termomecanica 1. Lucrari de montare				
1	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	3,0000	1 765,215	5 295,645
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	66,0000	64,85	4 280,100
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	6,0000	24,32	145,920
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24,0000	1,61	38,640
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,0000	1,24	29,760
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,0000	0,80	19,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2250	20,00	4,500
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,7500	84,70	63,525
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	20,4000	35,00	714,000
2	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,0000	341,260	682,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,4000	64,85	285,340
	2521216701000	Teava din otel	m	1,2000	68,32	81,984
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,0000	52,41	209,640
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	1,61	25,760
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,24	19,840
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	1,04	16,640
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4400	22,40	9,856
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,0400	22,40	23,296
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1200	84,70	10,164
3	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,0000	299,868	599,736
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,4000	64,85	285,340
	2521216701000	Teava din otel	m	1,2000	36,90	44,280
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,0000	42,10	168,400
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	1,61	25,760
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,24	19,840
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	0,80	12,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4400	22,40	9,856

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0400	22,40	23,296
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1200	84,70	10,164
4	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm /egalizator hidraulic de presiune dinamic integrat TRIOTHERMSET 180/2/	buc	1,0000	229,460	229,460
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	64,85	220,490
	2913124124100	Distribuitor - colector Utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	27,43	0,823
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	31,42	3,928
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	84,37	4,219
5	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	2,0000	65,360	130,720
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,85	129,700
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0200	36,97	0,739
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0001	28,10	0,003
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0001	1,61	0,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0028	35,00	0,098
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	45,00	0,180
6	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=0.55 M3 /rezervor de apa/	buc	1,0000	702,313	702,313
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	64,85	330,735
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	41,24	206,200
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	84,70	68,607
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	35,00	1,155
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	35,00	0,805
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,61	19,320
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,24	14,880
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	22,40	3,696
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	22,40	9,632
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	28,10	3,513
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	42,00	2,520
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	35,00	2,450
7	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=150 L/vas de expansiune/	buc	1,0000	702,313	702,313
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	64,85	330,735

1	2	3	4	5	6	7
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	41,24	206,200
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	84,70	68,607
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	35,00	1,155
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	35,00	0,805
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,61	19,320
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,24	14,880
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	22,40	3,696
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	22,40	9,632
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	28,10	3,513
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	42,00	2,520
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	35,00	2,450
8	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100	buc	1,0000	16,212	16,212
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,85	16,212
	3320634612500 0	Contor de apa Utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
9	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 15 mm /deaerator a\utomatizat/	buc	7,0000	32,095	224,662
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1500	64,85	204,278
	2913134621600 0	Separator termostatic utilaj	buc	7,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1120	112,00	12,544
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2240	35,00	7,840
10	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 25 mm/ deaerator automatizat/	buc	2,0000	32,094	64,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	64,85	58,365
	2913134626010 0	Separator termostatic utilaj	buc	2,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0320	112,00	3,584
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640	35,00	2,240
11	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	5,0000	340,768	1 703,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,5000	64,85	1 005,175
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	10,0000	41,42	414,200
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,5000	84,70	42,350
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	40,0000	1,61	64,400
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	40,0000	1,24	49,600
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	40,0000	0,80	32,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,6500	22,40	59,360
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7000	22,40	15,680
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,7500	28,10	21,075

1	2	3	4	5	6	7
12	IA23A	Filtru de combustibil lichid/instalatie de neutralizare a condensului KHG 71412561 BAXI	buc	1,0000	340,768	340,768
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	64,85	201,035
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	41,42	82,840
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	84,70	8,470
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	22,40	11,872
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	22,40	3,136
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	28,10	4,215
13	IA23A	Filtru de combustibil lichid/instalatie de neutralizare a condensului KHG 71413531 BAXI	buc	1,0000	340,768	340,768
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	64,85	201,035
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	41,42	82,840
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	84,70	8,470
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	22,40	11,872
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	22,40	3,136
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	28,10	4,215
14	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100	buc	3,0000	22,698	68,093
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	64,85	68,093
	332010634625000	Contor de apa Utilaj	buc	3,0300	0,00	0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 101,239
		Total 1.SAAC.Termomecanica 1. Lucrari de montare Inklusiv salariu				11 101,239 7 616,633

	Total	Lei	11 101,23
	Contributii de asigurari sociale	24 %	1 827,99
	Transportarea materialelor	5 %	138,03
	Total		13 067,25
	Cheltuieli de regie	76 %	5 788,64
	Beneficiuc de deviz	3 %	565,68
	Total		19 421,57
	TVA	20 %	3 884,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total				23 305,88
		Total :				23 305,88

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 126 041,02 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari sanitare				
1	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de Dn 40 mm /supapa de siguranta/	buc	2,0000	471,837	943,674
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	64,85	31,128
	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	2,0000	438,41	876,820
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	84,70	5,082
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	35,00	1,050
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	19,70	0,394
2	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de Dn 32 mm /supapa de sigurtanta/	buc	4,0000	344,840	1 379,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	64,85	62,256
	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	4,0000	311,26	1 245,040
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,0000	1,61	25,760
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	1,24	19,840
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,80	12,800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1200	84,70	10,164
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	35,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0400	35,00	1,400
3		Canal de fum dublu dn=60/100mm in izolatie S=50 mm L=1.0 m Germania inox. S=0.5 mm	buc	2,0000	1 415,830	2 831,660
	17	Canal de fum dublu dn=60/100mm in izolatie S=50 mm L=1.0 m Germania inox. S=0.5 mm	buc	2,0000	1 415,83	2 831,660
4		Canal de fum dublu dn=60/100mm in izolatie S=50 mm L=0.3 m Germania inox. S=0.5 mm	buc	1,0000	1 415,830	1 415,830
	18	Canal de fum dublu dn=60/100mm in izolatie S=50 mm L=0.3m Germania inox. S=0.5 mm	buc	1,0000	1 415,83	1 415,830
5		Canal de fum dublu dn=60/100mm in izolatie S=50 mm L=0.2 m Germania inox. S=0.5 mm	buc	2,0000	640,330	1 280,660
	19	Canal de fum dublu dn=60/100mm in izolatie S=50 mm L=0.2 m Germania inox. S=0.5 mm	buc	2,0000	640,33	1 280,660
6		Cot a=75 de dn=60/100mm in izolatie S=50 mm L=0.35 m Germania inox. S=0.5 mm	buc	2,0000	640,330	1 280,660
	20	Cot a=75 de dn=60/100mm in izolatie S=50 mm L=0.35 m Germania inox. S=0.5 mm	buc	2,0000	640,33	1 280,660
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic /sduport sub vas- acumulator 0.5 m3 lemn 150*150*380 mm	m3	0,0170	3 576,706	60,804
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,3443	64,85	22,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0383	64,85	2,484
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,1275	6,21	0,792
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0002	1 200,00	0,240
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0158	1 200,00	18,960
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasiinoase б = 44мм calit II	m3	0,0020	1 200,00	2,400
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,0578	59,81	3,457
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,0512	74,00	3,789
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,0439	54,00	2,371
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,0510	28,30	1,443
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,0247	85,00	2,099
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0026	42,00	0,109
	2955270000260	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw,	h-ut	0,0056	35,00	0,196

1	2	3	4	5	6	7
	8	3 ср (Drujba, бензопила)				
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0039	35,00	0,136
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,0170	379,294	6,448
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0145	64,85	0,940
	1212121212121	apa	m3	0,0039	30,00	0,117
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,0289	36,00	1,040
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,1139	35,00	3,986
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0002	49,83	0,010
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0170	18,20	0,309
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0001	42,00	0,004
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0010	35,00	0,035
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0002	35,00	0,007
9	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm /robinet sferic cu flanse/	buc	2,0000	1 555,152	3 110,305
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	64,85	110,245
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,0000	1 489,11	2 978,220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200	112,00	13,440
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	35,00	8,400
10	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm /robinet sferic cu mufe/	buc	5,0000	1 067,808	5 339,042
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2500	64,85	145,912
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	5,0000	1 031,71	5 158,550
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1900	112,00	21,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3800	35,00	13,300
11	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm /robinet sferic cu mufe	buc	4,0000	233,143	932,570
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	64,85	64,850
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	4,0000	211,47	845,880
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200	112,00	13,440
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	35,00	8,400
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm /robinet sferic cu mufe/	buc	14,0000	117,718	1 648,045
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1000	64,85	136,185
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	14,0000	105,19	1 472,660

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2100	112,00	23,520
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4480	35,00	15,680
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm robinet sferic cu mufe	buc	7,0000	96,898	678,283
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	64,85	68,093
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	7,0000	84,37	590,590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1050	112,00	11,760
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2240	35,00	7,840
14	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm/robinet sferic cu 3-i cai pentru manometru	buc	11,0000	296,601	3 262,607
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,7500	64,85	891,688
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	11,0000	108,34	1 191,740
	287527442821100	Americanka d 15 mm	buc	33,0000	32,42	1 069,860
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,4950	84,70	41,926
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1980	35,00	6,930
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,1320	35,00	4,620
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5940	22,40	13,306
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,4850	22,40	33,264
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3300	28,10	9,273
15	IC48A	Compensator de dilatare in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm /compensator elastic pentru instalarea pompelor	buc	4,0000	919,315	3 677,260
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,0000	64,85	1 426,700
	2521216701000	Teava din otel	m	11,6000	138,16	1 602,656
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8000	22,40	62,720
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	7,6000	22,40	170,240
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,2400	28,10	62,944
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	16,0000	22,00	352,000
16	IC47B	Compensator de dilatare in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 20 mm/compensator elastic pentru instalarea pompelor	buc	4,0000	220,536	882,146
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,2000	64,85	596,620
	2521216701000	Teava din otel	m	7,2000	31,64	227,808
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8160	22,40	18,278
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,5600	22,40	34,944
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1600	28,10	4,496

1	2	3	4	5	6	7
17	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm/supapa de retinere	buc	2,0000	185,843	371,685
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,85	32,425
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,0000	164,17	328,340
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	112,00	6,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	35,00	4,200
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm/supapa de retinere	buc	21,0000	117,718	2 472,068
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1500	64,85	204,278
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	21,0000	105,19	2 208,990
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3150	112,00	35,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6720	35,00	23,520
19	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm/supapa dec retinere	buc	2,0000	161,343	322,685
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,85	32,425
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,0000	139,67	279,340
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	112,00	6,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	35,00	4,200
20	IA18J	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi/stut pentru termometru din teava VGPgalvanizata d 15*2.8	buc	6,0000	127,018	762,109
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3000	64,85	214,005
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	22,40	6,048
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1560	22,40	3,494
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0780	28,10	2,192
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	1,8000	56,11	100,998
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	6,0000	71,47	428,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360	112,00	4,032
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720	35,00	2,520
21	IA18J	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi/stut pentru termometru din teava VGPgalvanizata d 15*2.8	buc	11,0000	127,018	1 397,199
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0500	64,85	392,342
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4950	22,40	11,088
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2860	22,40	6,406

1	2	3	4	5	6	7
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1430	28,10	4,018
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	3,3000	56,11	185,163
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	11,0000	71,47	786,170
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0660	112,00	7,392
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1320	35,00	4,620
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm/robinet cu pluta	buc	1,0000	117,717	117,717
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,727
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	105,19	105,190
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,00	1,680
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,120
23	ID04F	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 150/40 mm/clapeta de inchidere	buc	1,0000	235,839	235,839
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	64,85	71,335
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	151,47	151,470
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0720	112,00	8,064
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1420	35,00	4,970
24		Izolarea armaturii	m	0,0000	0,000	0,000
25	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm/saltele de vata minerala acoperite cu plasa metalica marca 125	m2	36,5600	112,459	4 111,518
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,2696	64,85	2 157,534
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	37,2181	36,10	1 343,573
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	13,8197	36,81	508,703
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	2,1205	28,10	59,586
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,4990	28,10	42,122
26	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi b(ΓΦ-21	m2	36,5600	49,839	1 822,132
	7135010011000	Galvanizator	h-om	5,8496	64,85	379,347
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,2584	64,85	924,657
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	10,9680	39,24	430,384
	2320166200676	White spirit	kg	1,4624	35,00	51,184

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8280	20,00	36,560
27	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	36,5600	193,607	7 078,276
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,4067	64,85	739,724
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	259,4663	24,41	6 333,572
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7914	2,78	4,980
28	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	36,5600	40,277	1 472,539
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,6950	64,85	1 147,521
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	255,9200	1,27	325,018
29	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm/plastic cu fibre de sticla PCT-IIA-BB	m2	41,0900	42,960	1 765,216
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,5740	64,85	620,874
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	45,2812	22,11	1 001,167
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	5,0952	28,10	143,175
30		Fixajul tavilor a cosului de fum	m2	0,0000	0,000	0,000
31	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	60,8000	39,325	2 390,990
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,9840	64,85	906,862
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	60,8000	24,41	1 484,128
32	IC13B	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25*2.5 mm /teava din otel cu sudare electrica	m	4,0000	141,227	564,909
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000	64,85	259,400
	2521216701000	Teava din otel	m	4,0000	68,32	273,280
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,5600	16,10	9,016

1	2	3	4	5	6	7
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,2800	18,10	5,068
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0800	19,20	1,536
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0800	21,60	1,728
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,3200	24,00	7,680
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0120	28,10	0,337
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0800	18,60	1,488
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0280	112,00	3,136
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0560	35,00	1,960
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0080	35,00	0,280
33	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38*2.5 mm/teava din otelcu sudare electrica	m	6,0000	183,660	1 101,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,9000	64,85	447,465
	2521216701000	Teava din otel	m	6,0000	96,42	578,520
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,8400	29,42	24,713
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,3600	31,60	11,376
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1200	36,10	4,332
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1200	41,60	4,992
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,3600	43,20	15,552
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0180	28,10	0,506
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1200	24,60	2,952
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	112,00	6,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	35,00	4,200
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0180	35,00	0,630
34	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45*2.5 mm/teava din otel cu sudare electrica	m	6,0000	228,411	1 370,465
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5000	64,85	486,375
	2521216701000	Teava din otel	m	6,0000	132,37	794,220
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,7200	36,10	25,992
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,3600	39,47	14,209
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1200	46,11	5,533
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1200	49,13	5,896
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,3600	51,60	18,576
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0180	28,10	0,506
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1200	36,10	4,332
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0780	112,00	8,736
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1560	35,00	5,460
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0180	35,00	0,630
35	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate,	m	8,0000	246,280	1 970,241

1	2	3	4	5	6	7
		in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57*3.0 mm /teava din otel cu sudare electrica				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,0000	64,85	648,500
	2521216701000	Teava din otel	m	8,0000	143,11	1 144,880
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,9600	41,20	39,552
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,4800	44,60	21,408
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1600	56,39	9,022
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1600	61,30	9,808
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,4800	143,11	68,693
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0240	28,10	0,674
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1600	49,60	7,936
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1040	112,00	11,648
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2080	35,00	7,280
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0240	35,00	0,840
36	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 89*3.0mm/teava din otel cu sudare electrica	m	22,0000	300,334	6 607,341
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	39,6000	64,85	2 568,060
	2521216701000	Teava din otel	m	22,0000	163,27	3 591,940
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,6400	51,60	136,224
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,3200	56,32	74,342
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,4400	58,40	25,696
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,4400	61,30	26,972
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	1,5400	51,20	78,848
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1100	28,10	3,091
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,4400	52,30	23,012
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4180	112,00	46,816
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,8360	35,00	29,260
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0880	35,00	3,080
37	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 80*3.6 mm/teava din otel (BFTI)	m	2,0000	326,156	652,312
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6000	64,85	233,460
	2521216701000	Teava din otel	m	2,0000	186,11	372,220
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,2400	61,70	14,808
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,1200	63,11	7,573
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0400	67,95	2,718
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0400	68,11	2,724
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1400	63,20	8,848
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0100	28,10	0,281
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0400	62,10	2,484

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	112,00	4,256
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	35,00	2,660
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0080	35,00	0,280
38	IC13B	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25*2,8 mm/teava din otel (BГII)	m	9,0000	141,227	1 271,046
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,0000	64,85	583,650
	2521216701000	Teava din otel	m	9,0000	68,32	614,880
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,2600	16,10	20,286
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,6300	18,10	11,403
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1800	19,20	3,456
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1800	21,60	3,888
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,7200	24,00	17,280
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0270	28,10	0,759
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1800	18,60	3,348
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0630	112,00	7,056
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1260	35,00	4,410
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0180	35,00	0,630
39	IC13B	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25*2,8 mm/teava din otel galvanizat (BГII)	m	16,0000	141,227	2 259,637
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,0000	64,85	1 037,600
	2521216701000	Teava din otel	m	16,0000	68,32	1 093,120
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,2400	16,10	36,064
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,1200	18,10	20,272
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,3200	19,20	6,144
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,3200	21,60	6,912
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	1,2800	24,00	30,720
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0480	28,10	1,349
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,3200	18,60	5,952
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1120	112,00	12,544
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2240	35,00	7,840
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0320	35,00	1,120
40	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul d32*2,8 mm /teava din otel galvanizat (BГII)	m	9,0000	169,325	1 523,923
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,3500	64,85	671,197
	2521216701000	Teava din otel	m	9,0000	83,11	747,990

1	2	3	4	5	6	7
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,2600	26,10	32,886
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,5400	29,20	15,768
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1800	31,80	5,724
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1800	38,60	6,948
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,5400	39,20	21,168
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0270	28,10	0,759
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1800	23,10	4,158
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	112,00	10,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	35,00	6,300
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0270	35,00	0,945
41	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40*2,8mm/teava din otel galvanizat (BГII)	m	9,0000	188,405	1 695,643
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,3500	64,85	671,197
	2521216701000	Teava din otel	m	9,0000	96,42	867,780
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,2600	46,30	58,338
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,5400	47,11	25,439
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1800	49,36	8,885
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1800	51,20	9,216
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,5400	53,60	28,944
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0270	28,10	0,759
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1800	43,11	7,760
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	112,00	10,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	35,00	6,300
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0270	35,00	0,945
42	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 50*3.2 mm /teava din otel (BГII)	m	2,0000	245,395	490,791
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,85	162,125
	2521216701000	Teava din otel	m	2,0000	143,11	286,220
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,2400	61,20	14,688
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,1200	63,10	7,572
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0400	64,20	2,568
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0400	68,43	2,737
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1200	64,85	7,782
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0060	28,10	0,169
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0400	49,70	1,988
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	112,00	2,912
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	35,00	1,820
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0060	35,00	0,210
43	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate,	m	12,0000	119,630	1 435,566

1	2	3	4	5	6	7
		in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20*2,8 mm/teava din otel (BГII)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,8000	64,85	700,380
	2521216701000	Teava din otel	m	12,0000	54,20	650,400
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,0400	14,10	28,764
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,8400	14,80	12,432
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,2400	15,20	3,648
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,2400	16,21	3,890
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	1,2000	18,30	21,960
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0360	28,10	1,012
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,2400	14,60	3,504
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480	112,00	5,376
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960	35,00	3,360
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0240	35,00	0,840
44	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	41,0000	7,237	296,697
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6900	64,85	239,297
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,6400	35,00	57,400
45	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	32,0000	8,883	284,272
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5200	64,85	228,272
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,6000	35,00	56,000
46	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	32,0000	10,530	336,976
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1600	64,85	269,776
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,9200	35,00	67,200
47	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	41,0000	5,188	212,708

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2800	64,85	212,708
48	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	32,0000	6,485	207,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000	64,85	207,520
49	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	32,0000	7,782	249,024
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8400	64,85	249,024
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=108 mm /tuburi termoizolante ARMAFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	3,0000	95,909	287,726
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5300	64,85	99,221
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	3,2445	58,10	188,505
51	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=89 mm /tuburi termoizolante ARMAFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	28,0000	81,060	2 269,670
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,2800	64,85	926,058
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	30,2820	44,37	1 343,612
52	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57 mm /tuburi termoizolante ARMAFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	18,0000	75,220	1 353,952
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,1800	64,85	595,323
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	19,4670	38,97	758,629
53	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45 mm /tuburi termoizolante ARMAFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	14,0000	72,126	1 009,771

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,1400	64,85	463,029
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	15,1410	36,11	546,742
54	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38 mm /tuburi termoizolante ARMAFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	6,0000	68,363	410,177
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,0600	64,85	198,441
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	6,4890	32,63	211,736
55	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm /tuburi termoizolante ARMAFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	32,0000	68,363	2 187,611
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,3200	64,85	1 058,352
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	34,6080	32,63	1 129,259
56	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27 mm /tuburi termoizolante ARMAFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	12,0000	59,376	712,507
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,1200	64,85	396,882
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	12,9780	24,32	315,625
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	58,0000	39,325	2 280,879
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,3400	64,85	865,099
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	58,0000	24,41	1 415,780
		<i>Total</i>	Lei			86 092,649
		Total 2. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				86 092,649 25 870,896

	Total	Lei	86 092,63
	Contributii de asigurari sociale	24 %	6 209,01
	Transportarea materialelor	5 %	3 002,03
	Total		95 303,67
	Cheltuieli de regie	7 %	6 671,26
	Beneficiu de deviz	3 %	3 059,25
	Total		105 034,18
	TVA	20 %	21 006,84
	Total		126 041,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total				126 041,02

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz **267 063,89 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. Utilaj				
1		Cazan din otel cu schimbator de caldura pe combustibil gazos turbo Q=90kW N=0.280kW echipat arzator incorporat THERM TRIO 90 TF	buc	3,0000	50 180,000	150 540,000
	72	Cazan din otel cu schimbator de caldura pe combustibil gazos turbo Q=90kW N=0.280kW echipat arzator incorporat THERM TRIO 90 TF	buc	3,0000	50 180,00	150 540,000
2		Pompa de circulatie a sistemului de incalzire G=11-10 m3/h H=8-12m N=0.75kW (220V) DAB-KLP 50/1200 m	buc	2,0000	13 411,000	26 822,000
	73	Pompa de circulatie a sistemului de incalzire G=11-10 m3/h H=8-12m N=0.75kW (220V) DAB-KLP 50/1200 m	buc	2,0000	13 411,00	26 822,000
3		Pompa de alimentare a sistemului de circulatie a cazanelor vG=0.3-3 m3/h H=18-22m N=0.75kW(220V) DAB ALP 2000M	buc	2,0000	8 271,500	16 543,000
	74	Pompa de alimentare a sistemului de circulatie a cazanelor vG=0.3-3 m3/h H=18-22m N=0.75kW(220V) DAB	buc	2,0000	8 271,50	16 543,000

1	2	3	4	5	6	7
		ALP 2000M				
4		Egalizator hidraulic de presiune dinamic integrat TRIOTHERMSET 180/2	buc	1,0000	5 121,300	5 121,300
	75	Egalizator hidraulic de presiune dinamic integrat TRIOTHERMSET 180/2	buc	1,0000	5 121,30	5 121,300
5		Signator Тунгус-4(-МПП(Н-Т)-4(de plaseu)- И-ГЭ-У2	buc	2,0000	611,470	1 222,940
	76	Signator Тунгус-4(-МПП(Н-Т)-4(de plaseu)- И-ГЭ-У2	buc	2,0000	611,47	1 222,940
6		Rezervor de apa V=0.55 m3 d600*2000 mm Inox S=1 mm	buc	1,0000	3 841,240	3 841,240
	77	Rezervor de apa V=0.55 m3 d600*2000 mm Inox S=1 mm	buc	1,0000	3 841,24	3 841,240
7		Vas de expansiune V=150L tip R2 150 273 P=0.6Mpa Italia MAXIVAREM	buc	1,0000	3 307,830	3 307,830
	78	Vas de expansiune V=150L tip R2 150 273 P=0.6Mpa Italia MAXIVAREM	buc	1,0000	3 307,83	3 307,830
8		Contor de apa multiget cu mecanism umed G=1.5-1.8 m3/h	buc	1,0000	562,500	562,500
	79	Contor de apa multiget cu mecanism umed G=1.5-1.8 m3/h	buc	1,0000	562,50	562,500
9		Kit anticalcar Q=0.9-1.9 m3/h DASAPHOS 900	buc	1,0000	1 043,670	1 043,670
	80	Kit anticalcar Q=0.9-1.9 m3/h DASAPHOS 900	buc	1,0000	1 043,67	1 043,670
10		Deaerator automatizat de aeresire /воздушник/d 15 P=1 Мпа Romstal	buc	7,0000	122,830	859,810
	81	Deaerator automatizat de aeresire /воздушник/d 15 P=1 Мпа Romstal	buc	7,0000	122,83	859,810
11		Deaerator automatizat automatizat d 25 P=0.35 Мпа Romstal	buc	2,0000	105,310	210,620
	82	Deaerator automatizat automatizat d 25 P=0.35 Мпа Romstal	buc	2,0000	105,31	210,620
12		Stingator pe biocsid de carbon V=5 L ОУ-5-CO2	buc	1,0000	336,920	336,920
	83	Stingator pe biocsid de carbon V=5 L ОУ-5-CO2	buc	1,0000	336,92	336,920
13		Filtru Y cu flanse d 80 mm	buc	2,0000	1 631,450	3 262,900
	84	Filtru Y cu flanse d 80 mm	buc	2,0000	1 631,45	3 262,900
14		Filtru Y cu flanse d25 mm	buc	1,0000	138,920	138,920
	85	Filtru Y cu flanse d 25 mm	buc	1,0000	138,92	138,920

1	2	3	4	5	6	7
15		Filtru Y cu flanse d 32 mm	buc	2,0000	199,340	398,680
	86	Filtru Y cu flanse d 32 mm	buc	2,0000	199,34	398,680
16		Instalatie de neutralizare a condensului KHG 71412561 BAXI	buc	1,0000	549,110	549,110
	87	Instalatie de neutralizare a condensului KHG 71412561 BAXI	buc	1,0000	549,11	549,110
17		Neutralizator a condensului KHG 71413531 BAXI	buc	1,0000	639,470	639,470
	88	Neutralizator a condensului KHG 71413531 BAXI	buc	1,0000	639,47	639,470
18		Contor termic MULTICAL 420 cu 2-*a sesizoare pe T1 si T2 KAMSTRUP	buc	3,0000	2 384,110	7 152,330
	89	Contor termic MULTICAL 420 cu 2-*a sesizoare pe T1 si T2 KAMSTRUP	buc	3,0000	2 384,11	7 152,330
		<i>Total</i>	Lei			222 553,240
		Total 3. Utilaj Inclusiv salariu				222 553,240

		Total	Lei	222 553,24
		TVA	20 %	44 510,65
		Total:		267 063,89

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 23 959,32 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. SAAC.Lucrari de reparatii si instalarea conductelor noi Dn76x3,0 si Dn 25x2,8				
1	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv/к трудозатратам-0,6 коэф к машинам-0,6	buc	10,0000	49,121	491,215
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,5000	64,85	162,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,85	32,425
	2666122800600	Element prefabricat	buc	10,1000	24,41	246,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	367,48	11,024
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,4000	42,00	16,800
2	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	15,0000	134,050	2 010,752
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,1000	64,85	1 303,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000	64,85	291,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,5500	2,20	276,210
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0300	4,30	0,129
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3600	367,48	132,293
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0975	30,00	2,925
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0750	35,00	2,625
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	42,00	1,260
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	64,0000	40,424	2 587,123
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	26,8800	64,85	1 743,168
	2875274123510	Dop din fonta	buc	19,2000	8,34	160,128
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,0400	22,40	157,696
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	12,9280	22,40	289,587
	1714227322940	Cinpa fuior	kg	2,1120	112,00	236,544
4	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de	m	64,0000	73,882	4 728,477

1	2	3	4	5	6	7
		pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76*3.0 mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,1600	64,85	788,576
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	19,8400	64,85	1 286,624
	7212030022700	Sudor	h-om	8,9600	64,85	581,056
	2722103107000	Conducta de otel	m	64,2560	24,41	1 568,489
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0240	38,20	39,117
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1920	22,40	4,301
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3840	20,00	7,680
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1280	337,00	43,136
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,1280	84,70	10,842
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	1,4080	30,00	42,240
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,5760	30,00	17,280
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3840	18,20	6,989
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1280	22,40	2,867
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,6800	35,00	268,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5760	35,00	20,160
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	1,1520	35,00	40,320
5	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25*2.8	m	32,0000	64,226	2 055,230
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,1600	64,85	269,776
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,3200	64,85	539,552
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1600	64,85	269,776
	2722103107000	Conducta de otel	m	32,1280	24,41	784,244
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3200	38,20	12,224
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	22,40	0,717
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1280	20,00	2,560
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0320	337,00	10,784
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0320	84,70	2,710
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,1920	30,00	5,760
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0960	30,00	2,880
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1280	18,20	2,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	22,40	0,717
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,4560	35,00	120,960
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa	h-ut	0,2880	35,00	10,080

1	2	3	4	5	6	7
		(7atm), 2,2 m3/min				
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,5760	35,00	20,160
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	12,4000	63,255	784,368
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8520	64,85	184,952
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	12,4000	48,34	599,416
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,1000	20,104	22,114
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3410	64,85	22,114
8	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv/без стоимости плит перекрытия	buc	10,0000	49,121	491,215
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,5000	64,85	162,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,85	32,425
	2666122800600	Element prefabricat	buc	10,1000	24,41	246,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	367,48	11,024
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,4000	42,00	16,800
9	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	48,0000	42,096	2 020,618
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8800	64,85	186,768
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	81,6000	16,80	1 370,880
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,3200	15,00	244,800
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0288	2 340,00	67,392
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	54,2400	2,34	126,922
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0480	42,00	2,016
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6240	35,00	21,840

1	2	3	4	5	6	7
10	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice /gr 6 cm	m2	1,4000	35,019	49,027
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7560	64,85	49,027
11	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	1,4000	8,431	11,803
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1820	64,85	11,803
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,2100	487,648	102,406
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1890	64,85	12,257
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2310	367,48	84,888
	4100126202818	Apa	m3	0,0210	30,00	0,630
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0441	35,00	1,544
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0882	35,00	3,087
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2100	476,800	100,128
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2079	64,85	13,482
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2415	337,00	81,385
	4100126202818	Apa	m3	0,0210	30,00	0,630
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0441	35,00	1,544
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0882	35,00	3,087
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /gr 6.0 cm	m2	1,4000	275,836	386,170
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1680	64,85	10,895
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1316	2 830,00	372,428
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0042	367,48	1,543
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0154	48,34	0,744
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0160	35,00	0,560
		<i>Total</i>	Lei			15 840,646
		Total SAAC.Lucrari de reparatii si instalarea conductelornoi Dn76x3,0 si Dn 25x2,8 Inklusiv salariu				15 840,646 7 954,236

		Total	Lei	15 840,66
		Contributii de asigurari sociale	24 %	1 909,02
		Transportarea materialelor	5 %	366,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total				18 116,42
		Cheltuieli de regie	7 %			1 268,15
		Beneficiu de deviz	3 %			581,53
		Total				19 966,10
		TVA	20 %			3 993,22
		Total				23 959,32
		Total:				23 959,32

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 23 100,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. SAAC.Ventilarea. Lucrari sanitare				
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN/deflector d 200 mm-de tip DOSPEL TRN200 Material marunt=1,0050	buc	2,0000	1 391,280	2 782,559
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,3400	64,85	800,249
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,2814	2,41	0,678
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	1,1457	2,41	2,761
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3417	22,40	7,654
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4,8441	48,34	234,164
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2151	20,00	4,302
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	29,00	2,332
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0121	367,48	4,447
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,6231	48,34	30,121
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,3216	48,34	15,546
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25	kg	0,1487	48,34	7,188

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,4824	48,34	23,319
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0904	22,40	2,025
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	16,0800	1,24	19,939
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6030	22,40	13,507
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0402	48,34	1,943
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	31,0947	48,34	1 503,118
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,0800	0,80	12,864
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0100	1,61	3,236
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	16,0800	1,61	25,889
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,1200	1,61	38,833
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4400	35,00	15,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	42,00	4,200
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal/grile reglabile de ventilare MB 200*200 VENTS	buc	2,0000	376,965	753,930
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9600	64,85	127,106
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	22,40	7,616
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0900	20,00	1,800
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0800	29,00	2,320
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	22,40	2,688
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	1,24	69,440
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0000	180,00	360,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,2000	28,10	33,720
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,0000	0,80	44,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,0000	1,61	90,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3600	35,00	12,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	42,00	1,680
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/grile reglabile de ventilare STD 5288 VENTS	buc	2,0000	363,475	726,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	64,85	60,959
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,85	3,891
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	35,00	10,500
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000	324,70	649,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
4	IC04B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15*2.8	m	3,0000	120,812	362,435

1	2	3	4	5	6	7
		mm/teava din otel galvanizat (BPII)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6000	64,85	233,460
	2521216701000	Teava din otel	m	3,0300	39,11	118,503
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1440	22,40	3,226
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2670	22,40	5,981
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0360	28,10	1,012
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0090	28,10	0,253
5	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm/gr 1.0mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,9000	1 396,625	4 050,212
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,9620	64,85	710,886
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,3432	2,41	5,647
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0293	22,40	0,656
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0351	39,24	1,377
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0293	8,20	0,240
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0498	29,00	1,444
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,6612	48,34	176,982
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0879	22,40	1,969
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0879	18,20	1,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,5740	1,24	21,792
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0879	28,10	2,470
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	13,7663	48,34	665,463
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	27,6205	48,34	1 335,175
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	22,2604	48,34	1 076,068
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,5740	0,80	14,059
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,5740	1,61	28,294
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1450	42,00	6,090
6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=220 mm/tuburi termoizolante ARMFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	4,0000	72,116	288,463
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0400	64,85	132,294
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	4,3260	36,10	156,169
7	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=127 mm /tuburi termoizolante ARMFLEX S=25 mm	m	1,0000	72,116	72,116

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1,0500				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	64,85	33,074
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0815	36,10	39,042
8	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	5,2400	363,439	1 904,419
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,6349	64,85	106,023
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	37,1883	48,34	1 797,682
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2568	2,78	0,714
9	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	5,2400	42,658	223,528
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,5362	64,85	164,473
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	36,6800	1,61	59,055
10	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2	0,4500	211,447	95,151
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4050	64,85	26,264
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,1935	84,70	16,389
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0575	48,34	51,120
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0158	28,10	0,444
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0090	28,10	0,253
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0005	1 200,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0023	35,00	0,081
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/grila din otel galvanizat 400*400 mm MB 400*400	buc	2,0000	376,225	752,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	64,85	60,959
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,85	3,891
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	120,00	36,000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5	buc	2,0000	324,70	649,400

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime cu jaluzele, vopsite				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm/robinet termostatic cu mufa	buc	1,0000	195,637	195,637
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,727
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	183,11	183,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,00	1,680
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,120
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal /cap termostatic cu lichid	buc	1,0000	209,527	209,527
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,727
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	197,00	197,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,00	1,680
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,120
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 6 mm/deaerator automatizat de aeresire/воздушник	buc	1,0000	104,836	104,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,85	6,485
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	98,11	98,110
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,41	0,241
15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,3200	49,915	265,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2236	64,85	79,350
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,3200	35,00	186,200
16	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida./suport pentru instalarea radiatorului VIADRUS Cehia	buc	4,0000	21,047	84,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	64,85	38,910
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000	2,20	8,800
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,0000	1,20	9,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000	1,61	12,880
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,000
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/radiator din fonta TERMO 813/130,17 секций VIADRUS Cehia	buc	1,0000	1 425,071	1 425,071

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,85	32,425
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 381,43	1 381,430
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	112,00	0,336
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	35,00	0,210
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,40	0,070
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
18	IC13B	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul 25*2,5MM	m	8,0000	141,227	1 129,818
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000	64,85	518,800
	2521216701000	Teava din otel	m	8,0000	68,32	546,560
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,1200	16,10	18,032
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,5600	18,10	10,136
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1600	19,20	3,072
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1600	21,60	3,456
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,6400	24,00	15,360
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0240	28,10	0,674
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1600	18,60	2,976
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0560	112,00	6,272
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1120	35,00	3,920
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0160	35,00	0,560
19	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20*2,8 MM/teava din otel(BГII)	m	1,0000	119,497	119,497
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	64,85	58,365
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0000	54,20	54,200
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1700	14,60	2,482
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0700	14,80	1,036
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200	14,93	0,299
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200	15,83	0,317
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1000	16,24	1,624
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,10	0,084
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	14,60	0,292
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	112,00	0,448
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	35,00	0,280
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020	35,00	0,070
20	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	9,0000	7,237	65,129
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8100	64,85	52,529

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3600	35,00	12,600
21	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	9,0000	8,883	79,951
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9900	64,85	64,201
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,4500	35,00	15,750
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm/robinet sferic cu mufe	buc	3,0000	96,898	290,693
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,85	29,183
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	3,0000	84,37	253,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	112,00	5,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960	35,00	3,360
23	IzJ09A	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,8800	49,782	43,808
	7112020030100	Specialist	h-om	0,2728	64,85	17,691
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1408	64,85	9,131
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1320	39,24	5,180
	2430126108660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	0,1760	49,83	8,770
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0264	35,00	0,924
	2320166200676	White spirit	kg	0,0352	35,00	1,232
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0440	20,00	0,880
		<i>Total</i>	Lei			16 025,920
		Total SAAC.Ventilarea. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				16 025,920 3 390,053

	Total	Lei	16 025,92
	Contributii de asigurari sociale	24 %	813,61
	Transportarea materioalelor	5 %	627,32
	Total		17 466,85
	Cheltuieli de regie	7 %	1 222,68
	Beneficiu de deviz	3 %	560,69
	Total		19 250,22
	TVA	20 %	3 850,04
	Total		23 100,26
	Total :		23 100,26

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Ремонт**

Valoarea de deviz 1 863,67 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrtari de montare				
1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	1,0000	758,818	758,818
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	64,85	749,018
	3110245538510 0	Motor pentru ventilator Utilaj	buc	1,0100	0,00	0,000
	2912435776201 0	Ventilator de fereastră Utilaj	buc	1,0100	0,00	0,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	42,00	6,300
		<i>Total</i>	Lei			758,818
		Total 2. Lucrtari de montare Inclusiv salariu				758,818 749,018

	Total	Lei	758,82
	Contributii de asigurari sociale	24 %	179,76
	Total		938,58
	Cheltuieli de regie	76 %	569,25
	Beneficiu de deviz	3 %	45,23
	Total		1 553,06
	TVA	20 %	310,61
	Total		1 863,67
	Total:		1 863,67

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 18 262,32 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centrala termica autonoma. Alimentarea cu gaz.Instalatii interioare 1. Lucrari sanitare				
1	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,0000	309,943	309,943
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,85	129,700
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	98,00	98,000
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	49,83	24,915
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,20	3,300
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	367,48	29,398
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,030
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	8,20	24,600
2	ID10E	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 50 mm/кран шаровый латунный муфтовый КРШ-50	buc	2,0000	505,726	1 011,452
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000	64,85	259,400
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	2,0000	369,11	738,220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0760	112,00	8,512
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1520	35,00	5,320
3	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm/ кран шаровый латунный муфтовый КРШ-32	buc	3,0000	327,175	981,525
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	64,85	330,735

1	2	3	4	5	6	7
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	3,0000	211,47	634,410
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	112,00	10,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	35,00	6,300
4	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm/кран шаровый латунный муфтовый КРШ-20	buc	7,0000	130,083	910,581
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6200	64,85	299,607
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	7,0000	84,37	590,590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1120	112,00	12,544
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2240	35,00	7,840
5	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm /кран шаровый латунный муфтовый КРШ-15	buc	5,0000	105,836	529,182
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2500	64,85	145,912
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	5,0000	74,47	372,350
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	112,00	6,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	35,00	4,200
6	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89*3,0 mm (L=0.15 m)	buc	1,0000	92,644	92,644
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,85	32,425
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000	186,11	55,833
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	22,40	1,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	22,40	0,538
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	49,83	0,997
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,20	0,942
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	367,48	0,882
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	30,00	0,018
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	4,30	0,001
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 38*2.5 mm(L=1.15 m)	buc	1,0000	47,488	47,488
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,85	25,940
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	96,42	19,284
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	22,40	0,381
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	22,40	0,202
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	49,83	0,299

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	0,706
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	367,48	0,661
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	30,00	0,015
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4,30	0,000
8	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,4000	43,015	275,299
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4720	64,85	95,459
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	6,4000	28,10	179,840
9	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	0,2500	288,176	72,044
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1875	64,85	12,159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0125	64,85	0,811
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	1,1681	48,34	56,466
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0079	28,30	0,224
	2873147300863	Agrafe	kg	0,0656	35,00	2,296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,088
10	IC21B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25*2.5mm	m	11,0000	111,269	1 223,963
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000	64,85	428,010
	2521216701000	Teava din otel	m	11,1650	68,32	762,793
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3850	22,40	8,624
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8470	22,40	18,973
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1650	28,10	4,636
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0330	28,10	0,927
11	IC21C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38*2.5 mm	m	9,0000	146,999	1 322,990

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,3000	64,85	408,555
	2521216701000	Teava din otel	m	9,1350	96,42	880,797
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3780	22,40	8,467
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8640	22,40	19,354
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1800	28,10	5,058
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0270	28,10	0,759
12	IC21E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57*3.0 mm	m	3,0000	214,438	643,314
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7000	64,85	175,095
	2521216701000	Teava din otel	m	3,0450	143,11	435,770
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2070	22,40	4,637
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4830	22,40	10,819
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1200	28,10	3,372
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0150	28,10	0,421
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,6000	22,00	13,200
13	IC21G	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 89*3.5 mm	m	6,0000	279,199	1 675,193
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,9000	64,85	447,465
	2521216701000	Teava din otel	m	6,0900	186,11	1 133,410
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6900	22,40	15,456
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,7700	22,40	39,648
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4260	28,10	11,971
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0300	28,10	0,843
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,2000	22,00	26,400
14	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	11,0000	8,883	97,718
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2100	64,85	78,468
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5500	35,00	19,250
15	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare	m	18,0000	12,178	219,195

1	2	3	4	5	6	7
		diam. peste 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7000	64,85	175,095
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,2600	35,00	44,100
16	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	11,0000	7,236	79,601
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9900	64,85	64,201
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4400	35,00	15,400
17	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	18,0000	10,530	189,549
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3400	64,85	151,749
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0800	35,00	37,800
18	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	29,0000	14,488	420,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7700	64,85	244,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8700	64,85	56,419
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,4350	39,24	17,069
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4350	49,83	21,676
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,4350	49,83	21,676
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,4350	35,00	15,225
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8700	20,00	17,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,9000	8,20	23,780
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0580	42,00	2,436
19	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,0000	170,599	341,198
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4800	64,85	95,978
	2875274400200	Flanse din otel	buc	2,0000	84,37	168,740
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,9400	38,20	35,908
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	22,40	3,136
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1400	22,40	3,136
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,9800	35,00	34,300
20	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 80 mm cot	buc	3,0000	167,060	501,180

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	3,1200	64,85	202,332
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,2400	64,85	15,564
	2722103300000	Teava curbata	buc	3,0000	61,70	185,100
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,7200	28,10	20,232
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9000	22,40	20,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5800	22,40	57,792
21	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm cot	buc	5,0000	157,660	788,300
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	5,2000	64,85	337,220
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,4000	64,85	25,940
	2722103300000	Teava curbata	buc	5,0000	52,30	261,500
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	1,2000	28,10	33,720
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	22,40	33,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,3000	22,40	96,320
22	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32mm	m	9,0000	58,315	524,834
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2500	64,85	145,912
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	9,0000	36,10	324,900
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,1350	84,70	11,434
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2340	112,00	26,208
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4680	35,00	16,380
23	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul d20 mm	m	3,0000	33,557	100,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	64,85	38,910
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	3,0000	16,10	48,300
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300	84,70	2,541
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	112,00	6,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	35,00	4,200
		<i>Total</i>	Lei			12 358,029
		Total Centrala termica autonoma. Alimentarea cu gaz.Instalatii interioare 1. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				12 358,029 4 423,545

	Total	Lei	12 358,02
	Contributii de asigurari sociale	24 %	1 061,65
	Transportarea materialelor	5 %	389,06
	Total		13 808,73
	Cheltuieli de regie	7 %	966,61
	Beneficiu de deviz	3 %	443,26
	Total		15 218,60
	TVA	20 %	3 043,72
	Total		18 262,32
	Total :		18 262,32

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 1 823,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari de montare				
1	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	72,130	72,130
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	64,85	64,850
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	112,00	4,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,800
2	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal 80 mm	buc	1,0000	34,802	34,802
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	64,85	27,886
	1111000102000	Supape de blocare cu mufe Utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	112,00	4,256
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	35,00	2,660
3	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm/сейсмический сенсор	buc	1,0000	401,600	401,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	64,85	226,975
	2913154500200	Dispozitiv de siguranta Utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	52,41	104,820
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	22,40	5,152
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,8200	22,40	18,368
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	28,10	7,306
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	84,70	5,929
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	35,00	3,850
4	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra	buc	1,0000	401,600	401,600

1	2	3	4	5	6	7
		lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm/система индивидуального контроля загазованности САОГ-40				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	64,85	226,975
	2913154500200	Dispozitiv de siguranta Utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	52,41	104,820
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	22,40	5,152
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	22,40	18,368
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	28,10	7,306
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	84,70	5,929
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	35,00	3,850
		<i>Total</i>	Lei			910,132
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				910,132 546,686

		Total	Lei	910,12
		Contributii de asigurari sociale	24 %	131,20
		Ttransportarea materialelor	5 %	18,17
		Total		1 059,49
		Cheltuieli de regie	76 %	415,47
		Beneficiu de deviz	3 %	44,25
		Total		1 519,21
		TVA	20 %	303,84
		Total		1 823,05
		Total:		1 823,05

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 35 654,50 Lei

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.3 Utilaj				
1		Газовый счетчик Q _{min} =0.25 м3/ч Q _{max} =40 м3/ч P _{max} =50 КПа с корректором G 25Tr	buc	1,0000	15 833,330	15 833,330
	28	Газовый счетчик Q _{min} =0.25 м3/ч Q _{max} =40 м3/ч P _{max} =50 КПа с корректором G 25Tr	buc	1,0000	15 833,33	15 833,330
2		Электромагнитный клапан отсекающий д 80 мм	buc	1,0000	7 391,250	7 391,250
	29	Электромагнитный клапан отсекающий д 80 мм	buc	1,0000	7 391,25	7 391,250
3		Сейсмический сенсор	buc	1,0000	5 708,330	5 708,330
	30	Сейсмический сенсор	buc	1,0000	5 708,33	5 708,330
4		Система индивидуального контроля загазованности САОГ-40	buc	1,0000	779,170	779,170
	31	Система индивидуального контроля загазованности САОГ-40	buc	1,0000	779,17	779,170
		<i>Total</i>	Lei			29 712,080
		Total 3 Utilaj Inclusiv salariu				29 712,080

	Total	Lei	29 712,08
	TVA	20 %	5 942,42
	Total :		35 654,50

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 35 017,43 Lei

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. SAAC.Echipamentv electric de forta/Пуминат electric interior 1. Lucrari de montaj				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 395*310*220 mm/щит с монтажной панелью ЦМП-1	buc	1,0000	204,313	204,313
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,695
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,20	3,820
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	1,61	0,161
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,83	0,997
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	42,00	2,940
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,850
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,700
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	35,00	2,450
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/пакетный выключатель ПВ 1-16 М1	buc	1,0000	282,847	282,847
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,85	101,166
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,20	2,674
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	8,20	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	16,00	0,784
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	100,00	122,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	49,83	0,299
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,83	1,794
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24,41	0,024
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,20	7,320
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	38,11	38,110
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,025
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,210
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	38,11	0,457
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0,0020	42,00	0,084

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,550
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	35,00	0,070
3		В существующем БЗУМе установить	buc	0,0000	0,000	0,000
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	282,848	848,544
	1	Muncitor	h-om	4,6800	64,85	303,498
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2100	38,20	8,022
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0030	8,20	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1470	16,00	2,352
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,6600	100,00	366,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0420	12,00	0,504
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,6600	1,20	4,392
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	49,83	0,897
	1019852	Vopsea	kg	0,1080	49,83	5,382
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24,41	0,073
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000	1,20	21,960
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,0000	38,11	114,330
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0600	12,00	0,720
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	25,00	0,075
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	35,00	0,630
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0360	38,11	1,372
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	42,00	0,252
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3900	35,00	13,650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	35,00	4,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	35,00	0,210
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, /источник бесперебойного питания ИБП	buc	1,0000	205,752	205,752
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,695
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,20	3,820
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	16,00	1,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,83	0,997
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	42,00	2,940
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,850
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,700
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari	h-ut	0,2200	35,00	7,700

1	2	3	4	5	6	7
		la statii mobile de compresare				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	35,00	2,450
6	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3/регулятор скорости для вытяжных вентиляторов RVN	buc	1,0000	171,424	171,424
	1	Muncitor	h-om	1,8700	64,85	121,270
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,20	2,674
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	16,00	0,800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	49,83	0,299
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	49,83	2,242
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	24,41	0,098
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	38,11	38,110
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	12,00	0,120
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	1,20	0,073
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,025
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,210
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	38,11	0,457
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	42,00	0,126
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	35,00	4,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	35,00	0,105
7	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/ светильник светодиодный пылевлагозащищенный 19Вт ДСП44-19-005 Flagman F 840 IP65	100 buc	0,0100	14 634,700	146,347
	1	Muncitor	h-om	0,8800	64,85	57,068
	5009113	Prezoane	buc	2,0400	36,27	73,991
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	84,60	1,726
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0280	48,00	1,344
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	42,00	0,651
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150	35,00	11,025
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155	35,00	0,542
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,0100	14 634,700	146,347

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/светильник светодиодный с блоком аварийного питания 19Вт ДСП44-*19-045 Flagman F EM1 840				
	1	Muncitor	h-om	0,8800	64,85	57,068
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	35,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	2,0400	36,27	73,991
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	84,60	1,726
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0280	48,00	1,344
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	42,00	0,651
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150	35,00	11,025
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155	35,00	0,542
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/светильник светодиодный с микроволновым датчиком 12Вти ДБО88-12-031 CDR MW 840 IP 54	100 buc	0,0100	14 634,700	146,347
	1	Muncitor	h-om	0,8800	64,85	57,068
	5009113	Prezoane	buc	2,0400	36,27	73,991
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	84,60	1,726
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0280	48,00	1,344
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	42,00	0,651
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150	35,00	11,025
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155	35,00	0,542
10		Светильник светодиодный пылевлагозащищенный 19Вт ДСП44-19-005 Flagman F840 Ip65	buc	1,0000	361,420	361,420
	10	Светильник светодиодный пылевлагозащищенный 19Вт ДСП44-19-005 Flagman F840 Ip65	buc	1,0000	361,42	361,420
11		Светильник светодиодный с блоком аварийного питания 19Вт ДСП44-19-045 Flagman F EM1 840	buc	1,0000	386,370	386,370
	11	Светильник светодиодный с блоком аварийного питания 19Вт ДСП44-19-045 Flagman F EM1 840	buc	1,0000	386,37	386,370
12		Светильник светодиодный с микроволновым датчиком 2Вт ДБО88-12-031 CDR MW 840 IP54	buc	1,0000	411,470	411,470
	12	Светильник светодиодный с	buc	1,0000	411,47	411,470

1	2	3	4	5	6	7
		микроволновым датчиком 2Вт ДБО88-12-031 CDR MW 840 IP54				
13		Фонарь аккумуляторный IP44	buc	1,0000	394,200	394,200
	13	Фонарь аккумуляторный IP44	buc	1,0000	394,20	394,200
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2/BBГнг-LS сеч 2*1,5 мм2	100 m	0,1000	405,440	40,544
	1	Muncitor	h-om	0,5610	64,85	36,381
	1019852	Vopsea	kg	0,0020	49,83	0,100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310	28,00	0,868
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0800	12,00	0,960
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,2200	1,20	1,464
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0050	12,00	0,060
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	12,00	0,024
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0160	38,11	0,610
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	42,00	0,042
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	35,00	0,035
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2/BBГнг-LS сеч 3*1,5 мм2	100 m	0,8700	405,432	352,726
	1	Muncitor	h-om	4,8807	64,85	316,513
	1019852	Vopsea	kg	0,0174	49,83	0,867
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2697	28,00	7,552
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,6960	12,00	8,352
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,6140	1,20	12,737
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0435	12,00	0,522
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0174	12,00	0,209
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1392	38,11	5,305
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0087	42,00	0,365
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0087	35,00	0,304
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,0500	405,440	20,272

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² /BBГНГ-LS сеч 5*1,5 мм ²				
	1	Muncitor	h-om	0,2805	64,85	18,190
	1019852	Vopsea	kg	0,0010	49,83	0,050
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0155	28,00	0,434
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0400	12,00	0,480
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,6100	1,20	0,732
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0025	12,00	0,030
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	12,00	0,012
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0080	38,11	0,305
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0005	42,00	0,021
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0005	35,00	0,018
17	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg/ВББШВНГ-LS сечМ5*6 мм ² в траншее	100 m	0,3300	1 188,164	392,094
	1	Muncitor	h-om	4,5210	64,85	293,187
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	28,10	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	1 200,00	0,360
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0033	2 441,00	8,055
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	2 441,00	0,732
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	4 983,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0825	49,83	4,111
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0027	385,00	1,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0135	12,00	0,162
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0032	48,31	0,155
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1287	42,00	5,405
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,0626	35,00	37,191
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,0626	35,00	37,191
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1287	35,00	4,505
18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,3300	814,185	268,681
	1	Muncitor	h-om	2,1879	64,85	141,885
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6467	42,00	69,161

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6467	35,00	57,635
19	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,3300	271,588	89,624
	1	Muncitor	h-om	0,8217	64,85	53,287
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4719	42,00	19,820
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4719	35,00	16,517
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kgВББШВНГ-LS сеч 5*6 мм2 в трубе ПНД-63	100 m	0,7200	1 073,892	773,202
	1	Muncitor	h-om	8,9280	64,85	578,981
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	28,10	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006	1 200,00	0,720
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	4 983,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0060	385,00	2,310
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0030	12,00	0,036
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0069	48,31	0,333
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3600	50,00	18,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2808	42,00	11,794
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,1600	35,00	75,600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,1600	35,00	75,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2808	35,00	9,828
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kgВББШВНГ-LS сечМ5*6 мм2 в стальной траубе 40 мм	100 m	0,1400	1 073,829	150,336
	1	Muncitor	h-om	1,7360	64,85	112,580
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	28,10	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	1 200,00	0,120
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	4 983,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0012	385,00	0,462
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0006	12,00	0,007
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0013	48,31	0,063
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0700	50,00	3,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0546	42,00	2,293

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,4200	35,00	14,700
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,4200	35,00	14,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0546	35,00	1,911
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² /ВББШВНГ-LS сеч 3*1,5 мм ²	100 m	0,2500	405,432	101,358
	1	Muncitor	h-om	1,4025	64,85	90,952
	1019852	Vopsea	kg	0,0050	49,83	0,249
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0775	28,00	2,170
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2000	12,00	2,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,0500	1,20	3,660
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0125	12,00	0,150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0050	12,00	0,060
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0400	38,11	1,524
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0025	42,00	0,105
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0025	35,00	0,088
23		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг LS--0.66 сеч 2*1,5 мм ²	m	10,0000	14,320	143,200
	23	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг LS--0.66 сеч 2*1,5 мм ²	m	10,0000	14,32	143,200
24		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг LS-0.66 сеч 3*1,5 мм ²	m	87,0000	18,110	1 575,570
	24	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг LS-0.66 сеч 3*1,5 мм ²	m	87,0000	18,11	1 575,570
25		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг LS-0.66 сеч 5*1,5 мм ²	m	5,0000	38,960	194,800
	25	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг LS-0.66 сеч 3*1,5 мм ²	m	5,0000	38,96	194,800
26		Кабель с медными жилами бронированный ВВГ нг LS-0.66 сеч 3*1,5 мм ²	m	100,0000	61,370	6 137,000
	26	Кабель с медными жилами бронированный ВВГ нг LS-0.66	m	100,0000	61,37	6 137,000

1	2	3	4	5	6	7
		сеч 5*6 мм2				
27		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг LS-0.66 сеч 3*1,5 мм2	m	25,0000	26,130	653,250
	27	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг LS-0.66 сеч 3*1,5 мм2	m	25,0000	26,13	653,250
28	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm/сталь круглая д 20 мм	100 m	0,2500	1 377,744	344,436
	1	Muncitor	h-om	4,7500	64,85	308,038
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0230	24,41	0,561
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0005	49,83	0,025
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,20	5,730
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0350	42,00	1,470
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7825	35,00	27,387
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0350	35,00	1,225
29	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2/сталь полосовапя 25*4	100 m	0,3000	1 569,810	470,943
	1	Muncitor	h-om	4,6200	64,85	299,607
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	28,10	0,003
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0011	4 983,00	5,481
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4800	38,20	18,336
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0243	2 441,00	59,316
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1650	42,00	6,930
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1570	35,00	75,495
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1650	35,00	5,775
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la /ГЗШ ШЗ-3-30 УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф250*350*170 мм 275А Э1011	buc	1,0000	205,752	205,752
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,695
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,20	3,820
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	16,00	1,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,83	0,997
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	42,00	2,940
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu	h-ut	0,7100	35,00	24,850

1	2	3	4	5	6	7
		arc electric (de curent continuu)				
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	35,00	7,700
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	35,00	2,450
31	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12	buc	1,0000	103,856	103,856
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,85	92,736
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	12,00	0,480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	42,00	0,840
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	35,00	9,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	35,00	0,700
32	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014 PG	m	40,0000	153,276	6 131,033
	1	Muncitor	h-om	10,4000	64,85	674,440
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0420	1 200,00	50,400
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0016	4 983,00	7,973
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0020	1 610,00	3,220
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,6800	35,00	23,800
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	41,2000	12,00	494,400
	1019787	Chit de etansare	kg	1,2000	35,00	42,000
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,1200	100,00	12,000
	5009730	Jgheab metalic	buc	40,0000	118,47	4 738,800
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,4000	35,00	84,000
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/труба ПВХ16 мм гофрированная	100 m	0,0800	4 072,912	325,833
	1	Muncitor	h-om	1,9040	64,85	123,474
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	28,10	0,006
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0768	38,20	2,934
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,0720	100,00	107,200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,0720	12,00	12,864
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0160	49,83	0,797
	5009030	Flanse	10 buc	0,0800	32,00	2,560
	5009031	Scoabe	10 buc	0,5360	10,00	5,360
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,4400	1,20	1,728
	5009070	Racordari	10 buc	0,1440	20,00	2,880

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0088	42,00	0,370
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2640	35,00	44,240
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2160	35,00	7,560
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3872	35,00	13,552
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0088	35,00	0,308
34	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm/труба стальная д 40 мм	100 m	0,1400	3 343,821	468,135
	1	Muncitor	h-om	3,3180	64,85	215,172
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	28,10	0,008
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0005	24,41	0,012
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1470	38,20	5,615
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,7080	100,00	170,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,7080	12,00	20,496
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0350	1,24	0,043
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0004	1 948,00	0,779
	5009030	Flanse	10 buc	0,1428	25,00	3,570
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,8400	26,00	21,840
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0112	12,00	0,134
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0045	48,31	0,217
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1120	42,00	4,704
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5950	35,00	20,825
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1120	35,00	3,920
35	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj/метизы	t	0,0050	7 798,200	38,991
	1	Muncitor	h-om	0,3110	64,85	20,168
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0009	2,20	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0210	38,20	0,802
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1350	16,00	2,160
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0040	12,00	0,048
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	2 441,00	12,205
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0008	367,48	0,294
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0087	42,00	0,365
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0755	35,00	2,643
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0087	35,00	0,304

1	2	3	4	5	6	7
36	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa/выключатель двухклавишный IP44	100 buc	0,0100	4 062,000	40,620
	1	Muncitor	h-om	0,4390	64,85	28,469
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102	120,00	1,224
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	840,70	8,659
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004	35,00	0,014
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0640	35,00	2,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004	35,00	0,014
37	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa/розетка штепсельная для открытой установки 10А 220В IP44	100 buc	0,0300	3 242,433	97,273
	1	Muncitor	h-om	1,2960	64,85	84,046
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0306	120,00	3,672
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0309	84,70	2,617
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0033	38,11	0,126
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0012	42,00	0,050
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1920	35,00	6,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0012	35,00	0,042
		<i>Total</i>	Lei			22 824,910
		Total SAAC.Echipamentv electric de forta/Iluminat electric interior				22 824,910
		1. Lucrari de montaj				4 646,329
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei		22 824,91
		Contributii de asigurari sociale	24 %		1 115,12
		Transportarea materialelor	5 %		860,01
		Total			24 800,04
		Cheltuieli de regie	76 %		3 531,21
		Beneficiu de deviz	3 %		849,94
		Total			29 181,19

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			5 836,24
		Total				35 017,43
		Total:				35 017,43

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 18 423,95 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari de constructie				
1	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: труба PDH 63 mm в траншее	1 km	0,0720	90 113,583	6 488,178
	1	Muncitor	h-om	9,5760	64,85	621,004
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0001	1 820,00	0,182
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0058	1 440,00	8,352
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	72,0000	81,37	5 858,640
2		Лента сигнальная ЛСЭ-500	m	36,0000	3,160	113,760
	39	Лента сигнальная ЛСЭ-500	m	36,0000	3,16	113,760
3		Песок	m3	5,0000	367,480	1 837,400
	40	Песок	m3	5,0000	367,48	1 837,400
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/рытье траншеи вручную	m3	20,6000	133,591	2 751,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,4360	64,85	2 751,975

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu/обратная засыпка вручную	m3	15,7000	20,104	315,625
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8670	64,85	315,625
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint песочив/трамбовка вручную	m3	15,7000	59,419	932,886
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,6590	64,85	885,786
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5700	30,00	47,100
		<i>Total</i>	Lei			12 439,824
		Total 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 439,824 4 574,390

		Total	Lei	12 439,81
		Contributii de asigurari sociale	24 %	1 097,85
		Transportarea materialelor	5 %	393,27
		Total		13 930,93
		Cheltuieli de regie	7 %	975,17
		Beneficiu de deviz	3 %	447,19
		Total		15 353,29
		TVA	20 %	3 070,66
		Total		18 423,95
		Total :		18 423,95

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 2 923,09 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3.Utilaj				
1		Щит с монтажной панелью ЩМП-1 IP54	buc	1,0000	834,420	834,420
	44	Щит с монтажной панелью ЩМП-1 IP54	buc	1,0000	834,42	834,420
2		Щит с монтажной панелью ЩМП-1 IP54	buc	1,0000	161,400	161,400
	45	Щит с монтажной панелью ЩМП-1 IP54	buc	1,0000	161,40	161,400
3		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М/3/С25	buc	2,0000	56,900	113,800
	46	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М/3/С25	buc	2,0000	56,90	113,800
4		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М/1/С10	buc	1,0000	56,900	56,900
	47	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М/3/С25	buc	1,0000	56,90	56,900
5		Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором 220 В 900 Вт IMP-1500 AP-1500 ВА/900Вт	buc	1,0000	837,970	837,970
	48	Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором 220 В 900 Вт IMP-1500 AP-1500 ВА/900Вт	buc	1,0000	837,97	837,970
6		Регулятор скорости для вытяжных вентиляторов RVN	buc	1,0000	431,420	431,420
	49	Регулятор скорости для вытяжных вентиляторов RVN	buc	1,0000	431,42	431,420
		<i>Total</i>	Lei			2 435,910
		Total 3.Utilaj Inklusiv salariu				2 435,910

		Total	Lei	2 435,91
		TVA	20 %	487,18
		Total:		2 923,09

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 36 834,97 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. SAAC.Sistem de control si reglare (sistem de gaze) Приборы и средства автоматизации 1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термоманометр 0....120 C/0.....0,4 МПа	buc	5,0000	35,175	175,875
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	64,85	45,395
	3320500000000	Armatura fina	buc	5,0500	24,41	123,270
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	35,00	1,750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,00	3,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
2	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термоманометр -30....50 C/0.....0,6 МПа	buc	1,0000	35,175	35,175
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	64,85	9,079
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	24,41	24,654
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	35,00	0,350
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	112,00	0,672
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,420
3	IA18B	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/манометр 0....0,6 бар	buc	2,0000	51,686	103,372
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	64,85	51,880
	3320500000000	Armatura fina	buc	2,0200	24,41	49,308

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,00	1,344
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,840
4	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/манометр 0.....4,0 бар	buc	6,0000	51,686	310,117
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000	64,85	155,640
	3320500000000	Armatura fina	buc	6,0600	24,41	147,925
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360	112,00	4,032
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720	35,00	2,520
5	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/манометр 0....6,0 бар	buc	1,0000	51,686	51,686
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,85	25,940
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	24,41	24,654
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	112,00	0,672
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,420
6	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/манометр сигнализирующий ДМ2010Cr	buc	4,0000	51,686	206,744
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	64,85	103,760
	3320500000000	Armatura fina	buc	4,0400	24,41	98,616
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240	112,00	2,688
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	35,00	1,680
7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5/напорометр НМП-100	buc	1,0000	68,686	68,686
	1	Muncitor	h-om	1,0300	64,85	66,796
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	45,00	1,890
8	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/датчик реле напора ДЕ 57-6	buc	2,0000	135,901	271,802
	1	Muncitor	h-om	4,1200	64,85	267,182
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0700	30,00	2,100
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840	30,00	2,520
9	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/датчик-реле уровня РОС-301	buc	1,0000	135,901	135,901
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	30,00	1,260
10	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/сигнализатор загазованности по метану	buc	1,0000	135,901	135,901

1	2	3	4	5	6	7
		Страж S10 АЗК				
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	30,00	1,260
11	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/сигнализатор загазованности по угарному газу Страж S30 АЗК	buc	1,0000	135,901	135,901
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	30,00	1,260
12	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5/сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,0000	68,056	68,056
	1	Muncitor	h-om	1,0300	64,85	66,796
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	30,00	1,260
13		GSM-модуль с антенной с блоком питания Ке-SM25	buc	1,0000	583,110	583,110
	13	GSM-модуль с антенной с блоком питания Ке-SM25	buc	1,0000	583,11	583,110
14		GSM-реле с антенной с батарейками 16A ELANG Power Control Pro V2.2	buc	1,0000	324,000	324,000
	14	GSM-реле с антенной с батарейками 16A ELANG Power Control Pro V2.2	buc	1,0000	324,00	324,000
15		Оборудование для управления котлами фирмы "Thermona"	buc	0,0000	0,000	0,000
16	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/регулятор температуры PT 59X	buc	1,0000	135,901	135,901
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	30,00	1,260
17	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик наружной температуры Q01	buc	1,0000	135,901	135,901
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	30,00	1,260
18	11-02-002-	Dispozitiv instalat pe imbinari de	buc	1,0000	135,901	135,901

1	2	3	4	5	6	7
	01	flanse, masa, kg, pina la: 1,5/накладной датчик температуры So 10001				
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	30,00	1,260
19		GSM-модуль для управления через мобильный телефон GSM-GST 1	buc	1,0000	497,110	497,110
	19	GSM-модуль для управления через мобильный телефон GSM-GST 1	buc	1,0000	497,11	497,110
20		Внешний модуль сигнализации неисправности MS2	buc	1,0000	1 211,000	1 211,000
	20	Внешний модуль сигнализации неисправности MS2	buc	1,0000	1 211,00	1 211,000
21		Интерфейс IU 05	buc	1,0000	186,320	186,320
	21	Интерфейс IU 05	buc	1,0000	186,32	186,320
22		Интерфейс IU 04.10	buc	2,0000	143,160	286,320
	22	Интерфейс IU 04.10	buc	2,0000	143,16	286,320
23		Наконечник BS 95/7	buc	1,0000	83,160	83,160
	23	Наконечник BS 95/7	buc	1,0000	83,16	83,160
24		Коннектор TUV	buc	3,0000	121,680	365,040
	24	Коннектор TUV	buc	3,0000	121,68	365,040
25		Коннектор 2,54	buc	2,0000	147,240	294,480
	25	Коннектор 2,54	buc	2,0000	147,24	294,480
26	08-03-532- 1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка OA-1	buc	1,0000	205,219	205,219
	1	Muncitor	h-om	1,8700	64,85	121,270
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,20	2,674
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	8,20	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	30,00	1,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	120,00	2,400
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	49,83	0,299
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	49,83	2,242
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	24,41	0,098
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	30,00	30,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	12,00	0,120
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	12,00	0,732
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,025
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,210

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	48,31	0,580
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	42,00	0,126
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1200	354,00	42,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	35,00	0,105
27	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate /светозвуковой оповещатель	buc	2,0000	80,235	160,470
	1	Muncitor	h-om	2,2000	64,85	142,670
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0040	15,00	0,060
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,6000	12,00	7,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0400	36,00	1,440
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2600	35,00	9,100
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 мм/кран пробковый проходной д=15 мм	buc	3,0000	83,998	251,993
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,85	29,183
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	3,0000	71,47	214,410
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0450	112,00	5,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960	35,00	3,360
29	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm/кран трехходовой муфтовый д=15 мм	buc	19,0000	182,404	3 465,676
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,4000	64,85	739,290
	2875274205000	Robinet cu flanse	buc	19,0000	71,47	1 357,930
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	38,0000	12,30	467,400
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,1900	35,00	6,650
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	152,0000	1,61	244,720
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	152,0000	1,24	188,480
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	152,0000	0,80	121,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,9500	84,70	80,465
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2800	22,40	51,072
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,4600	22,40	144,704
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,9000	28,10	53,390
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2850	35,00	9,975
30	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida/кабель контрольный с медными	100 m	1,1300	3 278,965	3 705,231

1	2	3	4	5	6	7
		жилками КВВГнг-LS,КВВГнг-LSLTx, КГВВЭнг-LS				
	1	Muncitor	h-om	41,9230	64,85	2 718,707
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0016	1 610,00	2,576
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	41,6970	12,00	500,364
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,5256	120,00	423,072
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7289	35,00	60,512
31	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida/кабель информационный LAPP-LIV-TR 4*2*0.35 mm2	100 m	0,0800	3 278,700	262,296
	1	Muncitor	h-om	2,9680	64,85	192,475
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	1 610,00	0,161
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,9520	12,00	35,424
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,2496	120,00	29,952
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1224	35,00	4,284
32		Кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 2/1,0 мм2	m	25,0000	14,320	358,000
	32	Кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 2/1,0 мм2	m	25,0000	14,32	358,000
33		Кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 4/1,0 мм2	m	59,0000	19,130	1 128,670
	33	Кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 4/1,0 мм2	m	59,0000	19,13	1 128,670
34		Кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 5/1,0 мм2	m	8,0000	21,680	173,440
	34	Кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 5/1,0 мм2	m	8,0000	21,68	173,440
35		Кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 7/1,0 мм2	m	7,0000	28,970	202,790
	35	Кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 7/1,0 мм2	m	7,0000	28,97	202,790
36		Кабель контрольный гибкий экранированный КГВВЭнгнг-LS сеч 2/0,75 мм2	m	11,0000	36,180	397,980
	36	Кабель контрольный гибкий экранированный КГВВЭнгнг-LS сеч 2/0,75 мм2	buc	11,0000	36,18	397,980
37		Кабель контрольный гибкий экранированный КГВВЭнгнг-LS сеч 4/1,0 мм2	m	3,0000	19,130	57,390

1	2	3	4	5	6	7
	37	Кабель контрольный гибкий экранированный КГВВЭнгнг-LS сеч 4/1,0мм2	m	3,0000	19,13	57,390
38		Кабель информационный LAPP-LIV-TR сеч 4*2*0,35 мм2	m	8,0000	26,770	214,160
	38	Кабель информационный LAPP-LIV-TR сеч 4*2*0,35 мм2	m	8,0000	26,77	214,160
39	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1/2"-3/4" труба стальная электросварная д=10*1,2	m	2,0000	104,146	208,292
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	64,85	116,730
	2521216701000	Teava din otel	m	2,0000	39,11	78,220
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,3400	14,30	4,862
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,1400	14,97	2,096
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0400	15,73	0,629
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0400	16,11	0,644
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,2000	16,97	3,394
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0060	28,10	0,169
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0400	14,20	0,568
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	35,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160	35,00	0,560
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	35,00	0,140
40	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1/2"-3/4"/труба стальная электросварная д=18*1,2	m	10,0000	121,039	1 210,393
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,0000	64,85	583,650
	2521216701000	Teava din otel	m	10,0000	54,20	542,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,7000	16,10	27,370
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,7000	18,10	12,670
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,2000	19,20	3,840
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,2000	21,60	4,320
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	1,0000	24,00	24,000
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0300	28,10	0,843
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,2000	18,60	3,720
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	112,00	4,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,800
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0200	35,00	0,700
41	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/мини	m	12,0000	100,176	1 202,108

1	2	3	4	5	6	7
		канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014PG				
	1	Muncitor	h-om	3,1200	64,85	202,332
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0126	430,00	5,418
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0005	4 983,00	2,492
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0006	1 610,00	0,966
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,2040	35,00	7,140
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	12,3600	12,00	148,320
	1019787	Chit de etansare	kg	0,3600	35,00	12,600
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0360	350,00	12,600
	5009730	Jgheab metalic	buc	12,0000	65,42	785,040
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7200	35,00	25,200
42	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/лоток проволочный 85*300*3000 мм	m	6,0000	100,134	600,805
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,85	101,166
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0063	430,00	2,709
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0002	4 983,00	0,997
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0003	1 610,00	0,483
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,1020	35,00	3,570
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,1800	12,00	74,160
	1019787	Chit de etansare	kg	0,1800	35,00	6,300
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0180	350,00	6,300
	5009730	Jgheab metalic	buc	6,0000	65,42	392,520
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3600	35,00	12,600
43	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/лоток проволочный 85*500*3000 мм	m	6,0000	99,189	595,135
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,85	101,166
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0063	430,00	2,709
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0002	4 983,00	0,997
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0003	1 610,00	0,483
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,1020	35,00	3,570
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,1800	12,00	74,160
	1019787	Chit de etansare	kg	0,1800	35,00	6,300
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0180	35,00	0,630
	5009730	Jgheab metalic	buc	6,0000	65,42	392,520
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea	h-ut	0,3600	35,00	12,600

1	2	3	4	5	6	7
		cablului pe baza automobilului "GA3-66"				
44		Разделительная перегородка 2000 м,CLP1F-080-2	m	12,0000	34,110	409,320
	44	Разделительная перегородка 2000 м,CLP1F-080-2	m	12,0000	34,11	409,320
45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/труба ПВХ 16 мм гофрированная	100 m	0,2200	5 862,377	1 289,723
	1	Muncitor	h-om	5,2360	64,85	339,555
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	28,10	0,014
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2112	38,20	8,068
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,9480	100,00	294,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,9480	120,00	353,760
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0440	25,00	1,100
	5009030	Flanse	10 buc	0,2200	18,60	4,092
	5009031	Scoabe	10 buc	1,4740	35,00	51,590
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,9600	12,00	47,520
	5009070	Racordari	10 buc	0,3960	19,30	7,643
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0242	42,00	1,016
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,4760	35,00	121,660
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5940	35,00	20,790
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0648	35,00	37,268
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0242	35,00	0,847
46	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj/метизы	t	0,0050	5 468,000	27,340
	1	Muncitor	h-om	0,3110	64,85	20,168
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0009	2,20	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0210	38,20	0,802
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1350	16,00	2,160
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0040	120,00	0,480
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	24,41	0,122
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0008	367,48	0,294
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0087	42,00	0,365
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0755	35,00	2,643
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0087	35,00	0,304
		<i>Total</i>	Lei			22 063,890
		Total SAAC.Sistem de control si reglare (sistem de gaze) Приборы				22 063,890 7 002,376

1	2	3	4	5	6	7
		и средства автоматизации 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		Total	Lei			22 063,91
		Contributii de asigurari sociale	24 %			1 680,57
		Transportarea materialelor	5 %			735,46
		Total				24 479,94
		Cheltuieli de regie	76 %			5 321,82
		Beneficiu de deviz	3 %			894,05
		Total				30 695,81
		TVA	20 %			6 139,16
		Total				36 834,97
		Total :				36 834,97

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 33 248,92 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. SAAC.Sistem de control si reglare(sistem de gaze) Щиты .Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Панов, masa, kg, pina la: 50/ щит управления и сигнализации ЩУС тип ЩМП-4 разм 800*650*250 мм IP54	buc	1,0000	1 012,243	1 012,243
	1	Muncitor	h-om	5,1500	64,85	333,978
	1011111	Laminate striate cu zintuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	1 000,00	7,000
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0001	3 820,00	0,382
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	35,00	8,323

1	2	3	4	5	6	7
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	56,00	560,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	35,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	4 983,00	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	24,41	73,230
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	42,00	1,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	35,00	8,050
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	35,00	18,550
	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	35,00	1,050
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5/аппаратура устанавливаемая в шкаф	buc	79,0000	34,947	2 760,813
	1	Muncitor	h-om	41,0800	64,85	2 664,038
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	2,7650	35,00	96,775
3	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea sarului cu rarus/присоединение проводов	100 buc	1,5800	859,112	1 357,397
	1	Muncitor	h-om	17,8540	64,85	1 157,832
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0300	35,00	1,050
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,5800	120,00	189,600
	1130037	Dicloretan tehnic cal. I	t	0,0000	30,00	0,000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0458	30,00	1,374
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0632	50,00	3,160
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,1217	36,00	4,381
4	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50/щит питания реле ЩПР тип ЩМП-1 разм 395*310*220 мм IP31	buc	1,0000	962,124	962,124
	1	Muncitor	h-om	5,1500	64,85	333,978
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	1 000,00	7,000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	3 820,00	0,382
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,134
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	50,00	500,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	28,10	84,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	42,00	1,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	35,00	8,050
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	35,00	18,550
	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	35,00	1,050
5	11-03-001-	Dispozitive, instalate pe	buc	4,0000	34,947	139,788

1	2	3	4	5	6	7
	01	constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5/аппаратура устанавливаемая в шкаф				
	1	Muncitor	h-om	2,0800	64,85	134,888
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1400	35,00	4,900
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	22,0000	265,994	5 851,872
	1	Muncitor	h-om	34,3200	64,85	2 225,652
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5400	38,20	58,828
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0220	8,20	0,180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,0780	30,00	32,340
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,8400	100,00	2 684,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3080	120,00	36,960
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,8400	12,00	322,080
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1320	49,83	6,578
	1019852	Vopsea	kg	0,7920	49,83	39,465
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0220	24,41	0,537
	5009062	Papuci de cablu	buc	134,2000	1,20	161,040
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	22,0000	3,60	79,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4400	120,00	52,800
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0220	25,00	0,550
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1320	35,00	4,620
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2640	48,31	12,754
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0440	42,00	1,848
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,8600	35,00	100,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8800	35,00	30,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0440	35,00	1,540
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, переключатель нагрузки COMO-C-3-25	buc	1,0000	358,435	358,435
	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,85	182,228
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,20	2,674
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	8,20	0,033
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	100,00	122,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,680
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	49,83	0,698

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	49,83	2,292
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24,41	0,073
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,20	3,720
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,60	3,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,050
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,315
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	48,31	1,739
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	42,00	0,378
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,550
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	35,00	0,315
8	08-03-529-1	Contactoer КМИ-10910	buc	4,0000	489,391	1 957,564
	1	Muncitor	h-om	13,6800	64,85	887,148
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2800	38,20	10,696
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	8,20	0,164
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,4720	30,00	44,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8800	100,00	488,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0560	120,00	6,720
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8800	12,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0760	49,83	3,787
	1019852	Vopsea	kg	0,1880	49,83	9,368
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0360	2 441,00	87,876
	5009062	Papuci de cablu	buc	16,4000	3,60	59,040
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,0000	50,00	200,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0800	120,00	9,600
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,1240	120,00	14,880
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0120	25,00	0,300
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0520	35,00	1,820
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1840	48,31	8,889
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0280	42,00	1,176
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5600	35,00	19,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4800	35,00	16,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,8000	35,00	28,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0280	35,00	0,980

1	2	3	4	5	6	7
9		Приставка контактная ПКИ-40	buc	4,0000	261,380	1 045,520
	10	Приставка контактная ПКИ-40	buc	4,0000	261,38	1 045,520
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5/реле электротепловой РТИ	buc	4,0000	34,772	139,088
	1	Muncitor	h-om	2,0800	64,85	134,888
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1400	30,00	4,200
11	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze/счетчик ZMG110CRefRS (E230) 380В)	buc	1,0000	57,189	57,189
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,85	56,419
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	42,00	0,420
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	35,00	0,350
12	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa /розетка штепсельная 220В 10А IP31	100 buc	0,0100	3 243,500	32,435
	1	Muncitor	h-om	0,4320	64,85	28,015
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102	120,00	1,224
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	84,70	0,872
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0011	48,31	0,053
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004	42,00	0,017
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0640	35,00	2,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004	35,00	0,014
13		Шина нулевая 8/2	buc	2,0000	54,200	108,400
	14	Шина нулевая 8/2	buc	2,0000	54,20	108,400
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2/провод ПВХ изоляцией ПВ1 сеч 1*1,5 мм2	100 m	0,5300	452,049	239,586
	1	Muncitor	h-om	2,9733	64,85	192,819
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002	300,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0106	49,83	0,528
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1643	89,00	14,623
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4240	35,00	14,840
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,4660	1,20	7,759
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0265	120,00	3,180
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0106	120,00	1,272
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0848	48,31	4,097
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0053	42,00	0,223
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0053	35,00	0,185
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² /провод с ПВХ изоляцией ПВ-3 сеч 1*1,5 мм ²	100 m	0,5000	433,284	216,642
	1	Muncitor	h-om	2,8050	64,85	181,904
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002	500,00	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0100	49,83	0,498
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550	50,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000	36,00	14,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000	1,20	7,320
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250	12,00	0,300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	12,00	0,120
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	48,31	3,865
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	42,00	0,210
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	35,00	0,175
16		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч 1*1,5 мм ²	m	53,0000	16,410	869,730
	17	Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч 1*1,5 мм ²	m	53,0000	16,41	869,730
17		Провод с ПВХ изоляцией ПВ3-0,66 сеч 1*1,5 мм ²	m	50,0000	16,410	820,500
	18	Провод с ПВХ изоляцией ПВ3-0,66 сеч 1*1,5 мм ²	m	50,0000	16,41	820,500
		<i>Total</i>	Lei			17 929,326

1	2	3	4	5	6	7
		Total SAAC.Sistem de control si reglare(sistem de gaze) Щиты .Lucrari de montare Inklusiv salariu				17 929,326 8 513,787

		Total	Lei			17 929,34
		Contributii de asigurari sociale	24 %			2 043,31
		Transportarea metarialelor	5 %			457,28
		Total				20 429,93
		Cheltuieli de regie	76 %			6 470,49
		Beneficiu de deviz	3 %			807,01
		Total				27 707,43
		TVA	20 %			5 541,49
		Total				33 248,92
		Total:				33 248,92

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz **16 249,24 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.Utilaj				
1		Щит управления и сигнализации тип ЩМП-4 800*650*250 мм IP54	buc	1,0000	749,110	749,110
	19	Щит управления и сигнализации тип ЩМП-4 800*650*250 мм IP54	buc	1,0000	749,11	749,110
2		Щит питания реле тип ЩМП-1 IP31	buc	1,0000	411,370	411,370
	20	Щит питания реле тип ЩМП-1 IP31	buc	1,0000	411,37	411,370
3		Подставка под ЩУС	buc	1,0000	131,200	131,200

1	2	3	4	5	6	7
	21	Подставка под ЩУС	buc	1,0000	131,20	131,200
4		Переключатель универсальный УП5312-С86	buc	2,0000	121,760	243,520
	22	Переключатель универсальный УП5312-С86	buc	2,0000	121,76	243,520
5		Переключатель универсальный АLCLR-22	buc	4,0000	121,760	487,040
	23	Переключатель универсальный АLCLR-22	buc	4,0000	121,76	487,040
6		Кнопка управления SB7	buc	8,0000	84,200	673,600
	24	Кнопка управления SB7	buc	8,0000	84,20	673,600
7		Кнопка управления АЕА-22	buc	2,0000	84,200	168,400
	25	Кнопка управления АЕА-22	buc	2,0000	84,20	168,400
8		Реле промежуточное ПЭ37-44УЗ	buc	18,0000	161,420	2 905,560
	26	Реле промежуточное ПЭ37-44УЗ	buc	18,0000	161,42	2 905,560
9		Реле промежуточное ПЭ37-62УЗ	buc	2,0000	183,270	366,540
	27	Реле промежуточное ПЭ37-62УЗ	buc	2,0000	183,27	366,540
10		Реле времени РСВ19-11	buc	2,0000	211,370	422,740
	28	Реле времени РСВ19-11	buc	2,0000	211,37	422,740
11		Светосигнальный индикатор АD-22DS	buc	16,0000	48,320	773,120
	29	Светосигнальный индикатор АD-22DS	buc	16,0000	48,32	773,120
12		Диод Д226Б	buc	18,0000	31,400	565,200
	30	Диод Д226Б	buc	18,0000	31,40	565,200
13		Блок зажимовм Бз24-4П	buc	7,0000	56,110	392,770
	31	Блок зажимовм Бз24-4П	buc	7,0000	56,11	392,770
14		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2	buc	6,0000	53,270	319,620
	32	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2	buc	6,0000	53,27	319,620
15		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С5	buc	7,0000	53,270	372,890
	33	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С5	buc	7,0000	53,27	372,890
16		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С8	buc	3,0000	53,270	159,810
	34	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2	buc	3,0000	53,27	159,810
17		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/В5	buc	2,0000	53,270	106,540

1	2	3	4	5	6	7
	35	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/В5	buc	2,0000	53,27	106,540
18		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С20	buc	1,0000	53,270	53,270
	36	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С20	buc	1,0000	53,27	53,270
19		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/16/30	buc	1,0000	189,130	189,130
	37	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/16/30	buc	1,0000	189,13	189,130
20		Независимый рапсцепитель РН47	buc	2,0000	143,960	287,920
	38	Независимый рапсцепитель РН47	buc	2,0000	143,96	287,920
21		Переключатель 380В 25А СОМО-С-3-25	buc	1,0000	324,470	324,470
	39	Переключатель 380В 25А СОМО-С-3-25	buc	1,0000	324,47	324,470
22		Контактор 220В 9А КМИ-10910	buc	4,0000	268,970	1 075,880
	40	Контактор 220В 9А КМИ-10910	buc	4,0000	268,97	1 075,880
23		Реле электротепловое РТИ-1308	buc	2,0000	127,110	254,220
	41	Реле электротепловое РТИ-1308	buc	2,0000	127,11	254,220
24		Реле электротепловое РТИ-1310	buc	2,0000	188,160	376,320
	42	Реле электротепловое РТИ-1310	buc	2,0000	188,16	376,320
25		Счетчик трехфазный ZMR 110 CrefRS (E230)	buc	1,0000	1 398,110	1 398,110
	43	Счетчик трехфазный ZMR 110 CrefRS (E230)	buc	1,0000	1 398,11	1 398,110
26		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С5	buc	2,0000	84,230	168,460
	44	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С5	buc	2,0000	84,23	168,460
27		Блок зажимов Бз24-4П	buc	2,0000	82,110	164,220
	45	Блок зажимов Бз24-4П	buc	2,0000	82,11	164,220
		<i>Total</i>	Lei			13 541,030
		Total 2.Utilaj				13 541,030

		Total	Lei			13 541,03
		TVA	20 %			2 708,21
		Total:				16 249,24

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 28 274,16 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. SSAC.Semnalizarea de incendiu si de paza. 1.Lucrari de montare				
1		Пожарная сигнализация	buc	0,0000	0,000	0,000
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze/прибор приемно-контрольный Варта 1/2 GSM	buc	1,0000	1 569,796	1 569,796
	1	Muncitor	h-om	24,0000	64,85	1 556,400
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,00	0,196
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	50,00	2,800
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	35,00	5,600
3	10-08-002-02	Avertizoare de fum/извещатель пожарный тепловой ИПК-9	buc	4,0000	138,567	554,270
	1	Muncitor	h-om	8,0000	64,85	518,800
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	35,00	0,070
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	50,00	1,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,6400	35,00	22,400
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ручной пожарный извещатель ИПР-1-IP54	buc	1,0000	68,382	68,382
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,85	64,850
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	25,00	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	35,00	0,007
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	12,00	1,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	50,00	0,100
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	35,00	2,100
5	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840/источник бесперебойного питания ИБП-12-3	buc	1,0000	258,338	258,338
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,400
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	49,83	44,847
	5	Masa utilajului	t	0,0270	2 400,00	64,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	35,00	0,700
6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate/сирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F	buc	1,0000	722,570	722,570
	1	Muncitor	h-om	11,0000	64,85	713,350
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	35,00	0,070
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	50,00	1,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate/звуковой оповещатель Страж СЗУ	buc	1,0000	722,570	722,570
	1	Muncitor	h-om	11,0000	64,85	713,350
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	35,00	0,070
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	50,00	1,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
8		Охранная сигнализация	buc	0,0000	0,000	0,000
9	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 gaze/контрольная панель на 4 зоны РС 585Н	buc	1,0000	1 049,500	1 049,500
	1	Muncitor	h-om	16,0000	64,85	1 037,600
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0300	50,00	1,500
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	35,00	5,600

1	2	3	4	5	6	7
10	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/извещатель магнитноконтактный HO-03B	buc	3,0000	65,440	196,319
	1	Muncitor	h-om	3,0000	64,85	194,550
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0300	25,00	0,750
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0003	1 610,00	0,483
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	35,00	0,021
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0043	50,00	0,215
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0060	50,00	0,300
11	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric/извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	65,719	65,719
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,85	64,850
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	25,00	0,250
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0001	2 810,00	0,281
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	1 610,00	0,161
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	35,00	0,007
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	50,00	0,070
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	50,00	0,100
12	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate/сирена с пробл. маяком UT-P6	buc	2,0000	722,570	1 445,140
	1	Muncitor	h-om	22,0000	64,85	1 426,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0040	35,00	0,140
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,6000	12,00	7,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0400	50,00	2,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2600	35,00	9,100
13	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate/звуковой оповещатель Маяк 220 К	buc	1,0000	722,570	722,570
	1	Muncitor	h-om	11,0000	64,85	713,350
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	35,00	0,070
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	50,00	1,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
14		GSM-реле с антенной с батарейками 16A ELANG Power Control Pro V2.2	buc	1,0000	684,270	684,270
	14	GSM-реле с антенной с батарейками 16A ELANG Power Control Pro V2.2	buc	1,0000	684,27	684,270

1	2	3	4	5	6	7
15		Пожарная сигнализация	buc	0,0000	0,000	0,000
16	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida/кабель КПСЭСНГ)А)-FRLS-2x2x0.2 mm2	100 m	0,1500	2 942,107	441,316
	1	Muncitor	h-om	5,5650	64,85	360,890
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	350,00	0,035
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0002	1 610,00	0,322
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,5350	12,00	66,420
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,4680	12,00	5,616
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2295	35,00	8,033
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2x1.5 mm2	100 m	0,0400	1 071,150	42,846
	1	Muncitor	h-om	0,4960	64,85	32,166
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	2 810,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0000	1 200,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	2 500,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0003	120,00	0,036
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0002	120,00	0,024
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0004	48,31	0,019
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	50,00	1,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0156	42,00	0,655
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1200	35,00	4,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1200	35,00	4,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0156	35,00	0,546
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5 mm2	100 m	0,0500	1 078,120	53,906
	1	Muncitor	h-om	0,6200	64,85	40,207
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	2 810,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0000	1 200,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0004	1 000,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0002	120,00	0,024
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0005	48,31	0,024
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0250	50,00	1,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0195	42,00	0,819
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1500	35,00	5,250
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1500	35,00	5,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0195	35,00	0,682
19		кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS-2x2x0.2 m2	100 m	15,0000	28,110	421,650
	19	кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS-2x2x0.2 m2	m	15,0000	28,11	421,650
20		Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2x1.5m2	m	4,0000	18,110	72,440
	20	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2x1.5m2	m	4,0000	18,11	72,440
21		Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5m2	m	5,0000	24,270	121,350
	21	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5m2	m	5,0000	24,27	121,350
22		Охранная сигнализация	trecere	0,0000	0,000	0,000
23	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida/кабель КПСЭнг(А) FRLS-2x2x0,2 мм2	100 m	0,1700	3 278,582	557,359
	1	Muncitor	h-om	6,3070	64,85	409,009
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0002	1 610,00	0,322
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,2730	12,00	75,276
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,5304	120,00	63,648
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2601	35,00	9,104
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2x1.5 mm2	100 m	0,0400	1 074,000	42,960
	1	Muncitor	h-om	0,4960	64,85	32,166
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0003	500,00	0,150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0002	120,00	0,024
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0004	48,31	0,019
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	50,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0156	42,00	0,655
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1200	35,00	4,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1200	35,00	4,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0156	35,00	0,546
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5 mm2	100 m	0,0500	1 074,120	53,706
	1	Muncitor	h-om	0,6200	64,85	40,207
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0004	500,00	0,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0002	120,00	0,024
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0005	48,31	0,024
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0250	50,00	1,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0195	42,00	0,819
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1500	35,00	5,250
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1500	35,00	5,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0195	35,00	0,682
26		Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСЭСнг(А)-FRLS-2x2x0.2 mm2	m	17,0000	26,110	443,870
	26	Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСЭСнг(А)-FRLS-2x2x0.2 mm2	m	17,0000	26,11	443,870
27		Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS-2x1,5 mm2	m	4,0000	18,240	72,960
	27	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS-2x1,5 mm2	m	4,0000	18,24	72,960
28		Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS-3x1,5 mm2	m	5,0000	28,130	140,650
	28	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS-3x1,5 mm2	m	5,0000	28,13	140,650
29		Пожарная сигнализация	m	0,0000	0,000	0,000
30	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/коробка универсальная разветвительная УК-2пТУ 36-2415-81	buc	2,0000	32,425	64,850
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,85	64,850
31	10-06-034-	Lucrari diverse: Protectia cablului	m	18,0000	80,790	1 454,225

1	2	3	4	5	6	7
	14	cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014 PG				
	1	Muncitor	h-om	4,6800	64,85	303,498
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0189	10 000,00	189,000
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0007	4 983,00	3,488
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0009	1 610,00	1,449
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,3060	35,00	10,710
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	18,5400	12,00	222,480
	1019787	Chit de etansare	kg	0,5400	35,00	18,900
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0540	350,00	18,900
	5009730	Jgheab metalic	buc	18,0000	36,00	648,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,0800	35,00	37,800
32	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj/метизы	t	0,0020	8 699,000	17,398
	1	Muncitor	h-om	0,1244	64,85	8,067
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0004	2 200,00	0,880
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0084	38,20	0,321
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0540	30,00	1,620
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0016	120,00	0,192
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	2 441,00	4,882
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0003	367,48	0,110
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0035	42,00	0,147
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0302	35,00	1,057
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0035	35,00	0,122
33		Охранная сигнализация	buc	0,0000	0,000	0,000
34	10-01-039-06	Акумулятор аккумулятор 12В 7А/ч	buc	1,0000	129,700	129,700
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,85	129,700
35	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/коробка универсальная разветвительная УК-2п ТУ 36-2415-81	buc	2,0000	32,925	65,850
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,85	64,850
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	10 000,00	1,000
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000	2 810,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
36	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014 PG	m	18,0000	79,790	1 436,225
	1	Muncitor	h-om	4,6800	64,85	303,498
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0189	10 000,00	189,000
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0007	4 983,00	3,488
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0009	1 610,00	1,449
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,3060	35,00	10,710
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	18,5400	12,00	222,480
	1019787	Chit de etansare	kg	0,5400	35,00	18,900
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0540	350,00	18,900
	5009730	Jgheab metalic	buc	18,0000	35,00	630,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,0800	35,00	37,800
37		Трубка изоляционная из ПВХ пластика д=6 мм	m	2,0000	13,240	26,480
	37	Трубка изоляционная из ПВХ пластика д=6 мм	m	2,0000	13,24	26,480
		<i>Total</i>	Lei			13 719,185
		Total SSAC.Semnalizarea de incendiu si de paza. 1.Lucrari de montare Inklusiv salariu				13 719,185 8 926,499

		Total	Lei	13 719,22
		Contributii de asigurari sociale	24 %	2 142,36
		Transportarea materialelor	5 %	229,81
		Total		16 091,39
		Cheltuieli de regie	76 %	6 784,15
		Beneficiu de deviz	3 %	686,26
		Total		23 561,80
		TVA	20 %	4 712,36
		Total		28 274,16
		Total deviz:		28 274,16

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Ремонт****Valoarea de deviz 7 230,14 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.Utilaj				
1		Прибор приемно -контрольный пожарный 4 шлейфов Варта 1/2 GSM /комплект шлейф пожарный-4 шт GSM коммуникатор встроенный SIM карта-2 шт USB-порт резервный аккумулятор встроенный	buc	1,0000	1 321,430	1 321,430
	38	Прибор приемно -контрольный пожарный 4 шлейфов Варта 1/2 GSM /комплект шлейф пожарный-4 шт GSM коммуникатор встроенный SIM карта-2 шт USB-порт резервный аккумулятор встроенный	buc	1,0000	1 321,43	1 321,430
2		Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	buc	4,0000	121,430	485,720
	39	Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	buc	4,0000	121,43	485,720
3		Извещатель пожарный ручной ИПР-1-IP54	buc	1,0000	163,240	163,240
	40	Извещатель пожарный ручной ИПР-1-IP54	buc	1,0000	163,24	163,240
4		Источник бесперебойного питания ИБП-12-3	buc	1,0000	291,470	291,470
	41	Источник бесперебойного питания ИБП-12-3	buc	1,0000	291,47	291,470
5		Сирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F	buc	1,0000	311,240	311,240
	1	Сирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F	buc	1,0000	311,24	311,240
6		Звуковой оповещатель Страж СЗУ	buc	1,0000	211,370	211,370
	43	Звуковой оповещатель Страж СЗУ	buc	1,0000	211,37	211,370
7		Прибор приемно-контрольный охранный РС 585 Н/в	buc	1,0000	1 141,310	1 141,310

1	2	3	4	5	6	7
		комплекте бокс металлический РС5003С пульт управления РС-1555RKZ сотовый коммуникатор LINKS1000				
	44	Прибор приемно-контрольный охранный РС 585 Н/в комплекте бокс металлический РС5003С пульт управления РС-1555RKZ сотовый коммуникатор LINKS1000	buc	1,0000	1 141,31	1 141,310
8		Извещатель магнитноконтактный НО-03В	buc	3,0000	191,370	574,110
	45	Извещатель магнитноконтактный НО-03В	buc	3,0000	191,37	574,110
9		Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	211,940	211,940
	46	Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	211,94	211,940
10		Сирена сигнальная с проблесковым маячком 12В УТ-Р6	buc	2,0000	387,930	775,860
	47	Сирена сигнальная с проблесковым маячком 12В УТ-Р6	buc	2,0000	387,93	775,860
11		Звуковой оповещатель Маяк 220К	buc	1,0000	243,110	243,110
	48	Звуковой оповещатель Маяк 220К	buc	1,0000	243,11	243,110
12		Аккумулятор 12В 7 А/ч	buc	1,0000	294,320	294,320
	49	Аккумулятор 12В 7 А/ч	buc	1,0000	294,32	294,320
		<i>Total</i>	Lei			6 025,120
		Total 2.Utilaj Inclusiv salariu				6 025,120

		Total	Lei		6 025,12
		TVA	20 %		1 205,02
		Total:			7 230,14

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 7 157,45 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Punct termic.Termomecanica1. Lucrari de montare				
1	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,0000	384,214	768,428
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,4000	64,85	285,340
	2521216701000	Teava din otel	m	1,2000	143,11	171,732
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,0000	52,41	209,640
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	1,61	25,760
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,24	19,840
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	0,80	12,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4400	22,40	9,856
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,0400	22,40	23,296
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1200	84,70	10,164
2	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l	buc	1,0000	362,594	362,594
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000	64,85	181,580
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	43,11	86,220
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,7200	84,70	60,984
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	112,00	4,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,800
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	1,40	4,200
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	1,61	4,830
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,2000	35,00	7,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,500
3	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V= 100 l /vas de expansiune	buc	1,0000	702,113	702,113
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	64,85	330,735
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	41,20	206,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	84,70	68,607
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	35,00	1,155
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	35,00	0,805
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,61	19,320
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,24	14,880
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	22,40	3,696
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	22,40	9,632
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	28,10	3,513
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	42,00	2,520
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	35,00	2,450
4	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=60 l/vas de expansiune	buc	1,0000	694,113	694,113
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	64,85	330,735
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	39,60	198,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	84,70	68,607
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	35,00	1,155
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	35,00	0,805
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,61	19,320
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,24	14,880
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	22,40	3,696
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	22,40	9,632
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	28,10	3,513
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	42,00	2,520
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	35,00	2,450
5	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 20 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100	buc	1,0000	16,212	16,212
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,85	16,212
	3320634625000	Contor de apa Utilaj	buc	1,0100	0,00	0,000
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm/robinet de reglare din alama cu 2 cai cu motor electric	buc	1,0000	156,257	156,257
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,727
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	143,73	143,730
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,00	1,680
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,120
7	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 15 mm/deaerator automatizat	buc	3,0000	158,594	475,783
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	64,85	87,547
	2913134626000	Separator termostatic	buc	3,0000	126,50	379,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480	112,00	5,376
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960	35,00	3,360

1	2	3	4	5	6	7
8	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	2,0000	426,728	853,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,2000	64,85	402,070
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	4,0000	84,40	337,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	84,70	16,940
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	16,0000	1,61	25,760
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,24	19,840
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	0,80	12,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0600	22,40	23,744
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	22,40	6,272
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,3000	28,10	8,430
		<i>Total</i>	Lei			4 028,956
		Total Punct termic.Termomecanical. Lucrari de montare Inklusiv salariu				4 028,956 1 643,946

		Total	Lei	4 028,98
		Contributii de asigurari sociale	24 %	394,55
		Transportarea materialelor	5 %	117,88
		Total		4 541,41
		Cheltuieli de regie	76 %	1 249,41
		Beneficiu de deviz	3 %	173,72
		Total		5 964,54
		TVA	20 %	1 192,91
		Total		7 157,45
		Total:		7 157,45

Formular Nr.7
WinCmeta

Строительство котельной на территории ПМСУ РБ мун.Комрат
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 45 023,53 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari sanitare				
1	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm/robinet sferic din alama cu mufa	buc	6,0000	343,433	2 060,595
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	64,85	97,275
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	6,0000	321,76	1 930,560
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1800	112,00	20,160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3600	35,00	12,600
2	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm/robinet sferic din alama cu mufa	buc	7,0000	233,142	1 631,997
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500	64,85	113,487
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	7,0000	211,47	1 480,290
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2100	112,00	23,520
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4200	35,00	14,700
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm/robinet sferic din alamacu mufa	buc	6,0000	96,897	581,385
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	64,85	58,365
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	6,0000	84,37	506,220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	112,00	10,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1920	35,00	6,720
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm/robinet sferic din alama cu mufa	buc	8,0000	83,998	671,980
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	64,85	77,820
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	8,0000	71,47	571,760
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200	112,00	13,440
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2560	35,00	8,960
5	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 25 mm) supapoa de siguranta	buc	1,0000	237,613	237,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	64,85	9,079
	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	1,0000	211,47	211,470
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,61	6,440
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,24	4,960
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,80	3,200
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0200	84,70	1,694
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	35,00	0,455
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0090	35,00	0,315
6	IA19B	Supapa de siguranta cu contra	buc	1,0000	465,580	465,580

1	2	3	4	5	6	7
		greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de Dn 40 mm)supapa de siguranta				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	64,85	15,564
	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	1,0000	432,00	432,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,61	6,440
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,24	4,960
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,80	3,200
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	84,70	2,541
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	35,00	0,525
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	35,00	0,350
7	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de Dn 20 mm)supapa de siguranta	buc	1,0000	187,463	187,463
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	64,85	9,079
	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	1,0000	161,32	161,320
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,61	6,440
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,24	4,960
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,80	3,200
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0200	84,70	1,694
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	35,00	0,455
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0090	35,00	0,315
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm/supapa de retinere	buc	2,0000	96,897	193,795
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,85	19,455
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,0000	84,37	168,740
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,00	3,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640	35,00	2,240
9	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 140 mm/supapa de retinere	buc	1,0000	343,432	343,432
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,85	16,212
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	321,76	321,760
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,00	3,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
10	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/manometru cu gradare	buc	3,0000	51,545	154,634
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	64,85	77,820
	3320500000000	Armatura fina	buc	3,0300	24,27	73,538
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0180	112,00	2,016
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0360	35,00	1,260
11	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de	buc	3,0000	35,175	105,525

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/termometru cu gradare P=0-150C				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	64,85	27,237
	3320500000000	Armatura fina	buc	3,0300	24,41	73,962
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	35,00	1,050
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0180	112,00	2,016
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0360	35,00	1,260
12	IC47B	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 20 mm/compensator elastic pentru instalarea pompelor	buc	4,0000	261,144	1 044,578
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,2000	64,85	596,620
	2521216701000	Teava din otel	m	7,2000	54,20	390,240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8160	22,40	18,278
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,5600	22,40	34,944
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1600	28,10	4,496
13	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm/robinet sferic din alama cu mufa cu 3-i cai	buc	4,0000	309,471	1 237,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	64,85	324,250
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	4,0000	71,47	285,880
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	12,0000	34,40	412,800
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	48,0000	1,61	77,280
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,0000	1,24	59,520
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,0000	0,80	38,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1800	84,70	15,246
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0720	35,00	2,520
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0480	35,00	1,680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2160	22,40	4,838
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5400	22,40	12,096
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1200	28,10	3,372
14	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi/stut pentru manometru d 15 mm	buc	4,0000	121,918	487,673
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	64,85	142,670
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1800	22,40	4,032
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1040	22,40	2,330
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0520	28,10	1,461
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	1,2000	39,11	46,932

1	2	3	4	5	6	7
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	4,0000	71,47	285,880
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240	112,00	2,688
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	35,00	1,680
15	IA18J	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturii/stut pentru termometru d 15 mm	buc	4,0000	121,918	487,673
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	64,85	142,670
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1800	22,40	4,032
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1040	22,40	2,330
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0520	28,10	1,461
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	1,2000	39,11	46,932
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	4,0000	71,47	285,880
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240	112,00	2,688
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	35,00	1,680
16	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	26,368	263,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000	64,85	181,580
	2875274204000	Bratara fixare	buc	10,0000	0,50	5,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	12,00	6,000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000	1,20	12,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000	1,61	16,100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000	0,80	8,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000	35,00	35,000
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida/carlig de fixare a tavilor	buc	3,0000	21,180	63,540
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	64,85	38,910
	2875274204000	Bratara fixare	buc	3,0000	0,50	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	12,00	1,800
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	3,0000	1,61	4,830
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,500
18	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40*2.8 mm /teava din otel galvanizat	m	10,0000	186,807	1 868,068

1	2	3	4	5	6	7
		(BГII)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,5000	64,85	745,775
	2521216701000	Teava din otel	m	10,0000	96,42	964,200
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,4000	39,00	54,600
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,6000	48,00	28,800
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,2000	53,00	10,600
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,2000	51,00	10,200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,6000	39,00	23,400
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0300	28,10	0,843
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,2000	52,00	10,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1000	112,00	11,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2000	35,00	7,000
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0300	35,00	1,050
19	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20*2,8 mm/teava din otel galvanizat (BГII)	m	16,0000	135,410	2 166,565
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,4000	64,85	933,840
	2521216701000	Teava din otel	m	16,0000	54,20	867,200
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,7200	55,60	151,232
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,1200	52,30	58,576
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,3200	59,80	19,136
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,3200	60,60	19,392
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	1,6000	55,30	88,480
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0480	28,10	1,349
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,3200	45,60	14,592
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0640	112,00	7,168
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1280	35,00	4,480
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0320	35,00	1,120
20	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15*2,8 mm/teava din otel galvanizat (BГII)	m	10,0000	116,153	1 161,533
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,0000	64,85	583,650
	2521216701000	Teava din otel	m	10,0000	39,11	391,100
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,7000	42,20	71,740
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,7000	40,40	28,280
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,2000	49,80	9,960
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,2000	44,60	8,920
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	1,0000	50,00	50,000
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0300	28,10	0,843
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,2000	45,30	9,060
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	112,00	4,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,800

1	2	3	4	5	6	7
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0200	35,00	0,700
21	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40*2,8 mm/teava din otel (B7II)	m	2,0000	187,201	374,402
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	64,85	149,155
	2521216701000	Teava din otel	m	2,0000	96,42	192,840
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,2800	40,50	11,340
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,1200	38,60	4,632
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0400	65,30	2,612
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0400	44,80	1,792
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1200	55,50	6,660
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0060	28,10	0,169
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0400	33,80	1,352
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	112,00	2,240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,400
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0060	35,00	0,210
22	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45*2,5 mm/teava din otel cu sudare electrica	m	10,0000	191,920	1 919,198
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,5000	64,85	810,625
	2521216701000	Teava din otel	m	10,0000	96,42	964,200
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,2000	36,20	43,440
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,6000	40,00	24,000
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,2000	40,00	8,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,2000	33,20	6,640
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,6000	46,30	27,780
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0300	28,10	0,843
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,2000	44,80	8,960
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1300	112,00	14,560
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2600	35,00	9,100
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0300	35,00	1,050
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	26,0000	7,237	188,149
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3400	64,85	151,749
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,0400	35,00	36,400
24	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	22,0000	8,883	195,437

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4200	64,85	156,937
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,1000	35,00	38,500
25	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	26,0000	5,188	134,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0800	64,85	134,888
26	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	22,0000	6,485	142,670
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	64,85	142,670
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=90 mm/tuburi termoizolante ARMAFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	3,0000	72,116	216,347
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5300	64,85	99,221
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	3,2445	36,10	117,126
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm/tuburi termoizolante ARMAFLEX S=25 mm Materiale marunte=1,0500	m	32,0000	72,116	2 307,701
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,3200	64,85	1 058,352
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	34,6080	36,10	1 249,349
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=29 mm/tuburi termoizolante ARMAFLEX S=15 mm Materiale marunte=1,0500	m	26,0000	72,116	1 875,007
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,2600	64,85	859,911
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	28,1190	36,10	1 015,096

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm /tuburi termoizolante ARMAFLEX S=15 mm Materiale marunte=1,0500	m	10,0000	72,116	721,156
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,1000	64,85	330,735
	332051735223	Termoizolatatie conducte	m	10,8150	36,10	390,421
31		Izolarea armaturii Materiale marunte=1,0500	m	0,0000	0,000	0,000
32	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie peste 35 cm/vata termoizolanta in ruloane S=40 mm	m2	7,7500	109,167	846,046
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,0525	64,85	457,355
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	7,8895	36,10	284,811
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	2,9295	28,10	82,319
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,4495	28,10	12,631
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,3178	28,10	8,930
33	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	7,4000	363,438	2 689,444
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,3088	64,85	149,726
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	52,5178	48,34	2 538,710
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3626	2,78	1,008
34	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	7,4000	42,657	315,665
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,5816	64,85	232,267
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	51,8000	1,61	83,398
35		Strat de acoperire a tavilor T1, T2, T3, T4.	m2	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
36	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm/plastic cu fibre de sticla PCT-IIA-BB	m2	18,2400	53,219	970,721
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2499	64,85	275,606
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	20,1005	31,42	631,558
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,2618	28,10	63,557
37	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	73,9200	30,416	2 248,314
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,0016	64,85	1 102,554
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	73,9200	15,50	1 145,760
		<i>Total</i>	Lei			30 560,336
		Total 2. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				30 560,336 10 323,109

		Total	Lei	30 560,35
		Contributii de asigurarti sociale	24 %	2 477,55
		Transportarea materialelor	5 %	1 005,84
		Total		34 043,74
		Cheltuieli de regie	7 %	2 383,06
		Beneficiu de deviz	3 %	1 092,81
		Total		37 519,61
		TVA	20 %	7 503,92
		Total		45 023,53
		Total:		45 023,53

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 31 483,81 Lei

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3.Utilaj				
1		Pompa de alimentare a sistemului de circulație ACM cu V=0.3-0.6 m ³ /h H=4-3m N=0.078kW(220V) VEA35/130	buc	2,0000	1 821,170	3 642,340
	46	Pompa de alimentare a sistemului de circulație ACM cu V=0.3-0.6 m ³ /h H=4-3m N=0.078kW(220V) VEA35/130	buc	2,0000	1 821,17	3 642,340
2		Boiler vertical V=500L D=650 mm H=1650 mm cu ten N=9kW cu termoregulator cu debit continuu de încălzirea ACM-de 1.2m ³ /h AISI 316 T-500ECO 2F	buc	1,0000	19 630,670	19 630,670
	47	Boiler vertical V=500L D=650 mm H=1650 mm cu ten N=9kW cu termoregulator cu debit continuu de încălzirea ACM-de 1.2m ³ /h AISI 316 T-500ECO 2F	buc	1,0000	19 630,67	19 630,670
3		Vas de expansiune V=100L cod 41VE0100 P=0.15 MPa Italia MAXIVAREM	buc	1,0000	3 307,830	3 307,830
	48	Vas de expansiune V=100L cod 41VE0100 P=0.15 MPa Italia MAXIVAREM	buc	1,0000	3 307,83	3 307,830
4		Vas de expansiune V=60L cod 41VH0040 P=0.2 MPa Italia MAXIVAREM	m	1,0000	1 461,170	1 461,170
	49	Vas de expansiune V=60L cod 41VH0040 P=0.2 MPa Italia MAXIVAREM	buc	1,0000	1 461,17	1 461,170
5		Contor de apă rece V=0.05-6m ³ /h d 20 mm MAGDALENA Italia	buc	1,0000	375,000	375,000
	50	Contor de apă rece V=0.05-6m ³ /h d 20 mm MAGDALENA Italia	buc	1,0000	375,00	375,000
6		Ronbinet de reglare din alama cu 2 cai cu motor electric d 25 mm	buc	1,0000	2 183,310	2 183,310
	51	Ronbinet de reglare din alama cu 2 cai cu motor electric d 25 mm	buc	1,0000	2 183,31	2 183,310
7		Deaerator automatizat de aerisire /воздушник/d 15 mm P=1 МПа Romstal	buc	3,0000	122,830	368,490
	52	Deaerator automatizat de aerisire /воздушник/d 15 mm P=1 МПа Romstal	buc	3,0000	122,83	368,490
8		Filtru Y cu flanșe d 40 mm	buc	2,0000	257,500	515,000

1	2	3	4	5	6	7
	53	Filtru Y cu flanse d 40 mm	buc	2,0000	257,50	515,000
		<i>Total</i>	Lei			31 483,810
		Total 3.Utilaj				31 483,810

		Total	Lei			31 483,81
		Total :				31 483,81

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz **12 796,15 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Punct termic. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior 1.Lucrari de montaj				
1		В существующем БЗУМе установить	buc	0,0000	0,000	0,000
2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/BA47-29M/3/C32	buc	2,0000	257,690	515,379
	1	Muncitor	h-om	4,6400	64,85	300,904
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1400	38,20	5,348
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	8,20	0,066
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7600	1,61	1,224
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4400	25,00	61,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	120,00	3,360
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400	12,00	29,280
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0280	49,83	1,395
	1019852	Vopsea	kg	0,0940	49,83	4,684
	2019408	Constructii din otel individuale,	t	0,0040	2 400,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
		grilaje sudate, masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	24,10	48,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	120,00	4,800
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	25,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	35,00	0,630
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	48,31	3,478
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	42,00	0,420
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2600	35,00	9,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	35,00	0,350
3	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/светильник светодиодный пылевлагозащищенный 19 Вт ДСП44-19-005 Flagman F840 IP65	100 buc	0,0100	14 259,600	142,596
	1	Muncitor	h-om	0,8800	64,85	57,068
	5009113	Prezoane	buc	2,0400	35,00	71,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	25,00	0,510
	5009264	Teava de policlорvinila	kg	0,0280	50,00	1,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	42,00	0,651
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150	35,00	11,025
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155	35,00	0,542
4	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/Светильник светодиодный с блоком аварийного питания 19Вт ДСП44-19-045 Flagman F EM1 840	100 buc	0,0100	14 463,600	144,636
	1	Muncitor	h-om	0,8800	64,85	57,068
	5009113	Prezoane	buc	2,0400	36,00	73,440
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	25,00	0,510
	5009264	Teava de policlорvinila	kg	0,0280	50,00	1,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	42,00	0,651
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150	35,00	11,025
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155	35,00	0,542

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/светильник светодиодный 12Вт ДБО88-12-001 CDR MW 840 IP 54	100 buc	0,0100	13 851,600	138,516
	1	Muncitor	h-om	0,8800	64,85	57,068
	5009113	Prezoane	buc	2,0400	33,00	67,320
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	25,00	0,510
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0280	50,00	1,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	42,00	0,651
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150	35,00	11,025
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155	35,00	0,542
6		Светильник светодиодный пылевлагозащищенный 19Вт ДСП 44-19-005 Flagman F 840 IP65	buc	1,0000	361,420	361,420
	6	Светильник светодиодный пылевлагозащищенный 19Вт ДСП 44-19-005 Flagman F 840 IP65	buc	1,0000	361,42	361,420
7		Светильник светодиодный пылевлагозащищенный 19Вт ДСП 44-19-045 Flagman F EM1 840	buc	1,0000	0,000	0,000
	7	Светильник светодиодный пылевлагозащищенный 19Вт ДСП 44-19-045 Flagman F EM1 840	buc	0,0000	386,37	0,000
8		Светильник светодиодный 12 Вт ДСО 88-12-001 SDR MW 840 IP54	buc	1,0000	411,470	411,470
	8	Светильник светодиодный 12 Вт ДСО 88-12-001 SDR MW 840 IP54	buc	1,0000	411,47	411,470
9		Фонарь аккумуляторный IP44	buc	1,0000	394,200	394,200
	9	Фонарь аккумуляторный IP44	buc	1,0000	394,20	394,200
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 /ВВГнг-сеч 3*1,5 мм2	100 m	0,3800	453,395	172,290
	1	Muncitor	h-om	2,1318	64,85	138,247
	1019852	Vopsea	kg	0,0076	49,83	0,379
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1178	55,00	6,479
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3040	50,00	15,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,6360	1,20	5,563
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0190	120,00	2,280
	5009500	Fise de marcare	100	0,0076	120,00	0,912

1	2	3	4	5	6	7
			buc			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0608	48,31	2,937
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0038	42,00	0,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0038	35,00	0,133
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² /BBГНГ -LS сеч 5*1,5 мм ²	100 m	0,0600	453,400	27,204
	1	Muncitor	h-om	0,3366	64,85	21,829
	1019852	Vopsea	kg	0,0012	49,83	0,060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0186	55,00	1,023
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0480	50,00	2,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,7320	1,20	0,878
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0030	120,00	0,360
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012	120,00	0,144
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0096	48,31	0,464
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0006	42,00	0,025
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0006	35,00	0,021
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² /BBГНГ-LS сеч 5*2,5 мм ²	100 m	0,0900	453,411	40,807
	1	Muncitor	h-om	0,5049	64,85	32,743
	1019852	Vopsea	kg	0,0018	49,83	0,090
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0279	55,00	1,534
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0720	50,00	3,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0980	1,20	1,318
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0045	120,00	0,540
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0018	120,00	0,216
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0144	48,31	0,696
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,0009	42,00	0,038

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0009	35,00	0,032
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² /ВВГнг-LS сеч 5*4 мм ²	100 m	0,1400	527,450	73,843
	1	Muncitor	h-om	0,9436	64,85	61,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0028	49,83	0,140
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0434	55,00	2,387
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1120	50,00	5,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,7080	1,20	2,050
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0070	120,00	0,840
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0028	120,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0224	48,31	1,082
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0028	42,00	0,118
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0028	35,00	0,098
14		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг -LS-0.66 сеч 3*1,5 мм ²	m	38,0000	18,110	688,180
	14	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг -LS-0.66 сеч 3*1,5 мм ²	m	38,0000	18,11	688,180
15		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг -LS сеч 5*1,5 мм ²	m	6,0000	38,960	233,760
	15	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг -LS сеч 5*1,5 мм ²	m	6,0000	38,96	233,760
16		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг -LS сеч 5*2,5 мм ²	m	9,0000	43,110	387,990
	16	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг -LS сеч 5*2,5 мм ²	m	9,0000	43,11	387,990
17		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг -LS сеч 5*4 мм ²	m	14,0000	46,130	645,820
	17	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг -LS сеч 5*1,5 мм ²	m	14,0000	46,13	645,820
18	08-02-472-	Conductori de legare la pamint:	100 m	0,1000	1 379,950	137,995

1	2	3	4	5	6	7
	1	priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm/сталь круглая д=20 мм				
	1	Muncitor	h-om	1,9000	64,85	123,215
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0092	48,34	0,445
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0002	49,83	0,010
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	38,20	2,292
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0140	42,00	0,588
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	35,00	10,955
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0140	35,00	0,490
19	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² /сталь полосовая 25*4	100 m	0,2500	1 357,928	339,482
	1	Muncitor	h-om	3,8500	64,85	249,673
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	28,10	0,003
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0009	49,83	0,045
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4000	38,20	15,280
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0203	48,34	0,981
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1375	42,00	5,775
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7975	35,00	62,913
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1375	35,00	4,812
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la ГЗШ, ШЗ-3-30-УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250*350*170 мм 275А Э1011	buc	1,0000	205,752	205,752
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,695
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,20	3,820
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	16,00	1,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,83	0,997
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	42,00	2,940
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,850
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	35,00	7,700
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	35,00	2,450
21	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12	buc	1,0000	108,176	108,176

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,85	92,736
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	120,00	4,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	42,00	0,840
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	35,00	9,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	35,00	0,700
22	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014 PG	m	10,0000	71,376	713,758
	1	Muncitor	h-om	2,6000	64,85	168,610
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0105	1 000,00	10,500
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0004	4 983,00	1,993
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0005	1 610,00	0,805
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,1700	35,00	5,950
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	10,3000	12,00	123,600
	1019787	Chit de etansare	kg	0,3000	35,00	10,500
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	360,00	10,800
	5009730	Jgheab metalic	buc	10,0000	36,00	360,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,6000	35,00	21,000
23	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1720 5400 034 PG	m	12,0000	71,384	856,610
	1	Muncitor	h-om	3,1200	64,85	202,332
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0126	1 000,00	12,600
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0005	4 983,00	2,492
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0006	1 610,00	0,966
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,2040	35,00	7,140
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	12,3600	12,00	148,320
	1019787	Chit de etansare	kg	0,3600	35,00	12,600
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0360	360,00	12,960
	5009730	Jgheab metalic	buc	12,0000	36,00	432,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7200	35,00	25,200
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/труба ПВХ 16мм гофрированная	100 m	0,0400	3 590,150	143,606

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,9520	64,85	61,737
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	28,10	0,003
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0384	38,20	1,467
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,5360	50,00	26,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,5360	12,00	6,432
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0080	50,00	0,400
	5009030	Flanse	10 buc	0,0400	36,00	1,440
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2680	36,00	9,648
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,7200	1,20	0,864
	5009070	Racordari	10 buc	0,0720	25,00	1,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0044	42,00	0,185
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,6320	35,00	22,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1080	35,00	3,780
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,1936	35,00	6,776
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0044	35,00	0,154
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/труба ПВХ 25 мм гофрированная	100 m	0,0200	3 177,150	63,543
	1	Muncitor	h-om	0,4760	64,85	30,869
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	28,10	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0192	38,20	0,733
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,2680	25,00	6,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,2680	12,00	3,216
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0040	50,00	0,200
	5009030	Flanse	10 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009031	Scoabe	10 buc	0,1340	25,00	3,350
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,3600	1,20	0,432
	5009070	Racordari	10 buc	0,0360	36,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0022	42,00	0,092
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3160	35,00	11,060
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0540	35,00	1,890
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0968	35,00	3,388
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0022	35,00	0,077
26		Трос стальной д=8,3 м	m	6,0000	19,310	115,860
	26	Трос стальной д=8,3 м	m	6,0000	19,31	115,860
27		Муфта натяжная	buc	1,0000	289,110	289,110
	27	муфта натяжная	buc	1,0000	289,11	289,110
28		Анкер тросовый	buc	2,0000	196,320	392,640
	28	Анкер тросовый	buc	2,0000	196,32	392,640
29		Подвес кабельный	buc	3,0000	113,200	339,600

1	2	3	4	5	6	7
	29	Подвес кабельный	buc	3,0000	113,20	339,600
30		Constructii metalice sub utilaj/метизы	t	0,0030	10 267,000	30,801
	1	Muncitor	h-om	0,1866	64,85	12,101
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0005	2,20	0,001
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0126	38,20	0,481
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0810	16,00	1,296
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0024	120,00	0,288
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	4 834,00	14,502
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0004	367,48	0,147
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0052	42,00	0,218
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0453	35,00	1,585
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0052	35,00	0,182
31	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ IP44	100 buc	0,0100	3 002,800	30,028
	1	Muncitor	h-om	0,3950	64,85	25,616
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102	120,00	1,224
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	84,70	0,872
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0011	48,34	0,053
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0003	42,00	0,013
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0640	35,00	2,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0003	35,00	0,010
32	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ IP44	100 buc	0,0100	3 283,600	32,836
	1	Muncitor	h-om	0,4390	64,85	28,469
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	1 610,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102	120,00	1,224
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	84,70	0,872

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004	42,00	0,017
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0640	35,00	2,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004	35,00	0,014
		<i>Total</i>	Lei			8 177,908
		Total Punct termic. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior 1.Lucrari de montaj Inklusiv salariu				8 177,908 1 875,172

		Total	Lei	8 177,95
		Contributii de asigurari sociale	24 %	450,04
		Transportarea materialelor	5 %	299,74
		Total		8 927,73
		Cheltuieli de regie	76 %	1 425,14
		Beneficiu de deviz	3 %	310,59
		Total		10 663,46
		TVA	20 %	2 203,15
		Total		12 796,15
		Total:		12 796,15

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 127,85 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.Utilaj				
1		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-	buc	2,0000	53,270	106,540

1	2	3	4	5	6	7
		29M/3/C32				
	33	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29M/3/C32	buc	2,0000	53,27	106,540
		<i>Total</i>	Lei			106,540
		Total 2.Utilaj Inclusiv salariu				106,540

		Total	Lei			106,54
		TVA	20 %			21,31
		Total:				127,85

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 16 905,53 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Punct termic.Sistem de control si reglare(sistem de gaze)Приборы и средства автоматизации 1. Lucrari de montare				
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/накладной датчик температуры	buc	1,0000	135,936	135,936
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	35,00	1,470
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термоманометр 0.....120	buc	2,0000	35,175	70,350

1	2	3	4	5	6	7
		C/0.....0,4 МПа				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,85	18,158
	3320500000000	Armatura fina	buc	2,0200	24,41	49,308
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	35,00	0,700
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,00	1,344
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,840
3	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термоманометр 0.....120 C/0.....0,6МПа	buc	2,0000	59,344	118,689
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,85	18,158
	3320500000000	Armatura fina	buc	2,0200	48,34	97,647
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	35,00	0,700
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,00	1,344
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,840
4	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термоманометр 0...120 C/0....0,6 МПа	buc	1,0000	59,344	59,344
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	64,85	9,079
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	48,34	48,823
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	35,00	0,350
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	112,00	0,672
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,420
5	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/манометр 0.....6,0 бар	buc	5,0000	75,855	379,277
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,85	129,700
	3320500000000	Armatura fina	buc	5,0500	48,34	244,117
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,00	3,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
6	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/манометр сигнализирующий ДМ2010Cr	buc	1,0000	75,855	75,855
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,85	25,940
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	48,34	48,823
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	112,00	0,672
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,420
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/датчик реле потока ДР-ПП-10-20	buc	1,0000	135,936	135,936
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate,	kg	0,0350	25,00	0,875

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 6 mm				
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	35,00	1,470
8		GSM модуль с антенной с блоком питания Ke-GSM25	buc	1,0000	583,110	583,110
	8	GSM модуль с антенной с блоком питания Ke-GSM25	buc	1,0000	583,11	583,110
9	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de sarcitate/светозвуковой оповещатель	buc	1,0000	722,570	722,570
	1	Muncitor	h-om	11,0000	64,85	713,350
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	35,00	0,070
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	50,00	1,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
10	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm/кран трехходовой муфтовый d=15 мм	buc	11,0000	177,004	1 947,044
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000	64,85	428,010
	2875274205000	Robinet cu flanse	buc	11,0000	71,47	786,170
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	22,0000	9,60	211,200
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,1100	35,00	3,850
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	88,0000	1,61	141,680
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	88,0000	1,24	109,120
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	88,0000	0,80	70,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,5500	84,70	46,585
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3200	22,40	29,568
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,7400	22,40	83,776
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,1000	28,10	30,910
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1650	35,00	5,775
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida/кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS	100 m	0,6600	3 279,486	2 164,461
	1	Muncitor	h-om	24,4860	64,85	1 587,917
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0004	1 000,00	0,400
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0009	1 610,00	1,449
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	24,3540	12,00	292,248
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	2,0592	120,00	247,104
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,0098	35,00	35,343
12		кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 2*1,0 мм2	m	12,0000	16,370	196,440
	12	кабель контрольный с медными	m	12,0000	16,37	196,440

1	2	3	4	5	6	7
		жилками КВВГнг-LS сеч 2*1,0 мм2				
13		кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 4*1,0 мм2	m	54,0000	19,630	1 060,020
	13	кабель контроль 4,0 мм2	m	54,0000	19,63	1 060,020
14	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1/2"-3/4"/труба стальная электросварная д=18*1,2	m	6,0000	109,847	659,084
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4000	64,85	350,190
	2521216701000	Teava din otel	m	6,0000	35,00	210,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0200	42,00	42,840
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,4200	36,00	15,120
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1200	44,00	5,280
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1200	50,00	6,000
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,6000	33,00	19,800
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0180	28,10	0,506
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1200	38,00	4,560
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0240	112,00	2,688
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	35,00	1,680
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0120	35,00	0,420
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/лоток проволочный 60*60*3000 мм	m	2,0000	70,496	140,991
	1	Muncitor	h-om	0,5200	64,85	33,722
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0021	1 000,00	2,100
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0001	4 983,00	0,498
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	1 610,00	0,161
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0340	35,00	1,190
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,0600	12,00	24,720
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0060	50,00	0,300
	5009730	Jgheab metalic	buc	2,0000	36,00	72,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,1200	35,00	4,200
16	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/лоток проваолочный 85*300*3000 мм	m	6,0000	70,413	422,476
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,85	101,166
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0063	1 000,00	6,300

1	2	3	4	5	6	7
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0002	4 983,00	0,997
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0003	1 610,00	0,483
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,1020	35,00	3,570
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,1800	12,00	74,160
	1019787	Chit de etansare	kg	0,1800	35,00	6,300
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0180	50,00	0,900
	5009730	Jgheab metalic	buc	6,0000	36,00	216,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3600	35,00	12,600
17		Разделительная перегородка 2000 мм CLP1F-080-2	m	6,0000	50,000	300,000
	17	Разделительная перегородка 2000 мм CLP1F-080-2	m	6,0000	50,00	300,000
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/труба ПВХ 16 мм гофрированная	100 m	0,0900	4 279,944	385,195
	1	Muncitor	h-om	2,1420	64,85	138,909
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	28,10	0,006
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0864	38,20	3,300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2060	100,00	120,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2060	12,00	14,472
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0180	50,00	0,900
	5009030	Flanse	10 buc	0,0900	28,00	2,520
	5009031	Scoabe	10 buc	0,6030	38,00	22,914
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,6200	1,20	1,944
	5009070	Racordari	10 buc	0,1620	33,00	5,346
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0099	42,00	0,416
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,4220	35,00	49,770
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2430	35,00	8,505
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4356	35,00	15,246
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0099	35,00	0,347
19	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj/метизы	t	0,0020	5 489,000	10,978
	1	Muncitor	h-om	0,1244	64,85	8,067
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0004	2,20	0,001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0084	38,20	0,321
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0540	16,00	0,864
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0016	120,00	0,192
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	48,34	0,097

1	2	3	4	5	6	7
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0003	367,48	0,110
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0035	42,00	0,147
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0302	35,00	1,057
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0035	35,00	0,122
		<i>Total</i>	Lei			9 567,756
		Total Punct termic.Sistem de control si reglare(sistem de gaze)Приборы и средства автоматизации 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 567,756 3 829,548

		Total	Lei	9 567,76
		Contributii de asigurari sociale	24 %	919,09
		Transportarea materialelor	5 %	280,30
		Total		10 767,15
		Cheltuieli de regie	76 %	2 910,46
		Beneficiu de deviz	3 %	410,33
		Total		14 087,94
		TVA	20 %	2 817,59
		Total		16 905,53
		Total :		16 905,53

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 3 114,55 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
1		Датчик реле температуры накладной 20.....90С	buc	1,0000	284,420	284,420
	20	Датчик реле температуры накладной 20.....90С	buc	1,0000	284,42	284,420
2		Термоманометр 0....120	buc	4,0000	311,420	1 245,680
	21	Термоманометр 0....120	buc	4,0000	311,42	1 245,680
3		Термо-манометр-30.....50С	buc	1,0000	224,210	224,210
	22	Термо-манометр-30...50С	buc	1,0000	224,21	224,210
4		Манометр 0....6,0 бар	buc	5,0000	111,320	556,600
	23	Манометр 0....6,0 бар	buc	5,0000	111,32	556,600
5		Манометр показывающий ДМ2010Сг	buc	1,0000	389,110	389,110
	24	Манометр показывающий ДМ2010Сг	buc	1,0000	389,11	389,110
6		Датчик реле потока лепестковое ДР-ПП-10-20	buc	1,0000	183,110	183,110
	25	Датчик реле потока лепестковое ДР-ПП-10-20	buc	1,0000	183,11	183,110
7		Светозвуковой оповещатель	buc	1,0000	231,420	231,420
	26	Светозвукавой оповещатель	buc	1,0000	231,42	231,420
		<i>Total</i>	Lei			3 114,550
		Total 2.Utilaj				3 114,550

		Total	Lei	3 114,55
		Total:		3 114,55

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 16 905,53 Lei

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Punct termic.Sistem de control si reglare(sistem de gaze)Приборы и средства автоматизации 1. Lucrari de montare				
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/накладной датчик температуры	buc	1,0000	135,936	135,936
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	35,00	1,470
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термоманометр 0.....120 C/0.....0,4 МПа	buc	2,0000	35,175	70,350
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,85	18,158
	3320500000000	Armatura fina	buc	2,0200	24,41	49,308
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	35,00	0,700
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,00	1,344
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,840
3	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термоманометр 0.....120 C/0.....0,6МПа	buc	2,0000	59,344	118,689
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,85	18,158
	3320500000000	Armatura fina	buc	2,0200	48,34	97,647
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	35,00	0,700
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,00	1,344
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,840
4	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термоманометр 0...120 C/0...0,6 МПа	buc	1,0000	59,344	59,344
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	64,85	9,079
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	48,34	48,823
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	35,00	0,350
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	112,00	0,672
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,420
5	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/манометр 0.....6,0 бар	buc	5,0000	75,855	379,277

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,85	129,700
	3320500000000	Armatura fina	buc	5,0500	48,34	244,117
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,00	3,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
6	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/манометр сигнализирующий ДМ2010Cr	buc	1,0000	75,855	75,855
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,85	25,940
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	48,34	48,823
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	112,00	0,672
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,420
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/датчик реле потока ДР-ПП-10-20	buc	1,0000	135,936	135,936
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,85	133,591
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	35,00	1,470
8		GSM модуль с антенной с блоком питания Ke-GSM25	buc	1,0000	583,110	583,110
	8	GSM модуль с антенной с блоком питания Ke-GSM25	buc	1,0000	583,11	583,110
9	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate/светозвуковой оповещатель	buc	1,0000	722,570	722,570
	1	Muncitor	h-om	11,0000	64,85	713,350
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	35,00	0,070
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	50,00	1,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
10	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm/кран трехходовой муфтовый d=15 мм	buc	11,0000	177,004	1 947,044
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000	64,85	428,010
	2875274205000	Robinet cu flanse	buc	11,0000	71,47	786,170
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	22,0000	9,60	211,200
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,1100	35,00	3,850
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	88,0000	1,61	141,680
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	88,0000	1,24	109,120
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	88,0000	0,80	70,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,5500	84,70	46,585
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3200	22,40	29,568
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	3,7400	22,40	83,776

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,1000	28,10	30,910
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1650	35,00	5,775
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida/кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS	100 m	0,6600	3 279,486	2 164,461
	1	Muncitor	h-om	24,4860	64,85	1 587,917
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0004	1 000,00	0,400
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0009	1 610,00	1,449
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	24,3540	12,00	292,248
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	2,0592	120,00	247,104
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,0098	35,00	35,343
12		кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 2*1,0 мм2	m	12,0000	16,370	196,440
	12	кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 2*1,0 мм2	m	12,0000	16,37	196,440
13		кабель контрольный с медными жилками КВВГнг-LS сеч 4*1,0 мм2	m	54,0000	19,630	1 060,020
	13	кабель контроль 4,0 мм2	m	54,0000	19,63	1 060,020
14	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1/2"-3/4"/труба стальная электросварная д=18*1,2	m	6,0000	109,847	659,084
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4000	64,85	350,190
	2521216701000	Teava din otel	m	6,0000	35,00	210,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0200	42,00	42,840
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,4200	36,00	15,120
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1200	44,00	5,280
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1200	50,00	6,000
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,6000	33,00	19,800
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0180	28,10	0,506
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1200	38,00	4,560
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0240	112,00	2,688
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	35,00	1,680
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0120	35,00	0,420
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/лоток проволочный 60*60*3000 мм	m	2,0000	70,496	140,991
	1	Muncitor	h-om	0,5200	64,85	33,722

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0021	1 000,00	2,100
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0001	4 983,00	0,498
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0001	1 610,00	0,161
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0340	35,00	1,190
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,0600	12,00	24,720
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0060	50,00	0,300
	5009730	Jgheab metalic	buc	2,0000	36,00	72,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,1200	35,00	4,200
16	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/лоток проваолочный 85*300*3000 мм	m	6,0000	70,413	422,476
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,85	101,166
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0063	1 000,00	6,300
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0002	4 983,00	0,997
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0003	1 610,00	0,483
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,1020	35,00	3,570
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,1800	12,00	74,160
	1019787	Chit de etansare	kg	0,1800	35,00	6,300
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0180	50,00	0,900
	5009730	Jgheab metalic	buc	6,0000	36,00	216,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3600	35,00	12,600
17		Разделительная перегородка 2000 мм CLP1F-080-2	m	6,0000	50,000	300,000
	17	Разделительная перегородка 2000 мм CLP1F-080-2	m	6,0000	50,00	300,000
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/труба ПВХ 16 мм гофрированная	100 m	0,0900	4 279,944	385,195
	1	Muncitor	h-om	2,1420	64,85	138,909
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	28,10	0,006
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0864	38,20	3,300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2060	100,00	120,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2060	12,00	14,472
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0180	50,00	0,900
	5009030	Flanse	10 buc	0,0900	28,00	2,520

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	0,6030	38,00	22,914
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,6200	1,20	1,944
	5009070	Racordari	10 buc	0,1620	33,00	5,346
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0099	42,00	0,416
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,4220	35,00	49,770
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2430	35,00	8,505
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4356	35,00	15,246
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0099	35,00	0,347
19	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj/метизы	t	0,0020	5 489,000	10,978
	1	Muncitor	h-om	0,1244	64,85	8,067
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0004	2,20	0,001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0084	38,20	0,321
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0540	16,00	0,864
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0016	120,00	0,192
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	48,34	0,097
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0003	367,48	0,110
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0035	42,00	0,147
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0302	35,00	1,057
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0035	35,00	0,122
		<i>Total</i>	Lei			9 567,756
		Total Punct termic.Sistem de control si reglare(sistem de gaze)Приборы и средства автоматизации 1. Lucrari de montare Inklusiv salariu				9 567,756 3 829,548

	Total	Lei	9 567,76
	Contributii de asigurari sociale	24 %	919,09
	Transportarea materialelor	5 %	280,30
	Total		10 767,15
	Cheltuieli de regie	76 %	2 910,46
	Beneficiu de deviz	3 %	410,33
	Total		14 087,94
	TVA	20 %	2 817,59
	Total		16 905,53
	Total :		16 905,53

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 8 756,15 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Utilaj				
1		Щит теплового пункта тип ЩМП-3 разм 650*500*220 мм IP54	buc	1,0000	831,420	831,420
	15	Щит теплового пункта тип ЩМП-3 разм 650*500*220 мм IP54	buc	1,0000	831,42	831,420
2		Переключатель универсальный УП5312-С86	buc	2,0000	121,760	243,520
	16	Переключатель универсальный УП5312-С86	buc	2,0000	121,76	243,520
3		Переключатель универсальный ALCLR-22	buc	2,0000	121,760	243,520
	17	Переключатель универсальный ALCLR-22	buc	2,0000	121,76	243,520
4		Кнопка управления SB7	buc	2,0000	84,100	168,200
	18	Кнопка управления SB7	buc	2,0000	84,10	168,200
5		Кнопка управления АЕА-22	buc	2,0000	84,100	168,200
	19	Кнопка управления АЕА-22	buc	2,0000	84,10	168,200
6		Реле промежуточное ПЭ37-44У3	buc	8,0000	161,420	1 291,360
	20	Реле промежуточное ПЭ37-44У3	buc	8,0000	161,42	1 291,360
7		Реле времени ORТ2	buc	1,0000	211,370	211,370
	21	Реле времени ORТ2	buc	1,0000	211,37	211,370
8		Звонок 220В ЗД47	buc	1,0000	186,390	186,390
	22	Звонок 220В ЗД47	buc	1,0000	186,39	186,390
9		Светосигнальный индикатор	buc	4,0000	143,240	572,960

1	2	3	4	5	6	7
		AD-22DS				
	23	Светосигнальный индикатор AD-22DS	buc	4,0000	143,24	572,960
10		Диод Д226Б	buc	5,0000	83,110	415,550
	24	Диод Д226Б	buc	5,0000	83,11	415,550
11		Блок зажимов Бз24-4П	buc	3,0000	56,110	168,330
	25	Блок зажимов Бз24-4П	buc	3,0000	56,11	168,330
12		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2	buc	1,0000	53,270	53,270
	26	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2	buc	1,0000	53,27	53,270
13		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С5	buc	4,0000	53,270	213,080
	27	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С5	buc	4,0000	53,27	213,080
14		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/В5	buc	2,0000	53,270	106,540
	28	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/СВ5	buc	2,0000	53,27	106,540
15		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С25	buc	1,0000	53,270	53,270
	29	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С25	buc	1,0000	53,27	53,270
16		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/16/30	buc	1,0000	189,130	189,130
	30	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/16/30	buc	1,0000	189,13	189,130
17		Автомат дифференцированный двухполюсный АД14/4Р/25/30	buc	1,0000	189,130	189,130
	31	Автомат дифференцированный двухполюсный АД14/4Р/25/30	buc	1,0000	189,13	189,130
18		Переключатель 380В 25А СОМО-С-3-25	buc	1,0000	324,470	324,470
	32	Переключатель 380В 25А СОМО-С-3-25	buc	1,0000	324,47	324,470
19		Контактор 220В 18А КМИ-11810	buc	1,0000	268,970	268,970
	33	Контактор 220В 18А КМИ-11810	buc	1,0000	268,97	268,970
20		Счетчик трехфазный ZMR 110 CrefRS (E230)	buc	1,0000	1 398,110	1 398,110
	34	Счетчик трехфазный ZMR 110 CrefRS (E230)	buc	1,0000	1 398,11	1 398,110
		<i>Total</i>	Lei			7 296,790

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2. Utilaj Inclusiv salariu				7 296,790

		Total	Lei	7 296,79
		TVA	20 %	1 459,36
		Total:		8 756,15

Formular Nr.7
WinCmeta

**Строительство котельной на
территории ПМСУ РБ
мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 37 081,91 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea tertitoriului 1. Trotuar din placa de beton (13.0 m2)				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,3000	476,802	619,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2870	64,85	83,462
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,4950	337,00	503,815
	4100126202818	Apa	m3	0,1300	30,00	3,900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2730	35,00	9,555
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5460	35,00	19,110
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,3000	487,642	633,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	64,85	75,874
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4300	367,48	525,496
	4100126202818	Apa	m3	0,1300	30,00	3,900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2730	35,00	9,555
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5460	35,00	19,110
3	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2	13,0000	176,943	2 300,256

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	7,5426	64,85	489,138
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2054	64,85	13,320
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	20,8000	2,20	45,760
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	171,6000	2,20	377,520
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	13,1950	84,70	1 117,617
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0650	367,48	23,886
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,4940	367,48	181,535
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2600	198,00	51,480
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(BR100.20.8	m	20,0000	203,499	4 069,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4000	64,85	155,640
	7129020012800	Pavator	h-om	3,6000	64,85	233,460
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,9600	1 948,00	1 870,080
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	20,1000	90,00	1 809,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	30,00	1,800
		<i>Total</i>	Lei			7 624,013
		Total Amenajarea tertitoriului 1. Trotuar din placa de beton (13.0 m2) Inclusiv salariu				7 624,013 1 050,894
		2. 2. Gard din metal h=1.65 m "GARDLINE" (28.0 m)				
5	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici(Gard din metal h=1.65 m"GARDLINE" Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	28,0000	621,395	17 399,070
	7123030012500	Montator P.B	h-om	25,7600	64,85	1 670,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6400	64,85	690,004
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	54,6364	74,31	4 060,031

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	13,8029	48,31	666,818
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	179,7250	34,42	6 186,135
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,8691	1 948,00	3 641,007
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,4378	337,00	484,539
		<i>Total</i>	Lei			17 399,070
		Total 2. Gard din metal h=1.65 m "GARDLINE" (28.0 m) Inclusiv salariu				17 399,070 2 360,540
		3. 3. Portita din metal h= 1.65 m "GARDLINE" (1buc)				
6	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,3200	787,545	1 039,560
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2508	64,85	16,264
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,2672	64,85	82,178
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2376	64,85	15,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5016	64,85	32,529
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,3200	648,00	855,360
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	5,2800	1,61	8,501
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5,2800	1,24	6,547
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	5,2800	0,80	4,224
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1320	39,24	5,180
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1518	38,20	5,799
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3036	2,78	0,844
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6500	2,20	3,630
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0053	367,48	1,948
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0013	30,00	0,039
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0264	42,00	1,109
		<i>Total</i>	Lei			1 039,560
		Total 3. Portita din metal h= 1.65 m "GARDLINE" (1buc) Inclusiv salariu				1 039,560 146,379

	Total	Lei	26 062,63
	Contributii de asigurari sociale	24 %	853,87
	Transportarea matertialelor	5 %	1 122,32
	Total		28 038,82
	Cheltuieli de regie	7 %	1 962,72
	Beneficiu de deviz	3 %	900,05
	Total		30 901,59
	TVA	20 %	6 180,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total				37 081,91
		Total:				37 081,91

TOTAL: 947 266,00
TVA 20%: 189 453,20
TOTAL DEVIZ: 1 136 719,20

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)