

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Director Bold Arcadie reprezentanți ai ofertantului SRL „Fluxmester-V.A.”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus
menționată, să executăm „Lucrari de instalare a timplariei din PVC la „Liceul Teoretic D.Cantemir
municipiul Cahul””

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1 050 000,00** (un milion cincizeci mii , 00 bani) lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **210 000,00**

(douasute zece mii, 00 bani) lei.
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările
cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate
cu graficul de executare anexate în 45 (patruzeci si cinci) zile calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (sasezeci) zile ,
(durata în litere și în cifre)
respectiv pînă la data de 18.05.2021 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
(ziua/luna/anul)
oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare,
să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard
pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă
pe care o puteți primi.

Data 18/03/2021

Bold Arcadie în calitate de Director , legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele „Fluxmester-V.A.” SRL

(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie bancara de buna executie sau retineri succesive din plata facturilor parțiale în cuantum de 10 % (din prețul total ofertat) și constituie 126 000,00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 30 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Liceul Teoretic Dimitrie
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de instalare a timplariei din PVC la "Liceul Teoretic D. Cantemir"
municipiul Cahul.**

Valoarea de deviz 1 260 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 200,80	37,66	45 222,13
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	281,60	37,66	10 605,06
3.	7422010060100	Timplar	h-om	297,4963	37,66	11 203,71
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	726,88	37,66	27 374,30
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	156,6963	37,66	5 901,18
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 425,6402	37,66	53 689,61
Total manopera						153 995,99

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,60	5,00	128,00
2.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	719,637	749,00	539 008,11
3.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	39,44	900,00	35 496,00
4.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4 866,282	0,20	973,26
5.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	88,8445	50,00	4 442,22
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	204,80	23,00	4 710,40
7.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	153,60	28,00	4 300,80
8.	2513736621482	Banda izolanta	m	1 197,0937	10,00	11 970,94
9.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1 219,2578	15,00	18 288,87
10.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	389,6919	16,00	6 235,07
11.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	352,00	78,00	27 456,00
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,72	1,50	46,08
13.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	7 480,32	1,20	8 976,38
14.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	15,168	580,00	8 797,44
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	256,00	4,00	1 024,00
16.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	352,00	81,00	28 512,00
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 520,00	0,15	515,68
18.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,3155	0,11	0,03
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,024	0,00	0,00
20.	4100126202818	Apa	m3	5,7344	0,00	0,00
Total materiale de construcții						700 881,29

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,9818	15,00	389,73
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	104,0327	5,00	520,16
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,488	10,00	474,88
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,16	9,00	28,44
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	15,1552	8,00	121,24
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	67,5401	6,00	405,24
		Total utilaje de constructii				1 939,69

Total	lei	856 816,97
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	36 959,04
Transportarea materialelor	6,00 %	42 052,88
Total	100,00 +	935 828,88
Cheltuieli de regie	10,00 %	93 582,89
Total	100,00 +	1 029 411,77
Beneficiu de deviz	2,00 %	20 588,24
Total	100,00 +	1 050 000,00
TVA	20,00 %	210 000,00

Total deviz:

1 260 000,00



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir

Investitor Liceul Teoretic Dimitrie
Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Blocul de studii si galerei.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,82
						15,82
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	37,66	7,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,66	7,91
2	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.20, Total - 128 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			836,41
						30,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	37,66	30,75
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	15,00	24,15
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	16,00	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	6,00	0,55
3	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.80, Total - 14 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			836,41
						30,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	37,66	30,75
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	15,00	24,15
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	16,00	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	6,00	0,55
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.50x2.10, Total - 2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de	m2			836,41
						30,75

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire Air-Box Comfort				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	37,66	30,75
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	15,00	24,15
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	16,00	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	6,00	0,55
5	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.50, Total - 2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			836,41 30,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	37,66	30,75
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	15,00	24,15
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	16,00	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	6,00	0,55
6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.20, Total - 15 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			836,41 30,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	37,66	30,75
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	15,00	24,15
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	16,00	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	6,00	0,55
7	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1.06x2.0 - 2buc Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			890,01 53,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	37,66	53,22
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	10,00	25,20
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	15,00	39,60
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	16,00	10,24
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	50,00	9,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	5,00	0,82
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	6,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
8	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1.17x0,90 - 3buc Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			890,01 <hr/> 53,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	37,66	53,22
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	10,00	25,20
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	15,00	39,60
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	16,00	10,24
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	50,00	9,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	5,00	0,82
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	6,00	0,64
9	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.85 - 6buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			842,66 <hr/> 38,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	37,66	38,54
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	10,00	15,10
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,00	23,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	16,00	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	6,00	0,45
10	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.00 - 2buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			842,66 <hr/> 38,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	37,66	38,54
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	10,00	15,10
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,00	23,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	16,00	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	6,00	0,45
11	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5.75x0.95 - 4buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere,	m2			842,66 <hr/> 38,54

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	37,66	38,54
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	10,00	15,10
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,00	23,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	16,00	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	6,00	0,45
12	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (3.54x2.05 - 2buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			842,66 38,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	37,66	38,54
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	749,00	749,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	10,00	15,10
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,00	23,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	16,00	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	6,00	0,45
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			96,75 15,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,66	3,01
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	81,00	81,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			82,37 3,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	78,00	78,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
15	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.90x1.70 - 4buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatie termica cu supralumina, armatura din otel zincat U 1.5mm, feronerie cu rezistenta inalta la ciclul de inchidere - deschidere, inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix	m2			1 009,82 51,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3565	37,66	51,09
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	900,00	900,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	50,00	6,10
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,1400	10,00	21,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	15,00	22,65
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	16,00	5,92
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	0,20	0,96
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	0,11	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1340	5,00	0,67
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	6,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	15,00	0,52
16	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in	m2			1 009,82

1	2	3	4	5	6	7
		pereti cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.13x1.60 - 2buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatia termica cu supralumina, armatura din otel zincat U 1.5mm, feronerie cu rezistenta inalta la ciclul de inchidere - deschidere, inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix				51,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3565	37,66	51,09
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	900,00	900,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	50,00	6,10
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,1400	10,00	21,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	15,00	22,65
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	16,00	5,92
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	0,20	0,96
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	0,11	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1340	5,00	0,67
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	6,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	15,00	0,52
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,78 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	580,00	2,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			35,73 31,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	37,66	19,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	37,66	12,43
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	580,00	4,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			82,92 55,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,20	17,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,25 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de instalare a timplariei din PVC la "Liceul Teoretic D. Cantemir" municipiul Cahul.

Valoarea de deviz 1 260 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Blocul de studii si galerei.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	746,173	15,82 15,82	11 802,37 11 802,37
2	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.20, Total - 128 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	489,98	836,41 30,75	409 824,32 15 066,59
3	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.80, Total - 14 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	68,208	836,41 30,75	57 049,87 2 097,35

1	2	3	4	5	6	7
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.50x2.10, Total - 2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	6,00	836,41 30,75	5 018,46 184,50
5	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.50, Total - 2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	7,20	836,41 30,75	6 022,15 221,40
6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.20, Total - 15 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	47,52	836,41 30,75	39 746,22 1 461,21
7	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1.06x2.0 - 2buc Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra	m2	4,24	890,01 53,22	3 773,62 225,64

1	2	3	4	5	6	7
		insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort				
8	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1.17x0,90 - 3buc Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	3,159	890,01 53,22	2 811,53 168,11
9	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.85 - 6buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	46,17	842,66 38,54	38 905,52 1 779,45
10	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.00 - 2buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	10,80	842,66 38,54	9 100,71 416,24
11	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5.75x0.95 - 4buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,	m2	21,85	842,66 38,54	18 412,08 842,13

1	2	3	4	5	6	7
		latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort				
12	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (3.54x2.05 - 2buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	14,51	842,66 38,54	12 226,97 559,23
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	352,00	96,75 15,06	34 056,00 5 302,53
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	352,00	82,37 3,39	28 993,68 1 193,07
15	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.90x1.70 - 4buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatatie termica cu supralumina, armatura din otel zincat U 1.5mm, feronerie cu rezistenta inalta la ciclu de inchidere - deschidere, inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix	m2	19,72	1 009,82 51,09	19 913,73 1 007,41
16	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.13x1.60 - 2buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatatie termica cu supralumina, armatura din otel zincat U 1.5mm, feronerie cu	m2	19,72	1 009,82 51,09	19 913,73 1 007,41

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta inalta la ciclu de inchidere - deschidere, inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix				
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1 264,00	27,78 24,86	35 113,41 31 417,48
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 264,00	35,73 31,63	45 163,23 39 985,88
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	512,00	82,92 55,96	42 455,84 28 652,93
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	512,00	32,25 20,71	16 513,54 10 605,06
		Total 1. Blocul de studii si galerei. Inclusiv salariu				856 816,97 153 995,99

	Total	lei	856 816,97
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	36 959,04
	Transportarea materialelor	6,00 %	42 052,88
	Total	100,00 +	935 828,88
	Cheltuieli de regie	10,00 %	93 582,89
	Total	100,00 +	1 029 411,77
	Beneficiu de deviz	2,00 %	20 588,24
	Total	100,00 +	1 050 000,00
	TVA	20,00 %	210 000,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 260 000,00 153 995,99


Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





FLUXMESTER-V.A.

O fereastră care incalzește suflete

Certificat de garanție

Condiții de garanție:

Prezentul document atesta ca produsele ce fac obiectul cu IDNO / ocds-b3wdp1-MD-1614781783466, organizatorul procedurii: Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, obiectul achizitiei: "Lucrari de instalare a timplariei din PVC la "Liceul Teoretic D.Cantemir" municipiul Cahul", au fost achizitionate de la Fluxmester-V.A. SRL si beneficiaza de garanție. Termenul de garanție este de 5 ani pentru tamplaria din PVC cu/fara geam termopan precum si pentru glafurile interioare si exterioare, 5 ani pentru elementele de feronerie, 10 ani pentru geamul termoizolant (deficiențele din interiorul pachetului de tictla) Termenul de garanție este de 1 an pentru plase impotriva insectelor si pentru ruloarele exterioare. Data inceperii garanției este data semnării Procesului Verbal de Receptie. Garanția se acorda cu conditia respectării Prescripțiilor de Utilizare si Intretinere. Garanția se refera exclusiv la defectele ascunse ale materialului sau accesoriilor, precum si la eventualele defecte de fabricatie. Nu intra in cadrul remediilor gratuite eventualele spargerii de geamuri, zgarieri, deteriorari ale materialului sau oricare alte defectiuni datorate unei intretineri sau utilizari necorespunzatoare. Vanzatorul (furnizorul) este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produselor ce fac obiectul prezentului certificat, dupa expirarea termenului de garanție, in cazul in care defectiunea se datoreaza unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru si aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestora. Durata medie de utilizare a produselor ce fac obiectul prezentului contract este de 25 de ani pentru tamplarie si glafuri (interioare si exterioare), respectiv 5 ani pentru plase impotriva insectelor si 15 ani pentru ruloare exterioare. Durata termenului de garanție se prelungeste cu timpul scurs de la data la care cumparatorul (beneficiarul) a reclamat, in conditiile prevazute in contract, defectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare. Produsele inlocuite in cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data inlocuirii.

Pierderea garanției Garanția se pierde la indeplinirea oricareia din conditiile de mai jos: - Neprezentarea la solicitarea reparatiei a facturii de cumparare a produsului - in original sau in copie - insotita de prezentul Certificat de Garanție; - Constatata de catre vanzator (furnizor) a faptului ca defectul a aparut ca urmare a nerespectării Prescripțiilor de Utilizare si Intretinere a produselor; - Orice interventie asupra bunurilor prevazute in contract efectuate de catre persoane neautorizate de catre vanzator (furnizor). - Nerespectarea de catre cumparator (beneficiar), cand este cazul, a conditiilor de transport, manipulare, depozitare, recomandate de vanzator (furnizor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Bold Arcadie

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „Fluxmester-V.A.”

