

# Lucrari de reparatie a drumului local , str. Eugen Doga din s. Leuseni , r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 943 569 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LCM L=720m. B=4.5m, h=0.15m 1.1. Drum beton 1.1.1. Lucrari de pregatire</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 240,00	4,63 4,00	15 003,00 12 960,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintelui la 10 m, in teren catg. II ( Pietrisul existent )	100 m3	1,62	1 625,00 0,00	2 632,50 0,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintelui la 10 m, in teren catg. II ( Executarea casetei )	100 m3	6,48	1 624,31 0,00	10 525,50 0,00
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,86	3 886,26 405,60	18 887,20 1 971,20
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=5cm ( Fara costul materialelor )	m3	162,00	890,04 48,00	144 186,85 7 776,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	162,00	890,04	144 186,85

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=5cm			48,00	7 776,00
<b>Total Lucrari de pregatire</b>						<b>335 421,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 483,20</b>
<b>1.1.2. Imbracaminte rutiera</b>						
7	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	3 240,00	22,13 1,60	71 709,30 5 184,00
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3 240,00	25,51 2,40	82 665,58 7 776,00
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2	3 240,00	453,80 49,60	1 470 325,8 8 160 704,00
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C 20/25 pinteni	m3	2,40	2 926,58 255,33	7 023,80 612,80
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	71,68 2,54	25 806,45 912,80
12	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatoar se adauga sau se scade la norma DI115 k=5	m2	360,00	31,50 0,00	11 340,00 0,00
13	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	30,00	794,00 136,00	23 820,08 4 080,00
<b>Total Imbracaminte rutiera</b>						<b>1 692 691,09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>179 269,60</b>
<b>Total Drum beton</b>						<b>2 028 112,99</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>209 752,80</b>
		<b>1.2. Rigola</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari</b>				
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,72	8 540,00 3 040,00	6 148,80 2 188,80
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,00	164,80 164,80	824,00 824,00
16	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,72	2 000,83 0,00	1 440,60 0,00
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	108,00	19,75 0,00	2 133,00 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,72	210,14 28,89	151,30 20,80
19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,72	670,00 670,00	482,40 482,40
20	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu ( Finisarea taluzurilor )	100m2	2,16	807,04 807,04	1 743,20 1 743,20
21	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm ( fundul rigolei ) c20/25	100m2	0,72	57 564,81 13 080,00	41 446,66 9 417,60
22	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-0,72	15 568,08 3 240,00	-11 209,02 -2 332,80
23	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm ( taluzul rigolei ) C 20/25	100m2	2,16	57 553,93 13 080,00	124 316,48 28 252,80
24	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-2,16	15 558,04 3 240,00	-33 605,37 -6 998,40
25	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( piteni ) C20/25	m3	1,00	2 935,20 255,20	2 935,20 255,20

1	2	3	4	5	6	7
26		Material lemnos	m3	0,16	843,75 0,00	135,00 0,00
27	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare ( norma bitum 1 kg )	kg	23,04	63,36 25,59	1 459,74 589,60
<b>Total Lucrari</b>						<b>138 401,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 443,20</b>
<b>Total Rigola</b>						<b>138 401,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 443,20</b>
<b>Total LCM L=720m. B=4.5m, h=0.15m</b>						<b>2 166 514,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>244 196,00</b>
Cheltuieli directe			lei		2 166 516	
Asigurarea sociala			24,00 %		58 607	
Total			100,00 +		2 225 123	
Cheltuieli de regie			6,00 %		133 507	
Beneficu			4,00 %		94 345	
Total			100,00 +		2 452 975	
TVA			20,00 %		490 594	

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**2 943 569  
244 197**

Intocmit

(SRL " Visom Cons ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Leuseni)

(funcția, semnătura)