

**DETS sec.Riscani Lucrari de
reparatie a acoperisurii la LT
"A.Russo"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la LT "A.Russo"
str.A.Russo 10**

Valoarea de deviz 238 640,48 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de constructie 1.1. Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi(pe alocuri- membrane sau spuma poliuretana)	m2	65,000	33,50 32,90	2 177,50 2 138,50
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m	23,200	6,95 6,85	161,24 158,92
3	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:- prepararea materialelor:-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	65,000	199,21 76,32	12 948,94 4 960,80
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	646,000	13,88 2,00	8 964,54 1 292,00
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	577,000	214,20 55,87	123 595,09 32 236,99

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	69,000	229,42 67,87	15 830,02 4 683,03
7	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	2,000	294,02 137,24	588,04 274,48
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe paraoet (din resurse se exclude;ciment,nisip)	m	117,000	28,30 13,00	3 311,10 1 521,00
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	117,000	28,54 17,35	3 339,61 2 029,95
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)	m	66,000	141,60 62,25	9 345,72 4 108,50
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	59,50 59,50	178,50 178,50
12	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,000	52,17 52,17	156,51 156,51
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	64,50 0,00	193,50 0,00
Total Capitolul						180 790,31
1.1.Reparatia a acoperisului.						
Inclusiv salariu						53 739,18

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1.Lucrari de constructie						180 790,31
Inclusiv salariu						53 739,18
	Cheltuieli directe		lei			180 790,31
	CNAS		24,00 %			12 897,40
	Total		100,00 +			193 687,71
	Transport		1,00 %			1 260,91
	Total		100,00 +			194 948,62
	Cheltuieli de regie		1,00 %			1 949,48
	Total		100,00 +			196 898,10
	Beneficiu		1,00 %			1 968,97
	Total		100,00 +			198 867,07
	TVA		20,00 %			39 773,41
Total deviz:						238 640,48
Inclusiv salariu						53 739,18

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)