

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--------|--------|--------------------|-----------------------|
| | | goluri a pamintului sapat in teren catg. II | | | | |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1) | m3 | 140,80 | 340,79 21,33 | 47 983,82 3 003,86 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 14,08 | 6 001,94 284,84 | 84 507,32 4 010,55 |
| Total 1.Imbracaminte din piatra sparta,L=372 m | | | | | | 143 375,86 |
| Incluziv salariu | | | | | | 7 050,94 |
| | | 2. 2. Imbracaminte din beton (rigola),L=24m | | | | |
| 10 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) | 100 m3 | 0,48 | 1 083,00 0,00 | 519,84 0,00 |
| 11 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,48 | 487,50 0,00 | 234,00 0,00 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 84,00 | 9,57 0,00 | 804,30 0,00 |
| 13 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,48 | 100,25 17,30 | 48,12 8,30 |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,10 | 933,65 0,00 | 89,63 0,00 |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,96 | 56,69 0,00 | 54,42 0,00 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 14,40 | 420,43 34,60 | 6 054,13 498,18 |



Albi 2003