

1	2	3	4	5
		locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"		
11	RpCN12B	Desfacerea ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane,	m	25,90
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,	m2	323,30
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	323,30
14	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, a	m	580,00
15	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	3,00
16	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	15,00
17	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte	m	15,60
18	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	6,90
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	196,40
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	61,82
21	TsH92A	Incarcarea in auto	t	61,80
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	61,80
		Capitolul 1.2. Zidarie		
23	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,54
24	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3	1,15

1	2	3	4	5
25	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	15,00
26	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50 mm	m2	23,00
		Capitolul 1.3. Timplarie		
27	CK21F	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu cu pod termic Culoarea Ral 5015	m2	18,90
28	CK21B	Usi glisante confectionate din profiluri din aluminiu,	m2	2,30
29	CK21C	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Culoarea Ral 5015	m2	28,34
30	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv Culoarea Ral 5015	m2	56,57
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 400mm ALB	m	18,00
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	18,00
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	230,00
34	CK18C	Montarea coltari din plastic	m	230,00
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)	m2	57,50
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m2	57,50
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre (interioare)	m2	57,50

1	2	3	4	5
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre (interioare)	m2	57,50
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Ral 1001 (Bej deschis)	m2	57,50
		Capitolul 1.4. Tavane finisare		
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	166,30
41	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular. Tavan din aluminiu Hilal TUR Novelis ITA 0,7 mm	m2	14,50
42	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie k-1,2 la norme pentru complexitate	m2	126,80
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,80
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	126,80
45	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3	m2	-126,80
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,80
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,80
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,80
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Ral 1001 (Bej deschis) Matllatex	m2	126,80
50	CK52B	Plafone suspendate din placi Plexiglas 3 mm pe Pal vopsita 350x20(x2)34000 mm cu utilizarea	m2	12,00

1	2	3	4	5
		suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m		
51	CK28C	Tavane suspendate executate pe șantier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn - Pal vopsită 350x20(x2)34000 mm	m2	11,90
		Capitolul 1.5. Pereti finisare		
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-vară marca M 100-T pentru șpritz, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	196,60
53	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2	305,40
54	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni până la 200*600 mm Gala White Lucios Albastru, Spania (fuga șopro Nr 79)	m2	55,70
55	CI14C	Elemente liniare din placi din faianță aplicate cu adeziv	m	82,50
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	245,40
57	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	245,40
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-196,60
59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	246,40
60	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafețele	m2	245,40
61	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	246,40

1	2	3	4	5
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Matlatex bej	m2	174,90
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Matlatex albastru	m2	70,50
		Capitolul 1.6. Pardoseli		
64	RCsA01A1	Sapaturi manuale de pamint in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	0,08
65	CO22A	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei	buc	2,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	287,59
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton de cheramzit	m3	3,33
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2	287,59
69	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (600*600mm)GP 90717 Super White Glased Adeziv Clas NAS Portilonat Gri	m2	246,10
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Yisus Azul 300*300mm) Clas NAS Portilonat Gri	m2	6,50
71	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (400*400mm mat color Bej)Clas NAS Portilonat Gri	m2	34,99

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.7. Coloane finisare		
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,84
73	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m	39,60
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,84
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,84
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	15,84
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,84
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,84
79	CK17C1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire - Pal 20 mm vopsit 150*450mm 24 buc Ral 8023	m2	1,62
80	CK17C1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire - Pal 20 mm vopsit 200*450mm 24 buc Ral 8023	m2	2,16
81	CK17C1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire - Pal 20 mm vopsit 250*450mm 24 buc Ral 8023	m2	1,35
82	CM08B	Geamuri trase simple de 4 mm grosime, livrate la masuri fixe, la sere pe sprosuri metalice, montate glisant k-2.5 la sal (Sticla calita gr-10mm 490x1480 - 12 buc)	m2	8,71
83	CK35D	Aplicativ KRX 8x50/5x80 mm	buc	24,00
		Capitolul 1.8. Receptia		
84	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Aplicativ (Sticla 700x850	m2	5,20

1	2	3	4	5
		-9 buc., 620x850 mm - 4 buc., 630x850 - 4 buc., 630x750 mm-2 buc., otel inoxidabil d30 mm h- 870 mm - 20 buc.)		
		Capitolul 1.9. Ventilarea		
85	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100 - 7 m	m2	3,50
86	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 100x100 - 1.8 m	m2	0,72
87	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 100*100 PVC	buc	2,00
88	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Corb	m2	18,00
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,00
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Vetonit	m2	18,00
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,00
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Ral 1001 (Bej deschis) Matlatex	m2	18,00
		Capitolul 1.10. Echipamente sanitare		
93	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"Robinet pentru lavoar Тюльпан	buc	3,00
94	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.55*45*20cm	buc	3,00
95	SC08B	Vas pentru closet SET Jika (Set Jika closet suspendat + rezervor + placa de comanda) - Instalare	buc	2,00

1	2	3	4	5
96	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	39,00
97	IB05A	Radiatoare din bimetel , corpul de radiator avind pina la 10 elemente, bimetel	buc	8,00
98	IB05B	Radiatoare din bimetel , corpul de radiator avind 12 elemente bimetel	buc	4,00
99	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc	6,00
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT PVC 110/45	buc	6,00
101	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Adaptor triplu 110*110*87gr)	buc	6,00
102	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" Robinet 3/4	buc	12,00
103	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet 1/2	buc	8,00
104	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" d32*3,2	m	180,00
105	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" 60*3,5	m	45,00
106	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm pentri tevi d32	m	180,00
107	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm pentri tevi d60	m	45,00

1	2	3	4	5
108	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	42,00
109	ID10E	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" Robinet 2"	buc	2,00
110	SB09F	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm Reductie 110x125	buc	2,00
111	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm Reductie 50x65	buc	2,00
112	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot PPR d-20	buc	60,00
113	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d50/45 gr	buc	18,00
114	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	23,00
115	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,00
116	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,00
117	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Coltar 25*3	kg	135,00
118	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	11,20

1	2	3	4	5
119	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv 6 role 12x1.2x0.05 m	m2	86,40
120	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d15 tur	buc	12,00
121	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d15 retur	buc	12,00
122	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet maevscogo	buc	12,00
123	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Futorca d15	buc	12,00
124	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe podea (picior calorifer)	buc	24,00
125	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	60,00
126	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Racord olandez PPR d-20/1/2	buc	30,00
127	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu cep d1/2	buc	24,00
128	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Reductie PPR d-20*1/2	buc	48,00
129	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Filet scurt d-1/2	buc	30,00
130	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu	buc	30,00

1	2	3	4	5
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm		
131	RCsB30G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	15,00
132	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	18,00
133	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	6,00
134	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	69,00
135	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" cot metal d32	buc	12,00
136	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Filet lung d32	buc	2,00
137	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Filet scurt d32	buc	4,00
138	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Robinet sfera d-32	buc	2,00
139	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inuscăre, conductele avind diametrul de 2"	buc	56,00
140	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	180,00
141	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	45,00

1	2	3	4	5
142	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	180,00
143	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	45,00
144	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,30
145	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	3,90
146	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,00
147	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	42,00
148	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,00
149	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	42,00
		Capitolul 1.11. Electricitate		
150	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	5,00


1	2	3	4	5
151	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00
152	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	60,00
153	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	60,00
		Capitolul 1.12. Copertina		
154	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	56,00
155	CL53C	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (exclusiv termoizolant fibra, diblu masa plastica)	m2	32,00
156	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular. Placa de profil H-8 Aluzinc 0,4 mm	m2	14,80
157	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,00
158	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	23,00
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
160	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	4,00
161	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitar ascuns	buc	8,00
162	RpEE01A	Montarea interupatoarelor dubla ascunsa	buc	3,00
163	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Spot aplicatie LED -PL-UL06SS-P 4000K(Lampa incorporabila)	buc	24,00

1	2	3	4	5
164	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, Led Panel 6000K 40W	buc	28,00
165	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, Spot incorporabil 150x150	buc	9,00
166	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - Lampa Vitollo negru A3215SP-1BK	buc	4,00
167	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - Lampa de perete BK-395	buc	1,00
168	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	1,00
169	RpEG04B	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj Box automate 8 exter	buc	1,00
170	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj - Box automate 4 exter	buc	2,00
171	RpED11A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVG	m	350,00
172	RpED11B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVG	m	230,00

1	2	3	4	5
173	RpEB04B	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, BANDA LED 14.4W6000K CERTAN	m	35,00
174	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupatoare automate)	buc	49,00
175	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza HK05 cu inpamintare	buc	22,00
176	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza Defne dubla RJ45-RJ11	buc	10,00
177	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC Doza aparataj 10180C	buc	54,00
178	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC Cutie de distributie 50x50	buc	68,00
179	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza Karea TB	buc	2,00
180	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza Defne dubla RJ45-RJ11 USB priza	buc	4,00
181	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Indicator LED EXIT PL- EXDO	buc	4,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
182	Pret furnizor	Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-18HM/N3	buc	1,00
183	Pret furnizor	Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-24HM/N3	buc	3,00
184	Pret furnizor	Emblema luminoasa Cu inscriptia IMPS INSTITUL MEDICINA URGENTA litere in volum (Confect si montarea)	1 ansamblu	1,00
185		WC - Instalare Set Jika	buc	2,00
186		Tablou electric neechipat 28 extrer. KLV-U-2/28-F	buc	1,00
187		Box automate 8 exter	buc	1,00
188		Box automate 4 exter	buc	2,00
189		Intrerupator automat VA47-29M 1 P 16C	buc	24,00
190		Intrerupator automat VA47-29M 1 P 25C	buc	24,00
191		Intrerupator automat VA47-29M 3 P 40C	buc	1,00

**Şef, Serviciul mentenanță,
infrastructura și dezvoltare**



Gheorghe IONIȚEL