

Echipamente de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) in curtile de bloc din sectorul Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Echipamente de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) in curtile de bloc din sectorul Ciocana

Valoarea de deviz 13 118,18 lei

Intocmit in prețuri curente ÎTr 08.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea terenului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,500	652,5282 649,8282	326,2641 324,9141
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	120,000	0,7206 0,6631	86,4769 79,5708
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,200	43,7500 0,0000	52,5000 0,0000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,000	38,7000 0,0000	232,2000 0,0000
5	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri,	m2	125,000	58,3778 19,0278	7 297,2250 2 378,4750

1	2	3	4	5	6	7
		platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)				
		<i>Total</i>	lei			7 994,6660
		Total Pregatirea si amenajarea terenului Inclusiv salariu				7 994,6660 2 782,9599
		<i>Total</i>	lei			7 994,6660
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 994,6660 2 782,9599

		Total	lei	7 994,67
		CAS	24 %	667,91
		Cheltuieli de transport	7 %	344,44
		Total CD		9 007,02
		Cheltuieli de regie	14,5 %	1 306,02
		Total cu CR		10 313,04
		Beneficiu	6 %	618,78
		Total cu B		10 931,82
		TVA	20 %	2 186,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 118,18 2 782,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala locativ-comunala si
amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipamente de joaca (inclusiv
instalarea si amenajarea) in**

Formular Nr.3

curtile de bloc din sectorul Ciocana

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Echipamente de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) in curtile de bloc din sectorul Ciocana

Valoarea de deviz 13 118,18 lei

Intocmit in prețuri curente Dñ 08.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,7570
2.	7129020012800	Pavator	h-om	12,5000	57,66	720,7500
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	57,66	17,2980
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	57,66	55,3536
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	57,66	97,1571
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,8700	57,66	1 664,6442
		Total manopera				2 782,96

Materiale:

1.	1711317323525	Geotextil	m2	125,0000	37,60	4 700,0000
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	8,60	0,6381
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0494	20,00	0,9880
4.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,2500	35,00	218,7500
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
		Total materiale de construcții				4 920,53

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	220,00	5,2800
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	16,00	1,2000
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,5000
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	150,00	232,2000
		Total utilaje de construcții				291,18

Total	lei	7 994,67
CAS	24 %	667,91
Cheltuieli de transport	7 %	344,44
Total CD		9 007,02
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 306,02
Total cu CR		10 313,04
Beneficiu	6 %	618,78

Total cu B		10 931,82
TVA	20 %	2 186,36
Total deviz:		13 118,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala locativ-comunala si
amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Echipamente de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) in curtile de bloc din sectorul Ciocana

Investitor Directia generala locativ-comunala si amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea terenului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			652,5282
						649,8282
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	57,66	194,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	16,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			326,2641
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			0,7206
						0,6631
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	20,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	8,60	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	220,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,4769
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,7500
						0,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,5000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,7000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232,2000
5	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)	m2			58,3778
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1711317323525	Geotextil	m2	1,0000	37,60	37,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0500	35,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 297,2250

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Directia generala locativ-comunala si
amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

