

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, inlaturarea pamintului fertil 120mx0,75mx3,4 m	100 m3	3,06
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	428,40
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latim, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor,	m3	31,00
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor, 120m x 3,4m	100 m2	4,08
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma, un strat de 30 cm, numai compactor, 120mx3,4m x 0,3m	100 m3	1,22
		<b>Capitolul 2. Imbacaminte rutiera 2,8 m latime</b>		
6	DA08D3	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulate, proportia acestora volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 20 cm dupa compactare, cu pietris, 120mx3,4m	m2	408,00
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu grosimea de 10 cm	m3	40,80
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, 120m x 3,4 x 0,15	m3	61,20
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 20x8cm, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x20 cm	m	240,00
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton	m2	336,00

1	2	3	4	5
		prefabricat cu grosimea de 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm		

Proiectant    Devizier    V. Palade

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.