WinСмета2000
Formular
Nr.3

# Constructia bazinului din parcul "Fintina Mare" s.Iurceni r-l Nisporeni

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL № 143/19002

## Sistematizarea pe verticala

**Valoarea de deviz 11 368,40 LEI**

Intocmit in preţuri curente 12.06.2019

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 143/19002: | | | | |
| | | **Manopera:** | | | | |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0003 | 57,66 | 576,62 |
| | | **Total manopera** | | | | **576,62** |
| | | **Total materiale de construcţii** | | | | **0,00** |
| | | **Utilaje de construcţii:** | | | | |
| 1. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 9,8937 | 35,00 | 346,28 |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,7666 | 305,28 | 1 455,15 |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 8,2502 | 262,85 | 2 168,56 |
| 4. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 9,8937 | 204,98 | 2 028,01 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 25,761 | 102,23 | 2 633,55 |
| | | **Total utilaje de construcţii** | | | | **8 631,55** |

**Total:**

| | | |
|---|---|---|
| Cheltuieli directe | LEI | 9 208,17 |
| Asigurari sociale si medicale | 27,50 % | 158,57 |
| Total | 100,00 + | 9 366,74 |
| Total | 100,00 + | 9 366,74 |
| Cheltuieli directe | 100,00 + | 9 366,74 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 1 358,17 |
| Total | 100,00 + | 10 724,91 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 643,49 |

**Total deviz: 11 368,40**

Intocmit Director, Dimcioglo Andrei
(funcţia, semnătura)

Verificat Directo, Dimcioglo Andrei
(funcţia, semnătura)

Formular Nr.5

**Investitor**
**Obiect** **Constructia bazinului din parcul "Fintina Mare" s.Iurceni r-l Nisporeni**

# Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 143/19002

## Sistematizarea pe verticala

**(formular desfăşurat)**

Intocmit in preturi 12.06.2019

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total / incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 384,56 / 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 262,85 | 384,56 |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 384,55 / 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 262,85 | 384,55 |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 384,55 / 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 262,85 | 384,55 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 652,53 / 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 305,28 | 652,53 |
| 5 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 7,38 / 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 102,23 | 7,38 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 120,64 / 20,76 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 262,85 | 99,88 |
| 7 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 026,37 / 187,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2500 | 57,66 | 187,40 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 | 204,98 | 716,61 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 | 35,00 | 122,36 |

**INTOCMIT**
**Antreprenor**

Director, Dimcioglo Andrei
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**APROBAT:**
**Investitor**

_____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

WinСмета2000
Formular
Nr.7

# Constructia bazinului din parcul "Fintina Mare" s.Iurceni r-l Nisporeni

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL № 143/19002

## Sistematizarea pe verticala

**Valoarea de deviz 11 368,40 LEI**

Intocmit in preţuri curente 12.06.2019

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură / incl. salariu | Total / incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,16 | 384,56 / 0,00 | 61,53 / 0,00 |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 4,70 | 384,55 / 0,00 | 1 807,38 / 0,00 |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,20 | 384,55 / 0,00 | 76,91 / 0,00 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,23 | 652,53 / 0,00 | 1 455,15 / 0,00 |
| 5 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 356,80 | 7,38 / 0,00 | 2 633,55 / 0,00 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,23 | 120,64 / 20,76 | 269,03 / 46,29 |
| 7 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 2,83 | 1 026,37 / 187,40 | 2 904,62 / 530,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli directe | LEI | | 9 208,17 |
| Asigurari sociale si medicale | 27,50 % | | 158,57 |

| | | |
|---|---|---|
| Total | 100,00 + | 9 366,74 |
| Total | 100,00 + | 9 366,74 |
| Cheltuieli directe | 100,00 + | 9 366,74 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 1 358,17 |
| Total | 100,00 + | 10 724,91 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 643,49 |

**Total deviz:** **11 368,40**
**Inclusiv salariu** **576,62**

Intocmit Director, Dimcioglo Andrei
(funcţia, semnătura)

Verificat Director, Dimcioglo Andrei
(funcţia, semnătura)