

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare

Autoritatea contractantă: I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Lucrările de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrările auxiliare vor fi executate la următoarea adresă:

1. Interconectarea nodului A. Mateevici, 10 cu str. Bulgară, 40, mun. Chișinău.

Termenul de executare a lucrărilor: în decurs de 7 zile din data semnării contractului.

Perioada de garanție pentru lucrările executate: 36 luni.

Ofertanții vor asigura executarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții.

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare

Autoritatea contractantă: I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Interconectarea nodului A. Mateevici, 10 cu str. Bulgară, 40, mun. Chișinău.

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu(transee)	m3	1,65
2	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,004
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,65
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru conducte, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,65
5	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2	2,00
6	RpSF03A	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg (Демонтаж крышки люка)	buc	20,00

1	2	3	4	5
7	10-06-027-08	Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc	buc	40,00
8	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий в стене для ввода в здание)	buc	2,00
9	08-02-410-2	Canal de cablu, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100x60 mm	100 m	0,06
10	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m	6,25
11	10-06-048-06	(Aplicativ:) Pozarea cablurilor fibro-optice pe pat de cablu in tub (flexibil metalic spiralat) pe perete masa 1m cablu,kg, pina la: 1	100 m	1,40
12	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	40,00
13	10-06-033-34	Marcarea numerotarii cablurilor in camine de vizitare	buc	20,00

Data „_____” _____

(semnătura autorizată)