

**Amenajarea terenului pentru  
agrement si pentru public cu  
amenajarea unui spatiu adiacent  
s.Molovata Noua ,r-l Dubasari**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Amenajarea teritoriului (002/24-PG)**

Valoarea de deviz 2 299 867,12 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Amenajarea teritoriului (002/24-PG)</b>                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                                |
| 1      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                 | m3     | 9,200                                 | 204,320<br>157,320                    | 1 879,744<br>1 447,344         |
| 2      | TsC35C32                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,092                                 | 664,348<br>0,000                      | 61,120<br>0,000                |
| 3      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                       | t      | 20,240                                | 17,134<br>0,000                       | 346,800<br>0,000               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       | <b>2 287,664<br/>1 447,344</b> |
|        |                             | <b>1.2. Sistematizarea pe verticala</b>                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                                |
| 4      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                 | 100 m3 | 1,200                                 | 735,000<br>0,000                      | 882,000<br>0,000               |
| 5      | TsC02C1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu                                                                                                                                  | 100 m3 | 1,200                                 | 2 877,000<br>0,000                    | 3 452,400<br>0,000             |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                   | 7                             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|-------------------------------|
|    |          | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                                                                                          |        |         |                     |                               |
| 6  | TsI51A1  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                     | t      | 168,000 | 6,961<br>0,000      | 1 169,400<br>0,000            |
| 7  | TsC51A   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                             | 100 m3 | 1,200   | 129,800<br>13,800   | 155,760<br>16,560             |
| 8  | TsC18A1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                               | 100 m3 | 4,180   | 735,000<br>0,000    | 3 072,300<br>0,000            |
| 9  | TsC22A1  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=4 | 100 m3 | 3,150   | 1 862,000<br>0,000  | 5 865,300<br>0,000            |
| 10 | TsC02C1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.-incarcare                                                   | 100 m3 | 1,030   | 2 876,796<br>0,000  | 2 963,100<br>0,000            |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      | 144,200 | 17,130<br>0,000     | 2 470,200<br>0,000            |
| 12 | TsC51A   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                             | 100 m3 | 1,030   | 129,917<br>13,800   | 133,814<br>14,214             |
| 13 | TsD25B   | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri                                                  | 100 m3 | 3,150   | 1 555,320<br>42,320 | 4 899,258<br>133,308          |
|    |          |                                                                                                                                                                                                             |        |         |                     |                               |
|    |          | <b>Total Sistematizarea pe verticala Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |         |                     | <b>25 063,532<br/>164,082</b> |
|    |          | <b>1.3. Imbracaminte accese</b>                                                                                                                                                                             |        |         |                     |                               |
| 14 | TsD15B1  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr100mm                             | m3     | 94,030  | 280,720<br>56,120   | 26 396,136<br>5 276,936       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 15 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr150mm                                                                   | m3 | 141,050 | 441,559<br>57,960 | 62 281,950<br>8 175,258           |
| 16 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj tip caramida Spalat alb gr60mm   | m2 | 827,250 | 320,906<br>27,416 | 265 469,413<br>22 679,886         |
| 17 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj tip caramida Spalat negru gr60mm | m2 | 113,040 | 320,907<br>27,416 | 36 275,273<br>3 099,112           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                   |
|    |         | <b>Total Imbracaminte accese<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>390 422,772<br/>39 231,192</b> |
|    |         | <b>1.4. Imbracaminte parcare</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                   |                                   |
| 18 | DA18A   | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala gr 150mm                                                                                                                                                      | m3 | 7,600   | 510,340<br>94,760 | 3 878,586<br>720,176              |
| 19 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr200mm                                                                   | m3 | 10,100  | 441,560<br>57,960 | 4 459,756<br>585,396              |
| 20 | DE13A   | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment/Pavaj Eco 1 gr 100mm                                                                                                           | m2 | 50,550  | 241,232<br>23,920 | 12 194,272<br>1 209,156           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                   |
|    |         | <b>Total Imbracaminte parcare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                   | <b>20 532,614<br/>2 514,728</b>   |
|    |         | <b>1.5. Acces asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                   |
| 21 | DA18A   | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu                                                                                                                                                                                 | m3 | 34,200  | 510,343<br>94,760 | 17 453,727<br>3 240,792           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                   | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|----------------------------------|
|    |         | asternere manuala gr 150mm                                                                                                                                                       |    |         |                     |                                  |
| 22 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr200mm | m3 | 45,600  | 441,560<br>57,960   | 20 135,136<br>2 642,976          |
| 23 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7l/m2                                                                             | t  | 0,160   | 16 596,000<br>0,000 | 2 655,360<br>0,000               |
| 24 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                           | m2 | 228,000 | 285,498<br>7,360    | 65 093,640<br>1 678,080          |
| 25 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2                                                                             | t  | 0,068   | 16 564,706<br>0,000 | 1 126,400<br>0,000               |
| 26 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAPC-11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala k=1,25 grosimea finala 5,0cm                         | m2 | 228,000 | 257,327<br>6,900    | 58 670,670<br>1 573,200          |
|    |         |                                                                                                                                                                                  |    |         |                     |                                  |
|    |         | <b>Total Acces asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |    |         |                     | <b>165 134,933<br/>9 135,048</b> |
|    |         | <b>1.6. Teren de joc</b>                                                                                                                                                         |    |         |                     |                                  |
| 27 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr100mm  | m3 | 5,500   | 280,720<br>56,120   | 1 543,960<br>308,660             |
| 28 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris fr20-40mm gr120mm                                                                                                                                  | m3 | 6,600   | 451,740<br>45,540   | 2 981,484<br>300,564             |
| 29 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris fr 5mm gr30mm                                                                                                                                      | m3 | 1,100   | 451,740<br>45,540   | 496,914<br>50,094                |
| 30 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7l/m2                                                                             | t  | 0,039   | 16 508,718<br>0,000 | 643,840<br>0,000                 |
| 31 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                | m2 | 55,000  | 205,862<br>5,520    | 11 322,410<br>303,600            |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                   | 7                                 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|-----------------------------------|
| 32 | CN54B    | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 55,000  | 21,970<br>5,520     | 1 208,350<br>303,600              |
| 33 | CG25B    | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0,502,5mm gr 8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr8mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0,502,5mm=5,6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2,ade ziv pu granule-2,46 kg/m2(aplicativ se exclud resursele:margaritar(nisip),benzin a,nisip sortat,lemn de foc,bitum pu drumuri,filer de calcar)se modifica resursul "topitor bitum" in "malaxor pentru mortar de 150l actionat cu motor termic) | m2     | 55,000  | 1 474,480<br>34,500 | 81 096,400<br>1 897,500           |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                     |                                   |
|    |          | <b>Total Teren de joc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                     | <b>99 293,358<br/>3 164,018</b>   |
|    |          | <b>1.7. Borduri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                     |                                   |
| 34 | DE11A    | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm-bordura 100x20x8 pe beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 735,000 | 125,217<br>13,800   | 92 034,605<br>10 143,000          |
| 35 | DE10C    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cmBordura 100x30x15 cm pe beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 300,000 | 190,503<br>30,820   | 57 151,005<br>9 246,000           |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                     |                                   |
|    |          | <b>Total Borduri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                     | <b>149 185,610<br/>19 389,000</b> |
|    |          | <b>1.8. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                     |                                   |
| 36 | TsC02C1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 2,370   | 2 877,089<br>0,000  | 6 818,700<br>0,000                |
| 37 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 331,800 | 17,130<br>0,000     | 5 683,800<br>0,000                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5         | 6                    | 7                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| 38 | TsH04C | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm | m2    | 1 063,800 | 16,100<br>16,100     | 17 127,180<br>17 127,180          |
| 39 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime                                  | m2    | 1 063,800 | 8,280<br>8,280       | 8 808,264<br>8 808,264            |
| 40 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                  | 100m2 | 10,638    | 617,715<br>221,719   | 6 571,250<br>2 358,650            |
| 41 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                    | 100m2 | 10,638    | 102,607<br>30,360    | 1 091,528<br>322,966              |
|    |        |                                                                                                                                                                                   |       |           |                      |                                   |
|    |        | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |       |           |                      | <b>46 100,722<br/>28 617,060</b>  |
|    |        | <b>1.9. Mobilier urban</b>                                                                                                                                                        |       |           |                      |                                   |
| 42 | TsH91B | Instalarea urne-Urna de gunoi (Cos de gunoi Y-01 (400x500x660) WOOD ART CONS sau analogic pe beton C12/15                                                                         | buc   | 14,000    | 884,200<br>271,400   | 12 378,800<br>3 799,600           |
| 43 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare cu spatar (Scaun stradal M-04-2000 WOOD ART CONS sau analogic pe beton C12/15                                                                      | buc   | 18,000    | 4 881,600<br>331,200 | 87 868,800<br>5 961,600           |
| 44 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare fara spatar (Scaun stradal M-01-2000 WOOD ART CONS sau analogic pe beton C12/15                                                                    | buc   | 8,000     | 4 381,600<br>331,200 | 35 052,800<br>2 649,600           |
| 45 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare cu spatar (Masa pentru parc 1000x2000x900 WOOD ART CONS sau analogic pe beton C12/15                                                               | buc   | 2,000     | 9 021,600<br>331,200 | 18 043,200<br>662,400             |
|    |        |                                                                                                                                                                                   |       |           |                      |                                   |
|    |        | <b>Total Mobilier urban<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |       |           |                      | <b>153 343,600<br/>13 073,200</b> |
|    |        | <b>1.10. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                         |       |           |                      |                                   |
| 46 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,                                                                                  | m     | 7,000     | 179,658<br>13,800    | 1 257,606<br>96,600               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5      | 6                    | 7                                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------------------------------------|
|    |         | trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm-uluc de canalizare cu grila 49x17x15 tip OL-25 sau analogic pe beton C12/15                                                                                                                 |          |        |                      |                                           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                      |                                           |
|    |         | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                      | <b>1 257,606<br/>96,600</b>               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei      |        |                      | 1 052 622,411                             |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                | 24,00 %  |        |                      | 28 039,745                                |
|    |         | <i>Cheltuieli transportare</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00 %  |        |                      | 88 630,307                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        |                      | 1 169 292,463                             |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00 %   |        |                      | 70 157,548                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        |                      | 1 239 450,011                             |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 %   |        |                      | 12 394,500                                |
|    |         | <b>Total Amenajarea teritoriului<br/>(002/24-PG<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |          |        |                      | <b>1 251 844,51<br/>1<br/>116 832,272</b> |
|    |         | <b>2. Iluminat electric (002/24-IEE)</b>                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                      |                                           |
|    |         | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                      |                                           |
| 47 | TsA02C  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3       | 4,600  | 97,060<br>97,060     | 446,476<br>446,476                        |
| 48 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura tip HD-0014n4mx76mm sau analogic                                                                                  | buc      | 26,000 | 3 259,094<br>402,500 | 84 736,452<br>10 465,000                  |
| 49 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)                                                                                                                                     | m3       | 49,300 | 188,163<br>179,400   | 9 276,420<br>8 844,420                    |
| 50 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina                                                                                                                 | m3       | 49,300 | 41,960<br>39,560     | 2 068,628<br>1 950,308                    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                      | 4        | 5     | 6                  | 7                                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                        |          |       |                    |                                   |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei      |       |                    | 96 527,976                        |
|    |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                  | 24,00 %  |       |                    | 5 209,489                         |
|    |             | <i>Cheltuieli transportare</i>                                                                                                         | 10,00 %  |       |                    | 7 267,443                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                           | 100,00 + |       |                    | 109 004,908                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                             | 6,00 %   |       |                    | 6 540,294                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                           | 100,00 + |       |                    | 115 545,202                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                              | 1,00 %   |       |                    | 1 155,452                         |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |          |       |                    | <b>116 700,654<br/>21 706,204</b> |
|    |             | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                         |          |       |                    |                                   |
| 51 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-ЩМП | buc      | 1,000 | 471,070<br>106,720 | 471,070<br>106,720                |
| 52 |             | Pictograma pe panou                                                                                                                    | buc      | 1,000 | 150,000<br>0,000   | 150,000<br>0,000                  |
| 53 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100-Выключатель нагрузки                     | buc      | 1,000 | 229,953<br>106,720 | 229,953<br>106,720                |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                         | buc      | 6,000 | 161,867<br>71,760  | 971,202<br>430,560                |
| 55 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                      | buc      | 1,000 | 402,861<br>157,320 | 402,861<br>157,320                |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare-taimer electronic                                                               | buc      | 1,000 | 52,320<br>51,520   | 52,320<br>51,520                  |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-KMY 11                                  | buc      | 1,000 | 161,867<br>71,760  | 161,867<br>71,760                 |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare-bara DIN                                                                        | buc      | 2,000 | 52,320<br>51,520   | 104,640<br>103,040                |
| 59 |             | DIN reika L-400mm                                                                                                                      | buc      | 2,000 | 20,000<br>0,000    | 40,000<br>0,000                   |
| 60 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                   | 100 m    | 2,350 | 554,500<br>304,990 | 1 303,076<br>716,726              |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6                       | 7                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|------------------------|
| 61 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                    | 100 m   | 1,530   | 186,052<br>114,549      | 284,660<br>175,260     |
| 62 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                      | 100 m   | 4,700   | 1 112,334<br>841,800    | 5 227,968<br>3 956,460 |
| 63 |             | Cablu aluminiu АПвБ6Шв 4x10mm2                                                                                                                    | m       | 400,000 | 36,580<br>0,000         | 14 632,000<br>0,000    |
| 64 |             | Cablu aluminiu АПвБ6Шв 5x10mm2                                                                                                                    | m       | 70,000  | 123,330<br>0,000        | 8 633,100<br>0,000     |
| 65 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2                                                              | 100 buc | 1,300   | 786,600<br>786,600      | 1 022,580<br>1 022,580 |
| 66 |             | Papuc de cablu JG10                                                                                                                               | buc     | 130,000 | 5,830<br>0,000          | 757,900<br>0,000       |
| 67 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                      | 100 m   | 1,450   | 768,406<br>570,400      | 1 114,189<br>827,080   |
| 68 |             | Cablu VVG ng 3x1,5mm2                                                                                                                             | m       | 130,000 | 11,250<br>0,000         | 1 462,500<br>0,000     |
| 69 |             | Cablu cupru izolare PVH PB1 1x4mm2                                                                                                                | m       | 15,000  | 8,830<br>0,000          | 132,450<br>0,000       |
| 70 | 34-02-004-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena reciclata: pina la 2 gauri.Teava gofra pereti dubli d50mm                                          | 1 km    | 0,350   | 25 838,000<br>6 118,000 | 9 043,300<br>2 141,300 |
| 71 | 08-03-545-5 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 | buc     | 26,000  | 221,271<br>110,400      | 5 753,046<br>2 870,400 |
| 72 |             | Cutie distributie 65x65x50mm IP65                                                                                                                 | buc     | 26,000  | 6,250<br>0,000          | 162,500<br>0,000       |
| 73 |             | Clema distributie de forta cu dublu vint KCP 2x25/2x16                                                                                            | buc     | 72,000  | 115,000<br>0,000        | 8 280,000<br>0,000     |
| 74 |             | DIN reika L-600mm                                                                                                                                 | buc     | 26,000  | 12,830<br>0,000         | 333,580<br>0,000       |
| 75 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                       | 10 buc  | 0,300   | 2 086,573<br>381,340    | 625,972<br>114,402     |
| 76 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2-                                                    | 100 m   | 0,150   | 3 452,500<br>763,600    | 517,875<br>114,540     |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4        | 5      | 6                      | 7                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|-----------------------------------|
|    |             | 40x4mm                                                                                         |          |        |                        |                                   |
| 77 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                 | 100 m    | 0,060  | 2 603,317<br>1 352,400 | 156,199<br>81,144                 |
| 78 |             | Corob metal 50x50mm                                                                            | m        | 6,000  | 34,000<br>0,000        | 204,000<br>0,000                  |
| 79 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc      | 26,000 | 563,645<br>156,860     | 14 654,760<br>4 078,360           |
| 80 |             | Кронштейн опоры освещения однорожковый д60мм L=0,5m ADK1/05 T2.5 500mmx d60mm sau analog       | buc      | 26,000 | 500,000<br>0,000       | 13 000,000<br>0,000               |
| 81 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta                       | buc      | 26,000 | 351,330<br>107,640     | 9 134,580<br>2 798,640            |
| 82 |             | Светильник ЛЕД консольный 60 Вт 6000лм 4000Л IP65 tip HD-00260 sau analog                      | buc      | 26,000 | 1 250,000<br>0,000     | 32 500,000<br>0,000               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   | lei      |        |                        | 131 520,148                       |
|    |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                          | 24,00 %  |        |                        | 4 781,888                         |
|    |             | <i>Cheltuieli transportare</i>                                                                 | 10,00 %  |        |                        | 9 272,088                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   | 100,00 + |        |                        | 145 574,124                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 40,00 %  |        |                        | 7 969,813                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   | 100,00 + |        |                        | 153 543,937                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 1,00 %   |        |                        | 1 535,439                         |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                               |          |        |                        | <b>155 079,376<br/>19 924,532</b> |
|    |             | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                             |          |        |                        |                                   |
| 83 |             | Корпус металлический с монтажной панелью 650x500x220 IP65 tip ЩМП-3-0 У1sau analog             | buc      | 1,000  | 1 185,000<br>0,000     | 1 185,000<br>0,000                |
| 84 |             | Выключатель нагрузки ВН 32/3P/63А                                                              | buc      | 1,000  | 84,170<br>0,000        | 84,170<br>0,000                   |
| 85 |             | Автоматический выключатель In=20А ВА 47-29/3P/C20А                                             | buc      | 1,000  | 93,330<br>0,000        | 93,330<br>0,000                   |
| 86 |             | Автоматический выключатель In=20А ВА 47-29/1P/C20А                                             | buc      | 4,000  | 28,300<br>0,000        | 113,200<br>0,000                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                    | 7                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------------------------------|
| 87 |         | Автоматический выключатель<br>In=16A BA 47-29/1P/C16A                                                                                                                                                                        | buc    | 1,000  | 28,300<br>0,000      | 28,300<br>0,000                   |
| 88 |         | Contactor In=20A KM20-20                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,000  | 125,600<br>0,000     | 125,600<br>0,000                  |
| 89 |         | Taimer electronic ТЭ-15                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,000  | 465,000<br>0,000     | 465,000<br>0,000                  |
| 90 |         | Кнопка управления модульная<br>КМУ11                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,000  | 72,500<br>0,000      | 72,500<br>0,000                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei    |        |                      | 2 167,100                         |
|    |         | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                                                                 | 1,20 % |        |                      | 26,005                            |
|    |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |                      | <b>2 193,105</b>                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                      |                                   |
|    |         | <b>Total Iluminat electric (002/24-<br/>IEE)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |        |        |                      | <b>273 973,135<br/>41 630,736</b> |
|    |         | <b>3. Irigare automata</b>                                                                                                                                                                                                   |        |        |                      |                                   |
|    |         | <b>3.1. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                                   |
| 91 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. I.                                                            | 100 m3 | 0,750  | 2 604,000<br>0,000   | 1 953,000<br>0,000                |
| 92 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                                                        | m3     | 3,000  | 94,760<br>94,760     | 284,280<br>284,280                |
| 93 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 75,000 | 14,260<br>14,260     | 1 069,500<br>1 069,500            |
| 94 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv                     | 100 m3 | 0,750  | 1 254,360<br>405,720 | 940,770<br>304,290                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                      |                                   |
|    |         | <b>Total Terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |        |                      | <b>4 247,550<br/>1 658,070</b>    |

| 1   | 2     | 3                                                                        | 4   | 5       | 6               | 7                      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------|
|     |       | <b>3.2. Tevi si armaturi</b>                                             |     |         |                 |                        |
| 95  | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"                 | buc | 270,000 | 9,200<br>9,200  | 2 484,000<br>2 484,000 |
| 96  |       | Aspersor spray RAIN BIRD 1804 10 cm 4" fara duza filet 1/2F sau analogic | buc | 135,000 | 27,500<br>0,000 | 3 712,500<br>0,000     |
| 97  |       | Duza RAIN BIRD ajustabila n4 traieectorie 0* galben sau analog           | buc | 1,000   | 50,000<br>0,000 | 50,000<br>0,000        |
| 98  |       | Duza RAIN BIRD ajustabila n6 traieectorie 0* orange sau analog           | buc | 3,000   | 31,670<br>0,000 | 95,010<br>0,000        |
| 99  |       | Duza RAIN BIRD ajustabila n12 HV cafeniu sau analog                      | buc | 11,000  | 50,000<br>0,000 | 550,000<br>0,000       |
| 100 |       | Duza RAIN BIRD ajustabila n15 HV negru sau analog                        | buc | 4,000   | 45,830<br>0,000 | 183,320<br>0,000       |
| 101 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-5 Q 90* sau analog                               | buc | 2,000   | 31,670<br>0,000 | 63,340<br>0,000        |
| 102 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-5 H 180* sau analog                              | buc | 7,000   | 31,670<br>0,000 | 221,690<br>0,000       |
| 103 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR--8 Q 90* sau analog                              | buc | 2,000   | 31,670<br>0,000 | 63,340<br>0,000        |
| 104 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 T 120* sau analog                              | buc | 1,000   | 31,670<br>0,000 | 31,670<br>0,000        |
| 105 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 H 180* sau analog                              | buc | 19,000  | 31,670<br>0,000 | 601,730<br>0,000       |
| 106 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 F 360* sau analog                              | buc | 1,000   | 31,670<br>0,000 | 31,670<br>0,000        |
| 107 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR--10 Q 90* sau analog                             | buc | 4,000   | 31,670<br>0,000 | 126,680<br>0,000       |
| 108 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`10 H 180* sau analog                            | buc | 14,000  | 31,670<br>0,000 | 443,380<br>0,000       |
| 109 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-10 F 360* sau analog                             | buc | 5,000   | 31,670<br>0,000 | 158,350<br>0,000       |
| 110 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR--12 Q 90* sau analog                             | buc | 5,000   | 31,670<br>0,000 | 158,350<br>0,000       |
| 111 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 H 180* sau analog                             | buc | 12,000  | 31,670<br>0,000 | 380,040<br>0,000       |
| 112 |       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 F 360* sau analog                             | buc | 6,000   | 31,670          | 190,020                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                             |     |         | 0,000            | 0,000                |
| 113 |        | Duza RAIN BIRD fixa MPR--15 Q 90* sau analog                                                                                                                                                                | buc | 2,000   | 31,670<br>0,000  | 63,340<br>0,000      |
| 114 |        | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`15 H 180* sau analog                                                                                                                                                               | buc | 13,000  | 31,670<br>0,000  | 411,710<br>0,000     |
| 115 |        | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`15 LCS pu colt sting sau analog                                                                                                                                                    | buc | 2,000   | 31,670<br>0,000  | 63,340<br>0,000      |
| 116 |        | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`15 RCS pu colt drept sau analog                                                                                                                                                    | buc | 2,000   | 31,670<br>0,000  | 63,340<br>0,000      |
| 117 |        | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`15 SST laterala sau analog                                                                                                                                                         | buc | 2,000   | 31,670<br>0,000  | 63,340<br>0,000      |
| 118 |        | Duza RAIN BIRD fixa seria U-10 Q 90* sau analog                                                                                                                                                             | buc | 2,000   | 45,830<br>0,000  | 91,660<br>0,000      |
| 119 |        | Duza RAIN BIRD fixa XERI autocompensata 90* sau analog                                                                                                                                                      | buc | 10,000  | 33,750<br>0,000  | 337,500<br>0,000     |
| 120 |        | Duza RAIN BIRD fixa XERI autocompensata 180* sau analog                                                                                                                                                     | buc | 5,000   | 33,750<br>0,000  | 168,750<br>0,000     |
| 121 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE pu apa PE80 SDR 13.6 PN10 d25x2mm                                          | m   | 60,000  | 18,561<br>2,484  | 1 113,655<br>149,040 |
| 122 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE pu apa PE80 SDR 13.6 PN10 d32x2mm                                          | m   | 400,000 | 21,750<br>2,484  | 8 700,180<br>993,600 |
| 123 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE pu apa PE80 SDR 13.6 PN10 d40x2,4mm                                        | m   | 200,000 | 31,630<br>2,484  | 6 326,000<br>496,800 |
| 124 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mmTeava prelungitoare pu aspersoare RAIN BIRD SPX-FLEX sau analogic se exclud piese de legatura | m   | 70,000  | 23,625<br>12,880 | 1 653,750<br>901,600 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                | 7                      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------|
| 125 |        | Cot PVC SBE-075 de 1/2"M pentru teava SPX-FLEX sau analogic                                                                                                                                | buc | 270,000 | 9,200<br>0,000   | 2 484,000<br>0,000     |
| 126 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Valva drenaj 1/2" M           | buc | 11,000  | 46,145<br>16,100 | 507,596<br>177,100     |
| 127 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Colier de bransare 32mmx1/2"F | buc | 146,000 | 31,550<br>16,100 | 4 606,300<br>2 350,600 |
| 128 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot egal d32x32 compresiune   | buc | 5,000   | 65,880<br>16,100 | 329,400<br>80,500      |
| 129 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot egal d40x40 compresiune   | buc | 10,000  | 50,430<br>16,100 | 504,299<br>161,000     |
| 130 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Dop32 compresiune             | buc | 24,000  | 44,425<br>16,100 | 1 066,200<br>386,400   |
| 131 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Dop d.40 compresiune          | buc | 3,000   | 65,025<br>16,100 | 195,075<br>48,300      |
| 132 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa egal d32x32 compresiune  | buc | 5,000   | 44,858<br>16,100 | 224,288<br>80,500      |
| 133 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic                                                                                                                                                             | buc | 3,000   | 62,450           | 187,350                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|     |        | (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa egal d40x40 compresione                                        |     |        | 16,100            | 48,300               |
| 134 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa cu filet d32x1" compresione     | buc | 1,000  | 48,720<br>16,100  | 48,720<br>16,100     |
| 135 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa cu filet d40x1" compresione     | buc | 1,000  | 67,373<br>16,100  | 67,373<br>16,100     |
| 136 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa cu filet d40x1 1/2" compresione | buc | 3,000  | 65,880<br>16,100  | 197,640<br>48,300    |
| 137 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. teu egal d32x32 x32 compresione      | buc | 3,000  | 89,920<br>16,100  | 269,760<br>48,300    |
| 138 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu egal d40x40x40 compresione       | buc | 4,000  | 133,695<br>16,100 | 534,780<br>64,400    |
| 139 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu cu filet d32x1" Mx32 compresione | buc | 10,000 | 34,815<br>16,100  | 348,151<br>161,000   |
| 140 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu cu filet d40x1" Mx40 compresione | buc | 13,000 | 123,395<br>16,100 | 1 604,136<br>209,300 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                                |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| 141 |        | Banda de teflon pu etansarea fittingurilor                                                                                                                                                       | buc | 15,000  | 10,000<br>0,000  | 150,000<br>0,000                 |
| 142 |        | Steag de marcare verde                                                                                                                                                                           | buc | 30,000  | 10,000<br>0,000  | 300,000<br>0,000                 |
| 143 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                            | m   | 730,000 | 7,990<br>1,840   | 5 832,700<br>1 343,200           |
| 144 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                | m   | 730,000 | 0,389<br>0,189   | 283,678<br>137,678               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                                  |
|     |        | <b>Total Tevi si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |         |                  | <b>48 343,101<br/>10 402,118</b> |
|     |        | <b>3.3. Microirigare</b>                                                                                                                                                                         |     |         |                  |                                  |
| 145 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot d25x25 compresiune              | buc | 3,000   | 32,405<br>16,100 | 97,215<br>48,300                 |
| 146 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot cu filet d25x1/2"F compresiune  | buc | 10,000  | 42,283<br>16,100 | 422,826<br>161,000               |
| 147 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa cu filet d25x1/2"F compresiune | buc | 2,000   | 37,555<br>16,100 | 75,110<br>32,200                 |
| 148 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. teu egal d25x25 x25 compresiune     | buc | 2,000   | 40,995<br>16,100 | 81,990<br>32,200                 |
| 149 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,                                                                                                | buc | 30,000  | 27,430<br>16,100 | 822,900<br>483,000               |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                | 7                                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------|
|     |        | cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. teu cu filet d25x1/2"F x25 compresiune                                                                                                  |     |         |                  |                                  |
| 150 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. teu cu filet d25x1"F compresiune      | buc | 2,000   | 62,450<br>16,100 | 124,900<br>32,200                |
| 151 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mmTub cu picurare Emitator la distanta 33 cm flux 2.3 l/h se exclud piese de legatura | m   | 900,000 | 16,128<br>12,880 | 14 515,200<br>11 592,000         |
| 152 | SA37A  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"Suport de fixat conducta 17mm                        | buc | 900,000 | 14,953<br>11,500 | 13 457,700<br>10 350,000         |
| 153 |        | Cot RAIN BIRD XF d17xd17 sau analog                                                                                                                                                               | buc | 10,000  | 19,000<br>0,000  | 190,000<br>0,000                 |
| 154 |        | Mufa egala RAIN BIRD XF d17xd17 sau analog                                                                                                                                                        | buc | 30,000  | 12,000<br>0,000  | 360,000<br>0,000                 |
| 155 |        | Teu RAIN BIRD XF d17xd17xd17 sau analog                                                                                                                                                           | buc | 25,000  | 16,000<br>0,000  | 400,000<br>0,000                 |
| 156 |        | Mufa cu filet XF d17x1/2" M sau analog                                                                                                                                                            | buc | 40,000  | 8,330<br>0,000   | 333,200<br>0,000                 |
| 157 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                             | m   | 900,000 | 7,990<br>1,840   | 7 191,000<br>1 656,000           |
| 158 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                 | m   | 900,000 | 0,389<br>0,189   | 349,740<br>169,740               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                                  |
|     |        | <b>Total Microirigare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |         |                  | <b>38 421,781<br/>24 556,640</b> |
|     |        | <b>3.4. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                  |
| 159 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru                                                                                                                                                                     | m   | 35,000  | 105,902          | 3 706,570                        |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                  | 7                                 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|     |              | conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Tub de protectie teava PE100 SDR26 PN6 D90x3,5mm                                                          |          |        | 8,372              | 293,020                           |
|     |              |                                                                                                                                                                                 |          |        |                    |                                   |
|     |              | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |          |        |                    | <b>3 706,570<br/>293,020</b>      |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | lei      |        |                    | 94 719,002                        |
|     |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                           | 24,00 %  |        |                    | 8 858,364                         |
|     |              | <i>Cheltuieli transportare</i>                                                                                                                                                  | 10,00 %  |        |                    | 4 457,722                         |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 108 035,088                       |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                      | 6,00 %   |        |                    | 6 482,105                         |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 114 517,193                       |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                       | 1,00 %   |        |                    | 1 145,172                         |
|     |              | <b>Total Irigare automata<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |          |        |                    | <b>115 662,365<br/>36 909,848</b> |
|     |              | <b>4. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                    |          |        |                    |                                   |
|     |              | <b>4.1. Utilaj(montare)</b>                                                                                                                                                     |          |        |                    |                                   |
| 160 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5/Panou de control                                                                                               | buc      | 1,000  | 51,160<br>47,380   | 51,160<br>47,380                  |
| 161 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5/Modul suplimentar pu panou de control                                                                            | buc      | 2,000  | 75,540<br>71,760   | 151,080<br>143,520                |
| 162 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5/Senzor de ploaie                                                                                               | buc      | 1,000  | 51,160<br>47,380   | 51,160<br>47,380                  |
| 163 | AcB01A       | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmElectrovana | buc      | 12,000 | 25,300<br>25,300   | 303,600<br>303,600                |
| 164 | AcB09A       | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,                                                                                                                       | buc      | 12,000 | 206,925<br>200,560 | 2 483,106<br>2 406,720            |
| 165 | SE56A        | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"Filtru reductor de presiune+electrovana                                     | buc      | 4,000  | 105,800<br>105,800 | 423,200<br>423,200                |

| 1   | 2           | 3                                                                                | 4        | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 166 | AcB06A      | Montarea boxa pu electrovana (doar manopera)                                     | buc      | 16,000  | 122,360<br>122,360   | 1 957,760<br>1 957,760          |
| 167 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m    | 2,250   | 1 011,879<br>630,200 | 2 276,728<br>1 417,950          |
| 168 |             | Cablu pu irigatii Irricab cu 3 fire                                              | m        | 125,000 | 19,170<br>0,000      | 2 396,250<br>0,000              |
| 169 |             | Cablu pu irigatii Irricab cu 5 fire                                              | m        | 45,000  | 27,500<br>0,000      | 1 237,500<br>0,000              |
| 170 |             | Cablu pu irigatii Irricab cu 7 fire                                              | m        | 10,000  | 36,670<br>0,000      | 366,700<br>0,000                |
| 171 |             | Cablu pu irigatii Irricab cu 9 fire                                              | m        | 45,000  | 50,000<br>0,000      | 2 250,000<br>0,000              |
| 172 |             | Conector impermeabil cu gel , pentru cablu                                       | buc      | 63,000  | 365,830<br>0,000     | 23 047,290<br>0,000             |
|     |             |                                                                                  |          |         |                      |                                 |
|     |             | <b>Total Utilaj(montare) Inklusiv salariu</b>                                    |          |         |                      | <b>36 995,534<br/>6 747,510</b> |
|     |             | <i>Total</i>                                                                     | lei      |         |                      | 36 995,534                      |
|     |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                            | 24,00 %  |         |                      | 1 619,402                       |
|     |             | <i>Cheltuieli transportare</i>                                                   | 10,00 %  |         |                      | 2 984,187                       |
|     |             | <i>Total</i>                                                                     | 100,00 + |         |                      | 41 599,123                      |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                       | 40,00 %  |         |                      | 2 699,004                       |
|     |             | <i>Total</i>                                                                     | 100,00 + |         |                      | 44 298,127                      |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                        | 1,00 %   |         |                      | 442,981                         |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                 |          |         |                      | <b>44 741,108<br/>6 747,510</b> |
|     |             | <b>5. Utilaj</b>                                                                 |          |         |                      |                                 |
|     |             | <b>5.1. Utilaj</b>                                                               |          |         |                      |                                 |
| 173 |             | Panou de control RAIN BIRD ESP4ME3 4 zone sau analog                             | buc      | 1,000   | 3 432,000<br>0,000   | 3 432,000<br>0,000              |
| 174 |             | Modul suplimenta pu panou de control RAIN BIRD ESP 6 zone sau analog             | buc      | 2,000   | 1 125,800<br>0,000   | 2 251,600<br>0,000              |
| 175 |             | Senzor de ploaie RAIN BIRD WR2-inghet (telemetric) sau analog                    | buc      | 1,000   | 3 100,000<br>0,000   | 3 100,000<br>0,000              |
| 176 |             | Electrovana RAIN BIRD HV 1" F 24V sau analog                                     | buc      | 11,000  | 455,830<br>0,000     | 5 014,130<br>0,000              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                    | 4        | 5      | 6                      | 7                      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------------|
| 177 |        | Electrovana RAIN BIRD HV 1" F 24V+Filtru reductor de presiune RBY 1" M(2,8 bar) 75 micron sau analog | buc      | 4,000  | 975,000<br>0,000       | 3 900,000<br>0,000     |
| 178 |        | Electrovana RAIN BIRD 150-PGA 1,5" F 24V sau analog                                                  | buc      | 1,000  | 1 500,000<br>0,000     | 1 500,000<br>0,000     |
| 179 |        | Boxa pu electrovalva PZC 15 , capac 15 cm sau analog                                                 | buc      | 11,000 | 85,000<br>0,000        | 935,000<br>0,000       |
| 180 |        | Boxa pu electrovalva PZC 25 , capac 25 cm sau analog                                                 | buc      | 4,000  | 186,000<br>0,000       | 744,000<br>0,000       |
| 181 |        | Boxa pu electrovalva PZRM 113 520x400x300                                                            | buc      | 1,000  | 588,000<br>0,000       | 588,000<br>0,000       |
|     |        |                                                                                                      |          |        |                        |                        |
|     |        | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |          |        |                        | <b>21 464,730</b>      |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                         | lei      |        |                        | 21 464,730             |
|     |        | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                         | 1,20 %   |        |                        | 257,577                |
|     |        | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |          |        |                        | <b>21 722,307</b>      |
|     |        | <b>6. Echipament (002/24-PG)</b>                                                                     |          |        |                        |                        |
|     |        | <b>6.1. Lucrari de constructie</b>                                                                   |          |        |                        |                        |
| 182 | TsH91A | Instalarea tabla pu desen pe beton C12/15                                                            | buc      | 1,000  | 381,600<br>331,200     | 381,600<br>331,200     |
| 183 | TsH91A | Instalarea complex de joaca pe beton C12/15 k=5                                                      | buc      | 1,000  | 1 908,000<br>1 656,000 | 1 908,000<br>1 656,000 |
| 184 | TsH91A | Leagan din lemn pe beton C12/15 k=2                                                                  | buc      | 1,000  | 763,200<br>662,400     | 763,200<br>662,400     |
| 185 | TsH91B | Instalarea balansoar pe beton C12/15                                                                 | buc      | 3,000  | 384,200<br>271,400     | 1 152,600<br>814,200   |
| 186 | TsH91A | Instalarea complex sportiv PTP 730 pe beton C12/15 k=2                                               | buc      | 1,000  | 763,200<br>662,400     | 763,200<br>662,400     |
| 187 | TsH91B | Instalarea Foto-zona pe beton C12/15                                                                 | buc      | 1,000  | 384,200<br>271,400     | 384,200<br>271,400     |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                         | lei      |        |                        | 5 352,800              |
|     |        | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                | 24,00 %  |        |                        | 1 055,424              |
|     |        | <i>Cheltuieli transportare</i>                                                                       | 10,00 %  |        |                        | 95,520                 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                         | 100,00 + |        |                        | 6 503,744              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                   | 7                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                       |          |       |                     |                                  |
|     |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                                   | 6,00 %   |       |                     | 390,225                          |
|     |         | Total                                                                                                                                                 | 100,00 + |       |                     | 6 893,969                        |
|     |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                    | 1,00 %   |       |                     | 68,940                           |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |          |       |                     | <b>6 962,909<br/>4 397,600</b>   |
|     |         | <b>6.2. Utilaj</b>                                                                                                                                    |          |       |                     |                                  |
| 188 |         | Tabla pu desen cu creta tip PTP 640-01 sau analog                                                                                                     | buc      | 1,000 | 3 741,170<br>0,000  | 3 741,170<br>0,000               |
| 189 |         | Complex de joaca tip PTP 21-01-T2 sau analog                                                                                                          | buc      | 1,000 | 69 672,500<br>0,000 | 69 672,500<br>0,000              |
| 190 |         | Leagan din lemn tip PTP 51-2 sau analog                                                                                                               | buc      | 1,000 | 21 658,330<br>0,000 | 21 658,330<br>0,000              |
| 191 |         | Balansoar Fantezie PTP 012-01 sau analog                                                                                                              | buc      | 3,000 | 6 016,670<br>0,000  | 18 050,010<br>0,000              |
| 192 |         | Complex sportiv PTP 730 sau analog                                                                                                                    | buc      | 1,000 | 23 164,170<br>0,000 | 23 164,170<br>0,000              |
| 193 |         | Foto-zona (conform proiect 002/24-PG) sau analog                                                                                                      | buc      | 1,000 | 12 000,000<br>0,000 | 12 000,000<br>0,000              |
|     |         | Total                                                                                                                                                 | lei      |       |                     | 148 286,180                      |
|     |         | Cheltuieli depozitare                                                                                                                                 | 1,20 %   |       |                     | 1 779,434                        |
|     |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |          |       |                     | <b>150 065,614</b>               |
|     |         |                                                                                                                                                       |          |       |                     |                                  |
|     |         | <b>Total Echipament (002/24-PG)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |          |       |                     | <b>157 028,523<br/>4 397,600</b> |
|     |         | <b>7. Retele exterioare de apa si canalizare (002/24-REAC)</b>                                                                                        |          |       |                     |                                  |
|     |         | <b>7.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                    |          |       |                     |                                  |
|     |         | <b>7.1.1. Terasamente</b>                                                                                                                             |          |       |                     |                                  |
| 194 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3   | 0,327 | 2 603,058<br>0,000  | 851,200<br>0,000                 |
| 195 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.       | 100 m3   | 0,162 | 2 877,778<br>0,000  | 466,200<br>0,000                 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                    | 7                            |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------------------------|
| 196 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 1,500  | 94,760<br>94,760     | 142,140<br>142,140           |
| 197 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                    | t      | 30,100 | 17,133<br>0,000      | 515,700<br>0,000             |
| 198 | TsC51A   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,177  | 128,463<br>13,774    | 22,738<br>2,438              |
| 199 | AcF03A   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3     | 2,000  | 212,560<br>28,060    | 425,120<br>56,120            |
| 200 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 4,800  | 14,260<br>14,260     | 68,448<br>68,448             |
| 201 | TsD04D   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 4,800  | 33,220<br>30,820     | 159,456<br>147,936           |
| 202 | TsC35E11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m                               | 100 m3 | 0,279  | 1 593,118<br>0,000   | 444,480<br>0,000             |
| 203 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 0,279  | 1 254,466<br>405,756 | 349,996<br>113,206           |
|     |          |                                                                                                                                                                                                            |        |        |                      |                              |
|     |          | <b>Total Terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |        |        |                      | <b>3 445,478<br/>530,288</b> |
|     |          | <b>7.1.2. Camine (rezervuar)</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                      |                              |
| 204 | AcE15A   | Executarea caminelor de vizitare                                                                                                                                                                           | m3     | 2,940  | 1 656,969            | 4 871,490                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |         | din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                        |     |        | 370,769            | 1 090,062          |
| 205 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi KTD-20 0,59m3        | buc | 1,000  | 2 750,000<br>0,000 | 2 750,000<br>0,000 |
| 206 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KT-20-9 0,59 m3       | buc | 3,000  | 2 000,000<br>0,000 | 6 000,000<br>0,000 |
| 207 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Plita KTP1-20-1 0,51 m3    | buc | 1,000  | 2 600,000<br>0,000 | 2 600,000<br>0,000 |
| 208 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KT7-3 0,06 m3         | buc | 1,000  | 280,000<br>0,000   | 280,000<br>0,000   |
| 209 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KTO-1 0,02m3          | buc | 1,000  | 210,000<br>0,000   | 210,000<br>0,000   |
| 210 | AcE11B1 | Capacul cu rama fonta tip L                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 548,330<br>0,000   | 548,330<br>0,000   |
| 211 |         | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                              | kg  | 32,400 | 19,000<br>0,000    | 615,600<br>0,000   |
| 212 | IC44C   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mmTeava otel d139,7x3mm consum 0,2m/buc | buc | 2,000  | 131,030<br>29,900  | 262,061<br>59,800  |
| 213 | IzF20A  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet                                                                                                               | m   | 0,880  | 28,082<br>11,970   | 24,712<br>10,534   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|     |        | de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                      |                      |
| 214 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                       | m2  | 21,400 | 15,371<br>1,840      | 328,930<br>39,376    |
| 215 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciucBipoli EPP sau analog k=2 pt 2 strat | m2  | 21,400 | 238,658<br>9,200     | 5 107,281<br>196,880 |
| 216 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 21,400 | 121,080<br>40,480    | 2 591,112<br>866,272 |
| 217 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                                            | m3  | 1,405  | 1 492,064<br>443,433 | 2 096,350<br>623,024 |
| 218 |        | Placi prefabricate pt camine KИД-15(0,38 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 1 350,000<br>0,000   | 1 350,000<br>0,000   |
| 219 |        | Inel prefabricate pt camine KИД-15-9 (0,4 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 1 300,000<br>0,000   | 1 300,000<br>0,000   |
| 220 |        | Inel prefabricate pt camine KИД-15-6 (0,265 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 950,000<br>0,000     | 950,000<br>0,000     |
| 221 |        | Placi prefabricate pt camine KИП1-15-1(0,27 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 1 280,000<br>0,000   | 1 280,000<br>0,000   |
| 222 |        | Inel prefabricate pt camine KИД-7-3 (0,05 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 290,000<br>0,000     | 290,000<br>0,000     |
| 223 |        | Inel de reazem KИО-1 (0,02 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,000  | 210,000              | 420,000              |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                               |     |        | 0,000              | 0,000                           |
| 224 | AcE11B1 | Capacul cu rama fonta tip L                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 548,330<br>0,000   | 548,330<br>0,000                |
| 225 |         | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                     | kg  | 16,200 | 19,000<br>0,000    | 307,800<br>0,000                |
| 226 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm                                                                    | buc | 3,000  | 101,350<br>26,082  | 304,050<br>78,246               |
| 227 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Tub de protectie d63mm PE100 L=0,5m 3 buc                                             | m   | 1,500  | 74,737<br>2,484    | 112,106<br>3,726                |
| 228 | IzF20A  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinapa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m   | 0,660  | 28,056<br>11,988   | 18,517<br>7,912                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Camine (rezervuar)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                    | <b>35 166,669<br/>2 975,832</b> |
|     |         | <b>7.1.3. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                                 |
| 229 | SD19C   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"/Robinet cu sfera si maneta FI-FI d32mm                                                                                   | buc | 2,000  | 659,768<br>21,160  | 1 319,535<br>42,320             |
| 230 | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4".Robinet cu sfera si maneta FI-FI d15mm                                                                                       | buc | 1,000  | 146,763<br>10,580  | 146,763<br>10,580               |
| 231 | SE56A   | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/Filtru Y Fi-Fi d32mm                                                                                     | buc | 1,000  | 362,512<br>105,800 | 362,512<br>105,800              |
| 232 | SD12B   | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2".Supapa de sens cu arc Fi-Fi d32mm                                                       | buc | 1,000  | 461,795<br>10,120  | 461,795<br>10,120               |
| 233 | AcA53A  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre                                                                                                                 | buc | 1,000  | 260,112<br>36,800  | 260,112<br>36,800               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
|     |        | teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teu d40x40mm PE100                                                                                                    |     |        |                   |                   |
| 234 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Reductie d32x40mm PE100 | buc | 1,000  | 245,800<br>36,800 | 245,800<br>36,800 |
| 235 | SD19B  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1".Robinet cu sfera si maneta Fi-Fi d25mm                                                                                                               | buc | 1,000  | 288,625<br>12,880 | 288,625<br>12,880 |
| 236 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Colier d90x40mm PE100                   | buc | 1,000  | 210,200<br>46,000 | 210,200<br>46,000 |
| 237 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.Teava SDR17 PE100 PN10 d40x2,4mm                                                                      | m   | 2,000  | 31,630<br>2,484   | 63,260<br>4,968   |
| 238 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava SDR 17 PE100 PN10 d32x2,0mm                                                                    | m   | 12,000 | 21,750<br>2,484   | 261,005<br>29,808 |
| 239 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                        | m   | 14,000 | 7,990<br>1,840    | 111,860<br>25,760 |
| 240 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                            | m   | 14,000 | 0,387<br>0,187    | 5,422<br>2,622    |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                   |
|     |        | <b>Total Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>3 736,889</b>  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |          |        |                                      | <b>364,458</b>                          |
|     |        | <b>7.1.4. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                            |          |        |                                      |                                         |
| 241 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm.Teava pu canalizare din PVC SN4 d110mm (se exclud fittingurile) | m        | 11,000 | <div>151,727</div> <div>15,180</div> | <div>1 668,994</div> <div>166,980</div> |
| 242 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                   | m        | 11,000 | <div>0,584</div> <div>0,284</div>    | <div>6,428</div> <div>3,128</div>       |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                      |                                         |
|     |        | <b>Total Canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |          |        |                                      | <b>1 675,422<br/>170,108</b>            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei      |        |                                      | 44 024,458                              |
|     |        | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                               | 24,00 %  |        |                                      | 969,765                                 |
|     |        | <i>Cheltuieli transportare</i>                                                                                                                                                                                                      | 4,00 %   |        |                                      | 1 388,224                               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                                      | 46 382,447                              |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                          | 6,00 %   |        |                                      | 2 782,947                               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                                      | 49 165,394                              |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                           | 1,00 %   |        |                                      | 491,654                                 |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |          |        |                                      | <b>49 657,048<br/>4 040,686</b>         |
|     |        | <b>7.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                      |          |        |                                      |                                         |
| 243 | SE53A  | Contor de apa cu paleta,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                                                                                                          | buc      | 1,000  | <div>46,000</div> <div>46,000</div>  | <div>46,000</div> <div>46,000</div>     |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei      |        |                                      | 46,000                                  |
|     |        | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                               | 24,00 %  |        |                                      | 11,040                                  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                                      | 57,040                                  |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                          | 40,00 %  |        |                                      | 18,400                                  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                                      | 75,440                                  |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                           | 1,00 %   |        |                                      | 0,754                                   |
|     |        | <b>Total Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                      | <b>76,194<br/>46,000</b>                |

| 1   | 2 | 3                                                                                          | 4      | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                    |        |       |                    |                                 |
|     |   | <b>7.3. Utilaj</b>                                                                         |        |       |                    |                                 |
|     |   | <b>7.3.1. Apeduct</b>                                                                      |        |       |                    |                                 |
| 244 |   | Apometru combinat d32mm                                                                    | buc    | 1,000 | 1 828,750<br>0,000 | 1 828,750<br>0,000              |
|     |   |                                                                                            |        |       |                    |                                 |
|     |   | <b>Total Apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |        |       |                    | <b>1 828,750</b>                |
|     |   | <i>Total</i>                                                                               | lei    |       |                    | 1 828,750                       |
|     |   | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                               | 1,20 % |       |                    | 21,945                          |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                   |        |       |                    | <b>1 850,695</b>                |
|     |   |                                                                                            |        |       |                    |                                 |
|     |   | <b>Total Rețele exterioare de apa si<br/>canalizare (002/24-REAC)<br/>Inclusiv salariu</b> |        |       |                    | <b>51 583,937<br/>4 086,686</b> |

|  |  |                                          |         |                                    |
|--|--|------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 1 916 555,93                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 383 311,19                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>2 299 867,12<br/>210 604,68</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului pentru  
agrement si pentru public cu  
amenajarea unui spatiu adiacent  
s.Molovata Noua ,r-l Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Amenajarea teritoriului (002/24-PG)**

**Valoarea de deviz 2 299 867,12 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                   |      |           |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                          | h-om | 469,147   | 46,00 | 21 580,762        |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                             | h-om | 8,132     | 46,00 | 374,072           |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist                          | h-om | 19,320    | 46,00 | 888,720           |
| 4.  | 7123011000200 | Betonist                          | h-om | 272,791   | 46,00 | 12 548,386        |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher                           | h-om | 24,650    | 46,00 | 1 133,900         |
| 6.  | 7129020012800 | Pavator                           | h-om | 1 263,511 | 46,00 | 58 121,506        |
| 7.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor             | h-om | 547,644   | 46,00 | 25 191,624        |
| 8.  | 7129040010110 | Asfaltator                        | h-om | 114,130   | 46,00 | 5 249,980         |
| 9.  | 7129090010600 | Drenor-canalist                   | h-om | 3,630     | 46,00 | 166,980           |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                 | h-om | 5,537     | 46,00 | 254,702           |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 293,150   | 46,00 | 13 484,900        |
| 12. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 1,300     | 46,00 | 59,800            |
| 13. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 514,436   | 46,00 | 23 664,056        |
| 14. | 7136080025000 | Montator conducte                 | h-om | 35,361    | 46,00 | 1 626,606         |
| 15. | 7137010011520 | Electrician in constructii        | h-om | 227,500   | 46,00 | 10 465,000        |
| 16. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3            | h-om | 6,600     | 46,00 | 303,600           |
| 17. | 7212030022700 | Sudor                             | h-om | 2,600     | 46,00 | 119,600           |
| 18. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 52,320    | 46,00 | 2 406,720         |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 412,085   | 46,00 | 18 955,910        |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 41,538    | 46,00 | 1 910,748         |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 51,742    | 46,00 | 2 380,132         |
| 22. | 9312040019600 | Sapator                           | h-om | 211,238   | 46,00 | 9 716,948         |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |           |       | <b>210 604,68</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                     |         |        |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                              | kg      | 42,126 | 100,00    | 4 212,600 |
| 2.  | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                          | t       | 0,000  | 22 000,00 | 0,000     |
| 3.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,016  | 12 000,00 | 192,000   |
| 4.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,007  | 6 500,00  | 45,500    |
| 5.  | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,024  | 16 500,00 | 396,000   |
| 6.  | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,022  | 17 000,00 | 374,000   |
| 7.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,002  | 17 000,00 | 34,000    |
| 8.  | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t       | 0,002  | 25 000,00 | 50,000    |
| 9.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 3,379  | 85,00     | 287,215   |
| 10. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,068  | 5,00      | 0,340     |
| 11. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 16,661 | 35,00     | 583,135   |
| 12. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 43,450 | 9,00      | 391,050   |
| 13. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,514  | 45,00     | 23,130    |
| 14. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 43,450 | 5,00      | 217,250   |
| 15. | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                         | t       | 0,019  | 17 000,00 | 323,000   |
| 16. | 1019460       | Banda "ПХВ-304"                                                                     | kg      | 0,312  | 85,00     | 26,520    |
| 17. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,335  | 25,00     | 8,375     |
| 18. | 1019852       | Vopsea                                                                              | kg      | 14,718 | 45,00     | 662,310   |
| 19. | 1019892       | Garnituri din paronit                                                               | kg      | 0,168  | 90,00     | 15,120    |
| 20. | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite,                                     | m3      | 0,028  | 4 000,00  | 112,000   |

|     |                   |                                                                           |     |         |           |            |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
|     |                   | lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III           |     |         |           |            |
| 21. | 103-903633        | Tevi din polietilena reciclata, diametru 50 mm ПНД гофра pereti dubli     | m   | 350,000 | 19,40     | 6 790,000  |
| 22. | 111100010001310   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                      | t   | 32,148  | 1 900,00  | 61 081,200 |
| 23. | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                   | t   | 31,960  | 2 050,00  | 65 518,000 |
| 24. | 1212121212121     | apa                                                                       | m3  | 8,400   | 24,00     | 201,600    |
| 25. | 1411122201752     | Piatra sparta                                                             | m3  | 0,383   | 300,00    | 114,900    |
| 26. | 1421102200000     | Nisip bitumat                                                             | t   | 1,704   | 650,00    | 1 107,600  |
| 27. | 1421102200068204  | Pietris ciuruit nespalat de 20-40mmmm                                     | m3  | 7,590   | 300,00    | 2 277,000  |
| 28. | 14211022000682045 | Pietris ciuruit nespalat de 5mm                                           | m3  | 1,265   | 300,00    | 379,500    |
| 29. | 1421102200161     | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                     | m3  | 4,680   | 300,00    | 1 404,000  |
| 30. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                         | m3  | 5,179   | 180,00    | 932,220    |
| 31. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                         | m3  | 125,534 | 180,00    | 22 596,120 |
| 32. | 1421102200546     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                      | m3  | 4,701   | 180,00    | 846,180    |
| 33. | 1421102200547     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                        | m3  | 40,244  | 180,00    | 7 243,920  |
| 34. | 1421102200642     | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                           | m3  | 5,200   | 240,00    | 1 248,000  |
| 35. | 1421202206000     | Nisip 0,0-7,0 mm                                                          | m3  | 0,007   | 180,00    | 1,260      |
| 36. | 1421402200393     | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                       | m3  | 245,937 | 300,00    | 73 781,100 |
| 37. | 1422102205505     | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie                                 | m3  | 7,800   | 0,00      | 0,000      |
| 38. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                           | kg  | 0,742   | 3,00      | 2,226      |
| 39. | 1714227322100     | Cilti de cinepa sort 3                                                    | kg  | 0,924   | 12,00     | 11,088     |
| 40. | 2010102904405     | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm                                           | m3  | 0,072   | 4 000,00  | 288,000    |
| 41. | 2010102906951     | Bara de lemn                                                              | m3  | 0,006   | 4 000,00  | 24,000     |
| 42. | 2010102906958     | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm                                            | m3  | 0,036   | 4 000,00  | 144,000    |
| 43. | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                        | m2  | 0,791   | 300,00    | 237,300    |
| 44. | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t      | t   | 0,085   | 18 000,00 | 1 530,000  |
| 45. | 2030112931102     | Urne Y-01 (400x500x660) WOOD ART CONS                                     | buc | 14,000  | 500,00    | 7 000,000  |
| 46. | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                   | kg  | 47,388  | 1,00      | 47,388     |
| 47. | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                       | t   | 0,021   | 1 000,00  | 21,000     |
| 48. | 223456554         | Clema distributie de forta cu dublu vint KCP 2x25/2x16                    | buc | 72,000  | 115,00    | 8 280,000  |
| 49. | 223566544         | Cablu VVG hg 3x1,5mm2                                                     | m   | 130,000 | 11,25     | 1 462,500  |
| 50. | 223567655         | Papuc de cablu JG10                                                       | buc | 130,000 | 5,83      | 757,900    |
| 51. | 2236655           | Таймер электронный ТЭ-15                                                  | buc | 1,000   | 465,00    | 465,000    |
| 52. | 224565433         | Intreruptor automat In=20A BA47-29/3P/C20A                                | buc | 1,000   | 93,33     | 93,330     |
| 53. | 224565434234      | Intreruptor automat In=20A BA47-29/1P/C16A                                | buc | 1,000   | 28,30     | 28,300     |
| 54. | 2245654344        | Intreruptor automat In=20A BA47-29/1P/C20A                                | buc | 4,000   | 28,30     | 113,200    |
| 55. | 224565444         | Кнопка управления модульная КМУ11                                         | buc | 1,000   | 72,50     | 72,500     |
| 56. | 22466444          | Светильник ЛЕД консольный 60 Вт 6000лм 4000К IP65 tip HD-00260 sau analog | buc | 26,000  | 1 250,00  | 32 500,000 |
| 57. | 22565444          | Pictograma pe panou                                                       | buc | 1,000   | 150,00    | 150,000    |
| 58. | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                  | kg  | 0,247   | 20,00     | 4,940      |
| 59. | 2320166200670     | White spirit rafinat tip A S 44                                           | l   | 0,185   | 32,00     | 5,920      |
| 60. | 2320167317232     | Dicloretan                                                                | kg  | 0,258   | 28,00     | 7,224      |
| 61. | 2320316202480     | Vaselina tehnica naturala                                                 | kg  | 6,180   | 12,00     | 74,160     |
| 62. | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                   | kg  | 68,480  | 16,00     | 1 095,680  |
| 63. | 23203226000401    | Bitum                                                                     | t   | 0,275   | 16 000,00 | 4 400,000  |
| 64. | 2320322600048     | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                | kg  | 0,462   | 16,00     | 7,392      |
| 65. | 2345665544        | Contacto In=20A KM20-20                                                   | buc | 1,000   | 125,60    | 125,600    |

|      |                    |                                                                                       |     |         |           |            |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 66.  | 23467654444        | Granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm                                              | kg  | 308,000 | 10,00     | 3 080,000  |
| 67.  | 235654             | Complex de joaca tip PTP 21-01-T2 sau analog                                          | buc | 1,000   | 69 672,50 | 69 672,500 |
| 68.  | 23565444           | Scara cu vanguri din otel                                                             | kg  | 48,600  | 19,00     | 923,400    |
| 69.  | 23565544           | Корпус металлический с монтажной панелью 650x500x220 IP65 tip ЩМП-3-0 У1 sau analogic | buc | 1,000   | 1 185,00  | 1 185,000  |
| 70.  | 2356654444         | Leagan din lemn PTP 51-2 sau analog                                                   | buc | 1,000   | 21 658,33 | 21 658,330 |
| 71.  | 23567544           | Cablu cupru cu izolare PVH PB1 1x4mm2                                                 | m   | 15,000  | 8,83      | 132,450    |
| 72.  | 23576544           | ВЫключатель нагрузки ВН 32/3P/63А                                                     | buc | 1,000   | 84,17     | 84,170     |
| 73.  | 2366544225         | Inel prefabricate pt camine КИ-15-9 (0,4м3)                                           | buc | 1,000   | 1 300,00  | 1 300,000  |
| 74.  | 23665442251        | Inel prefabricate pt camine КИ-15-6 (0,265 м3)                                        | buc | 1,000   | 950,00    | 950,000    |
| 75.  | 236654422517       | Inel prefabricate pt camine КИ-7-3 (0,05 м3)                                          | buc | 1,000   | 290,00    | 290,000    |
| 76.  | 236654422517y5 y   | Inel de de reazem КИО-1 (0,02 м3)                                                     | buc | 2,000   | 210,00    | 420,000    |
| 77.  | 23665445           | Placi prefabricate pt camine КИД-15 (0,38м3)                                          | buc | 1,000   | 1 350,00  | 1 350,000  |
| 78.  | 236654457          | Placi prefabricate pt camine КИП1--15-1 (0,27м3)                                      | buc | 1,000   | 1 280,00  | 1 280,000  |
| 79.  | 2366554            | Aspersor spray RAIN BIRD 1804 10 cm 4" fara duza filet 1/2 F sau analog               | buc | 135,000 | 27,50     | 3 712,500  |
| 80.  | 2367655            | Cot PVC SBE-074 de 1/2" M pu teava SPX-FLEX sau analogic                              | buc | 270,000 | 9,20      | 2 484,000  |
| 81.  | 23677665554        | Panou de control RAIN BIRD ESP4ME3 4 zone sau analog                                  | buc | 1,000   | 3 432,00  | 3 432,000  |
| 82.  | 2376555            | Apometru combinat d32mm                                                               | buc | 1,000   | 1 828,75  | 1 828,750  |
| 83.  | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                             | m3  | 0,240   | 45,00     | 10,800     |
| 84.  | 2413317346000      | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                    | kg  | 6,420   | 45,00     | 288,900    |
| 85.  | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                               | kg  | 0,140   | 45,00     | 6,300      |
| 86.  | 24165373438290     | Amestec "Penetron"                                                                    | kg  | 17,120  | 100,00    | 1 712,000  |
| 87.  | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                     | kg  | 0,120   | 45,00     | 5,400      |
| 88.  | 243022610101012    | Praimer pentru mixturi cauciucate                                                     | kg  | 13,750  | 65,00     | 893,750    |
| 89.  | 2462106110467      | Codez - 100                                                                           | kg  | 0,101   | 90,00     | 9,090      |
| 90.  | 247655             | Duza RAIN BIRD ajustabila n4 traiectorie 0* galben sau analogic                       | buc | 1,000   | 50,00     | 50,000     |
| 91.  | 24765512           | Duza RAIN BIRD ajustabila n12 HV cafeniu sau analogic                                 | buc | 11,000  | 50,00     | 550,000    |
| 92.  | 24765523           | Duza RAIN BIRD fixa MPR-5 Q 90* sau analogic                                          | buc | 2,000   | 31,67     | 63,340     |
| 93.  | 2476552311         | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 Q 90* sau analogic                                          | buc | 2,000   | 31,67     | 63,340     |
| 94.  | 24765523114433 q   | Duza RAIN BIRD fixa XERI autocompensata 90* sau analogic                              | buc | 10,000  | 33,75     | 337,500    |
| 95.  | 247655231144ee 33q | Duza RAIN BIRD fixa XERI autocompensata 180* sau analogic                             | buc | 5,000   | 33,75     | 168,750    |
| 96.  | 247655231144q      | Duza RAIN BIRD fixa MPR-10 Q 90* sau analogic                                         | buc | 4,000   | 31,67     | 126,680    |
| 97.  | 247655231144q4     | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 Q 90* sau analogic                                         | buc | 2,000   | 31,67     | 63,340     |
| 98.  | 24765523151        | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 Q 90* sau analogic                                         | buc | 5,000   | 31,67     | 158,350    |
| 99.  | 247655231d44qn     | Duza RAIN BIRD fixa seria U-10 90* sau analogic                                       | buc | 2,000   | 45,83     | 91,660     |
| 100. | 2476552388         | Duza RAIN BIRD fixa MPR-5 H 180* sau analogic                                         | buc | 7,000   | 31,67     | 221,690    |
| 101. | 24765523883        | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 H 180* sau analogic                                         | buc | 19,000  | 31,67     | 601,730    |
| 102. | 2476552388333      | Duza RAIN BIRD fixa MPR-10 H 180* sau analogic                                        | buc | 14,000  | 31,67     | 443,380    |
| 103. | 24765523883335     | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 H 180* sau analogic                                        | buc | 13,000  | 31,67     | 411,710    |
| 104. | 24765523883335 bc  | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 SST laterala sau analogic                                  | buc | 2,000   | 31,67     | 63,340     |

|      |                     |                                                                          |     |         |          |            |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 105. | 24765523883335c     | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 LCS pt colt sting sau analogic                | buc | 2,000   | 31,67    | 63,340     |
| 106. | 24765523883335csz   | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 RCS pt colt drept sau analogic                | buc | 2,000   | 31,67    | 63,340     |
| 107. | 247655238834s       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-10 F 360* sau analogic                           | buc | 5,000   | 31,67    | 158,350    |
| 108. | 24765523883fs       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 F 360* sau analogic                           | buc | 6,000   | 31,67    | 190,020    |
| 109. | 24765523883s        | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 F 360* sau analogic                            | buc | 1,000   | 31,67    | 31,670     |
| 110. | 24765523883y        | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 H 180* sau analogic                           | buc | 12,000  | 31,67    | 380,040    |
| 111. | 2476552t3           | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 T 120* sau analogic                            | buc | 1,000   | 31,67    | 31,670     |
| 112. | 2476556             | Duza RAIN BIRD ajustabila n6 traiectorie 0* orange sau analogic          | buc | 3,000   | 31,67    | 95,010     |
| 113. | 24765577            | Duza RAIN BIRD ajustabila n 15 HV negru sau analogic                     | buc | 4,000   | 45,83    | 183,320    |
| 114. | 25132066214610      | Banca pe 2 picioare cu spatar M-04-2000 WOOD ART CONS                    | buc | 18,000  | 4 500,00 | 81 000,000 |
| 115. | 251320662146102     | Banca pe 2 picioare fara spatar M-01-2000 WOOD ART CONS                  | buc | 8,000   | 4 000,00 | 32 000,000 |
| 116. | 2513206621461120    | Masa pu parc 1000x2000x900 WOOD ART CONS                                 | buc | 2,000   | 8 640,00 | 17 280,000 |
| 117. | 25132066215001      | Banda de avertizare                                                      | m   | 767,340 | 1,00     | 767,340    |
| 118. | 2521216700000112    | Teava din PVC SN4 d110mm                                                 | m   | 11,781  | 124,50   | 1 466,735  |
| 119. | 2521216700000122    | Teava din PVC prelungitoare pu aspersoarea RAIN BIRD SPX-FLEX sau analog | m   | 74,970  | 10,00    | 749,700    |
| 120. | 2521216700000tub    | Tub cu picurare Emitator la distanta 33 cm flux 2.3 l/h                  | m   | 963,900 | 3,00     | 2 891,700  |
| 121. | 25212167100011233   | Teava polietilena tub protectie PE100 SDR26 PN6 D90x3,5mm                | m   | 35,175  | 90,00    | 3 165,750  |
| 122. | 2521216710001125    | Teava polietilena PE80 apa SDR 13.6 PN10 D25x2mm                         | m   | 60,180  | 8,97     | 539,815    |
| 123. | 252121671000113122  | Teava polietilena PE100 apa SDR 17 PN10 D32x2mm                          | m   | 12,036  | 12,15    | 146,237    |
| 124. | 2521216710001132    | Teava polietilena PE80 apa SDR 13.6 PN10 D32x2mm                         | m   | 401,200 | 12,15    | 4 874,580  |
| 125. | 2521216710001140    | Teava polietilena PE80 apa SDR 13.6 PN10 D40x2,4mm                       | m   | 200,600 | 22,00    | 4 413,200  |
| 126. | 252121671000114017  | Teava apa SDR 17 PE100 PN10 D40x2,4mm                                    | m   | 2,006   | 22,00    | 44,132     |
| 127. | 2521216710001w3     | Teava polietilena tub protectie d63mm PE100 L=0,5m 3 buc                 | m   | 1,504   | 65,00    | 97,760     |
| 128. | 2523156713811122    | Colier d90x40mm PE100                                                    | buc | 1,010   | 20,00    | 20,200     |
| 129. | 2523156713811122    | Fiting polietilena valva drenaj 1/2"M                                    | buc | 11,330  | 29,17    | 330,496    |
| 130. | 252315671381140     | Fiting polietilena teu d40x40mm PE100                                    | buc | 1,010   | 114,17   | 115,312    |
| 131. | 25231567138117      | Fiting polietilena colier de bransare 32mmx1/2"F                         | buc | 150,380 | 15,00    | 2 255,700  |
| 132. | 2523156713811c88    | Fiting polietilena mufa egal d40x40 compresune                           | buc | 3,090   | 45,00    | 139,050    |
| 133. | 2523156713811co332  | Fiting polietilena Dop d32 mm compresune                                 | buc | 24,720  | 27,50    | 679,800    |
| 134. | 2523156713811co5    | Fiting polietilena Mufa cu filet d.40 mmx1"M compresune                  | buc | 1,030   | 49,78    | 51,273     |
| 135. | 2523156713811co88   | Fiting polietilena Teu cu filet d.32mmx1"M x32 compresune                | buc | 10,300  | 18,17    | 187,151    |
| 136. | 2523156713811cot32  | Fiting polietilena cot egal d32x32mm compresune                          | buc | 5,150   | 48,33    | 248,900    |
| 137. | 2523156713811cot32m | Fiting polietilena mufa egal d32x32mm compresune                         | buc | 5,150   | 27,92    | 143,788    |



|      |                          |                                                                      |     |           |          |             |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 138. | 2523156713811c<br>ot3dr2 | Fiting polietilena Dop d40 mm compresiune                            | buc | 3,090     | 47,50    | 146,775     |
| 139. | 2523156713811c<br>ot4432 | Fiting polietilena mufa egal d40x40<br>compresiune                   | buc | 10,300    | 33,33    | 343,299     |
| 140. | 2523156713811c<br>ott1   | Fiting polietilena Mufa cu filet d.32mmx1"M<br>compresiune           | buc | 1,030     | 31,67    | 32,620      |
| 141. | 2523156713811c<br>ott17  | Fiting polietilena Mufa cu filet d.25mmx1/2"F<br>compresiune         | buc | 2,060     | 20,83    | 42,910      |
| 142. | 2523156713811c<br>ott2   | Fiting polietilena teu egal d40x40x40<br>compresiune                 | buc | 4,120     | 114,17   | 470,380     |
| 143. | 2523156713811c<br>ott4r1 | Fiting polietilena Cot cu filet d.25mmx1/2"M<br>compresiune          | buc | 10,300    | 25,42    | 261,826     |
| 144. | 2523156713811r<br>32     | Fiting polietilena Reductie d32x40mm PE100                           | buc | 1,010     | 100,00   | 101,000     |
| 145. | 2523156713817            | Fiting polietilena Mufa cu filet<br>d.40mmx11/2"M compresiune        | buc | 3,090     | 48,33    | 149,340     |
| 146. | 252315671381te<br>50t    | Fiting polietilena teu cu filet<br>d25x1/2"Fx25mm compresiune        | buc | 30,900    | 11,00    | 339,900     |
| 147. | 252315671381te<br>5t     | Fiting polietilena teu egal d25x25x25mm<br>compresiune               | buc | 2,060     | 24,17    | 49,790      |
| 148. | 252315671381tet          | Fiting polietilena teu egal d32x32x32mm<br>compresiune               | buc | 3,090     | 71,67    | 221,460     |
| 149. | 252315671668             | Fiting polietilena Teu cu filet d.40mmx1"M<br>x40 compresiune        | buc | 13,390    | 104,17   | 1 394,836   |
| 150. | 25231567y60t             | Fiting polietilena teu cu filet d25x1"Fx25mm<br>compresiune          | buc | 2,060     | 45,00    | 92,700      |
| 151. | 25236cot2                | Fiting polietilena cot d25x25 mm compresiune                         | buc | 3,090     | 15,83    | 48,915      |
| 152. | 2566554                  | Conector impermeabil cu gel , pu cablu                               | buc | 63,000    | 365,83   | 23 047,290  |
| 153. | 2651122100024            | Ciment portland P 40 saci S388                                       | kg  | 1 790,004 | 2,30     | 4 117,009   |
| 154. | 2651122100027            | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                          | kg  | 1 504,464 | 2,30     | 3 460,267   |
| 155. | 2651122100402            | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                     | kg  | 2 600,000 | 2,30     | 5 980,000   |
| 156. | 26511221004022           | Ciment M-400                                                         | kg  | 1,773     | 2,30     | 4,078       |
| 157. | 2651122100440            | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                         | kg  | 279,000   | 2,30     | 641,700     |
| 158. | 2651122100442            | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                            | kg  | 7 400,083 | 2,30     | 17 020,191  |
| 159. | 2652102100713            | Var pasta                                                            | m3  | 0,001     | 3 500,00 | 3,500       |
| 160. | 2653102000000            | Amestec optimal din agregate                                         | m3  | 42,135    | 300,00   | 12 640,500  |
| 161. | 2653102100880            | Filer de calcar saci S 539                                           | kg  | 13,696    | 2,00     | 27,392      |
| 162. | 26611128006551           | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida<br>Spalat alb gr60mm   | m2  | 839,659   | 258,33   | 216 909,109 |
| 163. | 26611128006552<br>1      | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida<br>Spalat negru gr60mm | m2  | 114,736   | 258,33   | 29 639,751  |
| 164. | 26611128006553           | Placi din beton, pentru trotuare Eco 1<br>gr100mm                    | m2  | 51,308    | 200,00   | 10 261,600  |
| 165. | 26611264330911           | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                      | buc | 1,000     | 210,00   | 210,000     |
| 166. | 26611264330913<br>6      | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                        | buc | 1,000     | 280,00   | 280,000     |
| 167. | 26611264332010           | Placi prefabricate pt. camine KII-I-20 (0,59<br>m3)                  | buc | 1,000     | 2 750,00 | 2 750,000   |
| 168. | 26611264332012           | Placi prefabricate pt. camine KII-II-20-1(0,51<br>m3)                | buc | 1,000     | 2 600,00 | 2 600,000   |
| 169. | 26611264332021           | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                       | buc | 3,000     | 2 000,00 | 6 000,000   |
| 170. | 26631021000001<br>215    | Beton C12/15                                                         | m3  | 2,880     | 1 300,00 | 3 744,000   |
| 171. | 26631021000011<br>215    | Beton clasa..C12/15                                                  | m3  | 49,116    | 1 300,00 | 63 850,800  |
| 172. | 2663102100933            | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                            | m3  | 0,284     | 1 250,00 | 355,000     |
| 173. | 2663102100957            | Beton de ciment clasa B15/M200                                       | m3  | 1,693     | 1 300,00 | 2 200,900   |
| 174. | 2664102101126            | Var                                                                  | kg  | 0,157     | 4,00     | 0,628       |
| 175. | 2664102101196            | Mortar -ciment M 50                                                  | m3  | 0,218     | 1 100,00 | 239,800     |
| 176. | 26661228002867           | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000<br>x 300 x 150         | m   | 301,500   | 91,67    | 27 638,505  |
| 177. | 26661228003252<br>0338   | Uluc de canalizare cu grila 49x17x15 tip OL-<br>25 sau analogic      | m   | 7,035     | 100,00   | 703,500     |
| 178. | 26661228003252           | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni                             | m   | 738,675   | 45,83    | 33 853,475  |

|      |                  |                                                                                                                 |          |         |          |            |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------|
|      | 08               | 100x20x8 cm                                                                                                     |          |         |          |            |
| 179. | 26821326016266   | Bipoli EPP                                                                                                      | m2       | 47,080  | 78,00    | 3 672,240  |
| 180. | 2710603420375    | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                 | kg       | 3,648   | 20,00    | 72,960     |
| 181. | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                 | kg       | 3,740   | 20,00    | 74,800     |
| 182. | 2722103310000139 | Teava instalatie otel d139,7x3.,mm                                                                              | m        | 0,400   | 430,00   | 172,000    |
| 183. | 2811106302048    | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare tip HD-0014 4m x76mm                                | buc      | 26,260  | 2 415,83 | 63 439,696 |
| 184. | 2873145887893    | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                          | kg       | 0,856   | 32,00    | 27,392     |
| 185. | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                             | kg       | 0,114   | 32,00    | 3,648      |
| 186. | 28752742000011   | Capacul cu rama din fonta*tip L                                                                                 | buc      | 2,000   | 548,33   | 1 096,660  |
| 187. | 287527420404012  | Suport de fixat conducta 17 mm                                                                                  | buc      | 900,000 | 2,50     | 2 250,000  |
| 188. | 2881116001678    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                 | buc      | 2,805   | 5,00     | 14,025     |
| 189. | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                         | buc      | 18,806  | 45,00    | 846,270    |
| 190. | 291312420421032  | Supapa de sens cu arc Fi-Fi d32mm                                                                               | buc      | 1,015   | 445,00   | 451,675    |
| 191. | 291312450315015  | Robinet cu sfera si maneta FI-FI d15mm                                                                          | buc      | 1,015   | 134,17   | 136,183    |
| 192. | 291312450315025  | Robinet cu sfera si maneta Fi-Fi d25mm                                                                          | buc      | 1,015   | 271,67   | 275,745    |
| 193. | 291312450315032  | Robinet cu sfera si maneta FI-FI d32mm                                                                          | buc      | 2,030   | 629,17   | 1 277,215  |
| 194. | 292412732206532  | Filtru pentru apa potabila Y Fi-Fi d32mm                                                                        | buc      | 1,010   | 254,17   | 256,712    |
| 195. | 33465444         | Senzor de ploaie RAIN BIRD WR2-inghet(telemetric) sau analog                                                    | buc      | 1,000   | 3 100,00 | 3 100,000  |
| 196. | 33566544         | Cablu pu irigatii Irricab cu 3 fire                                                                             | m        | 125,000 | 19,17    | 2 396,250  |
| 197. | 335665447        | Cablu pu irigatii Irricab cu 7 fire                                                                             | m        | 10,000  | 36,67    | 366,700    |
| 198. | 335665454        | Cablu pu irigatii Irricab cu 5 fire                                                                             | m        | 45,000  | 27,50    | 1 237,500  |
| 199. | 33566549         | Cablu pu irigatii Irricab cu 9 fire                                                                             | m        | 45,000  | 50,00    | 2 250,000  |
| 200. | 335676544224     | Boxa pu electrovalva PZC 25 , capac 25 cm sau analog                                                            | buc      | 4,000   | 186,00   | 744,000    |
| 201. | 3356765444       | Boxa pu electrovalva PZC 15 , capac 15 cm sau analog                                                            | buc      | 11,000  | 85,00    | 935,000    |
| 202. | 3356765444ww     | Boxa pu electrovalva PZRM 113 520x400x300                                                                       | buc      | 1,000   | 588,00   | 588,000    |
| 203. | 3357654234       | Electrovana RAIN BIRD HV 1" F 24V+filtru reductor de presiune RBY 1" M (2,8bar) 75 micron sau analog sau analog | buc      | 4,000   | 975,00   | 3 900,000  |
| 204. | 33576544         | Electrovana RAIN BIRD HV 1" F 24V sau analog                                                                    | buc      | 11,000  | 455,83   | 5 014,130  |
| 205. | 33576544z        | Electrovana RAIN BIRD 150-PGA 1,5" F 24V sau analog                                                             | buc      | 1,000   | 1 500,00 | 1 500,000  |
| 206. | 33576554         | DIN reika L=400mm                                                                                               | buc      | 2,000   | 20,00    | 40,000     |
| 207. | 335765564        | DIN reika L=600mm                                                                                               | buc      | 26,000  | 12,83    | 333,580    |
| 208. | 3366654          | Cutie distributie 65x65x50mm IP65                                                                               | buc      | 26,000  | 6,25     | 162,500    |
| 209. | 346655           | granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm                                                                       | kg       | 440,000 | 159,00   | 69 960,000 |
| 210. | 346655444        | Modul suplimentar pu panou de control RAIN BIRD ESP 6 zone sau analog                                           | buc      | 2,000   | 1 125,80 | 2 251,600  |
| 211. | 346765443        | Кронштейн опоры освещения однорожковый d60мм L=0,5m ADK1/05 T2.5 500mmx d60mm sau analog                        | buc      | 26,000  | 500,00   | 13 000,000 |
| 212. | 3467655          | Corob metal 50x50mm                                                                                             | m        | 6,000   | 34,00    | 204,000    |
| 213. | 34787676         | Balansoar Fantezie PTP 012-01 sau analog                                                                        | buc      | 3,000   | 6 016,67 | 18 050,010 |
| 214. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3       | 42,836  | 24,00    | 1 028,064  |
| 215. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                   | m3       | 13,319  | 24,00    | 319,656    |
| 216. | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                    | m3       | 165,302 | 24,00    | 3 967,248  |
| 217. | 4100126202818    | Apa                                                                                                             | m3       | 0,841   | 24,00    | 20,184     |
| 218. | 5001000100135    | Freza cu carota diamanta                                                                                        | buc      | 0,027   | 650,00   | 17,550     |
| 219. | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                 | buc      | 52,900  | 4,00     | 211,600    |
| 220. | 5009081          | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                      | buc      | 35,000  | 6,00     | 210,000    |
| 221. | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                               | 1000 buc | 0,070   | 112,00   | 7,840      |
| 222. | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                         | kg       | 0,260   | 12,00    | 3,120      |

|      |              |                                                                                                                             |         |         |           |                     |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------------------|
| 223. | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,817   | 35,00     | 28,595              |
| 224. | 5009502      | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,031   | 25,00     | 0,775               |
| 225. | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,038   | 5,00      | 0,190               |
| 226. | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,081   | 45,00     | 3,645               |
| 227. | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t       | 0,013   | 11 000,00 | 143,000             |
| 228. | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                          | kg      | 3,075   | 45,00     | 138,375             |
| 229. | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,272   | 12,00     | 3,264               |
| 230. | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 1,050   | 85,00     | 89,250              |
| 231. | 6433555      | Cot RAIN BIRD XF d17xd17 sau analog                                                                                         | buc     | 10,000  | 19,00     | 190,000             |
| 232. | 6433555tt    | Teu RAIN BIRD XF d17xd17xd17 sau analog                                                                                     | buc     | 25,000  | 16,00     | 400,000             |
| 233. | 643355mef5   | Mufa egala RAIN BIRD XF d17xd17 sau analog                                                                                  | buc     | 30,000  | 12,00     | 360,000             |
| 234. | 6545888      | Cablu forta aluminiu АПВБ6ШВ 4x10 мм2                                                                                       | m       | 400,000 | 36,58     | 14 632,000          |
| 235. | 654588823    | Cablu forta aluminiu АПВБ6ШВ 5x10 мм2                                                                                       | m       | 70,000  | 123,33    | 8 633,100           |
| 236. | 65644898     | Complex sportiv PTP 730 sau analog                                                                                          | buc     | 1,000   | 23 164,17 | 23 164,170          |
| 237. | 76544        | Adeziv pu granule                                                                                                           | kg      | 135,300 | 45,00     | 6 088,500           |
| 238. | 777547877776 | Banda de teflon pu etansarea fittingurilor                                                                                  | buc     | 15,000  | 10,00     | 150,000             |
| 239. | 78645444     | Streag de marcare                                                                                                           | buc     | 30,000  | 10,00     | 300,000             |
| 240. | 810741       | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 2,750   | 4,00      | 11,000              |
| 241. | 8643434677   | Tabla pu desen cu creta tip PTP 640-01 sau analog                                                                           | buc     | 1,000   | 3 741,17  | 3 741,170           |
| 242. | mufa 345544  | Mufa cu filet XF d17x1/2" M sau analog                                                                                      | buc     | 40,000  | 8,33      | 333,200             |
| 243. | y64478       | Foto zona (conform proiect 002/24-PG) sau analog                                                                            | buc     | 1,000   | 12 000,00 | 12 000,000          |
|      |              | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |         |           | <b>1 335 525,07</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                                                                               |      |        |        |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1.  | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 19,381 | 25,00  | 484,525    |
| 2.  | 030203         | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 31,617 | 25,00  | 790,425    |
| 3.  | 030408         | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 31,617 | 25,00  | 790,425    |
| 4.  | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,547  | 25,00  | 13,675     |
| 5.  | 031050         | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 56,420 | 280,00 | 15 797,600 |
| 6.  | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 9,811  | 90,00  | 882,990    |
| 7.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 3,234  | 90,00  | 291,060    |
| 8.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                             | h-ut | 3,321  | 100,00 | 332,100    |
| 9.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 1,617  | 100,00 | 161,700    |
| 10. | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                          | h-ut | 2,668  | 100,00 | 266,800    |
| 11. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 1,380  | 25,00  | 34,500     |
| 12. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 0,082  | 25,00  | 2,050      |
| 13. | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                     | h-ut | 2,000  | 90,00  | 180,000    |
| 14. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                 | h-ut | 28,420 | 5,00   | 142,100    |
| 15. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                | h-ut | 0,080  | 320,00 | 25,600     |
| 16. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                     | h-ut | 3,654  | 900,00 | 3 288,600  |
| 17. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                              | h-ut | 17,358 | 480,00 | 8 331,840  |
| 18. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                   | h-ut | 23,578 | 700,00 | 16 504,600 |
| 19. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                           | h-ut | 28,056 | 350,00 | 9 819,600  |
| 20. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                         | h-ut | 0,794  | 350,00 | 277,900    |
| 21. | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu                                                                         | h-ut | 0,810  | 255,00 | 206,550    |

|     |               |                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | diametrul sub 250 mm                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 22. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                        | h-ut | 0,970  | 35,00  | 33,950           |
| 23. | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 4,221  | 350,00 | 1 477,350        |
| 24. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                          | h-ut | 2,668  | 45,00  | 120,060          |
| 25. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                  | h-ut | 3,120  | 32,00  | 99,840           |
| 26. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                          | h-ut | 14,815 | 124,00 | 1 837,060        |
| 27. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                             | h-ut | 9,703  | 90,00  | 873,270          |
| 28. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                            | h-ut | 2,756  | 32,00  | 88,192           |
| 29. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                        | h-ut | 1,389  | 320,00 | 444,480          |
| 30. | 2952270007406 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c                                                                                        | h-ut | 0,191  | 320,00 | 61,120           |
| 31. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                    | h-ut | 2,000  | 90,00  | 180,000          |
| 32. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut | 1,480  | 24,00  | 35,520           |
| 33. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                          | h-ut | 28,420 | 145,00 | 4 120,900        |
| 34. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                   | h-ut | 11,580 | 350,00 | 4 053,000        |
| 35. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                | h-ut | 33,953 | 300,00 | 10 185,900       |
| 36. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                     | h-ut | 53,635 | 125,00 | 6 704,375        |
| 37. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                             | h-ut | 0,400  | 3,00   | 1,200            |
| 38. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut | 19,381 | 25,00  | 484,525          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                                               |      |        |        | <b>89 425,39</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 1 916 555,93 |
| TVA   | 20,00 % | 383 311,19   |

**Total deviz:**

**2 299 867,  
12**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Amenajarea terenului pentru agrement si Investitor  
pentru public cu amenajarea unui spatiu  
adiacent s.Molovata Noua ,r-l Dubasari**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Amenajarea teritoriului<br/>(002/24-PG</b> |      |                                        |                      |                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |                    |
|    |               | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                    |
| 1  | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                               | m3     |        |        | 204,320<br>157,320 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,1000 | 46,00  | 96,600             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,3200 | 46,00  | 60,720             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0500 | 24,00  | 1,200              |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2900 | 100,00 | 29,000             |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2900 | 45,00  | 13,050             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1500 | 25,00  | 3,750              |
| 2  | TsC35C32      | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m               | 100 m3 |        |        | 664,348<br>0,000   |
|    | 2952270007406 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0800 | 320,00 | 664,348            |
| 3  | TsI51A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      |        |        | 17,134<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0571 | 300,00 | 17,134             |
|    |               | <b>1.2. Sistematizarea pe verticala</b>                                                                                                                                                                     |        |        |        |                    |
| 4  | TsC18A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                               | 100 m3 |        |        | 735,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,1000 | 350,00 | 735,000            |
| 5  | TsC02C1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                             | 100 m3 |        |        | 2 877,000<br>0,000 |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,1100 | 700,00 | 2 877,000          |
| 6  | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                     | t      |        |        | 6,961<br>0,000     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0232 | 300,00 | 6,961              |
| 7  | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 129,800<br>13,800  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000 | 46,00  | 13,800             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0020 | 300,00 | 0,500              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3300 | 350,00 | 115,500            |
| 8  | TsC18A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                               | 100 m3 |        |        | 735,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,1000 | 350,00 | 735,000            |
| 9  | TsC22A1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=4 | 100 m3 |        |        | 1 862,000<br>0,000 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3300 | 350,00 | 1 862,000          |
| 10 | TsC02C1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.-incarcare                                                   | 100 m3 |        |        | 2 876,796<br>0,000 |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,1100 | 700,00 | 2 876,796          |
| 11 | TsI51A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      |        |        | 17,130<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0571 | 300,00 | 17,130             |
| 12 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 129,917<br>13,800  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000 | 46,00  | 13,800             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6      | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0020 | 300,00 | 0,583               |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3300 | 350,00 | 115,534             |
| 13 | TsD25B          | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri                                                                                         | 100 m3 |        |        | 1 555,320<br>42,320 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9200 | 46,00  | 42,320              |
|    | 2952270003309   | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control                                                                                                                  | h-ut   | 1,3400 | 350,00 | 469,000             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1600 | 900,00 | 1 044,000           |
|    |                 | <b>1.3. Imbracaminte accese</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |                     |
| 14 | TsD15B1         | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr100mm                                                                    | m3     |        |        | 280,720<br>56,120   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,0400 | 46,00  | 47,840              |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1800 | 46,00  | 8,280               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,2000 | 180,00 | 216,000             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 24,00  | 2,400               |
|    | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0500 | 124,00 | 6,201               |
| 15 | TsD16B1         | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr150mm                                                                   | m3     |        |        | 441,559<br>57,960   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,0800 | 46,00  | 49,680              |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1800 | 46,00  | 8,280               |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2500 | 300,00 | 374,999             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 24,00  | 2,400               |
|    | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0500 | 124,00 | 6,200               |
| 16 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj tip caramida Spalat alb gr60mm   | m2     |        |        | 320,906<br>27,416   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5802 | 46,00  | 26,689              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0158 | 46,00  | 0,727               |
|    | 26611128006551  | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida Spalat alb gr60mm                                                                                                                                                                                    | m2     | 1,0150 | 258,33 | 262,205             |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,6000 | 2,30   | 3,680               |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                          | kg     | 7,8700 | 2,30   | 18,101              |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0050 | 180,00 | 0,900               |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0428 | 180,00 | 7,704               |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,0200 | 45,00  | 0,900               |
| 17 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj tip caramida Spalat negru gr60mm | m2     |        |        | 320,907<br>27,416   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5802 | 46,00  | 26,689              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0158 | 46,00  | 0,727               |
|    | 266111280065521 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida Spalat negru gr60mm                                                                                                                                                                                  | m2     | 1,0150 | 258,33 | 262,206             |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,6000 | 2,30   | 3,680               |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                          | kg     | 7,8700 | 2,30   | 18,101              |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0050 | 180,00 | 0,900               |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0428 | 180,00 | 7,704               |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,0200 | 45,00  | 0,900               |
|    |                 | <b>1.4. Imbracaminte parcare</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                     |
| 18 | DA18A           | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere manuala gr 150mm                                                                                                                                                      | m3     |        |        | 510,340<br>94,760   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600 | 46,00  | 94,760              |
|    | 2653102000000   | Amestec optimal din agregate                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0080 | 300,00 | 302,408             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0500 | 24,00  | 1,200               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|    |                 | terasam.                                                                                                                                                                         |      |        |           |                     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                 | h-ut | 0,2320 | 480,00    | 111,347             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 125,00    | 0,625               |
| 19 | TsD16B1         | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr200mm | m3   |        |           | 441,560<br>57,960   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0800 | 46,00     | 49,680              |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 46,00     | 8,280               |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                              | m3   | 1,2500 | 300,00    | 375,000             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 24,00     | 2,400               |
|    | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 124,00    | 6,200               |
| 20 | DE13A           | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment/Pavaj Eco 1 gr 100mm                                         | m2   |        |           | 241,232<br>23,920   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5200 | 46,00     | 23,920              |
|    | 26611128006553  | Placi din beton, pentru trotuare Eco 1 gr100mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0150 | 200,00    | 202,999             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000 | 2,30      | 3,680               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,0050 | 180,00    | 0,901               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,0510 | 180,00    | 9,180               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0230 | 24,00     | 0,552               |
|    |                 | <b>1.5. Acces asfalt</b>                                                                                                                                                         |      |        |           |                     |
| 21 | DA18A           | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere manuala gr 150mm                                                                                    | m3   |        |           | 510,343<br>94,760   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0600 | 46,00     | 94,760              |
|    | 2653102000000   | Amestec optimal din agregate                                                                                                                                                     | m3   | 1,0080 | 300,00    | 302,404             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 24,00     | 1,200               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                 | h-ut | 0,2320 | 480,00    | 111,354             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 125,00    | 0,625               |
| 22 | TsD16B1         | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr200mm | m3   |        |           | 441,560<br>57,960   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0800 | 46,00     | 49,680              |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 46,00     | 8,280               |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                              | m3   | 1,2500 | 300,00    | 375,000             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 24,00     | 2,400               |
|    | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 124,00    | 6,200               |
| 23 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7l/m2                                                                             | t    |        |           | 16 596,000<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                            | t    | 1,0300 | 16 000,00 | 16 500,000          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000 | 320,00    | 96,000              |
| 24 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                           | m2   |        |           | 285,498<br>7,360    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 46,00     | 7,360               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                             | t    | 0,1410 | 1 900,00  | 267,900             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                    | t    | 0,0030 | 650,00    | 1,950               |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                  | kg   | 0,0160 | 20,00     | 0,320               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                 | h-ut | 0,0166 | 480,00    | 7,968               |
| 25 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2                                                                             | t    |        |           | 16 564,706<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                            | t    | 1,0300 | 16 000,00 | 16 470,588          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000 | 320,00    | 94,118              |
| 26 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAPC-11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala k=1,25 grosimea finala 5,0cm                         | m2   |        |           | 257,327<br>6,900    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 46,00     | 6,900               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|    | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0940 | 2 050,00  | 240,875             |
|    | 1421102200000     | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0030 | 650,00    | 2,438               |
|    | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0110 | 20,00     | 0,275               |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0114 | 480,00    | 6,840               |
|    |                   | <b>1.6. Teren de joc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |           |                     |
| 27 | TsD15B1           | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |           | 280,720<br>56,120   |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0400 | 46,00     | 47,840              |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 46,00     | 8,280               |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,2000 | 180,00    | 216,000             |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 24,00     | 2,400               |
|    | 2952270004019     | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 124,00    | 6,200               |
| 28 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris fr20-40mm gr120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |           | 451,740<br>45,540   |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 46,00     | 45,540              |
|    | 1421102200068204  | Pietris ciuruit nespalat de 20-40mmmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1500 | 300,00    | 345,000             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 24,00     | 2,400               |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2100 | 100,00    | 21,000              |
|    | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 90,00     | 37,800              |
| 29 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris fr 5mm gr30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |        |           | 451,740<br>45,540   |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 46,00     | 45,540              |
|    | 14211022000682045 | Pietris ciuruit nespalat de 5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1500 | 300,00    | 345,000             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 24,00     | 2,400               |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2100 | 100,00    | 21,000              |
|    | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 90,00     | 37,800              |
| 30 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7l/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    |        |           | 16 508,718<br>0,000 |
|    | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 1,0300 | 16 000,00 | 16 410,256          |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 320,00    | 98,462              |
| 31 | DB16D             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |           | 205,862<br>5,520    |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 46,00     | 5,520               |
|    | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0940 | 2 050,00  | 192,700             |
|    | 1421102200000     | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0030 | 650,00    | 1,950               |
|    | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0110 | 20,00     | 0,220               |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0114 | 480,00    | 5,472               |
| 32 | CN54B             | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |           | 21,970<br>5,520     |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 46,00     | 5,520               |
|    | 243022610101012   | Praimer pentru mixturi cauciucate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500 | 65,00     | 16,250              |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 4,00      | 0,200               |
| 33 | CG25B             | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0,502,5mm gr 8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr8mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0,502,5mm=5,6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2,ade ziv pu granule-2,46 kg/m2(aplicativ se exclud resursele:margaritar(nisip),benzina,nisip sortat,lemn de foc,bitum pu drumuri,filer de calcar)se modifica resursul "topitor bitum" in "malaxor pentru mortar de 150l actionat cu motor termic) | m2   |        |           | 1 474,480<br>34,500 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6700 | 46,00    | 30,820             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0800 | 46,00    | 3,680              |
|    | 76544             | Adeziv pu granule                                                                                                                                                                                          | kg     | 2,4600 | 45,00    | 110,700            |
|    | 23467654444       | Granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm                                                                                                                                                                   | kg     | 5,6000 | 10,00    | 56,000             |
|    | 346655            | granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm                                                                                                                                                                  | kg     | 8,0000 | 159,00   | 1 272,000          |
|    | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0400 | 32,00    | 1,280              |
|    |                   | <b>1.7. Borduri</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
| 34 | DE11A             | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm-bordura 100x20x8 pe beton C12/15 | m      |        |          | 125,217<br>13,800  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1200 | 46,00    | 5,520              |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1800 | 46,00    | 8,280              |
|    | 26631021000011215 | Beton clasa..C12/15                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0480 | 1 300,00 | 62,400             |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                             | kg     | 1,0200 | 2,30     | 2,346              |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 0,0030 | 180,00   | 0,540              |
|    | 2666122800325208  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm                                                                                                                                                       | m      | 1,0050 | 45,83    | 46,059             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0030 | 24,00    | 0,072              |
| 35 | DE10C             | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cmBordura 100x30x15 cm pe beton C12/15                                                                                | m      |        |          | 190,503<br>30,820  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1500 | 46,00    | 6,900              |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5200 | 46,00    | 23,920             |
|    | 26631021000011215 | Beton clasa..C12/15                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0450 | 1 300,00 | 58,500             |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                             | kg     | 3,1700 | 2,30     | 7,291              |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 0,0090 | 180,00   | 1,620              |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0060 | 24,00    | 0,144              |
|    | 26661228002867    | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                                                                  | m      | 1,0050 | 91,67    | 92,128             |
|    |                   | <b>1.8. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |
| 36 | TsC02C1           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                            | 100 m3 |        |          | 2 877,089<br>0,000 |
|    | 2952260003521     | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                | h-ut   | 4,1100 | 700,00   | 2 877,089          |
| 37 | TsI51A10          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                    | t      |        |          | 17,130<br>0,000    |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0571 | 300,00   | 17,130             |
| 38 | TsH04C            | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm                          | m2     |        |          | 16,100<br>16,100   |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0700 | 46,00    | 3,220              |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2800 | 46,00    | 12,880             |
| 39 | TsH05D            | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime                                                           | m2     |        |          | 8,280<br>8,280     |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1800 | 46,00    | 8,280              |
| 40 | TsH09A            | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                           | 100m2  |        |          | 617,715<br>221,719 |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,8200 | 46,00    | 221,719            |
|    | 0221107204435     | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                     | kg     | 3,9600 | 100,00   | 395,995            |
| 41 | TsH12B            | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                             | 100m2  |        |          | 102,607<br>30,360  |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6600 | 46,00    | 30,360             |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000 | 24,00    | 24,000             |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3860 | 125,00   | 48,247             |
|    |                   | <b>1.9. Mobilier urban</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 42 | TsH91B             | Instalarea urne-Urna de gunoi (Cos de gunoi Y-01 (400x500x660) WOOD ART CONS sau analogic pe beton C12/15                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 884,200<br>271,400   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 46,00    | 27,600               |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 46,00    | 20,700               |
|    | 7123011000200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 46,00    | 223,100              |
|    | 2030112931102      | Urne Y-01 (400x500x660) WOOD ART CONS                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 500,00   | 500,000              |
|    | 26631021000001215  | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0840 | 1 300,00 | 109,200              |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,600                |
| 43 | TsH91A             | Instalarea banci pe 2 picioare cu spatar (Scaun stradal M-04-2000 WOOD ART CONS sau analogic pe beton C12/15                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 4 881,600<br>331,200 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 46,00    | 87,400               |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 46,00    | 20,700               |
|    | 7123011000200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 46,00    | 223,100              |
|    | 25132066214610     | Banca pe 2 picioare cu spatar M-04-2000 WOOD ART CONS                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,000            |
|    | 26631021000001215  | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0360 | 1 300,00 | 46,800               |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,600                |
| 44 | TsH91A             | Instalarea banci pe 2 picioare fara spatar (Scaun stradal M-01-2000 WOOD ART CONS sau analogic pe beton C12/15                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 4 381,600<br>331,200 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 46,00    | 87,400               |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 46,00    | 20,700               |
|    | 7123011000200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 46,00    | 223,100              |
|    | 251320662146102    | Banca pe 2 picioare fara spatar M-01-2000 WOOD ART CONS                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,000            |
|    | 26631021000001215  | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0360 | 1 300,00 | 46,800               |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,600                |
| 45 | TsH91A             | Instalarea banci pe 2 picioare cu spatar (Masa pentru parc 1000x2000x900 WOOD ART CONS sau analogic pe beton C12/15                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 9 021,600<br>331,200 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 46,00    | 87,400               |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 46,00    | 20,700               |
|    | 7123011000200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 46,00    | 223,100              |
|    | 2513206621461120   | Masa pu parc 1000x2000x900 WOOD ART CONS                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 8 640,00 | 8 640,000            |
|    | 26631021000001215  | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0360 | 1 300,00 | 46,800               |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,600                |
|    |                    | <b>1.10. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                      |
| 46 | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm-uluc de canalizare cu grila 49x17x15 tip OL-25 sau analogic pe beton C12/15                | m    |        |          | 179,658<br>13,800    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 46,00    | 5,520                |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 46,00    | 8,280                |
|    | 26631021000001215  | Beton clasa..C12/15                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0480 | 1 300,00 | 62,400               |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0200 | 2,30     | 2,346                |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0030 | 180,00   | 0,540                |
|    | 266612280032520338 | Uluc de canalizare cu grila 49x17x15 tip OL-25 sau analogic                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0050 | 100,00   | 100,500              |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 24,00    | 0,072                |
|    |                    | <b>2. Iluminat electric (002/24-IEE)</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                      |
|    |                    | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
| 47 | TsA02C             | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3   |        |          | 97,060<br>97,060     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,1100 | 46,00    | 97,060               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 48 | RpEJ07A       | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura tip HD-0014n4mx76mm sau analogic | buc     |          |           | 3 259,094<br>402,500 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                          | h-om    | 8,7500   | 46,00     | 402,500              |
|    | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare tip HD-0014 4m x76mm                                                                                                    | buc     | 1,0100   | 2 415,83  | 2 439,988            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg      | 100,0000 | 2,30      | 230,000              |
|    | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3      | 0,2000   | 240,00    | 48,000               |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                               | m3      | 0,1800   | 300,00    | 54,000               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3      | 0,0840   | 24,00     | 2,016                |
|    | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie                                                                                                                                           | m3      | 0,3000   | 0,00      | 0,000                |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut    | 0,1200   | 32,00     | 3,840                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,2250   | 350,00    | 78,750               |
| 49 | RpEJ04A       | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)                                                    | m3      |          |           | 188,163<br>179,400   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,5000   | 46,00     | 23,000               |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                             | h-om    | 3,4000   | 46,00     | 156,400              |
|    | 2010102904405 | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm                                                                                                                                                     | m3      | 0,0014   | 4 000,00  | 5,842                |
|    | 2010102906958 | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm                                                                                                                                                      | m3      | 0,0007   | 4 000,00  | 2,921                |
| 50 | RpEJ04B       | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina                                | m3      |          |           | 41,960<br>39,560     |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,8600   | 46,00     | 39,560               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3      | 0,1000   | 24,00     | 2,400                |
|    |               | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                      |         |          |           |                      |
| 51 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-ЩМП                                              | buc     |          |           | 471,070<br>106,720   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 2,3200   | 46,00     | 106,720              |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                       | kg      | 0,1500   | 85,00     | 12,750               |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                        | kg      | 0,1700   | 35,00     | 5,950                |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0300   | 45,00     | 1,350                |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                | t       | 0,0150   | 18 000,00 | 270,000              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut    | 0,1000   | 25,00     | 2,500                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                               | h-ut    | 0,7700   | 90,00     | 69,300               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,1000   | 25,00     | 2,500                |
| 52 |               | Pictograma pe panou                                                                                                                                                                 | buc     |          |           | 150,000<br>0,000     |
|    | 22565444      | Pictograma pe panou                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 150,00    | 150,000              |
| 53 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100-Выключатель нагрузки                                                                  | buc     |          |           | 229,953<br>106,720   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 2,3200   | 46,00     | 106,720              |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                       | kg      | 0,0700   | 85,00     | 5,950                |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                           | kg      | 0,0040   | 5,00      | 0,020                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                        | kg      | 0,3800   | 35,00     | 13,300               |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200   | 9,00      | 10,980               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0140   | 45,00     | 0,630                |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,100                |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                        | kg      | 0,0140   | 25,00     | 0,350                |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0470   | 45,00     | 2,115                |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                | t       | 0,0020   | 18 000,00 | 36,000               |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                                     | buc     | 6,1000   | 4,00      | 24,400               |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 6,00      | 6,000                |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0200   | 35,00     | 0,700                |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0020   | 5,00      | 0,010                |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0090   | 12,00     | 0,108                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                         | kg      | 0,0360   | 85,00     | 3,060                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0050   | 25,00     | 0,125                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                            |         |        |           |                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 90,00     | 11,700             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 24,00     | 0,960              |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 3,00      | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0050 | 25,00     | 0,125              |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                              | buc     |        |           | 161,867<br>71,760  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 46,00     | 71,760             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 85,00     | 5,950              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,005              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 35,00     | 1,715              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 45,00     | 0,630              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,100              |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 25,00     | 0,150              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 45,00     | 1,620              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 18 000,00 | 18,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 4,00      | 24,400             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 6,00      | 6,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 35,00     | 0,700              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,005              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,072              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,020              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 25,00     | 0,050              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 90,00     | 11,700             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 24,00     | 0,960              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 25,00     | 0,050              |
| 55 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                           | buc     |        |           | 402,861<br>157,320 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,4200 | 46,00     | 157,320            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 85,00     | 5,950              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0050 | 5,00      | 0,025              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3680 | 35,00     | 12,880             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 9,00      | 10,980             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 45,00     | 0,630              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,100              |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0190 | 25,00     | 0,475              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 45,00     | 2,115              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0090 | 18 000,00 | 162,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 4,1000 | 4,00      | 16,400             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 6,00      | 6,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 35,00     | 0,700              |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0310 | 25,00     | 0,775              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0030 | 5,00      | 0,015              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0130 | 12,00     | 0,156              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0460 | 85,00     | 3,910              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0070 | 25,00     | 0,175              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1400 | 90,00     | 12,600             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,1200 | 24,00     | 2,880              |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 3,00      | 0,600              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0070 | 25,00     | 0,175              |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare-taimer electronic                                                    | buc     |        |           | 52,320<br>51,520   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1200 | 46,00     | 51,520             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0200 | 35,00     | 0,700              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 25,00     | 0,050              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 25,00     | 0,050              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-KMY 11                       | buc      |         |           | 161,867<br>71,760    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 1,5600  | 46,00     | 71,760               |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 0,0700  | 85,00     | 5,950                |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg       | 0,0010  | 5,00      | 0,005                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,0490  | 35,00     | 1,715                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 1,2200  | 9,00      | 10,980               |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,0140  | 45,00     | 0,630                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 1,2200  | 5,00      | 6,100                |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg       | 0,0060  | 25,00     | 0,150                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,0360  | 45,00     | 1,620                |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,0010  | 18 000,00 | 18,000               |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 6,1000  | 4,00      | 24,400               |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc      | 1,0000  | 6,00      | 6,000                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0200  | 35,00     | 0,700                |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0010  | 5,00      | 0,005                |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0060  | 12,00     | 0,072                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0120  | 85,00     | 1,020                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0020  | 25,00     | 0,050                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut     | 0,1300  | 90,00     | 11,700               |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut     | 0,0400  | 24,00     | 0,960                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0020  | 25,00     | 0,050                |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare-bara DIN                                                             | buc      |         |           | 52,320<br>51,520     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 1,1200  | 46,00     | 51,520               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,0200  | 35,00     | 0,700                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0020  | 25,00     | 0,050                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0020  | 25,00     | 0,050                |
| 59 |             | DIN reika L-400mm                                                                                                           | buc      |         |           | 20,000<br>0,000      |
|    | 33576554    | DIN reika L=400mm                                                                                                           | buc      | 1,0000  | 20,00     | 20,000               |
| 60 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                        | 100 m    |         |           | 554,500<br>304,990   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 6,6300  | 46,00     | 304,990              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 4,9900  | 25,00     | 124,755              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 4,9900  | 25,00     | 124,755              |
| 61 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                              | 100 m    |         |           | 186,052<br>114,549   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 2,4900  | 46,00     | 114,549              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 1,4300  | 25,00     | 35,752               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 1,4300  | 25,00     | 35,752               |
| 62 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                | 100 m    |         |           | 1 112,334<br>841,800 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 18,3000 | 46,00     | 841,800              |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 12 000,00 | 0,000                |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 6 500,00  | 5,532                |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 25 000,00 | 0,000                |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 112,00    | 0,929                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 35,00     | 0,141                |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 45,00     | 0,431                |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                          | kg       | 0,5000  | 45,00     | 22,500               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,5600  | 25,00     | 14,000               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 4,2600  | 25,00     | 106,500              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5          | 6         | 7          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                        | h-ut     | 4,2600     | 25,00     | 106,500    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 0,5600     | 25,00     | 14,000     |
| 63 |             | Cablu aluminiu АПвБ6Шв 4x10mm2                                                                                                                    | m        |            |           | 36,580     |
|    |             |                                                                                                                                                   |          |            |           | 0,000      |
|    | 6545888     | Cablu forta aluminiu АПвБ6Шв 4x10 mm2                                                                                                             | m        | 1,0000     | 36,58     | 36,580     |
| 64 |             | Cablu aluminiu АПвБ6Шв 5x10mm2                                                                                                                    | m        |            |           | 123,330    |
|    |             |                                                                                                                                                   |          |            |           | 0,000      |
|    | 654588823   | Cablu forta aluminiu АПвБ6Шв 5x10 mm2                                                                                                             | m        | 1,0000     | 123,33    | 123,330    |
| 65 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2                                                              | 100 buc  |            |           | 786,600    |
|    |             |                                                                                                                                                   |          |            |           | 786,600    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 17,1000    | 46,00     | 786,600    |
| 66 |             | Papuc de cablu JG10                                                                                                                               | buc      |            |           | 5,830      |
|    |             |                                                                                                                                                   |          |            |           | 0,000      |
|    | 223567655   | Papuc de cablu JG10                                                                                                                               | buc      | 1,0000     | 5,83      | 5,830      |
| 67 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                      | 100 m    |            |           | 768,406    |
|    |             |                                                                                                                                                   |          |            |           | 570,400    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 12,4000    | 46,00     | 570,400    |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                               | t        | 0,00004    | 12 000,00 | 0,000      |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                         | t        | 0,0008     | 6 500,00  | 4,483      |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                             | t        | 0,00006    | 25 000,00 | 0,000      |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,00832    | 112,00    | 0,927      |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0041     | 35,00     | 0,145      |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                      | 100 m    | 0,0096     | 45,00     | 0,434      |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                 | kg       | 0,5000     | 45,00     | 22,500     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut     | 0,3900     | 25,00     | 9,759      |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                   | h-ut     | 3,0000     | 25,00     | 75,000     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                        | h-ut     | 3,0000     | 25,00     | 75,000     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 0,3900     | 25,00     | 9,759      |
| 68 |             | Cablu VVG ng 3x1,5mm2                                                                                                                             | m        |            |           | 11,250     |
|    |             |                                                                                                                                                   |          |            |           | 0,000      |
|    | 223566544   | Cablu VVG hg 3x1,5mm2                                                                                                                             | m        | 1,0000     | 11,25     | 11,250     |
| 69 |             | Cablu cupru izolare PVH PB1 1x4mm2                                                                                                                | m        |            |           | 8,830      |
|    |             |                                                                                                                                                   |          |            |           | 0,000      |
|    | 23567544    | Cablu cupru cu izolare PVH PB1 1x4mm2                                                                                                             | m        | 1,0000     | 8,83      | 8,830      |
| 70 | 34-02-004-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena recicлата: pina la 2 gauri.Teava gofra pereti dubli d50mm                                          | 1 km     |            |           | 25 838,000 |
|    |             |                                                                                                                                                   |          |            |           | 6 118,000  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 133,0000   | 46,00     | 6 118,000  |
|    | 101-0070    | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                        | t        | 0,0008     | 22 000,00 | 0,000      |
|    | 102-0097    | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                   | m3       | 0,0800     | 4 000,00  | 320,000    |
|    | 103-903633  | Tevi din polietilena recicлата, diametru 50 mmПНД gofra pereti dubli                                                                              | m        | 1 000,0000 | 19,40     | 19 400,000 |
| 71 | 08-03-545-5 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 | buc      |            |           | 221,271    |
|    |             |                                                                                                                                                   |          |            |           | 110,400    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 2,4000     | 46,00     | 110,400    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg       | 0,0700     | 85,00     | 5,950      |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                         | kg       | 0,0020     | 5,00      | 0,010      |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                      | kg       | 0,4900     | 35,00     | 17,150     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                            | 10 buc   | 1,2200     | 9,00      | 10,980     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                             | 100 buc  | 0,0140     | 45,00     | 0,630      |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                          | 10 buc   | 1,2200     | 5,00      | 6,100      |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                      | kg       | 0,0100     | 25,00     | 0,250      |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg       | 0,0300     | 45,00     | 1,350      |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                              | t        | 0,0020     | 18 000,00 | 36,000     |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                        | buc      | 1,0000     | 6,00      | 6,000      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200  | 35,00     | 0,700                  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010  | 5,00      | 0,005                  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0080  | 12,00     | 0,096                  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0240  | 85,00     | 2,040                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0030  | 25,00     | 0,075                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,2500  | 90,00     | 22,500                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400  | 24,00     | 0,960                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0030  | 25,00     | 0,075                  |
| 72 |             | Cutie distributie 65x65x50mm IP65                                                                                            | buc     |         |           | 6,250<br>0,000         |
|    | 3366654     | Cutie distributie 65x65x50mm IP65                                                                                            | buc     | 1,0000  | 6,25      | 6,250                  |
| 73 |             | Clema distributie de forta cu dublu vint KCP 2x25/2x16                                                                       | buc     |         |           | 115,000<br>0,000       |
|    | 223456554   | Clema distributie de forta cu dublu vint KCP 2x25/2x16                                                                       | buc     | 1,0000  | 115,00    | 115,000                |
| 74 |             | DIN reika L-600mm                                                                                                            | buc     |         |           | 12,830<br>0,000        |
|    | 335765564   | DIN reika L=600mm                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 12,83     | 12,830                 |
| 75 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                  | 10 buc  |         |           | 2 086,573<br>381,340   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 8,2900  | 46,00     | 381,340                |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                      | t       | 0,0810  | 16 500,00 | 1 320,000              |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t       | 0,0020  | 25 000,00 | 83,333                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,7800  | 85,00     | 66,300                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1400  | 25,00     | 3,500                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 2,5400  | 90,00     | 228,600                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1400  | 25,00     | 3,500                  |
| 76 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2-40x4mm                         | 100 m   |         |           | 3 452,500<br>763,600   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 16,6000 | 46,00     | 763,600                |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t       | 0,0037  | 25 000,00 | 166,667                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,9000  | 85,00     | 76,500                 |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                  | t       | 0,1300  | 17 000,00 | 2 153,333              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,500                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 3,1300  | 90,00     | 281,400                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,500                  |
| 77 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                               | 100 m   |         |           | 2 603,317<br>1 352,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 29,4000 | 46,00     | 1 352,400              |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 6,8400  | 85,00     | 580,833                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 12,5000 | 9,00      | 112,500                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,4000  | 45,00     | 18,000                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 12,5000 | 5,00      | 62,500                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 1,0900  | 25,00     | 27,083                 |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut    | 9,1200  | 25,00     | 227,917                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 2,1600  | 90,00     | 195,000                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 1,0900  | 25,00     | 27,083                 |
| 78 |             | Corob metal 50x50mm                                                                                                          | m       |         |           | 34,000<br>0,000        |
|    | 3467655     | Corob metal 50x50mm                                                                                                          | m       | 1,0000  | 34,00     | 34,000                 |
| 79 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,                                                                               | buc     |         |           | 563,645                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                           | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    |              | pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                             |      |        |           | 156,860   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 3,4100 | 46,00     | 156,860   |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t    | 0,0006 | 12 000,00 | 7,385     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg   | 0,1000 | 35,00     | 3,500     |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 45,00     | 22,500    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut | 0,0200 | 25,00     | 0,500     |
|    | 031050       | Turle telescopice, 25 m                                                                                                     | h-ut | 1,3300 | 280,00    | 372,400   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 25,00     | 0,500     |
| 80 |              | Кронштейн опоры освещения однорожковый д60мм L=0,5м ADK1/05 T2.5 500mmx d60mm sau analog                                    | buc  |        |           | 500,000   |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 0,000     |
|    | 346765443    | Кронштейн опоры освещения однорожковый д60мм L=0,5м ADK1/05 T2.5 500mmx d60mm sau analog                                    | buc  | 1,0000 | 500,00    | 500,000   |
| 81 | 08-02-369-2  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta                                                    | buc  |        |           | 351,330   |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 107,640   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 2,3400 | 46,00     | 107,640   |
|    | 1019460      | Banda "ПХВ-304"                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 85,00     | 1,020     |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 12,00     | 0,120     |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t    | 0,0005 | 11 000,00 | 5,500     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0100 | 85,00     | 0,850     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut | 0,0200 | 25,00     | 0,500     |
|    | 031050       | Turle telescopice, 25 m                                                                                                     | h-ut | 0,8400 | 280,00    | 235,200   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 25,00     | 0,500     |
| 82 |              | Светильник ЛЕД консольный 60 Вт 6000лм 4000Л IP65 тип HD-00260 sau analog                                                   | buc  |        |           | 1 250,000 |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 0,000     |
|    | 22466444     | Светильник ЛЕД консольный 60 Вт 6000лм 4000K IP65 тип HD-00260 sau analog                                                   | buc  | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,000 |
|    |              | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                                          |      |        |           |           |
| 83 |              | Корпус металлический с монтажной панелью 650x500x220 IP65 тип ЦМП-3-0 У1sau analog                                          | buc  |        |           | 1 185,000 |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 0,000     |
|    | 23565544     | Корпус металлический с монтажной панелью 650x500x220 IP65 тип ЦМП-3-0 У1 sau analogic                                       | buc  | 1,0000 | 1 185,00  | 1 185,000 |
| 84 |              | Выключатель нагрузки ВН 32/3P/63А                                                                                           | buc  |        |           | 84,170    |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 0,000     |
|    | 23576544     | Выключатель нагрузки ВН 32/3P/63А                                                                                           | buc  | 1,0000 | 84,17     | 84,170    |
| 85 |              | Автоматический выключатель In=20А ВА 47-29/3P/C20А                                                                          | buc  |        |           | 93,330    |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 0,000     |
|    | 224565433    | Intreruptor automat In=20А ВА47-29/3P/C20А                                                                                  | buc  | 1,0000 | 93,33     | 93,330    |
| 86 |              | Автоматический выключатель In=20А ВА 47-29/1P/C20А                                                                          | buc  |        |           | 28,300    |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 0,000     |
|    | 2245654344   | Intreruptor automat In=20А ВА47-29/1P/C20А                                                                                  | buc  | 1,0000 | 28,30     | 28,300    |
| 87 |              | Автоматический выключатель In=16А ВА 47-29/1P/C16А                                                                          | buc  |        |           | 28,300    |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 0,000     |
|    | 224565434234 | Intreruptor automat In=20А ВА47-29/1P/C16А                                                                                  | buc  | 1,0000 | 28,30     | 28,300    |
| 88 |              | Contactator In=20А КМ20-20                                                                                                  | buc  |        |           | 125,600   |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 0,000     |
|    | 2345665544   | Contactator In=20А КМ20-20                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 125,60    | 125,600   |
| 89 |              | Taimer electronic ТЭ-15                                                                                                     | buc  |        |           | 465,000   |
|    |              |                                                                                                                             |      |        |           | 0,000     |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|     | 2236655       | Таймер электронный ТЭ-15                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 465,00 | 465,000              |
| 90  |               | Кнопка управления модульная КМУ11                                                                                                                                                                          | buc    |        |        | 72,500<br>0,000      |
|     | 224565444     | Кнопка управления модульная КМУ11                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 72,50  | 72,500               |
|     |               | <b>3. Irigare automata</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                      |
|     |               | <b>3.1. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |        |                      |
| 91  | TsC02A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                      | 100 m3 |        |        | 2 604,000<br>0,000   |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                | h-ut   | 3,7200 | 700,00 | 2 604,000            |
| 92  | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     |        |        | 94,760<br>94,760     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600 | 46,00  | 94,760               |
| 93  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |        | 14,260<br>14,260     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 46,00  | 14,260               |
| 94  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |        |        | 1 254,360<br>405,720 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 46,00  | 405,720              |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 90,00  | 848,640              |
|     |               | <b>3.2. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                               |        |        |        |                      |
| 95  | SD21A         | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"                                                                                                                                                   | buc    |        |        | 9,200<br>9,200       |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2000 | 46,00  | 9,200                |
| 96  |               | Aspersor spray RAIN BIRD 1804 10 cm 4" fara duza filet 1/2F sau analogic                                                                                                                                   | buc    |        |        | 27,500<br>0,000      |
|     | 2366554       | Aspersor spray RAIN BIRD 1804 10 cm 4" fara duza filet 1/2 F sau analog                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 27,50  | 27,500               |
| 97  |               | Duza RAIN BIRD ajustabila n4 traectorie 0* galben sau analog                                                                                                                                               | buc    |        |        | 50,000<br>0,000      |
|     | 247655        | Duza RAIN BIRD ajustabila n4 traectorie 0* galben sau analogic                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 50,00  | 50,000               |
| 98  |               | Duza RAIN BIRD ajustabila n6 traectorie 0* orange sau analog                                                                                                                                               | buc    |        |        | 31,670<br>0,000      |
|     | 2476556       | Duza RAIN BIRD ajustabila n6 traectorie 0* orange sau analogic                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 31,67  | 31,670               |
| 99  |               | Duza RAIN BIRD ajustabila n12 HV cafeniu sau analog                                                                                                                                                        | buc    |        |        | 50,000<br>0,000      |
|     | 24765512      | Duza RAIN BIRD ajustabila n12 HV cafeniu sau analogic                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 50,00  | 50,000               |
| 100 |               | Duza RAIN BIRD ajustabila n15 HV negru sau analog                                                                                                                                                          | buc    |        |        | 45,830<br>0,000      |
|     | 24765577      | Duza RAIN BIRD ajustabila n 15 HV negru sau analogic                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 45,83  | 45,830               |
| 101 |               | Duza RAIN BIRD fixa MPR-5 Q 90* sau analog                                                                                                                                                                 | buc    |        |        | 31,670<br>0,000      |
|     | 24765523      | Duza RAIN BIRD fixa MPR-5 Q 90* sau                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 31,67  | 31,670               |

| 1   | 2               | 3                                                        | 4   | 5      | 6     | 7               |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------------|
|     |                 | analogic                                                 |     |        |       |                 |
| 102 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-5 H 180* sau analog              | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 2476552388      | Duza RAIN BIRD fixa MPR-5 H 180* sau analogic            | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 103 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR--8 Q 90* sau analog              | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 2476552311      | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 Q 90* sau analogic             | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 104 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 T 120* sau analog              | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 2476552t3       | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 T 120* sau analogic            | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 105 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 H 180* sau analog              | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 24765523883     | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 H 180* sau analogic            | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 106 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 F 360* sau analog              | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 24765523883s    | Duza RAIN BIRD fixa MPR-8 F 360* sau analogic            | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 107 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR--10 Q 90* sau analog             | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 247655231144q   | Duza RAIN BIRD fixa MPR-10 Q 90* sau analogic            | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 108 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`10 H 180* sau analog            | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 2476552388333   | Duza RAIN BIRD fixa MPR-10 H 180* sau analogic           | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 109 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-10 F 360* sau analog             | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 247655238834s   | Duza RAIN BIRD fixa MPR-10 F 360* sau analogic           | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 110 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR--12 Q 90* sau analog             | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 24765523151     | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 Q 90* sau analogic            | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 111 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 H 180* sau analog             | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 24765523883y    | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 H 180* sau analogic           | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 112 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 F 360* sau analog             | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 24765523883fs   | Duza RAIN BIRD fixa MPR-12 F 360* sau analogic           | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 113 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR--15 Q 90* sau analog             | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 247655231144q4  | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 Q 90* sau analogic            | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 114 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`15 H 180* sau analog            | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 24765523883335  | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 H 180* sau analogic           | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |
| 115 |                 | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`15 LCS pu colt sting sau analog | buc |        |       | 31,670<br>0,000 |
|     | 24765523883335c | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 LCS pt colt sting             | buc | 1,0000 | 31,67 | 31,670          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                    | sau analogic                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 116 |                    | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`15 RCS pu colt drept sau analog                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 31,670<br>0,000  |
|     | 24765523883335c sz | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 RCS pt colt drept sau analogic                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 31,67  | 31,670           |
| 117 |                    | Duza RAIN BIRD fixa MPR-`15 SST laterala sau analog                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 31,670<br>0,000  |
|     | 24765523883335b c  | Duza RAIN BIRD fixa MPR-15 SST laterala sau analogic                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 31,67  | 31,670           |
| 118 |                    | Duza RAIN BIRD fixa seria U-10 Q 90* sau analog                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 45,830<br>0,000  |
|     | 247655231d44qn     | Duza RAIN BIRD fixa seria U-10 90* sau analogic                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 45,83  | 45,830           |
| 119 |                    | Duza RAIN BIRD fixa XERI autocompensata 90* sau analog                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 33,750<br>0,000  |
|     | 24765523114433q    | Duza RAIN BIRD fixa XERI autocompensata 90* sau analogic                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 33,75  | 33,750           |
| 120 |                    | Duza RAIN BIRD fixa XERI autocompensata 180* sau analog                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 33,750<br>0,000  |
|     | 247655231144ee3 3q | Duza RAIN BIRD fixa XERI autocompensata 180* sau analogic                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 33,75  | 33,750           |
| 121 | AcA52A             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE pu apa PE80 SDR 13.6 PN10 d25x2mm                                          | m    |        |        | 18,561<br>2,484  |
|     | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0360 | 46,00  | 1,656            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0180 | 46,00  | 0,828            |
|     | 252121671000112 5  | Teava polietilena PE80 apa SDR 13.6 PN10 D25x2mm                                                                                                                                                            | m    | 1,0030 | 8,97   | 8,997            |
|     | 25132066215001     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0800 | 1,00   | 1,080            |
|     | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 145,00 | 5,800            |
|     | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,200            |
| 122 | AcA52A             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE pu apa PE80 SDR 13.6 PN10 d32x2mm                                          | m    |        |        | 21,750<br>2,484  |
|     | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0360 | 46,00  | 1,656            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0180 | 46,00  | 0,828            |
|     | 252121671000113 2  | Teava polietilena PE80 apa SDR 13.6 PN10 D32x2mm                                                                                                                                                            | m    | 1,0030 | 12,15  | 12,186           |
|     | 25132066215001     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0800 | 1,00   | 1,080            |
|     | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 145,00 | 5,800            |
|     | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,200            |
| 123 | AcA52A             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE pu apa PE80 SDR 13.6 PN10 d40x2,4mm                                        | m    |        |        | 31,630<br>2,484  |
|     | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0360 | 46,00  | 1,656            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0180 | 46,00  | 0,828            |
|     | 252121671000114 0  | Teava polietilena PE80 apa SDR 13.6 PN10 D40x2,4mm                                                                                                                                                          | m    | 1,0030 | 22,00  | 22,066           |
|     | 25132066215001     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0800 | 1,00   | 1,080            |
|     | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 145,00 | 5,800            |
|     | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,200            |
| 124 | AcA07A             | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mmTeava prelungitoare pu aspersoare RAIN BIRD SPX-FLEX sau analogic se exclud piese de legatura | m    |        |        | 23,625<br>12,880 |
|     | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2800 | 46,00  | 12,880           |
|     | 252121670000012 2  | Teava din PVC prelungitoare pu aspersoarea RAIN BIRD SPX-FLEX sau analog                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,710           |
|     | 2952270003306      | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,035            |
| 125 |                    | Cot PVC SBE-075 de 1/2"M pentru teava                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 9,200            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                      | SPX-FLEX sau analogic                                                                                                                                                                          |      |        |       | 0,000            |
|     | 2367655              | Cot PVC SBE-074 de 1/2" M pu teava SPX-FLEX sau analogic                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 9,20  | 9,200            |
| 126 | AcA54A               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Valva drenaj 1/2" M               | buc  |        |       | 46,145<br>16,100 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,100           |
|     | 252315671381122      | Fiting polietilena valva drenaj 1/2"M                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300 | 29,17 | 30,045           |
| 127 | AcA54A               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Colier de bransare 32mmx1/2"F     | buc  |        |       | 31,550<br>16,100 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,100           |
|     | 252315671381117      | Fiting polietilena colier de bransare 32mmx1/2"F                                                                                                                                               | buc  | 1,0300 | 15,00 | 15,450           |
| 128 | AcA54A               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot egal d32x32 compresiuine      | buc  |        |       | 65,880<br>16,100 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,100           |
|     | 2523156713811cot32   | Fiting polietilena cot egal d32x32mm compresiuine                                                                                                                                              | buc  | 1,0300 | 48,33 | 49,780           |
| 129 | AcA54A               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot egal d40x40 compresiuine      | buc  |        |       | 50,430<br>16,100 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,100           |
|     | 2523156713811cot4432 | Fiting polietilena mufa egal d40x40 compresiuine                                                                                                                                               | buc  | 1,0300 | 33,33 | 34,330           |
| 130 | AcA54A               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Dop32 compresiuine                | buc  |        |       | 44,425<br>16,100 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,100           |
|     | 2523156713811cot332  | Fiting polietilena Dop d32 mm compresiuine                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300 | 27,50 | 28,325           |
| 131 | AcA54A               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Dop d.40 compresiuine             | buc  |        |       | 65,025<br>16,100 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,100           |
|     | 2523156713811cot3dr2 | Fiting polietilena Dop d40 mm compresiuine                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300 | 47,50 | 48,925           |
| 132 | AcA54A               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa egal d32x32 compresiuine     | buc  |        |       | 44,858<br>16,100 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,100           |
|     | 2523156713811cot32m  | Fiting polietilena mufa egal d32x32mm compresiuine                                                                                                                                             | buc  | 1,0300 | 27,92 | 28,758           |
| 133 | AcA54A               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa egal d40x40 compresiuine     | buc  |        |       | 62,450<br>16,100 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,100           |
|     | 2523156713811c88     | Fiting polietilena mufa egal d40x40 compresiuine                                                                                                                                               | buc  | 1,0300 | 45,00 | 46,350           |
| 134 | AcA54A               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa cu filet d32x1" compresiuine | buc  |        |       | 48,720<br>16,100 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,100           |
|     | 2523156713811cot1    | Fiting polietilena Mufa cu filet d.32mmx1"M compresiuine                                                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 31,67 | 32,620           |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 135 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa cu filet d40x1" compresiune     | buc  |        |        | 67,373<br>16,100  |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100            |
|     | 2523156713811co5    | Fiting polietilena Mufa cu filet d.40 mmx1"M compresiune                                                                                                                                             | buc  | 1,0300 | 49,78  | 51,273            |
| 136 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa cu filet d40x11/2" compresiune  | buc  |        |        | 65,880<br>16,100  |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100            |
|     | 2523156713817       | Fiting polietilena Mufa cu filet d.40mmx11/2"M compresiune                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 48,33  | 49,780            |
| 137 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. teu egal d32x32 x32 compresiune      | buc  |        |        | 89,920<br>16,100  |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100            |
|     | 252315671381tet     | Fiting polietilena teu egal d32x32x32mm compresiune                                                                                                                                                  | buc  | 1,0300 | 71,67  | 73,820            |
| 138 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu egal d40x40x40 compresiune       | buc  |        |        | 133,695<br>16,100 |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100            |
|     | 2523156713811co tt2 | Fiting polietilena teu egal d40x40x40 compresiune                                                                                                                                                    | buc  | 1,0300 | 114,17 | 117,595           |
| 139 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu cu filet d32x1" Mx32 compresiune | buc  |        |        | 34,815<br>16,100  |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100            |
|     | 2523156713811co 88  | Fiting polietilena Teu cu filet d.32mmx1"M x32 compresiune                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 18,17  | 18,715            |
| 140 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Teu cu filet d40x1" Mx40 compresiune | buc  |        |        | 123,395<br>16,100 |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100            |
|     | 252315671668        | Fiting polietilena Teu cu filet d.40mmx1"M x40 compresiune                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 104,17 | 107,295           |
| 141 |                     | Banda de teflon pu etansarea fittingurilor                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 10,000<br>0,000   |
|     | 777547877776        | Banda de teflon pu etansarea fittingurilor                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,000            |
| 142 |                     | Steag de marcare verde                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 10,000<br>0,000   |
|     | 78645444            | Streag de marcare                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,000            |
| 143 | AcF11C              | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                | m    |        |        | 7,990<br>1,840    |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 46,00  | 1,840             |
|     | 4100116202820       | Apa potabila                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 24,00  | 2,400             |
|     | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 125,00 | 3,750             |
| 144 | AcF12A              | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                    | m    |        |        | 0,389<br>0,189    |
|     | 7136080025000       | Montator conducte                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0041 | 46,00  | 0,189             |
|     | 28752774100000      | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 100,00 | 0,200             |
|     |                     | <b>3.3. Microirigare</b>                                                                                                                                                                             |      |        |        |                   |
| 145 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 32,405            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                     | Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot d25x25 compresiuine                                                              |      |        |        | 16,100           |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100           |
|     | 25236cot2           | Fiting polietilena cot d25x25 mm compresiuine                                                                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 15,83  | 16,305           |
| 146 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot cu filet d25x1/2"F compresiuine     | buc  |        |        | 42,283<br>16,100 |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100           |
|     | 2523156713811cot4r1 | Fiting polietilena Cot cu filet d.25mmx1/2"M compresiuine                                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 25,42  | 26,183           |
| 147 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Mufa cu filet d25x1/2"F compresiuine    | buc  |        |        | 37,555<br>16,100 |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100           |
|     | 2523156713811cot17  | Fiting polietilena Mufa cu filet d.25mmx1/2"F compresiuine                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 20,83  | 21,455           |
| 148 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. teu egal d25x25 x25 compresiuine        | buc  |        |        | 40,995<br>16,100 |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100           |
|     | 252315671381te5t    | Fiting polietilena teu egal d25x25x25mm compresiuine                                                                                                                                                 | buc  | 1,0300 | 24,17  | 24,895           |
| 149 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. teu cu filet d25x1/2"F x25 compresiuine | buc  |        |        | 27,430<br>16,100 |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100           |
|     | 252315671381te5ot   | Fiting polietilena teu cu filet d25x1/2"Fx25mm compresiuine                                                                                                                                          | buc  | 1,0300 | 11,00  | 11,330           |
| 150 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. teu cu filet d25x1"F compresiuine       | buc  |        |        | 62,450<br>16,100 |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 46,00  | 16,100           |
|     | 25231567y60t        | Fiting polietilena teu cu filet d25x1"Fx25mm compresiuine                                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 45,00  | 46,350           |
| 151 | AcA07A              | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mmTub cu picurare Emitator la distanta 33 cm flux 2.3 l/h se exclud piese de legatura    | m    |        |        | 16,128<br>12,880 |
|     | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 46,00  | 12,880           |
|     | 2521216700000tub    | Tub cu picurare Emitator la distanta 33 cm flux 2.3 l/h                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 3,00   | 3,213            |
|     | 2952270003306       | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,035            |
| 152 | SA37A               | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1/2"Suport de fixat conducta 17mm                          | buc  |        |        | 14,953<br>11,500 |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 46,00  | 11,500           |
|     | 287527420404012     | Suport de fixat conducta 17 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,500            |
|     | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                         | kg   | 0,3100 | 2,30   | 0,713            |
|     | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 180,00 | 0,216            |
|     | 4100116202820       | Apa potabila                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,024            |
| 153 |                     | Cot RAIN BIRD XF d17xd17 sau analog                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 19,000<br>0,000  |
|     | 6433555             | Cot RAIN BIRD XF d17xd17 sau analog                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 19,00  | 19,000           |
| 154 |                     | Mufa egala RAIN BIRD XF d17xd17 sau analog                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 12,000<br>0,000  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     | 643355mef5        | Mufa egala RAIN BIRD XF d17xd17 sau analog                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,000  |
| 155 |                   | Teu RAIN BIRD XF d17xd17xd17 sau analog                                                                                                                                         | buc  |        |        | 16,000  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 0,000   |
|     | 6433555tt         | Teu RAIN BIRD XF d17xd17xd17 sau analog                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 16,00  | 16,000  |
| 156 |                   | Mufa cu filet XF d17x1/2" M sau analog                                                                                                                                          | buc  |        |        | 8,330   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 0,000   |
|     | mufa 345544       | Mufa cu filet XF d17x1/2" M sau analog                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,33   | 8,330   |
| 157 | AcF11C            | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                           | m    |        |        | 7,990   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1,840   |
|     | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400 | 46,00  | 1,840   |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 24,00  | 2,400   |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 125,00 | 3,750   |
| 158 | AcF12A            | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                               | m    |        |        | 0,389   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 0,189   |
|     | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                               | h-om | 0,0041 | 46,00  | 0,189   |
|     | 28752774100000    | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020 | 100,00 | 0,200   |
|     |                   | <b>3.4. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |         |
| 159 | AcA52C            | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Tub de protectie teava PE100 SDR26 PN6 D90x3,5mm                            | m    |        |        | 105,902 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 8,372   |
|     | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                               | h-om | 0,1210 | 46,00  | 5,566   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,0610 | 46,00  | 2,806   |
|     | 25212167100011233 | Teava polietilena tub protectie PE100 SDR26 PN6 D90x3,5mm                                                                                                                       | m    | 1,0050 | 90,00  | 90,450  |
|     | 25132066215001    | Banda de avertizare                                                                                                                                                             | m    | 1,0800 | 1,00   | 1,080   |
|     | 3410440005604     | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 145,00 | 5,800   |
|     | 2952160007253     | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,200   |
|     |                   | <b>4. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                    |      |        |        |         |
|     |                   | <b>4.1. Utilaj(montare)</b>                                                                                                                                                     |      |        |        |         |
| 160 | 11-02-001-01      | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5/Panou de control                                                                                               | buc  |        |        | 51,160  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 47,380  |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0300 | 46,00  | 47,380  |
|     | 1019892           | Garnituri din paronit                                                                                                                                                           | kg   | 0,0420 | 90,00  | 3,780   |
| 161 | 11-02-001-02      | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5/Modul suplimentar pu panou de control                                                                            | buc  |        |        | 75,540  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 71,760  |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5600 | 46,00  | 71,760  |
|     | 1019892           | Garnituri din paronit                                                                                                                                                           | kg   | 0,0420 | 90,00  | 3,780   |
| 162 | 11-02-001-01      | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5/Senzor de ploaie                                                                                               | buc  |        |        | 51,160  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 47,380  |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0300 | 46,00  | 47,380  |
|     | 1019892           | Garnituri din paronit                                                                                                                                                           | kg   | 0,0420 | 90,00  | 3,780   |
| 163 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmElectrovana | buc  |        |        | 25,300  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 25,300  |
|     | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 46,00  | 25,300  |
| 164 | AcB09A            | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,                                                                                                                       | buc  |        |        | 206,925 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 200,560 |
|     | 7245070020600     | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                               | h-om | 4,3600 | 46,00  | 200,560 |
|     | 2320316202480     | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 12,00  | 6,180   |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,185   |
| 165 | SE56A             | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"Filtru reductor de presiune+electrovana                                     | buc  |        |        | 105,800 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 105,800 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                         | h-om     | 2,3000  | 46,00     | 105,800   |
| 166 | AcB06A        | Montarea boxa pu electrovana (doar manopera)                                                                  | buc      |         |           | 122,360   |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 122,360   |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                     | h-om     | 2,6600  | 46,00     | 122,360   |
| 167 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg                              | 100 m    |         |           | 1 011,879 |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 630,200   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 13,7000 | 46,00     | 630,200   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 12 000,00 | 0,000     |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 6 500,00  | 5,778     |
|     | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,0100  | 17 000,00 | 166,222   |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0010  | 17 000,00 | 15,111    |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 25 000,00 | 0,000     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 45,00     | 11,240    |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 112,00    | 0,946     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0410  | 35,00     | 1,431     |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 45,00     | 0,440     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 25,00     | 9,756     |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,2200  | 25,00     | 80,500    |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,2200  | 25,00     | 80,500    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 25,00     | 9,756     |
| 168 |               | Cablu pu irigatii Irricab cu 3 fire                                                                           | m        |         |           | 19,170    |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|     | 33566544      | Cablu pu irigatii Irricab cu 3 fire                                                                           | m        | 1,0000  | 19,17     | 19,170    |
| 169 |               | Cablu pu irigatii Irricab cu 5 fire                                                                           | m        |         |           | 27,500    |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|     | 335665454     | Cablu pu irigatii Irricab cu 5 fire                                                                           | m        | 1,0000  | 27,50     | 27,500    |
| 170 |               | Cablu pu irigatii Irricab cu 7 fire                                                                           | m        |         |           | 36,670    |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|     | 335665447     | Cablu pu irigatii Irricab cu 7 fire                                                                           | m        | 1,0000  | 36,67     | 36,670    |
| 171 |               | Cablu pu irigatii Irricab cu 9 fire                                                                           | m        |         |           | 50,000    |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|     | 33566549      | Cablu pu irigatii Irricab cu 9 fire                                                                           | m        | 1,0000  | 50,00     | 50,000    |
| 172 |               | Conector impermeabil cu gel , pentru cablu                                                                    | buc      |         |           | 365,830   |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|     | 2566554       | Conector impermiabil cu gel , pu cablu                                                                        | buc      | 1,0000  | 365,83    | 365,830   |
|     |               | <b>5. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |           |
|     |               | <b>5.1. Utilaj</b>                                                                                            |          |         |           |           |
| 173 |               | Panou de control RAIN BIRD ESP4ME3 4 zone sau analog                                                          | buc      |         |           | 3 432,000 |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|     | 23677665554   | Panou de control RAIN BIRD ESP4ME3 4 zone sau analog                                                          | buc      | 1,0000  | 3 432,00  | 3 432,000 |
| 174 |               | Modul suplimenta pu panou de control RAIN BIRD ESP 6 zone sau analog                                          | buc      |         |           | 1 125,800 |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|     | 346655444     | Modul suplimentar pu panou de control RAIN BIRD ESP 6 zone sau analog                                         | buc      | 1,0000  | 1 125,80  | 1 125,800 |
| 175 |               | Senzor de ploaie RAIN BIRD WR2-inghet (telemetric) sau analog                                                 | buc      |         |           | 3 100,000 |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|     | 33465444      | Senzor de ploaie RAIN BIRD WR2-inghet(telemetric) sau analog                                                  | buc      | 1,0000  | 3 100,00  | 3 100,000 |
| 176 |               | Electrovana RAIN BIRD HV 1" F 24V sau analog                                                                  | buc      |         |           | 455,830   |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                      |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------|
|     | 33576544           | Electrovana RAIN BIRD HV 1" F 24V sau analog                                                                    | buc  | 1,0000 | 455,83   | 455,830                |
| 177 |                    | Electrovana RAIN BIRD HV 1" F 24V+Filtru reductor de presiune RBY 1" M(2,8 bar) 75 micron sau analog            | buc  |        |          | 975,000<br>0,000       |
|     | 3357654234         | Electrovana RAIN BIRD HV 1" F 24V+filtru reductor de presiune RBY 1" M (2,8bar) 75 micron sau analog sau analog | buc  | 1,0000 | 975,00   | 975,000                |
| 178 |                    | Electrovana RAIN BIRD 150-PGA 1,5" F 24V sau analog                                                             | buc  |        |          | 1 500,000<br>0,000     |
|     | 33576544z          | Electrovana RAIN BIRD 150-PGA 1,5" F 24V sau analog                                                             | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,000              |
| 179 |                    | Boxa pu electrovalva PZC 15 , capac 15 cm sau analog                                                            | buc  |        |          | 85,000<br>0,000        |
|     | 3356765444         | Boxa pu electrovalva PZC 15 , capac 15 cm sau analog                                                            | buc  | 1,0000 | 85,00    | 85,000                 |
| 180 |                    | Boxa pu electrovalva PZC 25 , capac 25 cm sau analog                                                            | buc  |        |          | 186,000<br>0,000       |
|     | 335676544224       | Boxa pu electrovalva PZC 25 , capac 25 cm sau analog                                                            | buc  | 1,0000 | 186,00   | 186,000                |
| 181 |                    | Boxa pu electrovalva PZRM 113 520x400x300                                                                       | buc  |        |          | 588,000<br>0,000       |
|     | 3356765444ww       | Boxa pu electrovalva PZRM 113 520x400x300                                                                       | buc  | 1,0000 | 588,00   | 588,000                |
|     |                    | <b>6. Echipament (002/24-PG)</b>                                                                                |      |        |          |                        |
|     |                    | <b>6.1. Lucrari de constructie</b>                                                                              |      |        |          |                        |
| 182 | TsH91A             | Instalarea tabla pu desen pe beton C12/15                                                                       | buc  |        |          | 381,600<br>331,200     |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                            | h-om | 1,9000 | 46,00    | 87,400                 |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                              | h-om | 0,4500 | 46,00    | 20,700                 |
|     | 7123011000200      | Betonist                                                                                                        | h-om | 4,8500 | 46,00    | 223,100                |
|     | 266310210000012 15 | Beton C12/15                                                                                                    | m3   | 0,0360 | 1 300,00 | 46,800                 |
|     | 1212121212121      | apa                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,600                  |
| 183 | TsH91A             | Instalarea complex de joaca pe beton C12/15 k=5                                                                 | buc  |        |          | 1 908,000<br>1 656,000 |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                            | h-om | 1,9000 | 46,00    | 437,000                |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                              | h-om | 0,4500 | 46,00    | 103,500                |
|     | 7123011000200      | Betonist                                                                                                        | h-om | 4,8500 | 46,00    | 1 115,500              |
|     | 266310210000012 15 | Beton C12/15                                                                                                    | m3   | 0,0360 | 1 300,00 | 234,000                |
|     | 1212121212121      | apa                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 24,00    | 18,000                 |
| 184 | TsH91A             | Leagan din lemn pe beton C12/15 k=2                                                                             | buc  |        |          | 763,200<br>662,400     |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                            | h-om | 1,9000 | 46,00    | 174,800                |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                              | h-om | 0,4500 | 46,00    | 41,400                 |
|     | 7123011000200      | Betonist                                                                                                        | h-om | 4,8500 | 46,00    | 446,200                |
|     | 266310210000012 15 | Beton C12/15                                                                                                    | m3   | 0,0360 | 1 300,00 | 93,600                 |
|     | 1212121212121      | apa                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 24,00    | 7,200                  |
| 185 | TsH91B             | Instalarea balansoar pe beton C12/15                                                                            | buc  |        |          | 384,200<br>271,400     |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                            | h-om | 0,6000 | 46,00    | 27,600                 |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                              | h-om | 0,4500 | 46,00    | 20,700                 |
|     | 7123011000200      | Betonist                                                                                                        | h-om | 4,8500 | 46,00    | 223,100                |
|     | 266310210000012 15 | Beton C12/15                                                                                                    | m3   | 0,0840 | 1 300,00 | 109,200                |
|     | 1212121212121      | apa                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,600                  |
| 186 | TsH91A             | Instalarea complex sportiv PTP 730 pe beton C12/15 k=2                                                          | buc  |        |          | 763,200<br>662,400     |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                            | h-om | 1,9000 | 46,00    | 174,800                |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                              | h-om | 0,4500 | 46,00    | 41,400                 |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
|     | 7123011000200         | Betonist                                                                                                                                                  | h-om   | 4,8500 | 46,00     | 446,200             |
|     | 266310210000012<br>15 | Beton C12/15                                                                                                                                              | m3     | 0,0360 | 1 300,00  | 93,600              |
|     | 1212121212121         | apa                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,00     | 7,200               |
| 187 | TsH91B                | Instalarea Foto-zona pe beton C12/15                                                                                                                      | buc    |        |           | 384,200<br>271,400  |
|     | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,6000 | 46,00     | 27,600              |
|     | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                        | h-om   | 0,4500 | 46,00     | 20,700              |
|     | 7123011000200         | Betonist                                                                                                                                                  | h-om   | 4,8500 | 46,00     | 223,100             |
|     | 266310210000012<br>15 | Beton C12/15                                                                                                                                              | m3     | 0,0840 | 1 300,00  | 109,200             |
|     | 1212121212121         | apa                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,00     | 3,600               |
|     |                       | <b>6.2. Utilaj</b>                                                                                                                                        |        |        |           |                     |
| 188 |                       | Tabla pu desen cu creta tip PTP 640-01 sau analog                                                                                                         | buc    |        |           | 3 741,170<br>0,000  |
|     | 8643434677            | Tabla pu desen cu creta tip PTP 640-01 sau analog                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 3 741,17  | 3 741,170           |
| 189 |                       | Complex de joaca tip PTP 21-01-T2 sau analog                                                                                                              | buc    |        |           | 69 672,500<br>0,000 |
|     | 235654                | Complex de joaca tip PTP 21-01-T2 sau analog                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 69 672,50 | 69 672,500          |
| 190 |                       | Leagan din lemn tip PTP 51-2 sau analog                                                                                                                   | buc    |        |           | 21 658,330<br>0,000 |
|     | 2356654444            | Leagan din lemn PTP 51-2 sau analog                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 21 658,33 | 21 658,330          |
| 191 |                       | Balansoar Fantezie PTP 012-01 sau analog                                                                                                                  | buc    |        |           | 6 016,670<br>0,000  |
|     | 34787676              | Balansoar Fantezie PTP 012-01 sau analog                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 6 016,67  | 6 016,670           |
| 192 |                       | Complex sportiv PTP 730 sau analog                                                                                                                        | buc    |        |           | 23 164,170<br>0,000 |
|     | 65644898              | Complex sportiv PTP 730 sau analog                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 23 164,17 | 23 164,170          |
| 193 |                       | Foto-zona (conform proiect 002/24-PG) sau analog                                                                                                          | buc    |        |           | 12 000,000<br>0,000 |
|     | y64478                | Foto zona (conform proiect 002/24-PG) sau analog                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 12 000,00 | 12 000,000          |
|     |                       | <b>7. Retele exterioare de apa si canalizare (002/24-REAC)</b>                                                                                            |        |        |           |                     |
|     |                       | <b>7.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                        |        |        |           |                     |
|     |                       | <b>7.1.1. Terasamente</b>                                                                                                                                 |        |        |           |                     |
| 194 | TsC02A1               | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.     | 100 m3 |        |           | 2 603,058<br>0,000  |
|     | 2952260003521         | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                               | h-ut   | 3,7200 | 700,00    | 2 603,058           |
| 195 | TsC02C1               | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.           | 100 m3 |        |           | 2 877,778<br>0,000  |
|     | 2952260003521         | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                               | h-ut   | 4,1100 | 700,00    | 2 877,778           |
| 196 | TsA20B                | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3     |        |           | 94,760<br>94,760    |
|     | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600 | 46,00     | 94,760              |
| 197 | TsI51A10              | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                   | t      |        |           | 17,133<br>0,000     |
|     | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0571 | 300,00    | 17,133              |
| 198 | TsC51A                | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                           | 100 m3 |        |           | 128,463             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                            |        |        |          | 13,774               |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000 | 46,00    | 13,774               |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020 | 300,00   | 0,000                |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3300 | 350,00   | 114,689              |
| 199 | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3     |        |          | 212,560<br>28,060    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6100 | 46,00    | 28,060               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 1,0250 | 180,00   | 184,500              |
| 200 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |          | 14,260<br>14,260     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 46,00    | 14,260               |
| 201 | TsD04D         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |        |          | 33,220<br>30,820     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6700 | 46,00    | 30,820               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 24,00    | 2,400                |
| 202 | TsC35E11       | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m                               | 100 m3 |        |          | 1 593,118<br>0,000   |
|     | 2952270007403  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,9800 | 320,00   | 1 593,118            |
| 203 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |        |          | 1 254,466<br>405,756 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 46,00    | 405,756              |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 90,00    | 848,710              |
|     |                | <b>7.1.2. Camine (rezervuar)</b>                                                                                                                                                                           |        |        |          |                      |
| 204 | AcE15A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                           | m3     |        |          | 1 656,969<br>370,769 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 5,6400 | 46,00    | 259,446              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,4200 | 46,00    | 111,323              |
|     | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                             | m3     | 0,5730 | 1 300,00 | 748,605              |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                         | m2     | 0,2100 | 300,00   | 63,265               |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0690 | 1 100,00 | 76,327               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 0,1320 | 180,00   | 23,878               |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,6000 | 2,30     | 1,387                |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0650 | 350,00   | 372,738              |
| 205 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi KTD-20 0,59m3                            | buc    |        |          | 2 750,000<br>0,000   |
|     | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KIU-I-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 2 750,00 | 2 750,000            |
| 206 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KT-20-9 0,59 m3                           | buc    |        |          | 2 000,000<br>0,000   |
|     | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KI-I-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,000            |
| 207 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Plita KTP1-20-1 0,51 m3                        | buc    |        |          | 2 600,000<br>0,000   |
|     | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIUII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,000            |
| 208 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale                                                                                                                                                                  | buc    |        |          | 280,000              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                  | caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KT7-3 0,06 m3                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 0,000             |
|     | 266112643309136  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000           |
| 209 | AcE12A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KTO-1 0,02m3                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 210,000<br>0,000  |
|     | 26611264330911   | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 210,00   | 210,000           |
| 210 | AcE11B1          | Capacul cu rama fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 548,330<br>0,000  |
|     | 28752742000011   | Capacul cu rama din fonta*tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 548,33   | 548,330           |
| 211 |                  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 19,000<br>0,000   |
|     | 23565444         | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 19,00    | 19,000            |
| 212 | IC44C            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mmTeava otel d139,7x3mm consum 0,2m/buc                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 131,030<br>29,900 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 46,00    | 29,900            |
|     | 2722103310000139 | Teava instalatie otel d139,7x3,.mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,2000 | 430,00   | 86,000            |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200 | 45,00    | 5,400             |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0700 | 45,00    | 3,150             |
|     | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 45,00    | 2,700             |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6420 | 2,30     | 1,476             |
|     | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0036 | 180,00   | 0,630             |
|     | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0009 | 24,00    | 0,024             |
|     | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 3 500,00 | 1,750             |
| 213 | IzF20A           | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                                                                                                                                               | m    |        |          | 28,082<br>11,970  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 46,00    | 11,970            |
|     | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000 | 16,00    | 4,800             |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0001 | 1 000,00 | 0,000             |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 1,00     | 0,200             |
|     | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,1200 | 32,00    | 3,855             |
|     | 1714227322100    | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000 | 12,00    | 7,200             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,057             |
| 214 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                     | m2   |        |          | 15,371<br>1,840   |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400 | 46,00    | 1,840             |
|     | 2413317346000    | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000 | 45,00    | 13,500            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 24,00    | 0,024             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0003 | 25,00    | 0,007             |
| 215 | IzF04G           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciucBipoli EPP sau analog k=2 pt 2 strat | m2   |        |          | 238,658<br>9,200  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 46,00    | 9,200             |
|     | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,6000 | 16,00    | 51,200            |
|     | 26821326016266   | Bipoli EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 78,00    | 171,600           |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3200 | 2,00     | 1,280             |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0005 | 1 000,00 | 0,981             |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1000 | 1,00     | 2,200             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     |                 | 2340                                                                                                                                                               |      |        |          |                      |
|     | 2873145887893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 32,00    | 1,280                |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                            | h-ut | 0,0017 | 25,00    | 0,085                |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                             | h-ut | 0,0130 | 32,00    | 0,831                |
| 216 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                 | m2   |        |          | 121,080<br>40,480    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,5000 | 46,00    | 23,000               |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 46,00    | 17,480               |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000 | 100,00   | 80,000               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0250 | 24,00    | 0,600                |
| 217 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3   |        |          | 1 492,064<br>443,433 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 6,7500 | 46,00    | 310,508              |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 2,8900 | 46,00    | 132,925              |
|     | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                          | m3   | 0,1990 | 1 250,00 | 252,669              |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,512               |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0100 | 1 100,00 | 10,961               |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                      | m3   | 0,2660 | 300,00   | 80,925               |
|     | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100 | 4,00     | 0,447                |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 32,00    | 2,596                |
|     | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 4 000,00 | 17,082               |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 1,8500 | 350,00   | 647,438              |
| 218 |                 | Placi prefabricate pt camine KII-15(0,38 m3)                                                                                                                       | buc  |        |          | 1 350,000<br>0,000   |
|     | 23665445        | Placi prefabricate pt camine KII-15 (0,38m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000            |
| 219 |                 | Inel prefabricate pt camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 300,000<br>0,000   |
|     | 2366544225      | Inel prefabricate pt camine KII-15-9 (0,4m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,000            |
| 220 |                 | Inel prefabricate pt camine KII-15-6 (0,265 m3)                                                                                                                    | buc  |        |          | 950,000<br>0,000     |
|     | 23665442251     | Inel prefabricate pt camine KII-15-6 (0,265 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 950,00   | 950,000              |
| 221 |                 | Placi prefabricate pt camine KII-15-1(0,27 m3)                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 280,000<br>0,000   |
|     | 236654457       | Placi prefabricate pt camine KII-15-1 (0,27m3)                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 280,00 | 1 280,000            |
| 222 |                 | Inel prefabricate pt camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                      | buc  |        |          | 290,000<br>0,000     |
|     | 236654422517    | Inel prefabricate pt camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 290,00   | 290,000              |
| 223 |                 | Inel de reazem KII-O-1 (0,02 m3)                                                                                                                                   | buc  |        |          | 210,000<br>0,000     |
|     | 236654422517y5y | Inel de de reazem KII-O-1 (0,02 m3)                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 210,00   | 210,000              |
| 224 | AcE11B1         | Capacul cu rama fonta tip L                                                                                                                                        | buc  |        |          | 548,330<br>0,000     |
|     | 28752742000011  | Capacul cu rama din fonta*tip L                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 548,33   | 548,330              |
| 225 |                 | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                          | kg   |        |          | 19,000<br>0,000      |
|     | 23565444        | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 19,00    | 19,000               |
| 226 | RCsB30F         | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm                         | buc  |        |          | 101,350<br>26,082    |
|     | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                                                           | h-om | 0,3970 | 46,00    | 18,262               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700 | 46,00    | 7,820                |
|     | 5001000100135   | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                           | buc  | 0,0090 | 650,00   | 5,850                |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,0238 | 24,00    | 0,568                |
|     | 2952260003904   | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                         | h-ut | 0,2700 | 255,00   | 68,850               |
| 227 | AcA52A          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Tub                                        | m    |        |          | 74,737<br>2,484      |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                      | de protectie d63mm PE100 L=0,5m 3 buc                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
|     | 7136080025000        | Montator conducte                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0360 | 46,00    | 1,656              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0180 | 46,00    | 0,828              |
|     | 2521216710001w<br>3  | Teava polietilena tub protectie d63mm PE100 L=0,5m 3 buc                                                                                                                                                                     | m    | 1,0030 | 65,00    | 65,173             |
|     | 25132066215001       | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0800 | 1,00     | 1,080              |
|     | 3410440005604        | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 145,00   | 5,800              |
|     | 2952160007253        | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 5,00     | 0,200              |
| 228 | IzF20A               | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                | m    |        |          | 28,056<br>11,988   |
|     | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600 | 46,00    | 11,988             |
|     | 2320322600048        | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 16,00    | 4,800              |
|     | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0001 | 1 000,00 | 0,000              |
|     | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000 | 1,00     | 0,200              |
|     | 2320166200670        | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                              | l    | 0,1200 | 32,00    | 3,830              |
|     | 1714227322100        | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6000 | 12,00    | 7,200              |
|     | 2922140006703        | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,038              |
|     |                      | <b>7.1.3. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 229 | SD19C                | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"/Robinet cu sfera si maneta FI-FI d32mm                                                                                                  | buc  |        |          | 659,768<br>21,160  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4600 | 46,00    | 21,160             |
|     | 291312450315032      | Robinet cu sfera si maneta FI-FI d32mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 629,17   | 638,607            |
| 230 | SD19A                | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4".Robinet cu sfera si maneta FI-FI d15mm                                                                                                      | buc  |        |          | 146,763<br>10,580  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 46,00    | 10,580             |
|     | 291312450315015      | Robinet cu sfera si maneta FI-FI d15mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 134,17   | 136,183            |
| 231 | SE56A                | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/Filtru Y Fi-Fi d32mm                                                                                                    | buc  |        |          | 362,512<br>105,800 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3000 | 46,00    | 105,800            |
|     | 292412732206532      | Filtru pentru apa potabila Y Fi-Fi d32mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 254,17   | 256,712            |
| 232 | SD12B                | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2".Supapa de sens cu arc Fi-Fi d32mm                                                                      | buc  |        |          | 461,795<br>10,120  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 46,00    | 10,120             |
|     | 291312420421032      | Supapa de sens cu arc Fi-Fi d32mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 445,00   | 451,675            |
| 233 | AcA53A               | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teu d40x40mm PE100      | buc  |        |          | 260,112<br>36,800  |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000 | 46,00    | 36,800             |
|     | 252315671381140      | Fiting polietilena teu d40x40mm PE100                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 114,17   | 115,312            |
|     | 2940600003015        | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 90,00    | 54,000             |
|     | 3110320012304        | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 90,00    | 54,000             |
| 234 | AcA53A               | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Reductie d32x40mm PE100 | buc  |        |          | 245,800<br>36,800  |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000 | 46,00    | 36,800             |
|     | 2523156713811r3<br>2 | Fiting polietilena Reductie d32x40mm PE100                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 100,00   | 101,000            |
|     | 2940600003015        | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 90,00    | 54,000             |
|     | 3110320012304        | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 90,00    | 54,000             |
| 235 | SD19B                | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1".Robinet cu sfera si maneta Fi-Fi d25mm                                                                                                               | buc  |        |          | 288,625<br>12,880  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 46,00    | 12,880             |
|     | 291312450315025      | Robinet cu sfera si maneta Fi-Fi d25mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 271,67   | 275,745            |
| 236 | AcA53B               | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune                                                                                                                                      | buc  |        |          | 210,200            |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |                        | intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Colier d90x40mm PE100                                                                                                                   |      |        |        | 46,000            |
|     | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 46,00  | 46,000            |
|     | 252315671381112<br>2   | Colier d90x40mm PE100                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 20,00  | 20,200            |
|     | 2940600003015          | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,8000 | 90,00  | 72,000            |
|     | 3110320012304          | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,8000 | 90,00  | 72,000            |
| 237 | AcA52A                 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.Teava SDR17 PE100 PN10 d40x2,4mm                                                                              | m    |        |        | 31,630<br>2,484   |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0360 | 46,00  | 1,656             |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0180 | 46,00  | 0,828             |
|     | 252121671000114<br>017 | Teava apa SDR 17 PE100 PN10 D40x2,4mm                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0030 | 22,00  | 22,066            |
|     | 25132066215001         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0800 | 1,00   | 1,080             |
|     | 3410440005604          | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 145,00 | 5,800             |
|     | 2952160007253          | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,200             |
| 238 | AcA52A                 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava SDR 17 PE100 PN10 d32x2,0mm                                                                            | m    |        |        | 21,750<br>2,484   |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0360 | 46,00  | 1,656             |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0180 | 46,00  | 0,828             |
|     | 252121671000113<br>122 | Teava polietilena PE100 apa SDR 17 PN10 D32x2mm                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0030 | 12,15  | 12,186            |
|     | 25132066215001         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0800 | 1,00   | 1,080             |
|     | 3410440005604          | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 145,00 | 5,800             |
|     | 2952160007253          | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,200             |
| 239 | AcF11C                 | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                | m    |        |        | 7,990<br>1,840    |
|     | 7136050012000          | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 46,00  | 1,840             |
|     | 4100116202820          | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 24,00  | 2,400             |
|     | 3410540005603          | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 125,00 | 3,750             |
| 240 | AcF12A                 | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                    | m    |        |        | 0,387<br>0,187    |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0041 | 46,00  | 0,187             |
|     | 28752774100000         | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 100,00 | 0,200             |
|     |                        | <b>7.1.4. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                   |
| 241 | AcD18B                 | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm.Teava pu canalizare din PVC SN4 d110mm (se exclud fittingurile) | m    |        |        | 151,727<br>15,180 |
|     | 7129090010600          | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 46,00  | 15,180            |
|     | 252121670000011<br>2   | Teava din PVC SN4 d110mm                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500 | 124,50 | 133,340           |
|     | 2462106110467          | Codez - 100                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0090 | 90,00  | 0,826             |
|     | 2320167317232          | DicloreTan                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0230 | 28,00  | 0,657             |
|     | 2881116001678          | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 5,00   | 1,275             |
|     | 2320116200573          | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0220 | 20,00  | 0,449             |
| 242 | AcF12B                 | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                    | m    |        |        | 0,584<br>0,284    |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0062 | 46,00  | 0,284             |
|     | 28752774100000         | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 100,00 | 0,300             |
|     |                        | <b>7.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                   |
| 243 | SE53A                  | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 46,000<br>46,000  |
|     | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 46,00  | 46,000            |
|     |                        | <b>7.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                   |

| 1   | 2       | 3                       | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------|-------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|     |         | 7.3.1. Apeduct          |     |        |          |                    |
| 244 |         | Apometru combinat d32mm | buc |        |          | 1 828,750<br>0,000 |
|     | 2376555 | Apometru combinat d32mm | buc | 1,0000 | 1 828,75 | 1 828,750          |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.