

DEVIZ LOCAL

Servicii de reparație curentă a acoperișului remizei de pompieri din str. Maria Drăgan,7 or. Chisinau

Valoarea de deviz 122 517,33 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,00	38,50 38,50	770,00 770,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale	m2	410,00	25,30 7,00	10 373,00 2 870,00
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul inferior)	m2	20,00	144,63 59,50	2 892,70 1 190,00
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul superior)	m2	410,00	162,83 59,50	66 761,75 24 395,00
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu mastic ghermobutil	m	10,00	53,88 15,40	538,76 154,00
Cheltuieli directe			lei		81 336,20	
Fondul social si asigurari medicale			24,00 %		7 050,96	
Total			100,00 +		88 387,16	
Transportarea materialului			5,00 %		2 511,86	
Total			100,00 +		90 899,02	
Cheltuieli de regie			8,00 %		7 271,92	
Total			100,00 +		98 170,94	
Beneficiu de deviz			4,00 %		3 926,84	
Total			100,00 +		102 097,78	
TVA			20,00 %		20 419,56	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**122 517,33
29 379,00**

Intocmit

(Pasecinic A.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

ANTREPRENOR

FPC,,PAGMA”SRL

BENEFICIAR

Detasamentul Salvatori si Pompieri Ciocana

DEVIZ LOCAL**Servicii de reparație curentă a acoperișului remizei de pompieri din str. Maria Drăgan,7 or. Chisinau****Valoarea de deviz 122 517,33 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	343,50	70,00	24 045,00
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	8,00	70,00	560,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	68,20	70,00	4 774,00
Total manopera						29 379,00

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz	kg	136,09	14,85	2 021,01
2.	241331734600	Mastica Ghermabutil	kg	4,85	62,00	300,89
3.	2413317346000	Praimer	kg	123,00	46,00	5 658,00
4.	2651112210241	White Spirite	l	41,74	45,00	1 878,23
5.	2682132600480	Pinza cu fibre de sticla	m2	1,27	40,00	50,64
6.	26821326020472	Hydrobase EKP	m2	497,43	78,00	38 799,74
7.	26821326020473	Hydrobase EPP	m2	24,26	63,00	1 528,69
Total materiale de construcții						50 237,20

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	4,30	25,00	107,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,50	75,00	1 612,50
Total utilaje de construcții						1 720,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	81 336,20
Fondul social si asigurari medicale	24,00 %	7 050,96
Total	100,00 +	88 387,16
Transportarea materialului	5,00 %	2 511,86
Total	100,00 +	90 899,02
Cheltuieli de regie	8,00 %	7 271,92
Total	100,00 +	98 170,94
Beneficiu de deviz	4,00 %	3 926,84
Total	100,00 +	102 097,78
TVA	20,00 %	20 419,56

Total deviz:**122 517,33**

Intocmit

(Pasecinic A.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Detășamentul salvatori și pompieri Ciocana
**Servicii de reparație curentă a acoperișului remizei
 de pompieri din str. Maria Drăgan,7 or. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI4 2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			38,50 ----- 38,50
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om.	0,40	70,00	28,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	70,00	10,50
2	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale	m2			25,30 ----- 7,00
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om.	0,10	70,00	7,00
	26511122 10241	White Spirite	l	0,10	45,00	4,50
	24133173 46000	Praimer	kg	0,30	46,00	13,80
3	RpCI3 4A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul inferior)	m2			144,63 ----- 59,50
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om.	0,70	70,00	49,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	70,00	10,50
	26821326 020473	Hydrobase EPP	m2	1,15	63,00	76,43
	11202062 01035	Gaz	kg	0,30	14,85	4,70
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	75,00	3,75
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut.	0,01	25,00	0,25
4	RpCI3 4A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul superior)	m2			162,83 ----- 59,50

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om.	0,70	70,00	49,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	70,00	10,50
	26821326 020472	Hydrobase EKP	m2	1,15	78,00	94,63
	11202062 01035	Gaz	kg	0,30	14,85	4,70
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	75,00	3,75
	29211400 07681	Arzator cu flacăra	h-ut.	0,01	25,00	0,25
5	RpCI3 0A	Etansarea suplimentară, pe contur, la rosturi și străpungeri la terase sau fațade, cu mastic ghermobutil	m			53,88 <hr/> 15,40
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om.	0,15	70,00	10,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,07	70,00	4,90
	26821326 00480	Pinza cu fibre de sticlă	m2	0,12	40,00	5,06
	24133173 4600	Mastica Ghermabutil	kg	0,46	62,00	30,09
	26511122 10241	White Spirite		0,07	45,00	3,32

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(Pasecinic A.)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)