

Lucrări de reparație capitală a spalatoriei la Grădinița nr.2 "Florica" s.Cojușna

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 875 004,323 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare anexa				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	24,000	47,770 47,520	1 146,480 1 140,480
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	22,000	25,455 25,080	560,010 551,760
3	RpCH32E	Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn	m3	22,000	161,040 161,040	3 542,880 3 542,880
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,000	264,700 260,700	3 176,400 3 128,400
5	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,000	746,195 743,820	1 492,390 1 487,640
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	9,600	543,500 363,000	5 217,600 3 484,800
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,600	27,720 27,720	404,712 404,712
		Total Demolare anexa Inclusiv salariu				15 540,472 13 740,672

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Streasina si frontoane				
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 1.512m3	m2	84,000	23,685 19,470	1 989,540 1 635,480
9	CE31B	Streasina simpla captusita cu tabla cutata	m2	84,000	390,397 135,960	32 793,390 11 420,640
10	CK26B*aplcativ	Element de inchidere	m	69,000	49,125 26,400	3 389,625 1 821,600
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 Material marunt=1,030	m	38,000	187,399 19,800	7 121,172 752,400
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 Material marunt=1,020	m	27,000	253,507 23,100	6 844,677 623,700
		Total Streasina si frontoane Inclusiv salariu				52 138,404 16 253,820
		2.2. Fatada				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	36,000	19,195 17,820	691,020 641,520
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	90,000	22,444 2,970	2 019,960 267,300
15	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	36,000	154,039 102,960	5 545,388 3 706,560
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,900	1 777,758 303,600	6 933,258 1 184,040
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	36,000	262,893 113,388	9 464,138 4 081,968
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime	kg	60,000	22,444	1 346,640

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			2,970	178,200
19	CI06C	Placaj din placi keramogranit 60x60	m2	36,000	393,515 161,700	14 166,540 5 821,200
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	180,000	110,984 49,500	19 977,127 8 910,000
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	149,972 112,200	2 699,496 2 019,600
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 / Consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,8000 m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	159,000	292,127 152,460	46 448,155 24 241,140
23	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	8,800	325,981 192,915	2 868,630 1 697,652
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	167,800	21,193 7,920	3 556,102 1 328,976
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	167,800	195,610 80,520	32 823,368 13 511,256
		Total Fatada Inclusiv salariu				148 539,822 67 589,412
		2.3. Praguri				
26	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	2,800	139,260 139,260	389,928 389,928

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
27	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	1,200	879,910 83,160	1 055,892 99,792
28	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	22,000	154,039 102,960	3 388,848 2 265,120
29	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	152,000	16,632 3,102	2 528,064 471,504
30	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,200	1 777,937 303,600	7 467,335 1 275,120
31	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,800	359,810 125,991	1 727,088 604,758
32	CI14B	Elemente liniare din placi din granit cermaic aplicate cu adeziv (trepte 30cm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	18,000	231,114 26,400	4 160,050 475,200
33	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	18,000	231,114 26,400	4 160,050 475,200
		Total Praguri Inclusiv salariu				24 877,255 6 056,622
		2.4. Pereu si amenajare				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,080	1 541,250 0,000	123,300 0,000
35	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	0,900	1 250,980 595,980	1 125,882 536,382

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 0-40mm gr.=100mm	m3	8,600	977,100 65,340	8 403,060 561,924
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	86,000	294,896 39,336	25 361,050 3 382,896
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15	m	72,000	250,260 19,800	18 018,698 1 425,600
		Total Pereu si amenajare Inklusiv salariu				53 031,990 5 906,802
		Total Lucrari exterioare Inklusiv salariu				278 587,471 95 806,656
		3. Lucrari de reparatie a incaperilor				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,200	27,720 27,720	282,744 282,744
40	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,960	257,410 253,413	247,114 243,276
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	104,700	19,195 17,820	2 009,716 1 865,754
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,000	21,550 19,800	818,900 752,400
43	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,400	3 066,958 343,860	19 628,534 2 200,704
44	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var	m2	104,700	195,678 162,360	20 487,514 16 999,092

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (3cm k=1,5) Coeficient la manoperei=1,500 Coeficient la pentru materiale=1,500 Coeficient la utilajului=1,500				
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	64,000	49,314 43,560	3 156,121 2 787,840
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	104,700	393,515 161,700	41 200,997 16 929,990
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,000	95,379 46,200	3 624,394 1 755,600
48	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (k=6) Coeficient la manoperei=6,000 Coeficient la pentru materiale=6,000 Coeficient la utilajului=6,000	m2	38,000	96,104 47,520	3 651,944 1 805,760
49	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	38,000	458,765 191,400	17 433,089 7 273,200
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	20,000	237,714 33,000	4 754,277 660,000
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	38,000	373,877 145,200	14 207,345 5 517,600

1	2	3	4	5	6	7
52	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,8m x 1m x5buc; 2,1m x 1m x2buc - model coordonat cu beneficiarul)	m2	18,200	3 079,028 60,060	56 038,308 1 093,092
53	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,400	1 906,753 48,180	10 296,464 260,172
54	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	12,800	1 865,047 36,960	23 872,601 473,088
55	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	14,000	225,233 23,760	3 153,262 332,640
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,000	204,265 5,940	1 225,590 35,640
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				226 088,914 61 268,592
		4. Retele tehnice				
57	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	42,240 42,240	337,920 337,920
58	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,000	19,800 19,800	475,200 475,200
59	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	6,000	5,280 5,280	31,680 31,680
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	62,700 62,700	62,700 62,700
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	10,560 10,560	10,560 10,560

1	2	3	4	5	6	7
62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,000	66,928 19,800	1 740,128 514,800
63	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	37,770 17,160	339,930 154,440
64	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	196,848 19,140	196,848 19,140
65	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg	28,000	105,360 17,160	2 950,080 480,480
66	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	39,000	74,070 20,460	2 888,716 797,940
67	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	325,155 8,580	650,310 17,160
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	573,614 11,880	4 588,912 95,040
69	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	16,000	433,816 10,560	6 941,050 168,960
70	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	8,000	476,550 19,800	3 812,400 158,400
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	1,000	858,500 108,900	858,500 108,900

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
72	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 614,547 122,100	1 614,547 122,100
73	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm	buc	2,000	2 856,268 42,900	5 712,536 85,800
74	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	6,600 6,600	6,600 6,600
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	14,520 14,520	116,160 116,160
76	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	3,960 3,960	47,520 47,520
77	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc	1,000	3 529,766 116,160	3 529,766 116,160
78	RpEE01C	Montarea interuptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	2,000	673,259 67,320	1 346,518 134,640
79	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	608,364 17,820	1 825,092 53,460
80	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc	8,000	635,664 25,080	5 085,312 200,640

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
81	RpEE01B*	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic UZO	buc	6,000	671,014 25,080	4 026,084 150,480
82	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	6,000	1 312,883 250,140	7 877,298 1 500,840
83	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	105,000	59,400 59,400	6 237,000 6 237,000
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	105,000	22,738 15,840	2 387,448 1 663,200
85	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	30,855 28,380	246,842 227,040
86	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,000	75,900 75,900	607,200 607,200
87	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm kmanopera = 0,8 Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	240,000	53,691 44,220	12 885,840 10 612,800
88	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHГ-HFLTx-0,66) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	80,000	26,418 4,620	2 113,408 369,600
89	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la	m	160,000	37,861 4,620	6 057,744 739,200

1	2	3	4	5	6	7
		16 mmp (3x2.5 mm2 BBHG-HFLTx-0,66) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	12,000	105,124 20,460	1 261,482 245,520
91	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	3,000	115,379 42,900	346,137 128,700
92	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	12,000	501,432 72,600	6 017,184 871,200
93	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,020	buc	2,000	155,659 18,480	311,318 36,960
94	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (pentru ventilare)	m	9,000	103,604 25,080	932,436 225,720
95	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc	2,000	1 065,300 762,300	2 130,600 1 524,600
96	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C	buc	1,000	211,200 211,200	211,200 211,200
97		Boiler electric V=30l	buc	1,000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
		Total Retele tehnice Inclusiv salariu				103 318,206 29 667,660
		5. Evacuare/transportare gunoi				
98	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare,	t	80,000	77,880 77,880	6 230,400 6 230,400

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m				
99	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	80,000	89,760	7 180,800
					89,760	7 180,800
100	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	80,000	57,476	4 598,048
					0,000	0,000
		Total Evacuare/transportare gunoi				18 009,248
		Inclusiv salariu				13 411,200

		Total	lei	641 544,311
		Asigurari sociale	24,00 %	51 334,747
		Cheltuieli de transport	2,00 %	7 976,642
		Total	100,00 +	700 855,700
		Cheltuieli de regie	2,00 %	14 017,114
		Total	100,00 +	714 872,814
		Beneficiul de deviz	2,00 %	14 297,456
		TVA	20,00 %	145 834,053
		Total deviz:		875 004,323
		Inclusiv salariu		213 894,780

Întocmit

S.R.L. "IntelHome"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație capitală a
spalatoriei la Grădinița nr.2
"Florica" s.Cojușna**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 875 004,323 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,040	66,00	332,640
2.	7122050013400	Zidar	h-om	103,804	66,00	6 851,064
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	443,323	66,00	29 259,318
4.	7123010010200	Betonist	h-om	86,195	66,00	5 688,870
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,144	66,00	867,504
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	234,880	66,00	15 502,080
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	170,100	66,00	11 226,600
8.	7129020012800	Pavator	h-om	64,153	66,00	4 234,098
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,834	66,00	1 639,044
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	335,375	66,00	22 134,750
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	144,780	66,00	9 555,480
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,700	66,00	376,200
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	373,015	66,00	24 618,990
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,130	66,00	3 374,580
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,740	66,00	180,840
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,640	66,00	42,240
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,100	66,00	1 524,600
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	232,280	66,00	15 330,480
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,136	66,00	1 328,976
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3,080	66,00	203,280
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,490	66,00	1 946,340
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,200	66,00	277,200
23.	7422010060100	Timplar	h-om	109,588	66,00	7 232,808
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	234,605	66,00	15 483,930
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	338,227	66,00	22 322,982
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	172,412	66,00	11 379,192
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,859	66,00	980,694
Total manopera						213 894,780

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,000	56,88	170,640
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	13,130	580,00	7 615,400
3.	1111000100024*	Intrerupator manual UZO	buc	6,060	615,00	3 726,900
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	3 020,00	3 050,200
5.	14111222017524	Piatra sparta fractia 0-40mm	m3	9,890	680,00	6 725,200
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,488	388,90	3 300,982
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,430	388,90	167,227
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,681	658,00	2 422,098

9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,500	600,00	900,000
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,170	19,80	3,366
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,104	94,50	9,828
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	6 650,50	119,709
13.	2010102903497*	Tabla cutata	m2	100,800	210,00	21 168,000
14.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,087	6 650,50	578,593
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,054	6 650,50	359,127
16.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,058	5 550,00	321,900
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	6 650,50	19,951
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,054	5 550,00	299,700
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 926,800	0,25	981,700
20.	2010237318750	Distantieri	buc	45,000	2,30	103,500
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,022	6 650,50	146,311
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	4,640	196,50	911,760
23.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	18,200	1 800,00	32 760,000
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,200	2 950,00	53 690,000
25.	2051142950700	Dibluri	buc	84,080	6,12	514,570
26.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000	7,25	43,500
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,345	5,00	6,725
28.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	6,960	21,50	149,640
29.	2413217300010	Cleme	buc	13,770	0,80	11,016
30.	2413217300101	Clema de legatura	buc	13,200	0,80	10,560
31.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,003	120,00	0,360
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,660	88,50	1 297,410
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,208	25,00	5,200
34.	24302261000001	Fuga	kg	58,791	42,50	2 498,618
35.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	69,637	31,50	2 193,566
36.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,880	66,80	392,784
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,978	65,50	391,559
38.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,333	25,00	8,325
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	562,800	5,34	3 005,352
40.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,580	5,85	120,393
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	823,352	5,80	4 775,442
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	992,830	6,20	6 155,546
43.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	20,640	7,90	163,056
44.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,078	20,00	1,560
45.	2466477302418	Aplica simpla	buc	2,060	120,00	247,200
46.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,400	1,80	4,320
47.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,325	50,00	16,250
48.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	49,80	99,600
49.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,600	95,80	57,480
50.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	14,280	195,80	2 796,024
51.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	6,000	195,80	1 174,800
52.	2521216717050	Teava din material plastic d25	m	0,612	35,60	21,787
53.	252121671705020	Teava din material plastic d20	m	39,780	28,50	1 133,730
54.	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	9,270	75,80	702,666
55.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	26,780	45,60	1 221,168
56.	25213026029013	Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	171,831	40,00	6 873,240
57.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 100mm	m2	38,905	62,00	2 412,110
58.	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3	m2	9,510	20,00	190,200
59.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	175,80	177,558
60.	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	39,000	85,60	3 338,400
61.	252315671940020	Mufa din material plastic d20	buc	1,560	1,50	2,340

62.	252315671943020	Cot din material plastic d20	buc	7,800	8,00	62,400
63.	252315671945020	Teu din material plastic d20	buc	8,190	8,00	65,520
64.	252315671946020	Reductie din material plastic d20	buc	1,560	5,10	7,956
65.	252315671953020	Racord drept M x Fe d20	buc	39,000	20,00	780,000
66.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	9,000	20,30	182,700
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	227,933	8,80	2 005,810
68.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	1 155,00	1 189,650
69.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,498	1 185,50	1 775,879
70.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 528,000	5,70	14 409,600
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	73,440	2,40	176,256
72.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	137,600	2,40	330,240
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 811,535	2,40	4 347,684
74.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	676,820	3,20	2 165,824
75.	2652102100713	Var pasta	m3	0,725	855,00	619,875
76.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	34,200	8,15	278,730
77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	207,825	2,90	602,693
78.	26531021008311181	Tink	kg	385,940	49,80	19 219,812
79.	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60 mm	m2	87,290	188,50	16 454,165
80.	2661112800700	Placi sau pisocuturi de gresie	m2	39,140	215,60	8 438,584
81.	2661122803601	Tub flexibil	m	269,280	5,50	1 481,040
82.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	8,385	1 224,80	10 269,948
83.	2663102100037	Beton clasa C15	m3	3,456	1 165,00	4 026,240
84.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,105	0,00	0,000
85.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,513	0,00	0,000
86.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,940	0,00	0,000
87.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	153,900	4,60	707,940
88.	266612280032540	Bordura 100x20x8	m	72,360	170,00	12 301,200
89.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,828	12,00	93,936
90.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	4,872	178,60	870,139
91.	2670112203000	keramogranit 60x60	m2	147,735	180,00	26 592,300
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,200	4,00	72,800
93.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	28,917	136,60	3 950,062
94.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	41,097	105,50	4 335,734
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,750	13,20	9,900
96.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	155,800	13,20	2 056,560
97.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	4,80	0,000
98.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	16,240	416,00	6 755,840
99.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	78,000	35,00	2 730,000
100.	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBHG-HFLTx-0,66	m	90,640	19,20	1 740,288
101.	2722103107001325	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBHG-HFLTx-0,66	m	181,280	29,30	5 311,504
102.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	39,900	205,80	8 211,420
103.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,496	31,90	207,223
104.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,500	26,80	40,200
105.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,720	36,90	26,568
106.	2743123549026*	Element de inchidere din tabla	m	69,000	21,00	1 449,000
107.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,009	200,00	1,800
108.	2746167335100	Priza	buc	12,240	65,50	801,720
109.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,280	150,00	792,000
110.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,000	4,50	130,500

111.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,200	11,50	82,800
112.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	65,80	6,580
113.	2812106306050	Profile din otel	kg	30,870	80,00	2 469,600
114.	28221157000001 200	Radiator 1800mm	buc	2,000	2 800,00	5 600,000
115.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,914	110,00	210,540
116.	2873122004100	Plase sudate	kg	151,500	18,00	2 727,000
117.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,450	32,00	46,400
118.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,620	32,00	339,840
119.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,000	2,30	73,600
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	501,920	0,40	200,768
121.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,885	62,00	426,870
122.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,000	0,50	12,000
123.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	56,000	0,50	28,000
124.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000	0,50	3,000
125.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	4,080	0,50	2,040
126.	2874115837745	Suruburi	buc	391,400	0,60	234,840
127.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,000	0,50	16,000
128.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,040	4,00	16,160
129.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	59,976	90,00	5 397,840
130.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,040	85,00	343,400
131.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,040	0,60	21,624
132.	2874136313300	Diblu din metal	buc	152,000	3,10	471,200
133.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 573,984	3,50	5 508,944
134.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,090	35,00	3,150
135.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	68,50	69,870
136.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	95,80	97,716
137.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	55,60	113,424
138.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,799	20,00	215,980
139.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,828	104,00	814,112
140.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,770	78,00	1 074,060
141.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,885	85,00	585,225
142.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	7,200	8,00	57,600
143.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,885	4,50	30,982
144.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,828	8,00	62,624
145.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,000	560,00	4 480,000
146.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	12,000	415,00	4 980,000
147.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,796	13,50	739,746
148.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 260,000	0,15	189,000
149.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,000	0,50	4,000
150.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,096	255,00	24,480
151.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,720	255,00	438,600
152.	2912435776200	Ventilator de fereastr	buc	2,020	300,00	606,000
153.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,000
154.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,120	450,00	3 654,000
155.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,010	250,00	502,500
156.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,010	65,00	130,650
157.	3220137315778	Decapant	kg	0,234	22,50	5,265
158.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,480	3,40	107,032
159.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,020	25,00	25,500
160.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,099	25,00	427,475
161.	4100126202818	Apa	m3	5,005	25,00	125,125
162.	6002	Boiler electric V=30l	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
163.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,390	4,00	33,560
		Total materiale de constructii				398 832,109

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,612	285,50	1 031,226
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	810,000	12,50	10 125,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	1,806	35,00	63,210

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,360	450,00	1 512,000
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,606	12,50	132,576
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,647	12,50	70,587
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,675	450,00	2 103,750
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	18,678	50,00	933,900
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,803	35,00	28,105
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,246	12,50	178,075
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,378	450,00	620,100
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,372	85,00	541,620
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,180	685,00	123,300
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,146	485,00	70,810
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,240	25,00	81,000
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,800	150,00	420,000
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,219	95,00	20,805
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,360	55,00	184,800
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,461	1 200,00	553,200
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,446	85,00	292,910
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,800	300,00	5 040,000
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,032	75,00	77,400
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,500	30,00	15,000
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,560	315,80	4 598,048
		Total utilaje de constructii				28 817,422

Total	lei	641 544,311
Asigurari sociale	24,00 %	51 334,747
Cheltuieli de transport	2,00 %	7 976,642
Total	100,00 +	700 855,700
Cheltuieli de regie	2,00 %	14 017,114
Total	100,00 +	714 872,814
Beneficiul de deviz	2,00 %	14 297,456
TVA	20,00 %	145 834,053

Total deviz:

**875 004,3
23**

Întocmit

S.R.L. "IntelHome"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect : Lucrări de reparație capitală a
spalatoriei la Grădinița nr.2 "Floricea"
s.Cojușna**

Investitor: Primăria Cojușna

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare anexa				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			47,770
						47,520
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	66,00	23,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	66,00	23,760
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
2	RpCH32A	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - planșee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate	m2			25,455
						25,080
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	66,00	14,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	66,00	10,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,375
3	RpCH32E	Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor și coloanelor din lemn	m3			161,040
						161,040
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	66,00	132,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	66,00	29,040
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3			264,700
						260,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	66,00	29,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	66,00	231,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,50	1,000
5	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			746,195
						743,820
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	66,00	521,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	66,00	222,420
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	25,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,50	1,875
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			543,500
						363,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	66,00	264,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	66,00	99,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	450,00	157,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	55,00	19,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,50	2,500
7	RpCO56A	Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,720
						27,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,00	13,860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,00	13,860
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Streasina si frontoane				

1	2	3	4	5	6	7
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 1.512m3	m2			23,685 19,470
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	66,00	14,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	66,00	4,620
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	6 650,50	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	32,00	3,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
9	CE31B	Streasina simpla captusita cu tabla cutata	m2			390,397 135,960
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	66,00	3,960
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	66,00	118,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	66,00	13,200
	2010102903497**	Tabla cutata	m2	1,2000	210,00	252,000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	15,0000	0,15	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,188
10	CK26B*aplcati v	Element de inchidere	m			49,125 26,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	66,00	21,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,00	5,280
	2743123549026*	Element de inchidere din tabla	m	1,0000	21,00	21,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 Material marunt=1,030	m			187,399 19,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	66,00	19,800
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,50	114,098
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	13,50	19,467
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,472
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,060
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	8,00	1,648
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	104,00	21,424
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 Material marunt=1,020	m			253,507 23,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	66,00	23,100
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	136,60	146,299
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	78,00	39,780
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	4,50	1,147
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,80	0,408
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	62,00	15,810
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,675
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,187
		2.2. Fatada				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			19,195 17,820
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,00	7,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,00	9,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,444 2,970
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	66,00	2,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	66,00	0,330
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,066
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,80	0,268
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,30	0,690
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,270
15	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			154,039 102,960
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	66,00	58,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	66,00	44,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	196,50	15,720

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	6 650,50	9,976
	2010102904418	Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	5 550,00	5,550
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	32,00	0,800
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	110,00	3,630
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	21,50	2,580
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	31,90	3,573
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	50,00	9,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	12,50	0,250
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 777,758 ----- 303,600
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	66,00	260,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	66,00	42,900
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 224,80	1 267,825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	25,00	6,821
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	1 200,00	68,308
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	485,00	8,705
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			262,893 ----- 113,388
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	66,00	93,720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	66,00	19,668
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	6,20	25,048
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 100mm	m2	1,0700	62,00	67,003
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	4,80	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,210
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,042
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	85,00	1,530
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,444 ----- 2,970
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	66,00	2,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	66,00	0,330
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,066
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,80	0,268
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,30	0,690
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,270
19	C106C	Placaj din placi keramogranit 60x60	m2			393,515 ----- 161,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	66,00	148,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	66,00	13,200
	2670112203000	keramogranit 60x60	m2	1,0500	180,00	189,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,40	0,960
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	42,50	14,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,34	21,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			110,984 ----- 49,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	66,00	49,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 650,50	1,995
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 650,50	0,665
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 550,00	1,665
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 650,50	0,813
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,096
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	12,50	56,250

1	2	3	4	5	6	7
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149,972 ----- 112,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	66,00	92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	66,00	19,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,90	11,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 / Consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,8000 m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			292,127 ----- 152,460
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	66,00	124,872
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	66,00	27,588
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,20	31,310
	25213026029013	Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	1,0700	40,00	43,228
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,80	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,280
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	85,00	1,785
23	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			325,981 ----- 192,915
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	66,00	158,002
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	66,00	34,912
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,20	31,310
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3	m2	1,0700	20,00	21,614
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,80	11,288
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,280
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	85,00	1,787
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,193 ----- 7,920
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	66,00	7,920
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,50	13,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,610 ----- 80,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,00	80,520
	265310210083111 81	Tink	kg	2,3000	49,80	114,540
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	75,00	0,450
		2.3. Praguri				
26	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			139,260 ----- 139,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	66,00	139,260
27	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3			879,910 ----- 83,160

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	66,00	71,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	66,00	11,880
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	600,00	750,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0980	450,00	44,250
28	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugii, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			154,039 ----- 102,960
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	66,00	58,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	66,00	44,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	196,50	15,720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	6 650,50	9,976
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	5 550,00	5,550
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	32,00	0,800
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	110,00	3,630
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	21,50	2,580
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	31,90	3,573
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	50,00	9,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,50	0,250
29	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			16,632 ----- 3,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	66,00	3,102
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,530
30	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 777,937 ----- 303,600
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	66,00	260,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	66,00	42,900
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 224,80	1 267,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	25,00	6,815
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	1 200,00	68,286
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	485,00	8,776
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
31	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			359,810 ----- 125,991
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	66,00	125,991
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	178,60	181,279
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,90	33,970
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,50	8,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	255,00	5,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,099
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	95,00	4,334
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,50	0,146
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	75,00	0,391
32	CI14B	Elemente liniare din placi din granit cermaic aplicate cu adeziv (trepte 30cm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			231,114 ----- 26,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	66,00	19,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,600
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	90,00	96,390
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,85	2,150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,575
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	66,80	7,014
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	300,00	90,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	85,00	0,085
33	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			231,114 ----- 26,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	66,00	19,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,600
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	90,00	96,390
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,85	2,150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,575
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	66,80	7,014
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	300,00	90,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	85,00	0,085
		2.4. Pereu si amenajare				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 541,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	685,00	1 541,250
35	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 250,980 595,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	66,00	595,980
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,000
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 0-40mm gr.=100mm	m3			977,100 65,340
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	66,00	65,340
	14111222017524	Piatra sparta fractia 0-40mm	m3	1,1500	680,00	782,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,50	119,910
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			294,896 39,336
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	66,00	38,293
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	66,00	1,043
	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60 mm	m2	1,0150	188,50	191,327
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,20	25,184
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	388,90	1,944
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	658,00	28,164
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	255,00	5,100
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15	m			250,260 19,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	66,00	7,920
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	66,00	11,880
	2663102100037	Beton clasa C15	m3	0,0480	1 165,00	55,920
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	388,90	1,167
	266612280032540	Bordura 100x20x8	m	1,0050	170,00	170,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
		3. Lucrari de reparatie a incaperilor				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,720 27,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,00	13,860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,00	13,860
40	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			257,410 253,413
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	66,00	29,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	66,00	223,713
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,995
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,50	1,003
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,195 17,820
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,00	7,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,00	9,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,550
						19,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	66,00	9,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,00	9,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,500
43	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 066,958
						343,860
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	66,00	285,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	66,00	58,740
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,70	2 251,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 185,50	277,481
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 650,50	3,117
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	25,00	11,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,000
44	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (3cm k=1,5) Coeficient la manopere=1,500 Coeficient la materiale=1,500 Coeficient la utilajului=1,500	m2			195,678
						162,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	66,00	132,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	66,00	29,700
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,40	11,844
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	855,00	5,390
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	388,90	15,166
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,244
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,637
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,50	0,037
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			49,314
						43,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	66,00	29,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	66,00	14,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,40	2,352
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	855,00	0,855
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	388,90	2,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	85,00	0,085
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,50	0,013
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			393,515
						161,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	66,00	148,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	66,00	13,200
	2670112203000	keramogranit 60x60	m2	1,0500	180,00	189,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,40	0,960
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	42,50	14,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,34	21,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,379
						46,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	66,00	39,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,600

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	388,90	16,334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
48	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (k=6) Coeficient la manoperei=6,000 Coeficient la pentru materiale=6,000 Coeficient la utilajului=6,000	m2			96,104 47,520
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	66,00	39,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	66,00	7,920
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	388,90	16,334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,765
49	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			458,765 191,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	66,00	172,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	66,00	19,140
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	215,60	222,068
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,60	18,630
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,50	12,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,15	7,335
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,563
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
50	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			237,714 33,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	66,00	26,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,600
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	90,00	96,390
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,85	2,150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,575
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	66,80	7,014
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	300,00	90,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	85,00	0,085
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			373,877 145,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,00	9,900
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	66,00	135,300
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,10	12,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	205,80	216,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,188
52	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,8m x 1m x5buc; 2,1m x 1m x2buc - model coordonat cu beneficiarul)	m2			3 079,028 60,060
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	66,00	53,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,600
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	88,50	48,675
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	65,50	12,643
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
53	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2			1 906,753

1	2	3	4	5	6	7
		multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv				48,180
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	66,00	43,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	66,00	4,620
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	88,50	41,595
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,50	10,808
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,40	2,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
54	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 865,047
						36,960
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	66,00	33,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	66,00	3,300
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	88,50	14,602
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,50	8,054
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,40	2,380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
55	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			225,233
						23,760
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	66,00	18,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,00	5,280
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,80	199,716
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			204,265
						5,940
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	66,00	5,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,00	0,660
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	195,80	195,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		4. Retele tehnice				
57	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			42,240
						42,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	66,00	42,240
58	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19,800
						19,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	66,00	19,800
59	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			5,280
						5,280
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	66,00	5,280
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			62,700
						62,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	66,00	62,700
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,560
						10,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	66,00	10,560
62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			66,928
						19,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	66,00	19,800
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	45,60	46,968
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
63	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material	buc			37,770

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				17,160
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	66,00	17,160
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	20,30	20,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
64	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			196,848 19,140
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	66,00	19,140
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	175,80	177,558
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,050
65	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg			105,360 17,160
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	66,00	9,900
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	66,00	7,260
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	80,00	88,200
66	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			74,070 20,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	66,00	20,460
	252121671705020	Teava din material plastic d20	m	1,0200	28,50	29,070
	252315671943020	Cot din material plastic d20	buc	0,2000	8,00	1,600
	252315671945020	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	8,00	1,680
	252315671946020	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	5,10	0,204
	252315671940020	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	1,50	0,060
	252315671953020	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	20,00	20,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,50	0,135
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,040
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,721
67	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			325,155 8,580
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	66,00	8,580
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	250,00	251,250
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	65,00	65,325
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			573,614 11,880
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	66,00	11,880
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	560,00	560,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	94,50	1,134
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,600
69	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			433,816 10,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	66,00	10,560
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	416,00	422,240
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	50,00	1,016
70	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			476,550 19,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	66,00	19,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	450,00	456,750
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			858,500 108,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	66,00	108,900

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,80	99,600
72	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 614,547 ----- 122,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	66,00	122,100
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 155,00	1 189,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	68,50	69,870
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,716
	2521216717050	Teava din material plastic d25	m	0,6000	35,60	21,787
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,60	113,424
73	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm	buc			2 856,268 ----- 42,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	66,00	42,900
	28221157000001200	Radiator 1800mm	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	94,50	0,378
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,80	3,290
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,500
74	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			6,600 ----- 6,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	66,00	6,600
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,520 ----- 14,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	66,00	14,520
76	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,960 ----- 3,960
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	66,00	3,960
77	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc			3 529,766 ----- 116,160
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	66,00	116,160
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	3 020,00	3 050,200
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	85,00	343,400
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	4,00	16,160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,60	2,424
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,90	1,172
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
78	RpEE01C	Montarea intrerupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			673,259 ----- 67,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	66,00	67,320
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	580,00	585,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	19,80	0,099
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	6,12	12,240
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,30	4,600
79	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			608,364 ----- 17,820
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	66,00	17,820
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	580,00	585,800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	19,80	0,099

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
80	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			635,664
						25,080
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	66,00	25,080
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	580,00	585,800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	19,80	0,099
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	6,12	12,240
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,30	4,600
81	RpEE01B*	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic UZO	buc			671,014
						25,080
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	66,00	25,080
	1111000100024*	Intrerupator manual UZO	buc	1,0100	615,00	621,150
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	19,80	0,099
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	6,12	12,240
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,30	4,600
82	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			1 312,883
						250,140
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	66,00	250,140
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	85,60	556,400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	11,50	13,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	8,00	9,600
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	35,00	455,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	95,80	9,580
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	120,00	0,060
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	200,00	0,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,90	13,050
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	35,00	0,525
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	36,90	4,428
83	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			59,400
						59,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	66,00	6,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	66,00	52,800
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,738
						15,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	66,00	9,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	388,90	0,193
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	85,00	1,275
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
85	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,855
						28,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	66,00	21,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,40	0,792
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	388,90	0,389
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	855,00	0,107
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
86	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			75,900
						75,900

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	66,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	66,00	72,600
87	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm kmanopera = 0,8 Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			53,691 44,220
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	66,00	44,220
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,50	6,171
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	150,00	3,300
88	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			26,418 4,620
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	66,00	4,620
	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66	m	1,0300	19,20	21,754
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,80	0,044
89	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,861 4,620
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	66,00	4,620
	2722103107001325	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66	m	1,0300	29,30	33,197
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,80	0,044
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc			105,124 20,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	66,00	20,460
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,50	66,810
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	19,80	0,099
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	6,12	12,240
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
91	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			115,379 42,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	66,00	42,900
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	56,88	56,880
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	7,25	14,500
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	19,80	0,099
92	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc			501,432 72,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	66,00	72,600
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	415,00	415,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	6,12	12,240
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,90	0,232
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,80	0,360
93	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,020	buc			155,659 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	66,00	18,480
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0100	120,00	123,600
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	6,12	12,485
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	2,90	0,074
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50	buc	2,0000	0,50	1,020

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
94	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (pentru ventilare)	m			103,604 ----- 25,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	66,00	25,080
	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	75,80	78,074
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,375
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
95	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc			1 065,300 ----- 762,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	66,00	762,300
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	300,00	303,000
96	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C	buc			211,200 ----- 211,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	66,00	211,200
97		Boiler electric V=30l	buc			4 500,000 ----- 0,000
	6002	Boiler electric V=30l	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
		5. Evacuare/transportare gunoi				
98	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			77,880 ----- 77,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	66,00	77,880
99	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			89,760 ----- 89,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	66,00	89,760
100	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			57,476 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	315,80	57,476

APROBAT:

Întocmit
S.R.L. "IntelHome"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria Cojușna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.