

DEVIZ LOCAL № 04-10-2022

Reparatia fintinii arteziene

Valoarea de deviz 449 233,744 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpAcC24 A	Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge, cu ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 50-80 mm	buc	1,000	56,865 33,645	56,865 33,645
2	FjE03C	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	ora	16,000	533,420 315,420	8 534,720 5 046,720
3	RpAcA55 D	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3" - 4"	m	185,000	60,528 58,878	11 197,754 10 892,504
4	RpAcA16 E	Montarea in pamint a tevilor din stecloplast, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 4"	m	185,000	501,231 117,757	92 727,772 21 785,008
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	185,000	21,337 12,617	3 947,308 2 334,108
6	RpAcC07 A	Montarea pe pozitia existenta a pompei submersibile avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	buc	1,000	43 752,935 82,535	43 752,935 82,535

1	2	3	4	5	6	7
7	RpAcC07 A	Montarea pe pozitia existenta a pompelor cu ax orizontal ,inclusiv fluid control si setul de racordare, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	buc	1,000	14 169,643 82,535	14 169,643 82,535
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	1 203,073 28,913	2 406,147 57,827
9	RpCP29B 1	Rezervuar-30 m3 gata confectionat,din stecloplast livrat complet, asamblat in tronsoane pe santier	kg	1 450,00 0	66,133 7,360	95 892,315 10 671,710
10	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare-2inele, in teren fara apa subterana	put	1,000	1 010,000 0,000	1 010,000 0,000
11	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 283,107 43,107	1 283,107 43,107

Cheltuieli directe	lei	274 978,566
Fondul social	24,00 %	12 247,128
Transportul materialelor	10,00 %	21 220,753
Cheltuieli de regie	14,50 %	44 724,735
Beneficiu de deviz	6,00 %	21 190,271
TVA	20,00 %	74 872,291

Total deviz:
Incluziv salariu

449 233,74
51 029,70

Intocmit

Adm.SRL,,FARMEXAN”

P.Bozu

(funcția, semnătura)

Verificat

Administrator

G.Cornea

(funcția, semnătura)