

**Reconstruirea imobilului cu
extindere pe verticala si
orizontala, in scopul amplasarii
unui laborator situata in mun.
Chisinau, str-la V. L. Komarov,
10**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 5 590 386,268 lei

Intocmit in prețuri curente 26.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arhitectura 1.1. Cap. 1 Desfaceri, demontari si demoolari				
1	RpCI42C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	85,000	51,366 50,741	4 366,093 4 312,968
2	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,500	24,217 24,217	1 029,230 1 029,230
3	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,800	24,217 24,217	479,500 479,500
4	RpCG29C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	25,900	229,757 227,757	5 950,706 5 898,906
5	RpCG29C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	25,200	229,757 227,757	5 789,876 5 739,476
6	RpCG29D п. K=3=1,000;	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,350	223,439 221,439	525,081 520,381

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
7	RpCB18G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	22,500	356,780 317,130	8 027,550 7 135,425
8	RpCK42C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	303,500	46,225 44,975	14 029,227 13 649,852
9	RpCJ35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	319,800	15,818 15,568	5 058,660 4 978,710
10	RpCU09C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transporturi cu mijloace manuale prin purat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	140,000	72,075 72,075	10 090,500 10 090,500
11	TrI1AA02 F2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	140,000	28,830 28,830	4 036,200 4 036,200
12	TsI50F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	140,000	38,220 0,000	5 350,800 0,000
Total Cap. 1 Desfaceri, demonitari si demoolari						64 733,423
Inclusiv salariu						57 871,148
		1.2. Cap. 2 Zidarie				
13	CD51C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	8,440	34 787,966 9 812,004	293 610,431 82 813,311
14	RCsB21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050	buc	214,000	19,444 6,919	4 161,059 1 480,709

1	2	3	4	5	6	7
15	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	320,000	40,599 12,109	12 991,552 3 874,752
16	IzF10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc	m2	90,000	23,917 9,802	2 152,548 882,198
Total Cap. 2 Zidarie						312 915,590
Inclusiv salariu						89 050,970
		1.3. Cap. 3 Acoperisul				
		1.3.1. Cap. 3.1. Acoperis P1				
17	CE07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	71,000	274,778 66,309	19 509,209 4 707,939
18	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	71,000	33,668 14,415	2 390,456 1 023,465
19	CE30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	71,000	19,560 17,010	1 388,738 1 207,688
20	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,800	6 332,380 1 297,350	11 398,284 2 335,230
21	CE41A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,600	6 803,609 1 389,029	10 885,775 2 222,447
22	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,040	307,283 49,011	1 241,424 198,004
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3	0,640	74,228	47,506

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.			14,416	9,226
24	CE31A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	12,200	39,837 14,703	486,010 179,380
25	CI17B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	12,200	598,474 144,150	7 301,380 1 758,630
26	CN17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,200	91,690 57,660	1 118,618 703,452
27	CE20A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	12,200	233,578 17,298	2 849,646 211,036
28	CE22A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	12,200	252,094 20,181	3 075,547 246,208
29	CE13A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	291,800	101,314 27,677	29 563,540 8 076,090
30	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	291,800	33,668 14,415	9 824,467 4 206,297
31	IzF10H n. K=3=1,000;	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu	m2	291,800	109,019 6,919	31 811,797 2 019,022

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %				
32	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	291,800	33,668 14,415	9 824,467 4 206,297
33	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	73,000	1 424,017 259,470	103 953,210 18 941,310
34	CC03C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	530,000	22,705 1,730	12 033,544 916,794
35	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	291,000	68,052 40,362	19 803,132 11 745,342
36	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	291,800	272,208 161,448	79 430,216 47 110,526
37	IzF01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	291,800	11,579 2,306	3 378,608 673,008
38	CE13A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	291,800	210,134 39,209	61 317,043 11 441,128
39	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000;	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	20,500	233,585 17,298	4 788,499 354,609

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
40	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	20,400	252,094 20,181	5 142,710 411,692
41	CE13D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	40,400	105,252 27,677	4 252,173 1 118,143
42	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	40,400	33,669 14,415	1 360,210 582,366
43	IzF54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2	40,400	286,326 120,509	11 567,573 4 868,579
44	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	40,400	33,669 14,415	1 360,210 582,366
45	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	73,000	23,571 2,595	1 720,678 189,413
46	CF15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,400	119,172 98,022	4 814,554 3 960,089
47	IzF01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	40,400	11,575 2,306	467,639 93,179
48	CE13D2 п. K=3=1,000; M=1,000;	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	40,400	196,742 42,092	7 948,369 1 700,509

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						143 932,215
Total Cap. 3 Acoperisul						
Inclusiv salariu						143 932,215
		1.4. Cap.4 Usi, Vitralii, Ferestre				
55	CK03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	77,280	2 735,613 103,788	211 408,211 8 020,736
56	CK03C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	28,140	2 699,341 77,841	75 959,460 2 190,445
57	CK25A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,500	2 598,578 46,705	35 080,802 630,512
58	CK12A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,080	1 501,584 253,704	15 135,971 2 557,337
59	CK23C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	119,760	1 656,549 32,290	198 388,350 3 867,025
60	CK26C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	92,500	93,439 5,189	8 643,145 480,020
61	CK26D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	92,500	189,016 5,766	17 483,980 533,355
Total Cap.4 Usi, Vitralii,						562 099,919

1	2	3	4	5	6	7
Ferestre						
Inclusiv salariu						18 279,430
		1.5. Cap. 5 Pardoseli				
		1.5.1. Cap. 5.1 Pardoseli P1				
62	CG08A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	426,250	487,070 63,426	207 613,494 27 035,333
63	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	426,250	33,668 14,415	14 351,180 6 144,365
64	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	426,250	68,052 40,362	29 007,068 17 204,303
65	CG01A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	426,250	45,787 27,677	19 516,636 11 797,236
66	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	21,320	1 424,042 259,470	30 360,576 5 531,900
Total Cap. 5.1 Pardoseli P1						300 848,954
Inclusiv salariu						67 713,137
		1.5.2. Cap. 5.2 Pardoseli P2				
67	CG47D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	74,700	419,246 63,426	31 317,640 4 737,922

1	2	3	4	5	6	7
68	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	74,700	33,668 14,415	2 515,034 1 076,800
69	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,700	68,051 40,362	5 083,406 3 015,041
70	CG01A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	74,700	45,788 27,677	3 420,327 2 067,457
71	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,800	1 424,033 259,470	5 411,326 985,986
Total Cap. 5.2 Pardoseli P2						47 747,733
Inclusiv salariu						11 883,206
		1.5.3. Cap. 5.3. Pardoseli P3				
72	CG47D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	119,800	419,248 63,426	50 225,864 7 598,435
73	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	119,800	68,053 40,362	8 152,708 4 835,368
74	CG01A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	119,800	45,786 27,677	5 485,205 3 315,680

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
75	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,000	1 423,937 259,470	8 543,620 1 556,820
Total Cap. 5.3. Pardoseli P3						72 407,397
Inclusiv salariu						17 306,303
		1.5.4. Cap. 5.4. Pardoseli P4				
76	CG47D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	54,900	419,245 63,426	23 016,551 3 482,087
77	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	54,900	33,668 14,415	1 848,400 791,384
78	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,900	68,053 40,362	3 736,093 2 215,873
79	CG01A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	54,900	45,786 27,677	2 513,657 1 519,457
80	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,800	1 424,127 259,470	3 987,556 726,516

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
81	IzF01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	54,900	11,583 2,306	635,931 126,621
Total Cap. 5.4. Pardoseli P4						35 738,188
Inclusiv salariu						8 861,938
		1.5.5. Cap. 5.5 Pardoseli P5				
82	CG08A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	194,100	487,069 63,426	94 540,128 12 310,987
83	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	194,100	33,668 14,415	6 535,049 2 797,951
84	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	194,100	68,052 40,362	13 208,855 7 834,265
85	CG01A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	194,100	45,787 27,677	8 887,256 5 372,066
86	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	9,700	1 424,028 259,470	13 813,069 2 516,859

1	2	3	4	5	6	7
Total Cap. 5.5 Pardoseli P5						136 984,357
Inclusiv salariu						30 832,128
1.5.6. Cap. 5.6 Pardoseli P P6						
87	CG47D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	322,700	419,248 63,426	135 291,215 20 467,570
88	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	322,700	68,052 40,362	21 960,302 13 024,817
89	CG01A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 Коэффициент к трудозатратам=4,000	m2	322,700	45,787 27,677	14 775,454 8 931,304
90	IzF01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	322,700	11,576 2,306	3 735,525 744,275
91	CG22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	322,700	123,644 51,894	39 899,794 16 746,194
Total Cap. 5.6 Pardoseli P P6						215 662,290
Inclusiv salariu						59 914,160
Total Cap. 5 Pardoseli						809 388,919
Inclusiv salariu						196 510,872
1.6. Cap. 6 Finisari interioare 1.6.1. Cap. 6.1 Tavane						
92	CK29F п.	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	300,850	324,477	97 618,994

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	sistemul-grila			126,852	38 163,424
93	CF59D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	441,350	328,222 126,962	144 860,958 56 034,507
94	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	437,850	4,730 1,730	2 070,972 757,422
95	CF52B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	437,850	112,005 88,220	49 041,325 38 627,068
96	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	437,850	27,782 11,532	12 164,331 5 049,286
97	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	879,200	4,730 1,730	4 158,440 1 520,840
98	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	879,200	36,485 31,713	32 077,650 27 882,069
99	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	879,200	4,730 1,730	4 158,440 1 520,840
100	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	879,200	60,143 31,713	52 877,726 27 882,070

Total Cap. 6.1 Tavane

399 028,836

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						197 437,526
		1.6.2. Cap. 6.2. Pereti				
101	CF15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 593,40 0	119,172 98,022	189 888,670 156 188,255
102	CI06C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	819,900	486,657 141,267	399 010,079 115 824,814
103	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	773,500	4,730 1,730	3 658,500 1 338,000
104	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	773,500	94,060 70,345	72 755,577 54 412,012
105	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	773,500	4,730 1,730	3 658,500 1 338,000
106	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	773,500	36,485 31,713	28 221,173 24 530,005
107	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	773,500	4,730 1,730	3 658,500 1 338,000
108	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	773,500	60,143 31,713	46 520,610 24 530,005

1	2	3	4	5	6	7
Total Cap. 6.2. Pereti						747 371,609
Inclusiv salariu						379 499,091
Total Cap. 6 Finisari interioare						1 146 400,445
Inclusiv salariu						576 936,617
		1.7. Cap. 7 Finisari exterioare				
		1.7.1. Cap. 7.1. Pereti				
109	IzF54A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2	428,900	240,938 83,665	103 338,116 35 883,779
110	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	428,900	4,730 1,730	2 028,611 741,911
111	CF30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	428,900	130,265 70,345	55 870,736 30 171,056
112	IzF54A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2	63,750	183,823 83,664	11 718,686 5 333,608
113	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,750	4,729 1,729	301,496 110,246
114	CF52B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,750	112,005 88,220	7 140,326 5 624,041
115	CF17C п. K=3=1,000;	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,750	27,782 11,532	1 771,085 735,165

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
116	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,750	4,729 1,729	301,496 110,246
117	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,750	60,143 31,713	3 834,095 2 021,675
118	CB14A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	430,000	59,319 43,245	25 507,000 18 595,350
Total Cap. 7.1. Pereti						
						211 811,647
Inclusiv salariu						99 327,077
		1.7.2. Cap. 7.2 Soclu				
119	IzF01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	75,000	11,581 2,306	868,605 172,980
120	IzF54A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2	75,000	219,728 83,665	16 479,614 6 274,849
121	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	135,000	23,570 2,595	3 181,910 350,285
122	CF15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,000	119,172 98,022	8 937,900 7 351,650
123	CI12A п.	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate	m2	75,000	1 265,835	94 937,625

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,010			449,748	33 731,100
Total Cap. 7.2 Soclu						124 405,654
Inclusiv salariu						47 880,864
		1.7.3. Cap. 7.3. Scari				
124	CG47D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	60,600	419,246 63,426	25 406,325 3 843,616
125	CG01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,600	68,051 40,362	4 123,913 2 445,938
126	IzF01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	60,600	11,576 2,306	701,498 139,768
Total Cap. 7.3. Scari						30 231,736
Inclusiv salariu						6 429,322
		1.7.4. Cap. 7.4. Pereul				
127	TsA20B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	118,780 118,780	1 187,796 1 187,796
128	TsD01B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000	17,875 17,875	178,746 178,746
129	TsD04A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,000	50,164 50,164	501,642 501,642
130	TsC54C n.	Strat de fundatie din pietris	m3	6,500	479,793	3 118,657

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				57,083	371,042
131	CC03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	117,000	23,569 2,595	2 757,565 303,580
132	CG22A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	65,300	123,649 51,894	8 074,248 3 388,678
133	DE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	65,300	211,975 34,366	13 841,949 2 244,069
134	DE11A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	62,300	89,688 17,298	5 587,544 1 077,665
Total Cap. 7.4. Pereul						35 248,147
Inclusiv salariu						9 253,218
Total Cap. 7 Finisari exterioare						401 697,184
Inclusiv salariu						162 890,481
Total Arhitectura						3 783 856,417
Inclusiv salariu						1 245 471,733
Cheltuieli directe			?		3 783 856,417	
CASm			22,50 %		280 231,140	
Transport			5,00 %		123 844,144	
Total cheltuieli directe			100,00 +		4 187 931,701	
Cheltuieli de regie			8,00 %		335 034,536	
Total			100,00 +		4 522 966,237	
Beneficiu de deviz			3,00 %		135 688,987	

Total	100,00 +	4 658 655,224
TVA	20,00 %	931 731,044

Total deviz:

Inclusiv salariu

5 590 386,2681 245 471,733

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)