

**IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana, mun.Chișinău,
str.Vadul lui Vodă,80**

(denumirea obiectivului)

Ofertant : SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA

**Lucrări de reparație curentă în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.9,
mun.Chișinău str. Uzinelor 23**

Valoarea de deviz 2 513 684,12 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Sala 113 1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	12,9200	15,600 14,850	201,552 191,862
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,3600	15,600 14,850	676,416 643,896
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,3600	88,189 88,000	3 823,875 3 815,680
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,3200	44,050 42,900	586,746 571,428
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,3200	17,550 16,500	233,766 219,780
6	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	14,6000	84,263 84,150	1 230,240 1 228,590
7	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,0000	16,500 16,500	82,500 82,500
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,300 3,300	16,500 16,500
9	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	20,0000	14,600 11,000	292,000 220,000

1	2	3	4	5	6	7
10	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	24,379 22,000	24,379 22,000
		<i>Total</i>	Lei			7 167,974
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 167,974 7 012,236
		1.1.2. Tavan				
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,9200	112,248 46,750	1 450,239 604,010
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	12,9200	18,961 7,700	244,970 99,484
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,9200	103,984 84,150	1 343,472 1 087,218
14	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,9200	210,895 170,500	2 724,764 2 202,860
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9200	20,049 11,000	259,033 142,120
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,9200	4,005 1,650	51,745 21,318
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9200	37,873 30,250	489,323 390,830
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,9200	4,005 1,650	51,745 21,318
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9200	25,241 16,500	326,116 213,180
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,9200	4,005	51,745

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,650	21,318
21	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	12,9200	99,569 30,250	1 286,431 390,830
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,6000	44,847 28,600	654,764 417,560
		<i>Total</i>	Lei			8 934,347
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 934,347 5 612,046
		1.1.3. Pereti				
23	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000	5,500 5,500	330,000 330,000
24	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000	21,738 16,500	1 304,250 990,000
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,3600	18,960 7,700	822,127 333,872
26	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	26,0000	22,618 14,300	588,055 371,800
27	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	25,0000	25,095 14,300	627,387 357,500
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3600	86,864 67,100	3 766,423 2 909,456
29	CF51B k=45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,3600	772,178 594,000	33 481,617 25 755,840
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3600	20,049 11,000	869,320 476,960
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,3600	4,005 1,650	173,657 71,544

1	2	3	4	5	6	7
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3600	37,873 30,250	1 642,187 1 311,640
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,3600	4,005 1,650	173,657 71,544
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3600	25,241 16,500	1 094,455 715,440
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,3600	4,005 1,650	173,657 71,544
36	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	43,3600	99,569 30,250	4 317,311 1 311,640
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	103,175 12,100	103,175 12,100
		<i>Total</i>	Lei			49 467,278
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 467,278 35 090,880
		1.1.4. Pardosea				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,3200	18,961 7,700	252,554 102,564
39	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	41,2920	22,161 1,925	915,069 79,492
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,3200	88,469 38,500	1 178,404 512,820
41	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	13,3200	89,090 39,600	1 186,677 527,472

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,3200	18,961 7,700	252,554 102,564
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,3200	120,888 12,870	1 610,222 171,430
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	13,3200	349,453 71,500	4 654,718 952,380
		<i>Total</i>	Lei			10 050,198
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 050,198 2 448,722
		<i>Total</i>	Lei			75 619,797
		Total Sala 113 Inclusiv salariu				75 619,797 50 163,884
		1.2. Sala 107				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	6,8200	15,600 14,850	106,392 101,277
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	24,0500	15,600 14,850	375,179 357,142
47	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,1000	73,330 72,600	153,993 152,460
48	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000	16,500 16,500	16,500 16,500
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,300 3,300	9,900 9,900
50	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	6,8200	28,509 8,250	194,428 56,265

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			856,392
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				856,392 693,544
		1.2.2. Tavan				
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,8200	112,265 46,750	765,648 318,835
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	6,8200	18,961 7,700	129,311 52,514
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8200	103,984 84,150	709,172 573,903
54	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,8200	210,895 170,500	1 438,304 1 162,810
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,8200	20,049 11,000	136,733 75,020
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8200	4,005 1,650	27,315 11,253
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8200	37,873 30,250	258,295 206,305
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8200	4,005 1,650	27,315 11,253
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8200	25,241 16,500	172,145 112,530
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8200	4,005 1,650	27,315 11,253
61	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate	m2	6,8200	99,569	679,060

1	2	3	4	5	6	7
		superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog			30,250	206,305
		<i>Total</i>	Lei			4 370,613
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 370,613 2 741,981
		1.2.3. Pereti				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	24,0500	18,961 7,700	456,001 185,185
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,0500	86,864 67,100	2 089,080 1 613,755
64	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	22,0000	25,096 14,300	552,101 314,600
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,0500	20,049 11,000	482,176 264,550
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,0500	4,005 1,650	96,320 39,682
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0500	37,873 30,250	910,854 727,513
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,0500	4,005 1,650	96,320 39,682
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0500	25,241 16,500	607,051 396,825
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,0500	4,005 1,650	96,320 39,682
71	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	24,0500	99,569 30,250	2 394,634 727,512
		<i>Total</i>	Lei			7 780,857

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 780,857 4 348,986
		1.2.4. Timplarie				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			7 793,405
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			20 801,267
		Total Sala 107 Inclusiv salariu				20 801,267 7 878,066
		1.3. Sala 213 1.3.1. Lucrari de demolare				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	15,3300	15,600 14,850	239,147 227,650
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	47,1600	15,600 14,850	735,696 700,326
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,4400	88,189 88,000	2 772,662 2 766,720
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,7000	44,050 42,900	691,585 673,530
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,7000	17,550 16,500	275,535 259,050
78	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	15,7200	84,263 84,150	1 324,614 1 322,838
79	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,0000	16,500 16,500	82,500 82,500
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	6,0000	3,300 3,300	19,800 19,800

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
81	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	15,0000	14,600 11,000	219,000 165,000
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500	23,099 23,099	40,424 40,424
83	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360 980,100	196,472 196,020
		<i>Total</i>	Lei			6 597,435
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				6 597,435 6 453,858
		1.3.2. Tavan				
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,3300	112,303 46,750	1 721,612 716,677
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	15,3300	18,960 7,700	290,663 118,041
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,3300	103,984 84,150	1 594,074 1 290,020
87	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,3300	210,895 170,500	3 233,020 2 613,765
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,3300	20,049 11,000	307,349 168,630
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,3300	4,005 1,650	61,396 25,294
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	15,3300	37,873 30,250	580,598 463,733

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,3300	4,005 1,650	61,396 25,294
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,3300	25,241 16,500	386,946 252,945
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,3300	4,005 1,650	61,396 25,294
94	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	15,3300	99,569 30,250	1 526,392 463,732
95	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	15,7200	44,845 28,600	704,966 449,592
		<i>Total</i>	Lei			10 529,808
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 529,808 6 613,017
		1.3.3. Pereti				
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,0000	5,500 5,500	385,000 385,000
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,0000	21,738 16,500	1 521,625 1 155,000
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	47,1600	18,960 7,700	894,177 363,132
99	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,618 14,300	678,525 429,000
100	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,0000	25,096 14,300	702,674 400,400
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,1600	86,864 67,100	4 096,506 3 164,436
102	CF51B k=45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	47,1600	772,178 594,000	36 415,891 28 013,040

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,1600	20,049 11,000	945,505 518,760
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,1600	4,005 1,650	188,876 77,814
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,1600	37,873 30,250	1 786,106 1 426,590
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,1600	4,005 1,650	188,876 77,814
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,1600	25,241 16,500	1 190,371 778,140
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,1600	4,005 1,650	188,876 77,814
109	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	47,1600	99,569 30,250	4 695,673 1 426,590
		<i>Total</i>	Lei			53 878,681
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 878,681 38 293,530
		1.3.4. Pardosea				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,7000	18,961 7,700	297,680 120,890
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	48,6700	22,161 1,925	1 078,555 93,693
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	15,7000	88,470 38,500	1 388,979 604,450

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
113	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,7000	89,091 39,600	1 398,728 621,720
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,7000	18,961 7,700	297,680 120,890
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,7000	120,888 12,870	1 897,934 202,059
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	15,7000	349,453 71,500	5 486,417 1 122,550
		<i>Total</i>	Lei			11 845,973
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 845,973 2 886,252
		1.3.5. Timplarie				
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			7 793,405
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			90 645,302
		Total Sala 213				90 645,302

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				54 340,212
		1.4. Sala 211				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,7700	15,600 14,850	136,811 130,234
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,1600	15,600 14,850	595,296 566,676
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	88,189 88,000	176,378 176,000
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,2000	27,949 25,300	257,131 232,760
122	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	12,7200	84,263 84,150	1 071,825 1 070,388
123	RpCM33G	Demontarea plintelor	m	12,7200	84,263 84,150	1 071,825 1 070,388
124	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	16,500 16,500	33,000 33,000
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,300 3,300	13,200 13,200
126	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	10,0000	14,600 11,000	146,000 110,000
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500	23,099 23,099	40,424 40,424
128	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360 980,100	196,472 196,020
		<i>Total</i>	Lei			3 738,362
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 738,362 3 639,090
		1.4.2. Tavan				
129	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,7700	112,251 46,750	984,442 409,997
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,7700	18,960 7,700	166,283 67,529
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	8,7700	103,984	911,939

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			84,150	737,996
132	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,7700	210,895 170,500	1 849,549 1 495,285
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,7700	20,049 11,000	175,829 96,470
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,7700	4,005 1,650	35,124 14,470
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7700	37,873 30,250	332,150 265,293
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,7700	4,005 1,650	35,124 14,470
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7700	25,241 16,500	221,365 144,705
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,7700	4,005 1,650	35,124 14,470
139	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,7700	99,569 30,250	873,220 265,292
140	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,7200	44,845 28,600	570,428 363,792
		<i>Total</i>	Lei			6 190,577
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 190,577 3 889,769
		1.4.3. Pereti				
141	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	60,0000	5,500 5,500	330,000 330,000

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				
142	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000	21,738 16,500	1 304,250 990,000
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	38,1600	18,961 7,700	723,533 293,832
144	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,618 14,300	678,525 429,000
145	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,0000	25,096 14,300	702,674 400,400
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,1600	86,864 67,100	3 314,730 2 560,536
147	CF51B k=40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,1600	686,380 528,000	26 192,261 20 148,480
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,1600	20,049 11,000	765,065 419,760
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1600	4,005 1,650	152,831 62,964
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,1600	37,873 30,250	1 445,246 1 154,340
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1600	4,005 1,650	152,831 62,964
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,1600	25,241 16,500	963,201 629,640
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1600	4,005	152,831

1	2	3	4	5	6	7
					1,650	62,964
154	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	38,1600	99,569 30,250	3 799,552 1 154,340
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	18,960 7,700	37,921 15,400
156	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	434,381 134,750	868,762 269,500
		<i>Total</i>	Lei			41 584,213
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 584,213 28 984,120
		1.4.4. Pardosea				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,2000	18,961 7,700	174,437 70,840
158	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	28,5200	22,160 1,925	632,012 54,901
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,2000	88,470 38,500	813,924 354,200
160	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,2000	89,091 39,600	819,637 364,320
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,2000	18,961 7,700	174,437 70,840
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,2000	120,887 12,870	1 112,164 118,404
163	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	9,2000	349,453 71,500	3 214,964 657,800

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33				
		<i>Total</i>	Lei			6 941,575
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 941,575 1 691,305
		1.4.5. Timplarie				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			7 793,405
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			66 248,132
		Total Sala 211 Inclusiv salariu				66 248,132 38 297,839
		1.5. Sala 209 1.5.1. Lucrari de demolare				
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,3600	15,600 14,850	130,416 124,146
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,6200	15,600 14,850	586,872 558,657
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	88,189 88,000	176,378 176,000
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,7500	27,949 25,300	244,554 221,376
169	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	12,5400	84,263 84,150	1 056,657 1 055,241
170	RpCM33G	Demontarea plintelor	m	12,5400	84,263	1 056,657

1	2	3	4	5	6	7
					84,150	1 055,241
171	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	16,500	33,000
					16,500	33,000
172	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,300	13,200
					3,300	13,200
173	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	10,0000	14,600	146,000
					11,000	110,000
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500	23,099	40,424
					23,099	40,424
175	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360	196,472
					980,100	196,020
		<i>Total</i>	Lei			3 680,630
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				3 680,630
		1.5.2. Tavan				
176	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,3600	112,286	938,712
					46,750	390,830
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,3600	18,961	158,510
					7,700	64,372
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,3600	103,984	869,305
					84,150	703,494
179	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,3600	210,895	1 763,082
					170,500	1 425,380
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	8,3600	20,049	167,608
					11,000	91,960

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3600	4,005 1,650	33,482 13,794
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,3600	37,873 30,250	316,622 252,890
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3600	4,005 1,650	33,482 13,794
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,3600	25,241 16,500	211,017 137,940
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3600	4,005 1,650	33,482 13,794
186	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,3600	99,569 30,250	832,396 252,890
187	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,5400	44,846 28,600	562,370 358,644
		<i>Total</i>	Lei			5 920,068
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 920,068 3 719,782
		1.5.3. Pereti				
188	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000	5,500 5,500	330,000 330,000
189	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000	21,738 16,500	1 304,250 990,000
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,6200	18,960 7,700	713,294 289,674
191	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,618 14,300	678,525 429,000
192	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,0000	25,096 14,300	702,674 400,400

1	2	3	4	5	6	7
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,6200	86,864 67,100	3 267,823 2 524,302
194	CF51B k=40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,6200	686,380 528,000	25 821,615 19 863,360
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,6200	20,049 11,000	754,240 413,820
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,6200	4,005 1,650	150,669 62,073
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,6200	37,873 30,250	1 424,792 1 138,005
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,6200	4,005 1,650	150,669 62,073
199	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,6200	25,241 16,500	949,571 620,730
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,6200	4,005 1,650	150,669 62,073
201	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,6200	99,569 30,250	3 745,786 1 138,005
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	18,960 7,700	37,921 15,400
203	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	434,381 134,750	868,762 269,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			41 051,260
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 051,260 28 608,415
		1.5.4. Pardosea				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,7500	18,960 7,700	165,903 67,375
205	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	27,1250	22,161 1,925	601,112 52,212
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,7500	88,470 38,500	774,113 336,875
207	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,7500	89,091 39,600	779,547 346,500
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,7500	18,960 7,700	165,903 67,375
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,7500	120,887 12,870	1 057,764 112,612
210	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	8,7500	349,454 71,500	3 057,719 625,626
		<i>Total</i>	Lei			6 602,061
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 602,061 1 608,575
		1.5.5. Timplarie				
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
		<i>Total</i>	Lei			7 793,405
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			65 047,424
		Total Sala 209 Inclusiv salariu				65 047,424 37 613,632
		1.6. Sala 207 1.6.1. Lucrari de demolare				
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,0900	15,600 14,850	126,203 120,136
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	34,1700	15,600 14,850	533,051 507,424
214	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	88,189 88,000	176,378 176,000
215	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,0900	27,949 25,300	226,106 204,676
216	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	12,3800	84,263 84,150	1 043,176 1 041,777
217	RpCM33G	Demontarea plintelor	m	12,3800	84,263 84,150	1 043,176 1 041,777
218	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	16,500 16,500	33,000 33,000
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,300 3,300	13,200 13,200
220	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	10,0000	14,600 11,000	146,000 110,000
221	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	24,379 22,000	24,379 22,000

1	2	3	4	5	6	7
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500	23,099 23,099	40,424 40,424
223	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360 980,100	196,472 196,020
		<i>Total</i>	Lei			3 601,565
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 601,565 3 506,434
		1.6.2. Tavan				
224	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,0900	112,276 46,750	908,316 378,207
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,0900	18,960 7,700	153,389 62,293
226	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,0900	103,984 84,150	841,232 680,774
227	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,0900	210,895 170,500	1 706,141 1 379,345
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0900	20,049 11,000	162,195 88,990
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0900	4,005 1,650	32,400 13,348
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0900	37,873 30,250	306,396 244,723
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0900	4,005 1,650	32,400 13,348

1	2	3	4	5	6	7
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0900	25,241 16,500	204,202 133,485
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0900	4,005 1,650	32,400 13,348
234	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,0900	99,569 30,250	805,514 244,722
235	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,3800	44,849 28,600	555,228 354,068
		<i>Total</i>	Lei			5 739,813
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 739,813 3 606,651
		1.6.3. Pereti				
236	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000	5,500 5,500	330,000 330,000
237	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000	21,738 16,500	1 304,250 990,000
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,1400	18,961 7,700	704,193 285,978
239	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,618 14,300	678,525 429,000
240	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,0000	25,096 14,300	702,674 400,400
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,1400	86,864 67,100	3 226,130 2 492,094
242	CF51B k=40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,1400	686,380 528,000	25 492,153 19 609,920

1	2	3	4	5	6	7
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,1400	20,049 11,000	744,615 408,540
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,1400	4,005 1,650	148,746 61,281
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,1400	37,873 30,250	1 406,612 1 123,485
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,1400	4,005 1,650	148,746 61,281
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,1400	25,241 16,500	937,453 612,810
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,1400	4,005 1,650	148,746 61,281
249	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,1400	99,569 30,250	3 697,993 1 123,485
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	18,960 7,700	37,921 15,400
251	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	434,381 134,750	868,762 269,500
252	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	103,175 12,100	103,175 12,100
		<i>Total</i>	Lei			40 680,694
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 680,694 28 286,555
		1.6.4. Pardosea				
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	8,0900	18,960	153,389

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli			7,700	62,293
254	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	25,0790	22,160 1,925	555,741 48,279
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,0900	88,471 38,500	715,731 311,465
256	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,0900	89,092 39,600	720,753 320,364
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,0900	18,960 7,700	153,389 62,293
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,0900	120,888 12,870	977,980 104,120
259	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	8,0900	349,451 71,500	2 827,059 578,434
		<i>Total</i>	Lei			6 104,042
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 104,042 1 487,248
		1.6.5. Timplarie				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555

1	2	3	4	5	6	7
		1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
		<i>Total</i>	Lei			7 793,405
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			63 919,519
		Total Sala 207 Inclusiv salariu				63 919,519 36 980,443
		1.7. Sala 205 1.7.1. Lucrari de demolare				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	22,7500	15,600 14,850	354,901 337,838
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	64,0500	15,600 14,850	999,179 951,142
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,0000	88,189 88,000	352,756 352,000
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,7500	27,949 25,300	635,840 575,576
265	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	25,7700	84,263 84,150	2 171,457 2 168,545
266	RpCM33G	Demontarea plintelor	m	25,7700	84,263 84,150	2 171,457 2 168,545
267	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,0000	16,500 16,500	82,500 82,500
268	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,0000	3,300 3,300	46,200 46,200
269	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	40,0000	14,600 11,000	584,000 440,000
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4000	23,100 23,100	78,540 78,540
271	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360 980,100	196,472 196,020

1	2	3	4	5	6	7
272	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,0000	73,330 72,600	953,290 943,800
		<i>Total</i>	Lei			8 626,592
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				8 626,592 8 340,706
		1.7.2. Tavan				
273	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	22,7500	112,267 46,750	2 554,073 1 063,563
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,7500	18,961 7,700	431,353 175,175
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,7500	103,984 84,150	2 365,634 1 914,412
276	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,7500	210,895 170,500	4 797,862 3 878,875
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,7500	20,049 11,000	456,112 250,250
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,7500	4,005 1,650	91,114 37,538
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,7500	37,873 30,250	861,615 688,187
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,7500	4,005 1,650	91,114 37,538
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,7500	25,241 16,500	574,233 375,375

1	2	3	4	5	6	7
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,7500	4,005 1,650	91,114 37,538
283	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	22,5000	99,569 30,250	2 240,302 680,625
284	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	25,7700	44,847 28,600	1 155,699 737,022
		<i>Total</i>	Lei			15 710,225
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 710,225 9 876,098
		1.7.3. Pereti				
285	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,0000	5,500 5,500	385,000 385,000
286	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,0000	21,738 16,500	1 521,625 1 155,000
287	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,8500	1 922,709 204,600	1 634,303 173,910
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	64,0500	18,960 7,700	1 214,419 493,185
289	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	65,0000	22,617 14,300	1 470,137 929,500
290	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	46,0000	25,096 14,300	1 154,393 657,800
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,0500	86,864 67,100	5 563,638 4 297,755
292	CF51B k=40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	64,0500	686,380 528,000	43 962,639 33 818,400

1	2	3	4	5	6	7
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,0500	20,049 11,000	1 284,132 704,550
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,0500	4,005 1,650	256,520 105,682
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,0500	37,873 30,250	2 425,782 1 937,513
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,0500	4,005 1,650	256,520 105,682
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,0500	25,241 16,500	1 616,691 1 056,825
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,0500	4,005 1,650	256,520 105,682
299	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	64,0500	99,569 30,250	6 377,394 1 937,512
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	18,960 7,700	37,921 15,400
301	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	434,381 134,750	868,762 269,500
		<i>Total</i>	Lei			70 286,396
		Total Pereti Inclusiv salariu				70 286,396 48 148,896
		1.7.4. Pardosea				
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	22,7500	18,961 7,700	431,353 175,175
303	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,7500	239,557 25,740	5 449,933 585,585
304	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	22,7500	349,453 71,500	7 950,055 1 626,626

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33				
		<i>Total</i>	Lei			13 831,341
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 831,341 2 387,386
		1.7.5. Timplarie				
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			7 793,405
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			116 247,959
		Total Sala 205 Inclusiv salariu				116 247,959 68 846,641
		1.8. Bloc sanitar 1.8.1. Demolari				
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,3500	15,600 14,850	52,261 49,748
307	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,0400	88,189 88,000	973,606 971,520
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice.	m2	3,3500	44,050 42,900	147,569 143,716
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	22,0800	15,600 14,850	344,448 327,888
310	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,3500	17,550 16,500	58,794 55,276
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,6700	23,099	38,576

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			23,099	38,576
312	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	7,3600	84,263 84,150	620,176 619,344
313	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	16,500 16,500	49,500 49,500
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,300 3,300	13,200 13,200
315	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	20,0000	14,600 11,000	292,000 220,000
316	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360 980,100	196,472 196,020
		<i>Total</i>	Lei			2 786,602
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 786,602 2 684,788
		1.8.2. Tavan				
317	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,3500	112,232 46,750	375,976 156,613
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,3500	18,960 7,700	63,516 25,795
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,3500	103,983 84,150	348,344 281,902
320	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,3500	210,895 170,500	706,499 571,175
321	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3,3500	20,049 11,000	67,164 36,850

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,3500	4,005 1,650	13,417 5,528
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3500	37,873 30,250	126,876 101,337
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,3500	4,005 1,650	13,417 5,528
325	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3500	25,241 16,500	84,559 55,275
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,3500	4,005 1,650	13,417 5,528
327	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	3,3500	99,569 30,250	333,557 101,338
328	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,3600	44,848 28,600	330,081 210,496
		<i>Total</i>	Lei			2 476,823
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 476,823 1 557,365
		1.8.3. Pereti				
329	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,0000	5,500 5,500	220,000 220,000
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,0000	21,738 16,500	869,500 660,000
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,0800	18,960 7,700	418,647 170,016
332	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	68,4480	22,161 1,925	1 516,854 131,758

1	2	3	4	5	6	7
333	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	18,0000	22,618 14,300	407,115 257,400
334	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	22,0800	89,324 49,500	1 972,278 1 092,960
335	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800	56,826 39,600	1 254,721 874,368
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,0800	18,960 7,700	418,647 170,016
337	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	22,0800	434,381 134,750	9 591,133 2 975,280
		<i>Total</i>	Lei			16 668,895
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 668,895 6 551,798
		1.8.4. Pardosea				
338	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,3500	226,925 48,400	760,199 162,140
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,3500	18,960 7,700	63,516 25,795
340	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	10,3850	22,158 1,925	230,113 19,986

1	2	3	4	5	6	7
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,3500	88,470 38,500	296,375 128,975
342	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,3500	89,091 39,600	298,456 132,660
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,3500	18,960 7,700	63,516 25,795
344	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,3500	446,979 137,500	1 497,380 460,624
		<i>Total</i>	Lei			3 209,555
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 209,555 955,975
		1.8.5. Timplarie				
345	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			7 793,405
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			32 935,280
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				32 935,280 11 843,481
		1.9. Sala 200 1.9.1. Lucrari de demolare				
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,4900	15,600 14,850	116,843 111,226

1	2	3	4	5	6	7
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	33,6600	15,600 14,850	525,096 499,851
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,8300	88,189 88,000	1 484,220 1 481,040
349	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice.	m2	7,4900	44,050 42,900	329,933 321,320
350	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	11,2000	84,263 84,150	943,746 942,480
351	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	16,500 16,500	49,500 49,500
352	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,300 3,300	13,200 13,200
353	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	20,0000	14,600 11,000	292,000 220,000
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,3000	23,100 23,100	30,030 30,030
355	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360 980,100	196,472 196,020
356	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,5000	73,330 72,600	403,315 399,300
		<i>Total</i>	Lei			4 384,355
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				4 384,355 4 263,967
		1.9.2. Tavan				
357	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,4900	112,277 46,750	840,952 350,157
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,4900	18,960 7,700	142,013 57,673
359	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	7,4900	103,984 84,150	778,842 630,284

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
360	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,4900	210,895 170,500	1 579,604 1 277,045
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,4900	20,049 11,000	150,166 82,390
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4900	4,005 1,650	29,997 12,358
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4900	37,873 30,250	283,672 226,573
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4900	4,005 1,650	29,997 12,358
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4900	25,241 16,500	189,056 123,585
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4900	4,005 1,650	29,997 12,358
367	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,4900	99,569 30,250	745,772 226,572
368	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,2000	44,847 28,600	502,284 320,320
		<i>Total</i>	Lei			5 302,352
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 302,352 3 331,673
		1.9.3. Pereti				
369	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m	50,0000	5,500 5,500	275,000 275,000

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				
370	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000	21,738 16,500	1 086,875 825,000
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	33,6600	18,961 7,700	638,211 259,182
372	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,618 14,300	678,525 429,000
373	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	24,0000	25,096 14,300	602,292 343,200
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,6600	86,864 67,100	2 923,843 2 258,586
375	CF51B k=40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,6600	686,380 528,000	23 103,551 17 772,480
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,6600	20,049 11,000	674,846 370,260
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,6600	4,005 1,650	134,808 55,539
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,6600	37,873 30,250	1 274,816 1 018,215
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,6600	4,005 1,650	134,808 55,539
380	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,6600	25,241 16,500	849,617 555,390
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,6600	4,005 1,650	134,808 55,539

1	2	3	4	5	6	7
382	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	33,6600	99,569 30,250	3 351,492 1 018,215
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	18,960 7,700	37,921 15,400
384	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	434,381 134,750	868,762 269,500
		<i>Total</i>	Lei			36 770,175
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 770,175 25 576,045
		1.9.4. Pardosea				
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,8300	18,960 7,700	319,103 129,591
386	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	52,1730	22,161 1,925	1 156,181 100,436
387	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,8300	88,471 38,500	1 488,968 647,955
388	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,8300	89,092 39,600	1 499,420 666,468
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,8300	18,960 7,700	319,103 129,591
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,8300	120,887 12,870	2 034,536 216,601
391	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de	m2	16,8300	349,452 71,500	5 881,284 1 203,345

1	2	3	4	5	6	7
		trafic 33				
		<i>Total</i>	Lei			12 698,595
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 698,595 3 093,987
		1.9.5. Timplarie				
392	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			7 793,405
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			66 948,882
		Total Sala 200 Inclusiv salariu				66 948,882 36 359,227
		1.10. Sala 203 1.10.1. Lucrari de demolare				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	14,1300	15,600 14,850	220,427 209,830
394	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	48,6000	15,600 14,850	758,160 721,710
395	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	88,189 88,000	176,378 176,000
396	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,1300	27,949 25,300	394,919 357,488
397	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	16,2000	84,263 84,150	1 365,061 1 363,230
398	RpCM33G	Demontarea plintelor	m	16,2000	84,263 84,150	1 365,061 1 363,230
399	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	16,500	33,000

1	2	3	4	5	6	7
					16,500	33,000
400	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,300 3,300	16,500 16,500
401	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	20,0000	14,600 11,000	292,000 220,000
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7500	23,099 23,099	40,424 40,424
403	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360 980,100	196,472 196,020
		<i>Total</i>	Lei			4 858,402
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 858,402 4 697,432
		1.10.2. Tavan				
404	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,1300	112,306 46,750	1 586,885 660,577
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,1300	18,960 7,700	267,910 108,801
406	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,1300	103,984 84,150	1 469,293 1 189,040
407	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,1300	210,895 170,500	2 979,946 2 409,165
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,1300	20,049 11,000	283,290 155,430

1	2	3	4	5	6	7
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,1300	4,005 1,650	56,590 23,314
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1300	37,873 30,250	535,149 427,433
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,1300	4,005 1,650	56,590 23,314
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1300	25,241 16,500	356,657 233,145
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,1300	4,005 1,650	56,590 23,314
414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	14,1300	99,569 30,250	1 406,910 427,432
415	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,2000	44,847 28,600	726,518 463,320
		<i>Total</i>	Lei			9 782,328
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 782,328 6 144,285
		1.10.3. Pereti				
416	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000	5,500 5,500	330,000 330,000
417	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000	21,738 16,500	1 304,250 990,000
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	48,6000	18,960 7,700	921,480 374,220
419	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,618 14,300	678,525 429,000
420	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	24,0000	25,096 14,300	602,292 343,200
421	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	48,6000	86,864 67,100	4 221,590 3 261,060

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
422	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	48,6000	428,988 330,000	20 848,793 16 038,000
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,6000	20,049 11,000	974,377 534,600
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,6000	4,005 1,650	194,643 80,190
425	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,6000	37,873 30,250	1 840,641 1 470,150
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,6000	4,005 1,650	194,643 80,190
427	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,6000	25,241 16,500	1 226,717 801,900
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,6000	4,005 1,650	194,643 80,190
429	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	48,6000	99,569 30,250	4 839,054 1 470,150
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	18,960 7,700	37,921 15,400
431	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	434,381 134,750	868,762 269,500
		Total	Lei			39 278,331

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 278,331 26 567,750
		1.10.4. Pardosea				
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,1300	18,960 7,700	267,910 108,801
433	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	43,8030	22,161 1,925	970,704 84,321
434	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,1300	88,471 38,500	1 250,097 544,005
435	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,1300	89,092 39,600	1 258,871 559,548
436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,1300	18,960 7,700	267,910 108,801
437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,1300	120,887 12,870	1 708,140 181,852
438	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	14,1300	349,453 71,500	4 937,772 1 010,294
		<i>Total</i>	Lei			10 661,404
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 661,404 2 597,622
		1.10.5. Timplarie				
439	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
		<i>Total</i>	Lei			7 793,405
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 793,405 93,555
		<i>Total</i>	Lei			72 373,870
		Total Sala 203 Inclusiv salariu				72 373,870 40 100,644
		1.11. Sala 215 1.11.1. Lucrari de demolare				
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	48,6000	15,600 14,850	758,160 721,710
441	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	16,4800	84,263 84,150	1 388,654 1 386,792
442	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,300 3,300	16,500 16,500
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,8200	23,100 23,100	65,142 65,142
444	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360 980,100	196,472 196,020
445	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatie	m2	16,6500	28,538 8,250	475,155 137,363
		<i>Total</i>	Lei			2 900,083
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 900,083 2 523,527
		1.11.2. Pereti				
446	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea	m3	0,8500	1 922,709 204,600	1 634,303 173,910

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m, zidarie ordinara				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,4000	18,961 7,700	936,649 380,380
448	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	31,0000	25,096 14,300	777,961 443,300
449	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,4000	86,864 67,100	4 291,082 3 314,740
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,4000	20,049 11,000	990,415 543,400
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4000	4,005 1,650	197,847 81,510
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,4000	37,873 30,250	1 870,940 1 494,350
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4000	4,005 1,650	197,847 81,510
454	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,4000	25,241 16,500	1 246,910 815,100
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4000	4,005 1,650	197,847 81,510
456	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	49,4000	99,569 30,250	4 918,708 1 494,350
457	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,4800	44,848 28,600	739,101 471,328
		<i>Total</i>	Lei			17 999,610
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 999,610 9 375,388
		1.11.3. Timplarie				
458	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
459	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f16-4 Low-E	m2	1,2000	2 927,053 40,150	3 512,463 48,180
		<i>Total</i>	Lei			11 305,868
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 305,868 141,735
		<i>Total</i>	Lei			32 205,561
		Total Sala 215 Inclusiv salariu				32 205,561 12 040,650
		1.12. Farmacia 1.12.1. Lucrari de demolare				
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	23,2900	15,600 14,850	363,323 345,856
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	72,7200	15,600 14,850	1 134,432 1 079,892
462	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	88,189 88,000	176,378 176,000
463	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,2900	27,949 25,300	650,931 589,236
464	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	24,0000	84,263 84,150	2 022,312 2 019,600
465	RpCM33G	Demontarea plintelor	m	24,0000	84,263 84,150	2 022,312 2 019,600
466	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	16,500	49,500

1	2	3	4	5	6	7
					16,500	49,500
467	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,300 3,300	16,500 16,500
468	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	20,0000	14,600 11,000	292,000 220,000
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,8200	23,100 23,100	65,142 65,142
470	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,2000	982,360 980,100	196,472 196,020
471	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,1000	73,330 72,600	153,993 152,460
		<i>Total</i>	Lei			7 143,295
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				7 143,295 6 929,806
		1.12.2. Tavan				
472	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	23,2900	112,274 46,750	2 614,865 1 088,807
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	23,2900	18,960 7,700	441,589 179,333
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,2900	103,984 84,150	2 421,789 1 959,854
475	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,2900	210,895 170,500	4 911,745 3 970,945
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	23,2900	20,049	466,939

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,000	256,190
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,2900	4,005 1,650	93,276 38,428
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,2900	37,873 30,250	882,070 704,523
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,2900	4,005 1,650	93,276 38,428
480	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,2900	25,241 16,500	587,866 384,285
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,2900	4,005 1,650	93,276 38,428
482	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	23,2900	99,569 30,250	2 318,962 704,522
483	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,0000	44,847 28,600	1 076,323 686,400
		<i>Total</i>	Lei			16 001,976
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 001,976 10 050,143
		1.12.3. Pereti				
484	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,0000	5,500 5,500	440,000 440,000
485	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,0000	21,738 16,500	1 739,000 1 320,000
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	72,7200	18,961 7,700	1 378,808 559,944
487	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	72,7200	22,617 14,300	1 644,736 1 039,896
488	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	62,0000	25,096	1 555,921

1	2	3	4	5	6	7
					14,300	886,600
489	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,7200	86,864 67,100	6 316,751 4 879,512
490	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	72,7200	428,988 330,000	31 195,971 23 997,600
491	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,7200	20,049 11,000	1 457,956 799,920
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,7200	4,005 1,650	291,244 119,988
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,7200	37,873 30,250	2 754,144 2 199,780
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,7200	4,005 1,650	291,244 119,988
495	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,7200	25,241 16,500	1 835,533 1 199,880
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,7200	4,005 1,650	291,244 119,988
497	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	72,7200	99,569 30,250	7 240,657 2 199,780
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	18,960 7,700	37,921 15,400
499	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	434,381 134,750	868,762 269,500

1	2	3	4	5	6	7
500	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	103,175 12,100	103,175 12,100
		<i>Total</i>	Lei			59 443,067
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 443,067 40 179,876
		1.12.4. Pardosea				
501	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	23,2900	18,960 7,700	441,589 179,333
502	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	72,1990	22,160 1,925	1 599,957 138,985
503	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,2900	88,470 38,500	2 060,475 896,665
504	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	23,2900	89,091 39,600	2 074,937 922,284
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	23,2900	18,960 7,700	441,589 179,333
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,2900	120,888 12,870	2 815,472 299,744
507	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	23,2900	349,452 71,500	8 138,737 1 665,234
		<i>Total</i>	Lei			17 572,756
		Total Pardosea				17 572,756

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 281,578
		1.12.5. Timplarie				
508	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,1000	3 711,145 44,550	7 793,405 93,555
509	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,7000	2 981,215 44,000	37 861,433 558,800
510	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f 16-4 Low-E	m2	1,2000	2 927,053 40,150	3 512,463 48,180
		<i>Total</i>	Lei			49 167,301
		Total Timplarie Inclusiv salariu				49 167,301 700,535
		<i>Total</i>	Lei			149 328,395
		Total Farmacia Inclusiv salariu				149 328,395 62 141,938
		1.13. Coridor 1.13.1. Lucrari de demolare				
511	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	108,4700	15,600 14,850	1 692,133 1 610,780
512	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	335,5300	15,600 14,850	5 234,267 4 982,620

1	2	3	4	5	6	7
513	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,7600	27,949 25,300	216,884 196,328
514	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	100,9100	84,263 84,150	8 502,980 8 491,577
515	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	7,0000	16,500 16,500	115,500 115,500
516	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,0000	3,300 3,300	23,100 23,100
517	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica.	m	20,0000	14,600 11,000	292,000 220,000
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,1300	23,100 23,100	187,804 187,804
519	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata refacerii	m2	108,4700	28,527 8,250	3 094,313 894,877
		<i>Total</i>	Lei			19 358,981
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				19 358,981 16 722,586
		1.13.2. Tavan				
520	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	108,4700	112,269 46,750	12 177,785 5 070,973
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	108,4700	18,960 7,700	2 056,644 835,219
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	108,4700	103,984 84,150	11 279,145 9 127,750
523	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	108,4700	210,895 170,500	22 875,781 18 494,135

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
524	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,4700	20,049 11,000	2 174,704 1 193,170
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,4700	4,005 1,650	434,423 178,976
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,4700	37,873 30,250	4 108,115 3 281,217
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,4700	4,005 1,650	434,423 178,976
528	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,4700	25,241 16,500	2 737,903 1 789,755
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 085,470 0	4,005 1,650	4 347,308 1 791,026
530	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	108,4700	99,569 30,250	10 800,250 3 281,218
531	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	100,9100	44,847 28,600	4 525,481 2 886,026
		<i>Total</i>	Lei			77 951,962
		Total Tavan Inclusiv salariu				77 951,962 48 108,441
		1.13.3. Pereti				
532	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	335,5300	18,960 7,700	6 361,815 2 583,581
533	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	111,0000	22,618 14,300	2 510,543 1 587,300
534	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	145,0000	25,095 14,300	3 638,847 2 073,500
535	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	335,3500	86,864 67,100	29 129,842 22 501,985

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
536	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	335,3500	428,988 330,000	143 860,959 110 665,500
537	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	335,3500	20,049 11,000	6 723,399 3 688,850
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,3500	4,005 1,650	1 343,077 553,328
539	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,3500	37,873 30,250	12 700,805 10 144,337
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,3500	4,005 1,650	1 343,077 553,328
541	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,3500	25,241 16,500	8 464,605 5 533,275
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,3500	4,005 1,650	1 343,077 553,328
543	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	335,3500	99,569 30,250	33 390,465 10 144,338
		<i>Total</i>	Lei			250 810,511
		Total Pereti Inclusiv salariu				250 810,511 170 582,650
		1.13.4. Timplarie				
544	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Aluteh sau analogic)	m2	38,2200	3 329,815 52,800	127 265,536 2 018,016

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			127 265,536
		Total Timplarie Inclusiv salariu				127 265,536 2 018,016
		<i>Total</i>	Lei			475 386,990
		Total Coridor Inclusiv salariu				475 386,990 237 431,693
		1.14. Lucrari sanitare 1.14.1. Lucrari de demolare				
545	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	37,2000	2,200 2,200	81,840 81,840
546	RCsB30Ek-3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	8,0000	686,261 106,920	5 490,089 855,360
547	RCsB30Jk-3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	2,0000	840,006 133,650	1 680,011 267,300
548	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,0000	16,500 16,500	495,000 495,000
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,0000	43,450 43,450	173,800 173,800
550	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,0000	35,200 35,200	422,400 422,400
551	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,0000	52,250 52,250	574,750 574,750
		<i>Total</i>	Lei			8 917,890
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				8 917,890 2 870,450
		1.14.2. Lucrari sanitare				
552	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	15,0000	1 180,603 104,500	17 709,047 1 567,500

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				
553	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida din inox destinat institutiilor cu profil medical 80*60cm	buc	5,0000	8 089,873 85,250	40 449,367 426,250
554	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Проточный нагреватель Waltz EFW-241	buc	15,0000	1 044,750 90,750	15 671,250 1 361,250
555	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000	835,150 90,750	4 175,750 453,750
556	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	2 664,457 231,000	2 664,457 231,000
557	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,0000	1 887,169 123,750	1 887,169 123,750
		<i>Total</i>	Lei			82 557,040
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				82 557,040 4 163,500
		1.14.3. Sistemul A1, T3				
558	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv кран ППП 20 20	buc	12,0000	102,682 8,250	1 232,179 99,000
		<i>Total</i>	Lei			1 232,179

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemul A1, T3 Inclusiv salariu				1 232,179 99,000
		1.14.4. Conductorii				
559	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	40,0000	88,774 34,650	3 550,952 1 386,000
560	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,0000	34,210 15,950	2 052,600 957,000
561	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2,0000	816,750 816,750	1 633,500 1 633,500
562	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,0000	6,050 6,050	24,200 24,200
563	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	40,0000	2,750 2,750	110,000 110,000
		<i>Total</i>	Lei			7 371,252
		Total Conductorii Inclusiv salariu				7 371,252 4 110,700
		1.14.5. Sistema C1 1.14.5.1. Piese				
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TEU PP d 50	buc	2,0000	28,387 13,750	56,774 27,500
565	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT PPR 50	buc	20,0000	21,478 12,100	429,568 242,000
566	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa PPR 50	buc	10,0000	23,858 12,100	238,584 121,000

1	2	3	4	5	6	7
567	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot ПBX d 110*45mm	buc	4,0000	48,029 15,400	192,116 61,600
568	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Муфты в 110мм	buc	1,0000	39,379 15,400	39,379 15,400
569	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm)	buc	1,0000	85,429 15,400	85,429 15,400
570	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PPR 110 x45	buc	2,0000	74,258 17,600	148,516 35,200
		<i>Total</i>	Lei			1 190,366
		Total Piese Inclusiv salariu				1 190,366 518,100
		1.14.5.2. Conducte				
571	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	3,0000	89,282 17,600	267,846 52,800
572	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	15,0000	46,823 13,750	702,342 206,250
573	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,0000	53,636 23,650	536,356 236,500
574	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	65,255 28,600	130,511 57,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 637,055
		Total Conducte Inclusiv salariu				1 637,055 552,750
		<i>Total</i>	Lei			2 827,421
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				2 827,421 1 070,850
		<i>Total</i>	Lei			102 905,782
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				102 905,782 12 314,500
		1.15. Sistemul de incalzire				
575	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare снятие радиаторов для устранения	m2	32,5000	8,800 8,800	286,000 286,000
576	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare снятие консолей или поднерживающих устройств для устранения	buc	52,0000	5,500 5,500	286,000 286,000
577	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	65,0000	30,189 16,500	1 962,267 1 072,500
578	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"(Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")	buc	32,0000	11,448 8,800	366,349 281,600
579	IB05B	Radiatoare bimetal 10 секций	buc	13,0000	1 207,385 137,500	15 696,005 1 787,500
580	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc	3,0000	1 732,385 137,500	5 197,155 412,500
581	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка ф 1" x 3/4"	buc	52,0000	72,142 46,750	3 751,394 2 431,000

1	2	3	4	5	6	7
582	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	56,0000	68,630 8,250	3 843,280 462,000
583	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ппр ф 25	buc	48,0000	114,739 9,900	5 507,482 475,200
584	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран Маевского	buc	16,0000	28,950 5,500	463,200 88,000
585	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод ппр ф 25	buc	96,0000	17,269 9,900	1 657,843 950,400
586	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфта ппр ф 25	buc	16,0000	15,219 9,900	243,507 158,400
587	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППР ф 25	buc	32,0000	23,189 14,300	742,054 457,600
588	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППР ф 25 x 3/4 папа	buc	32,0000	137,062 46,750	4 385,990 1 496,000
589	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППР ф 25 x 3/4 мама	buc	32,0000	92,022 46,750	2 944,710 1 496,000

1	2	3	4	5	6	7
590	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	48,0000	34,275 11,000	1 645,200 528,000
591	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	80,0000	53,930 24,750	4 314,392 1 980,000
592	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,0000	6,630 4,950	530,400 396,000
593	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	42,5000	25,850 25,850	1 098,625 1 098,625
		<i>Total</i>	Lei			54 921,853
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				54 921,853 16 143,325
		1.16. Alte lucrari				
594	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,0000	259,600 259,600	14 278,000 14 278,000
595	TsH92B	Incarcarea in auto - deseuri	t	55,0000	61,050 61,050	3 357,750 3 357,750
596	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	55,0000	131,250 0,000	7 218,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			24 854,500
		Total Alte lucrari				24 854,500

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 635,750
		<i>Total</i>	Lei			1 510 390,51 3
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			177 631,662
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			14 902,422
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			102 175,476
		<i>Total</i>				1 805 100,07 3
		<i>Venit</i>	3 %			54 153,002
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 859 253,07 5 740 131,925
		2. Lucrari de montare 2.1. Sistemul de incalzire				
597	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Кондиционер 9000 BTU inv	buc	8,0000	2 085,272 192,500	16 682,178 1 540,000
598	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Кондиционер 12000 BTU inv	buc	2,0000	2 085,272 192,500	4 170,544 385,000
		<i>Total</i>	Lei			20 852,722
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				20 852,722 1 925,000
		2.2. Sistemul electric 2.2.1. Sala 113				
599	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000 4 180,000	56,170 41,800
600		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600 0,000	42,600 0,000
601	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	2 539,483 2 095,500	152,369 125,730
602		Priza ordinara	buc	6,0000	38,960 0,000	233,760 0,000
603	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,6000	594,950 432,300	356,970 259,380

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
604		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	16,500 0,000	660,000 0,000
605		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	24,850 0,000	497,000 0,000
606	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	2 730,330 1 309,000	1 638,198 785,400
607		Tub gofrat 16	m	60,0000	3,580 0,000	214,800 0,000
608	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
609		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
610		Doze	buc	7,0000	2,170 0,000	15,190 0,000
611	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	7 479,775 4 856,500	299,191 194,260
612		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000	315,800 0,000	1 263,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 687,207
		Total Sala 113 Inclusiv salariu				7 687,207 2 693,570
		2.2.2. Sala 107				
613	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000 4 180,000	56,170 41,800
614		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600 0,000	42,600 0,000
615	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 530,900 2 095,500	25,309 20,955
616		Priza ordinara	buc	1,0000	38,960 0,000	38,960 0,000
617	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
618		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600	21,600

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
619		Doze	buc	2,0000	2,170	4,340
					0,000	0,000
620	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	7 283,400	72,834
					4 856,500	48,565
621		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	315,800	315,800
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 813,772
		Total Sala 107 Inclusiv salariu				2 813,772 1 398,320
		2.2.3. Sala 213				
622	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000	56,170
					4 180,000	41,800
623		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600	42,600
					0,000	0,000
624	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	2 540,562	203,245
					2 095,500	167,640
625		Priza ordinara	buc	8,0000	38,960	311,680
					0,000	0,000
626	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	594,949	416,464
					432,300	302,610
627		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	16,500	660,000
					0,000	0,000
628		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	30,0000	24,850	745,500
					0,000	0,000
629	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	2 729,651	1 910,756
					1 309,000	916,300
630		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,580	250,600
					0,000	0,000
631	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159	2 236,159
					1 287,000	1 287,000
632		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600	21,600
					0,000	0,000
633		Doze	buc	9,0000	2,170	19,530

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
634	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	7 479,775 4 856,500	299,191 194,260
635		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000	315,800 0,000	1 263,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 436,695
		Total Sala 213 Inclusiv salariu				8 436,695 2 909,610
		2.2.4. Sala 211				
636	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000 4 180,000	56,170 41,800
637		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600 0,000	42,600 0,000
638	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 537,300 2 095,500	101,492 83,820
639		Priza ordinara	buc	4,0000	38,960 0,000	155,840 0,000
640	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000	594,950 432,300	356,970 259,380
641		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	16,500 0,000	660,000 0,000
642		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	24,850 0,000	497,000 0,000
643	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	2 730,330 1 309,000	1 638,198 785,400
644		Tub gofrat 16	m	60,0000	3,580 0,000	214,800 0,000
645	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
646		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
647		Doze	buc	5,0000	2,170 0,000	10,850 0,000
648	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi	100 buc	0,0200	7 676,100	153,522

1	2	3	4	5	6	7
		incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			4 856,500	97,130
649		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000	315,800 0,000	631,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 776,801
		Total Sala 211 Inclusiv salariu				6 776,801 2 554,530
		2.2.5. Sala 209				
650	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000 4 180,000	56,170 41,800
651		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600 0,000	42,600 0,000
652	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	2 539,483 2 095,500	152,369 125,730
653		Priza ordinara	buc	6,0000	38,960 0,000	233,760 0,000
654	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000	594,950 432,300	356,970 259,380
655		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	16,500 0,000	660,000 0,000
656		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	24,850 0,000	497,000 0,000
657	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	2 730,330 1 309,000	1 638,198 785,400
658		Tub gofrat 16	m	60,0000	3,580 0,000	214,800 0,000
659	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
660		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
661		Doze	buc	7,0000	2,170 0,000	15,190 0,000
662	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,0200	7 676,100 4 856,500	153,522 97,130

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
663		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000	315,800 0,000	631,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 909,938
		Total Sala 209 Inclusiv salariu				6 909,938 2 596,440
		2.2.6. Sala 207				
664	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000 4 180,000	56,170 41,800
665		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600 0,000	42,600 0,000
666	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	2 539,483 2 095,500	152,369 125,730
667		Priza ordinara	buc	6,0000	38,960 0,000	233,760 0,000
668	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000	594,950 432,300	356,970 259,380
669		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	40,0000	16,500 0,000	660,000 0,000
670		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	20,0000	24,850 0,000	497,000 0,000
671	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	2 730,330 1 309,000	1 638,198 785,400
672		Tub gofrat 16	m	60,0000	3,580 0,000	214,800 0,000
673	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
674		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
675		Doze	buc	7,0000	2,170 0,000	15,190 0,000
676	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 676,100 4 856,500	153,522 97,130

1	2	3	4	5	6	7
677		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000	315,800 0,000	631,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 909,938
		Total Sala 207 Inclusiv salariu				6 909,938 2 596,440
		2.2.7. Sala 205				
678	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000 4 180,000	56,170 41,800
679		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600 0,000	42,600 0,000
680	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 539,500 2 095,500	76,185 62,865
681		Priza ordinara	buc	3,0000	38,960 0,000	116,880 0,000
682	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	594,949 432,300	416,464 302,610
683		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	50,0000	16,500 0,000	825,000 0,000
684		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	20,0000	24,850 0,000	497,000 0,000
685	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	2 729,651 1 309,000	1 910,756 916,300
686		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,580 0,000	250,600 0,000
687	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
688		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
689		Doze	buc	4,0000	2,170 0,000	8,680 0,000
690	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0500	7 597,560 4 856,500	379,878 242,825
691		Corp de iluminat 2*18 led	buc	5,0000	315,800 0,000	1 579,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 416,972
		Total Sala 205 Inclusiv salariu				8 416,972 2 853,400
		2.2.8. Bloc sanitar				
692	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000 4 180,000	56,170 41,800
693		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600 0,000	42,600 0,000
694	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 530,900 2 095,500	25,309 20,955
695		Priza ordinara	buc	1,0000	38,960 0,000	38,960 0,000
696	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,4000	594,950 432,300	237,980 172,920
697		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,0000	16,500 0,000	495,000 0,000
698		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	10,0000	24,850 0,000	248,500 0,000
699	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4000	2 725,580 1 309,000	1 090,232 523,600
700		Tub gofrat 16	m	40,0000	3,580 0,000	143,200 0,000
701	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
702		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
703		Doze	buc	2,0000	2,170 0,000	4,340 0,000
704	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	7 283,400 4 856,500	72,834 48,565
705		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	315,800 0,000	315,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 028,684

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				5 028,684 2 094,840
		2.2.9. Sala 200				
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000 4 180,000	56,170 41,800
707		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600 0,000	42,600 0,000
708	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 537,300 2 095,500	101,492 83,820
709		Priza ordinara	buc	4,0000	38,960 0,000	155,840 0,000
710	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5000	594,950 432,300	297,475 216,150
711		Cablu BBГНГ 3x1.5mm2	m	30,0000	16,500 0,000	495,000 0,000
712		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	20,0000	24,850 0,000	497,000 0,000
713	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	2 725,580 1 309,000	1 362,790 654,500
714		Tub gofrat 16	m	50,0000	3,580 0,000	179,000 0,000
715	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
716		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
717		Doze	buc	5,0000	2,170 0,000	10,850 0,000
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 676,100 4 856,500	153,522 97,130
719		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000	315,800 0,000	631,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 241,098
		Total Sala 200 Inclusiv salariu				6 241,098 2 380,400
		2.2.10. Farmacie				
720	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	6 075,450 4 180,000	121,509 83,600

1	2	3	4	5	6	7
721		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	42,600 0,000	85,200 0,000
722	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 537,300 2 095,500	101,492 83,820
723		Priza ordinara	buc	4,0000	38,960 0,000	155,840 0,000
724	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	594,951 432,300	475,961 345,840
725		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,0000	16,500 0,000	825,000 0,000
726		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	30,0000	24,850 0,000	745,500 0,000
727	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	2 729,142 1 309,000	2 183,314 1 047,200
728		Tub gofrat 16	m	80,0000	3,580 0,000	286,400 0,000
729	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
730		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
731		Doze	buc	6,0000	2,170 0,000	13,020 0,000
732	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	7 479,775 4 856,500	299,191 194,260
733		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000	315,800 0,000	1 263,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 813,386
		Total Farmacie Inclusiv salariu				8 813,386 3 041,720
		2.2.11. Sala 203				
734	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 617,000 4 180,000	56,170 41,800
735		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,600 0,000	42,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
736	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	2 539,483 2 095,500	152,369 125,730
737		Priza ordinara	buc	6,0000	38,960 0,000	233,760 0,000
738	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000	594,950 432,300	356,970 259,380
739		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	16,500 0,000	660,000 0,000
740		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	24,850 0,000	497,000 0,000
741	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	2 730,330 1 309,000	1 638,198 785,400
742		Tub gofrat 16	m	60,0000	3,580 0,000	214,800 0,000
743	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 236,159 1 287,000	2 236,159 1 287,000
744		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
745		Doze	buc	7,0000	2,170 0,000	15,190 0,000
746	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 676,100 4 856,500	153,522 97,130
747		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000	315,800 0,000	631,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 909,938
		Total Sala 203 Inclusiv salariu				6 909,938 2 596,440
		2.2.12. Coridor				
748	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0300	5 922,633 4 180,000	177,679 125,400
749		Intrerupator cu o clapa	buc	3,0000	42,600 0,000	127,800 0,000
750		Doze	buc	3,0000	2,170 0,000	6,510 0,000

1	2	3	4	5	6	7
751	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0800	7 479,800 4 856,500	598,384 388,520
752		Corp de iluminat 2*18 led	buc	8,0000	315,800 0,000	2 526,400 0,000
753	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	3,0000	890,972 191,950	2 672,916 575,850
		<i>Total</i>	Lei			6 109,689
		Total Coridor Inclusiv salariu				6 109,689 1 089,770
		<i>Total</i>	Lei			81 054,118
		Total Sistemul electric Inclusiv salariu				81 054,118 28 805,480
		<i>Total</i>	Lei			101 906,840
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 375,315
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 337,414
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			14 136,021
		<i>Total</i>				124 755,590
		<i>Venit</i>	3 %			3 742,667
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				128 498,257 30 730,480
		3. Utilaj 3.1. Sistema de incalzire				
754		Кондиционер 9000 BTU inv	buc	8,0000	7 850,000 0,000	62 800,000 0,000
755		Кондиционер 12000 BTU inv	buc	2,0000	9 850,000 0,000	19 700,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			82 500,000
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				82 500,000
		3.2. Lucrari electrice				
756		Automat B10	buc	10,0000	35,800 0,000	358,000 0,000
757		Automat C16	buc	10,0000	35,800	358,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
758		Automat dif. C16, 30mA	buc	10,0000	267,000	2 670,000
					0,000	0,000
759		Dulap cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE	buc	3,0000	6 610,000	19 830,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 216,000
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				23 216,000
		<i>Total</i>	Lei			105 716,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 268,592
		Total Utilaj Inclusiv salariu				106 984,592

		Total	Lei	2 094 736,77
		Tva	20 %	418 947,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 513 684,12
				770 862,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)