

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de finisare si montaj a utilajului la bazin (pescina) Tabara Saharnarl.Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. lucrari de amenajare		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,900
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,000
		1.2. Pavaj		
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	31,000
4	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,310
5	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (cu grosimea de 7,5cm)	m3	23,000
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale avind 7,5 cm grosime	m3	23,000
7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2	241,000

1	2	3	4	5
		1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm		
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	62,000
9	DE11A	Borduri tulpina, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 x7cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	17,000
		1.3. Perete de sprijin		
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,000
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,000
12	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,000
13	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	150,000
14	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	7,000
		2. Finisarea interioara si exterioara a bazinului		
15	CE13A	Executare finisarii bazinului cu membrana pentru pescina,montate pe suport continuu	m2	240,000
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica rezistent la inget,antiderapante,cu grosimia placilor 20mm, pe strat suport din mortar adeziv pentru lucrari executate	m2	35,000
17	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.PVC PN10	m	33,000

1	2	3	4	5
18	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 150 mm, .Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate / Gofra/	m	30,000
19	SB06C	Piesa de legatura (cot d=63 - 90*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire	buc	30,000
20	SB06C	Piesa de legatura (cot d=63) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire	buc	30,000
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm.	buc	20,000
22	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp /platforma container /	m2	20,000
23	Pret de piata	Container modular 5x2,5m (carcas metalic,panouri sandwyc 60mm)	buc	1,000
24	CE24E apl.	Scara pescina 3trepte AISI 316 inclusiv elementele de fixare	buc	2,000
25	CH06A	Mina curenta dreapta , fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=32 , dreapta L=6000mm buc.	m	24,000
26	pret furnizor 2	Nisip cuart (25 kg)	kg	675,000
		3. Partea electrica		
27	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /NYM-J 3x1,5/	m	50,000
28	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /NYM-J 3x2,5/	m	30,000
29	08-03-573-4	Dulap (cutie pentru automate) de comanda suspendat, 1*28 ETI (ECG28) interioare IP30	buc	1,000

1	2	3	4	5
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,/ C 25 1P IK60N/	buc	5,000
31	08-03-526-1	Intrerupator automat de protectie UZO VDI - 63 25A 2P	buc	1,000
		4. Utilaj		
32	Pret furnizor	Pompa Wlnner 150	buc	3,000
33	pret furnizor	Filtru EMAUX P 700 - B, 25m3/h /plastic/	buc	3,000
34	pret	Cutie pentru automate 1*28 ETI (ECG 280 interioara IP30	buc	1,000
35	pret furnizor	Automat C25 1P IK60 N	buc	3,000
36	pret furnizor	UZO VDI - 63 25A 2P	buc	1,000