

# Капитальный ремонт молодежного центра им. В. Левского

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 916 211 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. общестроительные работы (2 этаж)</b> <b>1.1. лекционный зал №2</b> <b>1.1.1. стены</b>				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев	m2	51,000	10,750 8,000	548,250 408,000
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок	m2	29,300	78,000 66,000	2 285,400 1 933,800
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема	100 m2	0,020	76 253,900 9 522,400	1 525,078 190,448
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	10,000	130,435 85,000	1 304,350 850,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	51,000	9,000 6,750	459,000 344,250
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	51,000	4,500 1,500	229,500 76,500

1	2	3	4	5	6	7
		бетоноконтактом				
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	51,000	88,198 61,000	4 498,098 3 111,000
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2	-51,000	34,912 24,000	-1 780,512 -1 224,000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	51,000	15,885 13,750	810,150 701,250
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	51,000	4,500 1,500	229,500 76,500
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	51,000	51,500 27,500	2 626,500 1 402,500
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	6,300	258,499 101,749	1 628,541 641,016
<b>Total stени</b>						<b>14 363,855</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 511,264</b>
<b>1.1.2. полы</b>						
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	51,000	77,300	3 942,300

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)			35,000	1 785,000
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см к=3	m2	-51,000	38,689 18,000	-1 973,150 -918,000
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32	m2	51,000	288,813 65,000	14 729,460 3 315,000
<b>Total полы</b>						<b>16 698,610</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 182,000</b>
<b>1.1.3. потолок</b>						
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	51,000	324,750 110,000	16 562,250 5 610,000
<b>Total потолок</b>						<b>16 562,250</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 610,000</b>
<b>1.1.4. окна</b>						
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,800	77,056 35,000	138,700 63,000
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,000	111,116	666,696

1	2	3	4	5	6	7
		(Подоконники, из пластмасы ш=30см			18,000	108,000
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2	4,860	130,453 85,000	634,004 413,100
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	24,000	11,000 10,000	264,000 240,000
<b>Total окна</b>						<b>1 703,400</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>824,100</b>
<b>Total лекционный зал №2</b>						<b>49 328,115</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>19 127,364</b>
		<b>1.2. лекционный зал №1</b>				
		<b>1.2.1. стены</b>				
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев	m2	59,000	10,750 8,000	634,250 472,000
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка дверного проема	m3	1,000	208,000 192,000	208,000 192,000
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	10,000	130,435 85,000	1 304,350 850,000
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	59,000	9,000 6,750	531,000 398,250
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	59,000	4,500 1,500	265,500 88,500

1	2	3	4	5	6	7
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	59,000	88,198 61,000	5 203,682 3 599,000
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2	-59,000	34,912 24,000	-2 059,808 -1 416,000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	59,000	15,885 13,750	937,230 811,250
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	59,000	4,500 1,500	265,500 88,500
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,000	51,500 27,500	3 038,500 1 622,500
31	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	3,150	258,489 101,754	814,240 320,525
<b>Total stени</b>						<b>11 142,444</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 026,525</b>
<b>1.2.2. полы</b>						
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,000	77,300 35,000	2 241,700 1 015,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3	m2	-29,000	38,681 18,000	-1 121,750 -522,000
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс32	m2	29,000	288,814 65,000	8 375,616 1 885,000
<b>Total полы</b>						<b>9 495,566</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 378,000</b>
<b>1.2.3. потолок</b>						
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	29,000	324,750 110,000	9 417,750 3 190,000
<b>Total потолок</b>						<b>9 417,750</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 190,000</b>
<b>1.2.4. окна</b>						
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,200	77,667 35,000	93,200 42,000
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m	4,000	111,116 18,000	444,464 72,000

1	2	3	4	5	6	7
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2	3,240	130,408 85,000	422,521 275,400
<b>Total окна</b>						<b>960,185</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>389,400</b>
<b>Total лекционный зал №1</b>						<b>31 015,945</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>12 983,925</b>
		<b>1.3. студия записи</b>				
		<b>1.3.1. стены</b>				
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев	m2	40,000	10,750 8,000	430,000 320,000
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	5,000	130,435 85,000	652,175 425,000
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	40,000	9,000 6,750	360,000 270,000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	40,000	4,500 1,500	180,000 60,000
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	40,000	88,198 61,000	3 527,920 2 440,000
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	-40,000	34,912 24,000	-1 396,480 -960,000

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм				
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	40,000	15,885 13,750	635,392 550,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	40,000	4,500 1,500	180,000 60,000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,000	51,500 27,500	2 060,000 1 100,000
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	1,500	258,499 101,749	387,748 152,623
<b>Total stени</b>						<b>7 016,755</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 417,623</b>
<b>1.3.2. пoлы</b>						
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,000	77,300 35,000	850,300 385,000
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se	m2	-11,000	38,650 18,000	-425,150 -198,000



1	2	3	4	5	6	7
		scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3				
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс 32	m2	11,000	288,803 65,000	3 176,828 715,000
<b>Total полы</b>						<b>3 601,978</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>902,000</b>
		<b>1.3.3. потолки</b>				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,000	324,750 110,000	3 572,250 1 210,000
<b>Total потолки</b>						<b>3 572,250</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 210,000</b>
		<b>1.3.4. окна</b>				
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	0,600	77,667 35,000	46,600 21,000
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m	2,000	111,116 18,000	222,232 36,000
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2	1,620	130,545 85,000	211,483 137,700

1	2	3	4	5	6	7
56	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	9,000	11,000 10,000	99,000 90,000
<b>Total окна</b>					<b>579,315</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>284,700</b>	
<b>Total студия записи</b>					<b>14 770,298</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>6 814,323</b>	
		<b>1.4. конференц зал</b> <b>1.4.1. стены и колонны</b>				
57	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки	m2	37,300	78,000 66,000	2 909,400 2 461,800
58	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема	100 m2	0,020	76 253,900 9 522,400	1 525,078 190,448
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен	m2	4,000	130,435 85,000	521,740 340,000
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	68,000	9,000 6,750	612,000 459,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	68,000	4,500 1,500	306,000 102,000
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и колонн толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	68,000	88,198 61,000	5 997,464 4 148,000
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	-68,000	34,912 24,000	-2 374,016 -1 632,000

1	2	3	4	5	6	7
		mortalului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм				
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	68,000	15,885 13,750	1 080,168 935,000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	68,000	4,500 1,500	306,000 102,000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,000	51,500 27,500	3 502,000 1 870,000
67	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	3,150	258,489 101,754	814,240 320,525
<b>Total steni si colono</b>						<b>15 200,074</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 296,773</b>
		<b>1.4.2. pply</b>				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - из линолиума	m2	65,500	29,000 23,000	1 899,500 1 506,500
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	65,500	77,309 35,000	5 063,750 2 292,500
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	-65,500	38,705	-2 535,200

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3			18,000	-1 179,000
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс32	m2	65,500	288,812 65,000	18 917,187 4 257,500
<b>Total полы</b>						<b>23 345,237</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 877,500</b>
<b>1.4.3. потолок</b>						
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	65,500	324,750 110,000	21 271,100 7 205,000
<b>Total потолок</b>						<b>21 271,100</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 205,000</b>
<b>1.4.4. окна</b>						
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,800	77,056 35,000	138,700 63,000
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m	6,000	111,116 18,000	666,696 108,000
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов,	m2	4,860	130,453 85,000	634,004 413,100

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,				
76	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	18,000	11,000 10,000	198,000 180,000
<b>Total окна</b>						<b>1 637,400</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>764,100</b>
<b>Total конференц зал</b>						<b>61 453,811</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>24 143,373</b>
		<b>1.5. тех кабинет</b> <b>1.5.1. стены</b>				
77	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев	m2	27,000	10,750 8,000	290,250 216,000
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	20,000	130,435 85,000	2 608,700 1 700,000
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	55,800	9,000 6,750	502,200 376,650
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	55,800	4,500 1,500	251,100 83,700
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	55,800	88,198 61,000	4 921,443 3 403,800
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	-55,800	34,912 24,000	-1 948,117 -1 339,200

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм				
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	55,800	15,885 13,750	886,378 767,250
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	55,800	4,500 1,500	251,100 83,700
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie aproasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	55,800	51,500 27,500	2 873,700 1 534,500
86	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	1,500	258,499 101,749	387,748 152,623
<b>Total steni</b>						<b>11 024,502</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 979,023</b>
		<b>1.5.2. podea</b>				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,400	77,288 35,000	1 422,100 644,000
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой	m2	-18,400	38,728 18,000	-712,600 -331,200

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности. Разницу в -минус к=3				
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс 32	m2	18,400	288,810 65,000	5 314,097 1 196,000
<b>Total полы</b>						<b>6 023,597</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 508,800</b>
		<b>1.5.3. потолки</b>				
90	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,400	324,750 110,000	5 975,400 2 024,000
<b>Total потолки</b>						<b>5 975,400</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 024,000</b>
		<b>1.5.4. окна</b>				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	0,600	77,667 35,000	46,600 21,000
92	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m	2,000	111,116 18,000	222,232 36,000
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2	1,620	130,545 85,000	211,483 137,700
94	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных	buc	9,000	11,000 10,000	99,000 90,000

1	2	3	4	5	6	7
		стенах) укрепление окон				
<b>Total окна</b>						<b>579,315</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>284,700</b>
<b>Total тех кабинет</b>						<b>23 602,814</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 796,523</b>
		<b>1.6. санузлы 2 шт (2этаж)</b>				
		<b>1.6.1. стены</b>				
95	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	1,560	208,013 191,987	324,500 299,500
96	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,070	76 257,414 9 520,200	5 338,019 666,414
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	35,000	15,750 13,500	551,250 472,500
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен	m2	35,000	130,435 85,000	4 565,225 2 975,000
99	CI06C	Plasaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	35,000	333,300 133,750	11 665,500 4 681,250
<b>Total стены</b>						<b>22 444,494</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 094,664</b>
<b>1.6.2. podele</b>						
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,200	74,714 <hr/> 35,000	313,800 <hr/> 147,000
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	4,200	341,973 <hr/> 125,000	1 436,285 <hr/> 525,000
<b>Total podele</b>						<b>1 750,085</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>672,000</b>
<b>1.6.3. tavanuri</b>						
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	4,200	324,000 <hr/> 110,000	1 360,800 <hr/> 462,000
<b>Total tavanuri</b>						<b>1 360,800</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>462,000</b>
<b>1.6.4. sanitie</b>						
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник с педесталом	buc	2,000	1 458,440 <hr/> 110,000	2 916,880 <hr/> 220,000
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	2,000	450,000 <hr/> 100,000	900,000 <hr/> 200,000
105	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза	buc	2,000	2 504,950 <hr/> 280,000	5 009,900 <hr/> 560,000

1	2	3	4	5	6	7
106	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m	20,000	51,241 25,491	1 024,820 509,820
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, диаметром 25 мм, )	buc	4,000	17,745 12,745	70,982 50,982
108	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	59,200 19,000	947,200 304,000
109	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	2,000	95,300 14,500	190,600 29,000
110	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)	buc	1,000	160,000 160,000	160,000 160,000
<b>Total сантехника</b>						<b>11 220,382</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 033,802</b>
<b>Total sanuzly 2 шт (2этаж)</b>						<b>36 775,761</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>12 262,466</b>
		<b>1.7. коридор (2этаж)</b> <b>1.7.1. стены</b>				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	81,000	9,000 6,750	729,000 546,750
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	81,000	4,500 1,500	364,500 121,500

1	2	3	4	5	6	7
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	81,000	88,198 61,000	7 144,038 4 941,000
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2	-81,000	34,912 24,000	-2 827,872 -1 944,000
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	81,000	15,885 13,750	1 286,692 1 113,750
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	81,000	4,500 1,500	364,500 121,500
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	81,000	51,500 27,500	4 171,500 2 227,500
<b>Total steni</b>						<b>11 232,358</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 128,000</b>
<b>1.7.2. потолок</b>						
118	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,300	324,751 110,000	5 942,950 2 013,000
<b>Total потолок</b>						<b>5 942,950</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 013,000</b>
<b>1.7.3. полы</b>						
119	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m	30,000	15,500 12,500	465,000 375,000
120	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45	m	30,000	74,500 42,500	2 235,000 1 275,000
<b>Total полы</b>						<b>2 700,000</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 650,000</b>
<b>Total коридор (2этаж)</b>						<b>19 875,308</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 791,000</b>
<b>1.8. хол 2этаж</b>						
<b>1.8.1. стены</b>						
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	64,000	9,000 6,750	576,000 432,000
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен	m2	10,000	130,435 85,000	1 304,350 850,000
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	64,000	4,500 1,500	288,000 96,000
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	64,000	88,198 61,000	5 644,672 3 904,000
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	-64,000	34,912	-2 234,368

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм			24,000	-1 536,000
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	64,000	15,885 13,750	1 016,628 880,000
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	64,000	4,500 1,500	288,000 96,000
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,000	51,500 27,500	3 296,000 1 760,000
<b>Total steni</b>						<b>10 179,282</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 482,000</b>
<b>1.8.2. потолок</b>						
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	75,000	324,750 110,000	24 356,250 8 250,000
<b>Total потолок</b>						<b>24 356,250</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 250,000</b>
<b>1.8.3. полы</b>						
130	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m	18,000	15,500 12,500	279,000 225,000
131	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	18,000	74,500	1 341,000

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45			42,500	765,000
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, вдоль л/клетки	m2	4,200	53,286 25,000	223,800 105,000
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 вдоль л/клетки керамическая плитки на клею,	m2	3,000	341,975 125,000	1 025,925 375,000
<b>Total полы</b>						<b>2 869,725</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 470,000</b>
		<b>1.8.4. окна</b>				
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,400	77,208 35,000	185,300 84,000
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m	8,000	111,116 18,000	888,928 144,000
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см,	m2	6,480	130,407 85,000	845,037 550,800
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	36,000	11,000 10,000	396,000 360,000
<b>Total окна</b>						<b>2 315,265</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 138,800</b>
		<b>1.8.5. прочие</b>				
138	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Поручень и перила из никелированных трубы)	m	6,000	1 878,110 <hr/> 131,062	11 268,658 <hr/> 786,373
<b>Total прочие</b>						<b>11 268,658</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>786,373</b>
<b>Total хол 2этаж</b>						<b>50 989,180</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>18 127,173</b>
Прямые затраты			lei		287 811,232	
Соц страх			24,00 %		27 611,075	
Транспортные			5,00 %		8 387,269	
Итого			100,00 +		323 809,576	
Накладные			8,00 %		25 904,766	
Итого			100,00 +		349 714,342	
Прибыльные			3,00 %		10 491,430	
<b>Total общестроительные работы (2 этаж)</b>						<b>360 205,772</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>115 046,147</b>
		<b>2. общестроительные работа (1 этаж)</b>				
		<b>2.1. банкетный зал и тамбур</b>				
		<b>2.1.1. стены</b>				
139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	86,000	10,750 <hr/> 8,000	924,500 <hr/> 688,000
140	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки)	m2	15,000	78,000 <hr/> 66,000	1 170,000 <hr/> 990,000
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	109,000	9,000 <hr/> 6,750	981,000 <hr/> 735,750
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	109,400	4,500 <hr/> 1,500	492,300 <hr/> 164,100
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	109,400	88,198	9 648,871

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,			61,000	6 673,400
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2	-109,400	34,912 24,000	-3 819,374 -2 625,600
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	109,400	15,885 13,750	1 737,812 1 504,250
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	109,400	4,500 1,500	492,300 164,100
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	109,400	51,500 27,500	5 634,100 3 008,500
<b>Total steni</b>						<b>17 261,509</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>11 302,500</b>
<b>2.1.2. потолоч</b>						
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	41,800	324,750 110,000	13 574,550 4 598,000
<b>Total потолоч</b>						<b>13 574,550</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 598,000</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.3. полы</b>				
149	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов из ламинат	m2	41,800	17,000 11,000	710,600 459,800
150	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т=8мм класс32	m2	41,800	288,811 65,000	12 072,318 2 717,000
<b>Total полы</b>						<b>12 782,918</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 176,800</b>
		<b>2.1.4. окна</b>				
151	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	9,000	11,000 10,000	99,000 90,000
<b>Total окна</b>						<b>99,000</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>90,000</b>
		<b>2.1.5. сантехника</b>				
152	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник с педисталом	buc	1,000	1 458,440 110,000	1 458,440 110,000
153	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	1,000	450,000 100,000	450,000 100,000
154	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m	10,000	51,241 25,491	512,410 254,910
155	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,	m	6,000	59,200	355,200

1	2	3	4	5	6	7
		in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm			19,000	114,000
<b>Total сантехника</b>						<b>2 776,050</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>578,910</b>
<b>Total банкетный зал и тамбур</b>						<b>46 494,027</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>19 746,210</b>
<b>2.2. вестибюль 1этаж</b>						
<b>2.2.1. стены</b>						
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	68,000	9,000 6,750	612,000 459,000
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	68,000	4,500 1,500	306,000 102,000
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	68,000	15,885 13,750	1 080,168 935,000
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	68,000	4,500 1,500	306,000 102,000
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,000	51,500 27,500	3 502,000 1 870,000
<b>Total стены</b>						<b>5 806,168</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 468,000</b>
<b>2.2.2. полы</b>						
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m	29,000	15,500 12,500	449,500 362,500

1	2	3	4	5	6	7
162	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, укладка под углом 45	m	29,000	74,500 42,500	2 160,500 1 232,500
<b>Total полы</b>						<b>2 610,000</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 595,000</b>
<b>Total vestibul 1 etaj</b>						<b>8 416,168</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 063,000</b>
		<b>2.3. л/клетка на 2этаж</b> <b>2.3.1. стени</b>				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	24,000	9,000 6,750	216,000 162,000
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	24,000	4,500 1,500	108,000 36,000
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	24,000	15,885 13,750	381,236 330,000
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	24,000	4,500 1,500	108,000 36,000
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	24,000	51,500 27,500	1 236,000 660,000
<b>Total стени</b>						<b>2 049,236</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 224,000</b>
<b>Total л/клетка на 2этаж</b>						<b>2 049,236</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 224,000</b>
		Прямые затраты	lei			56 959,431
		Соц страх	24,00 %			6 247,970
		Транспортные	5,00 %			1 471,819
		Итого	100,00 +			64 679,220
		Накладные	8,00 %			5 174,338
		Итого	100,00 +			69 853,558
		Прибыльные	3,00 %			2 095,607
<b>Total общестроительные работа (1 этаж)</b>						<b>71 949,165</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>26 033,210</b>
<b>3. двери и перегородки</b>						
168	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un sanat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатые глухие двери из пластикового профиля (2,1x0,7) 2шт	m2	2,940	2 708,802 66,019	7 963,878 194,096
169	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластикового профиля (2,1x0,9)4шт	m2	7,560	2 700,598 71,240	20 416,519 538,577
170	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло 6мм (схема у заказчика) 5,6x2,7	m2	15,120	2 256,588 44,500	34 119,616 672,840
171	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111.цвет профиля серый, стекло 6мм, с дверным блоком (схема у заказчика)1,6x2,7	m2	4,320	2 256,609 44,500	9 748,552 192,240

1	2	3	4	5	6	7
172	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло 6мм,с дверны блоком (схема у заказчика) 5,5x2,7	m2	14,850	2 256,575 44,502	33 510,138 660,850
173	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111 цвет профиля серый RAL 9006, текло прозрачное 6мм,с дверны блоком (схема у заказчика)3,8x3,0	m2	11,400	2 256,580 44,500	25 725,012 507,300
Прямые затраты			lei		131 483,715	
Соц страх			24,00 %		663,817	
Транспортные			3,00 %		3 858,471	
Итого			100,00 +		136 006,003	
Накладные			8,00 %		10 880,480	
Итого			100,00 +		146 886,483	
Прибыльные			3,00 %		4 406,594	
<b>Total двери и перегородки</b>					<b>151 293,077</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>2 765,903</b>	
		<b>4. эл часть и вентиляция</b> <b>4.1. электрическая часть</b> <b>4.1.1. устройство воднораспределительного щита</b>				
174	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, ripitru (Демонтаж электрощитов металлических ВЗУМ	buc	1,000	376,320 376,320	376,320 376,320
175	08-02-412-1	Монтаж кабеля АВВГ 4x16 мат-л зак-ка	100 m	0,200	4 160,500 280,500	832,100 56,100
176	08-03-572-3	металлический шкаф БЗУМ-TF- 01 250А мат-л заказчика	buc	1,000	116,000 116,000	116,000 116,000
177	08-03-572-3	металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc	1,000	2 016,000	2 016,000

1	2	3	4	5	6	7
					116,000	116,000
178	08-03-526-6	Автомат В-25 3Р	buc	3,000	187,000 81,000	561,000 243,000
179	08-03-526-2	реле контроля РКН-3-14-08	buc	1,000	789,000 116,000	789,000 116,000
180	08-03-526-2	контактор КТИ 5115 115А	buc	1,000	1 718,000 116,000	1 718,000 116,000
181	08-03-526-1	огранечитель перенапряжения ОПС1- С- 3Р	buc	1,000	1 180,000 78,000	1 180,000 78,000
<b>Total устройство воднораспределительно го щита</b>						<b>7 588,420</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 217,420</b>
<b>4.1.2. заземление и испытание</b>						
182	08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45*45*4	10 buc	0,300	5 035,000 535,000	1 510,500 160,500
183	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 m	0,150	2 797,400 950,000	419,610 142,500
184	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m	0,090	3 514,433 830,000	316,299 74,700
185	08-02-471-1	главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430	10 buc	0,200	2 835,000 535,000	567,000 107,000
186	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную для прокладки заземления	m3	2,500	179,287 179,287	448,217 448,217
187	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	2,500	36,537 36,537	91,343 91,343

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare (обратная засыпка)				
188	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)	m3	2,500	62,878 62,878	157,195 157,195
189	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	960,000 960,000	960,000 960,000
190	1-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 опр или 1 изм	1,000	100,000 100,000	100,000 100,000
191	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,090	800,000 800,000	72,000 72,000
192	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	6,000	20,000 20,000	120,000 120,000
<b>Total заземление и испытание</b>						<b>4 762,164</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 433,455</b>
		<b>4.1.3. уст-во силового и осветительного оборудования</b>				
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	35,000	14,080 14,080	492,800 492,800
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей,	buc	9,000	3,840 3,840	34,560 34,560
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de	buc	15,000	3,840 3,840	57,600 57,600

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta) (Демонтаж однополярных :, розеток,				
196	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство штробы	m	108,000	45,000 45,000	4 860,000 4 860,000
197	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб	m	108,000	26,300 12,000	2 840,400 1 296,000
198	08-02- 412-1	кабель бронированный АПвз ББШп 3х6	100 m	0,210	3 480,476 280,476	730,900 58,900
199	08-02- 412-1	кабель медный ВВГнг LS 5х6	100 m	0,170	5 780,588 280,588	982,700 47,700
200	08-02- 412-1	кабель медный ВВГнг LS 5х4	100 m	0,260	4 680,577 280,577	1 216,950 72,950
201	08-02- 412-1	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	4,270	2 580,504 280,504	11 018,750 1 197,750
202	08-02- 412-1	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	4,800	1 580,500 280,500	7 586,400 1 346,400
203	08-02- 412-1	кабель медный ВВГнг 2х1,5	100 m	0,900	1 280,500 280,500	1 152,450 252,450
204	08-02- 412-2	кабель медный ПВЗ-1-6	100 m	0,500	1 937,000 337,000	968,500 168,500
205	08-03- 572-3	металлический шкаф ЩРВ 36гр	buc	3,000	966,000 116,000	2 898,000 348,000
206	08-03- 526-1	выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc	3,000	169,560 78,000	508,680 234,000
207	08-03- 526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 1Р В10-16	buc	27,000	118,900 78,000	3 210,300 2 106,000
208	08-03- 526-1	астрономический таймер	buc	0,010	52 080,000 80,000	520,800 0,800



1	2	3	4	5	6	7
209	08-03-526-1	УЗО	buc	16,000	320,000 78,000	5 120,000 1 248,000
210	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc	0,300	7 005,000 1 905,000	2 101,500 571,500
211	08-03-591-9	Розетка 5-х	100 buc	0,040	10 405,000 1 905,000	416,200 76,200
212	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc	0,100	6 405,000 1 905,000	640,500 190,500
213	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,150	5 715,000 2 195,000	857,250 329,250
214	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,100	3 966,000 1 610,000	396,600 161,000
215	08-03-594-11	Светильник PANEL B-2B 52W 6400K	100 buc	0,680	55 850,000 15 850,000	37 978,000 10 778,000
216	08-03-594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc	0,020	31 850,000 8 850,000	637,000 177,000
217	08-03-594-9	указатель "выход"	100 buc	0,060	23 850,000 8 850,000	1 431,000 531,000
218	08-03-594-9	указатель туалетов	100 buc	0,010	23 850,000 8 850,000	238,500 88,500
219	08-03-594-9	Светильник LED-S 225-18	100 buc	0,030	23 850,000 8 850,000	715,500 265,500
220	08-03-594-9	Светильник LED -S 120-6 аварийный	100 buc	0,100	19 850,000 8 850,000	1 985,000 885,000
221	08-03-604-1	кнопочный пост	100 seturi	0,020	26 573,000 3 825,000	531,460 76,500
222	08-02-411-1	гофра труба д-16-20	100 m	9,970	1 738,200 1 735,000	17 329,854 17 297,950

1	2	3	4	5	6	7
223	08-02-411-1	гофра труба д-25	100 m	0,430	1 739,200 1 735,000	747,856 746,050
224	08-02-411-1	труба д-27 металлорукав	100 m	0,120	1 976,500 1 735,000	237,180 208,200
225	08-03-523-1	распред коробки	buc	45,000	78,000 58,500	3 510,000 2 632,500
226	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	24,000	29,000 29,000	696,000 696,000
<b>Total уст-во силового и осветительного оборудования</b>						<b>114 649,190</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>49 533,060</b>
<b>4.1.4. электроиспытание</b>						
227	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	35,000	20,000 20,000	700,000 700,000
228	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токоприемник	44,000	75,000 75,000	3 300,000 3 300,000
<b>Total электроиспытание</b>						<b>4 000,000</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 000,000</b>
<b>Total электрическая часть</b>						<b>130 999,774</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>57 183,935</b>
<b>4.2. вентиляция</b>						
<b>4.2.1. общестроительные работы</b>						
229	07-03-	Вентилятор одностороннего	buc	3,000	1 755,000	5 265,000

1	2	3	4	5	6	7
	003-01	всасывания, масса, т: 0,15 д-100			1 515,000	4 545,000
230	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 200*100	m2	6,000	379,340 227,840	2 276,040 1 367,040
231	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150	buc	1,000	1 363,240 1 325,440	1 363,240 1 325,440
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка	buc	3,000	176,800 25,000	530,400 75,000
233	SA22H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб для вентиляции диаметр 110 мм)	m	20,000	49,530 13,000	990,600 260,000
<b>Total общестроительные работы</b>						<b>10 425,280</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 572,480</b>
<b>Total вентиляция</b>						<b>10 425,280</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 572,480</b>
Прямые затраты			lei		141 425,054	
Соц страх			24,00 %		15 541,540	
Транспортные			2,00 %		1 499,821	
Итого			100,00 +		158 466,415	
Накладные			8,00 %		12 677,313	
Итого			100,00 +		171 143,728	
Прибыльные			3,00 %		5 134,312	
<b>Total эл часть и вентиляция</b>						<b>176 278,040</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>64 756,415</b>
		<b>5. оборудованиe</b>				
234	цена рыночная	вентилятор д-100	buc	3,000	250,000 0,000	750,000 0,000
235	цена рыночная	вентилятор д-150	buc	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
236	цена рыночная	бойлер	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
Прямые затраты			lei		3 750,000	
Складские			1,00 %		37,500	
<b>Total оборудованиe</b>						<b>3 787,500</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0,000</b>
Прямые затраты			lei		763 509	
НДС			20,00 %		152 702	

**Total deviz:** **916 211**

**Inclusiv salariu** **208 595**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Капитальный ремонт  
молодежного центра  
им. В. Левского**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 916 211 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	1 045,178	50,00	52 258,900
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,781	84,97	66,362
3.	7122050013400	Zidar	h-om	249,959	50,00	12 497,950
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	139,545	50,00	6 977,250
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	390,868	50,00	19 543,400
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,262	84,97	702,023
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	78,750	55,00	4 331,250
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,780	50,00	6 789,000
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	278,108	50,00	13 905,400
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,140	50,00	2 057,000
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600	84,97	815,712
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,070	64,00	2 692,480
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,020	64,00	1 921,280
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	378,322	50,00	18 916,100
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,983	60,00	1 918,980
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,560	84,97	642,373
17.	7422010060100	Timplar	h-om	701,030	50,00	35 051,500
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,200	84,97	696,755
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	399,590	50,00	19 979,500
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	131,360	50,00	6 568,000
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,183	84,97	270,460
<b>Total manopera</b>						<b>208 595</b>

### Materiale:

1.	000224	кабель ВВГ нг (А) LS 2x1,5	m	90,000	10,00	900,000
2.	00057333	светильник -указатель	buc	7,000	150,00	1 050,000
3.	001-00057	светильник LED-S 120-6	buc	10,000	110,00	1 100,000
4.	001111	вентилятор д-100	buc	3,000	250,00	750,000
5.	00222202020	кабель ВВЗ-1-6	m	50,000	16,00	800,000
6.	01	металлический шкаф	buc	3,000	850,00	2 550,000
7.	03903	металлический шкаф	buc	1,000	1 900,00	1 900,000
8.	1011764	наконечники д-25	buc	24,000	15,00	360,000

9.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,171	79,00	13,509
10.	1020000	Автомат В25 ЗР	buc	3,000	100,00	300,000
11.	102201	ограничитель перенапряжения	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
12.	1041011964	контактор	buc	1,000	1 600,00	1 600,000
13.	1100057	светильник светодиодный	buc	2,000	230,00	460,000
14.	1111000100048	Strat sintetic	m2	229,811	8,20	1 884,451
15.	1212121	розетки 1-ные	buc	10,000	45,00	450,000
16.	12121212	розетки 2-е	buc	30,000	51,00	1 530,000
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,555	500,00	1 777,500
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,630	50,00	131,500
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	844,000	0,15	126,600
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,940	2 600,00	7 644,000
21.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	7,560	2 600,00	19 656,000
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	196,981	25,00	4 924,525
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,630	0,00	0,000
24.	22	кабель ВВГ нГ(А) -LS 3x2,5	m	427,000	23,00	9 821,000
25.	22-00057	светильник LED-S 225-18	buc	3,000	150,00	450,000
26.	22001111	бойлер	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
27.	2200111133	вентилятор	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
28.	221	стальной уголок 45*45*4	m	27,000	50,00	1 350,000
29.	221221	заземляющая 300*30*4	m	2,000	230,00	460,000
30.	222	полоса стальная 40*4	m	9,000	23,00	207,000
31.	2222	арматура А1	m	15,000	18,00	270,000
32.	22554	гофра д-20	m	9,970	3,20	31,904
33.	2255554	гофра д-25	m	0,430	4,20	1,806
34.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,890	0,00	0,000
35.	24	кабель ВВГ нГ LS 3x1,5	m	480,000	13,00	6 240,000
36.	241354730	крепления	buc	2,100	18,00	37,800
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,935	0,00	0,000
38.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	186,060	20,00	3 721,200
39.	2424	кабель ВВГ нГ LS 5x6	m	17,000	55,00	935,000
40.	242424	кабель ВВГ нГ LS 5x4	m	26,000	44,00	1 144,000
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,153	75,00	11,475
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	248,080	60,00	14 884,800
43.	24302261000001	Fuga	kg	13,710	75,00	1 028,250
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,028	120,00	123,360
45.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,482	84,00	460,488
46.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,009	0,00	0,000
47.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	140,000	3,50	490,000
48.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	100,00	210,000
49.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	5,00	10,500
50.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	28,560	90,00	2 570,400
51.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д-25	m	30,900	25,00	772,500
52.	2521216717050	Teava din material plastic	m	22,236	30,00	667,080
53.	25212167170501	Teava din material plastic Д-110	m	22,440	30,00	673,200
54.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,830	30,00	144,900
55.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,020	80,00	161,600
56.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	45,690	2 200,00	100 518,000
57.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,980	5,00	9,900
58.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	4,800	3,00	14,400
59.	2523156719430	Cot din material plastic уголок 110	buc	3,740	15,00	56,100
60.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,200	15,00	18,000
61.	2523156719450	Teu din material plastic тройник д-110	buc	6,600	22,00	145,200
62.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,000	22,00	66,000

63.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,000	3,00	3,000
64.	2622102438000	Lavoar	buc	3,060	1 200,00	3 672,000
65.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,100	1 600,00	3 360,000
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	100,00	210,000
67.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,253	1 300,00	328,900
68.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	554,400	12,00	6 652,800
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 225,140	2,80	3 430,392
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,480	25,00	162,000
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	183,600	5,00	918,000
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 260,696	3,20	7 234,226
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	327,126	4,00	1 308,504
74.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,416	150,00	1 112,400
75.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	5,459	150,00	818,850
76.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,787	1 200,00	4 544,400
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	29,160	3,50	102,060
78.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	36,750	150,00	5 512,500
79.	2670112204051	Placi din laminat	m2	229,811	180,00	41 365,980
80.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	78,540	25,00	1 963,500
81.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,456	0,00	0,000
82.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,300	25,00	157,500
83.	2710403644	воздуховод	m2	6,060	150,00	909,000
84.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,900	18,00	178,200
85.	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	1,530	1 350,00	2 065,500
86.	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	6,120	1 350,00	8 262,000
87.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	329,910	200,00	65 982,000
88.	2811236306200	решетка	buc	3,000	150,00	450,000
89.	2822115708000	Element de sustinere	buc	18,720	2,50	46,800
90.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,416	80,00	1 073,280
91.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,213	55,00	231,715
92.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,253	0,00	0,000
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	171,360	0,20	34,272
94.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	702,000	0,10	70,200
95.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	312,000	0,10	31,200
96.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,306	25,00	7,650
97.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	65,00	136,500
98.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 361,800	1,00	1 361,800
99.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	12,00	5,400
100.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	0,00	0,000
101.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	65,00	198,900
102.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	35,00	107,100
103.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120	2,00	12,240
104.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	50,00	105,000
105.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4,000	5,00	20,000
106.	2875276305105	Conector	buc	69,264	2,50	173,160
107.	2912435776	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,050	0,00	0,000
108.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	350,00	1 050,000
109.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	65,00	136,500
110.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	65,00	136,500
111.	3220137315778	Decapant	kg	0,284	0,00	0,000
112.	322424	кабель АПвзБбШп 3x6	m	21,000	32,00	672,000

113.	32323232	выключатель 2-ой	buc	15,000	32,00	480,000
114.	3312121212	розетки 5-х	buc	4,000	85,00	340,000
115.	3323222	автомат	buc	3,000	89,56	268,680
116.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,600	5,00	48,000
117.	41	выключатель BC10-1-ОЭБ	buc	10,000	23,56	235,600
118.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	46,762	5,00	233,810
119.	4100126202818	Ара	m3	2,278	0,00	0,000
120.	5009061	металлорукав д-28	m	10,000	16,00	160,000
121.	5009140	термоусадочная перчатка	buc	8,000	32,00	256,000
122.	5079001	Провод	m	0,800	7,20	5,760
123.	53335555	светильник	buc	68,000	400,00	27 200,000
124.	554	металлорукав	m	0,828	35,00	28,980
125.	60	кнопочный пост	buc	2,000	215,00	430,000
126.	6565	распред коробки	buc	45,000	16,50	742,500
127.	6897	таймео астрономический	buc	1,000	520,00	520,000
128.	9698968	реле	buc	1,000	671,00	671,000
129.	97	выключатель автомат	buc	27,000	38,90	1 050,300
130.	9797	УЗО	buc	16,000	240,00	3 840,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>404 538</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	7,482	100,00	748,200
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,229	400,00	91,600
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,100	200,00	2 220,000
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,863	200,00	1 972,600
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,452	400,00	180,800
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,540	50,00	27,000
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,424	50,00	71,200
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,937	50,00	2 096,850
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,788	25,00	144,700
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,965	100,00	396,500
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,540	40,00	21,600
12.	330206	Дрели электрические	h-ut	6,364	50,00	318,200
13.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,800	0,00	0,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>8 293</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	763 509
НДС	20,00 %	152 702

**Total deviz:**

**916 211**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

Капитальный ремонт молодежного центра  
им. В. Левского

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. общестроительные работы (2 этаж)</b>				
		<b>1.1. лекционный зал №2</b>				
		<b>1.1.1. стены</b>				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			10,750 8,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	0,00	0,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	200,00	2,000
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок)	m2			78,000 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	200,00	12,000
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема)	100 m2			76 253,900 9 522,400
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 459,900
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	12,00	60 480,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 990,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,00	1 620,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	5,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 640,000
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			130,435 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,800
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			9,000 6,750

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			4,500 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			88,198 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2			34,912 24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,885 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			4,500 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2			258,499 101,749
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,249

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	80,00	68,800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	55,00	14,850
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,100
		<b>1.1.2. полы</b>				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,300 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,200
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус1,5см κ=3	m2			38,689 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	19,788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,451
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса τ=8 класс 32	m2			288,813 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,892
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,20	8,696
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
		<b>1.1.3. потолок</b>				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			324,750 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
		<b>1.1.4. окна</b>				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,056 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,333
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,222
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m			111,116 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2			130,453 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,021
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,195
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,802
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
		<b>1.2. лекционный зал №1</b>				
		<b>1.2.1. стены</b>				
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев	m2			10,750 8,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	0,00	0,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	200,00	2,000
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка дверного проема	m3			208,000 192,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	200,00	16,000
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2			130,435 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,800
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2			9,000 6,750

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			4,500 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			88,198 ----- 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2			34,912 ----- 24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,885 ----- 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			4,500 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
31	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2			258,489 ----- 101,754
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,492
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,262

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,476
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	80,00	68,800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	55,00	14,859
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,100
		<b>1.2.2. полы</b>				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,300 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,200
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3	m2			38,681 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	19,779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,452
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс32	m2			288,814 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,893
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,20	8,696
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
		<b>1.2.3. потолок</b>				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			324,750 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
		<b>1.2.4. окна</b>				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,667 35,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	40,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,167
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m			111,116 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2			130,408 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	14,969
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,201
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,802
		<b>1.3. студия записи</b>				
		<b>1.3.1. стени</b>				
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев	m2			10,750 8,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	0,00	0,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	200,00	2,000
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2			130,435 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,800
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2			9,000 6,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,500 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			88,198 61,000

1	2	3	4	5	6	7
		pregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pregarare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2			34,912 24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,885 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,500 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2			258,499 101,749
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	80,00	68,800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	55,00	14,850
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,100
		<b>1.3.2. полы</b>				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2			77,300 35,000



1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,200
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-Т de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-Т, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3	m2			38,650 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	19,745
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,455
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, т-8мм класс 32	m2			288,803 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,882
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,20	8,696
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
		<b>1.3.3. потолки</b>				
52	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			324,750 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
		<b>1.3.4. окна</b>				
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-Т de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,667 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	40,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,167
54	СК26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m			111,116 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,816

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2			130,545 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,123
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,185
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,802
56	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
		<b>1.4. conferenț зал</b>				
		<b>1.4.1. steni i kolony</b>				
57	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки	m2			78,000 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	200,00	12,000
58	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема	100 m2			76 253,900 9 522,400
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 459,900
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	12,00	60 480,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 990,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,00	1 620,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	5,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 640,000
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2			130,435 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,800
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2			9,000 6,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,500

1	2	3	4	5	6	7
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и колонн толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			88,198 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2			34,912 24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,885 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,500 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
67	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2			258,489 101,754
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,492
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,262
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,476
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	80,00	68,800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	55,00	14,859
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,100

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.2. полы</b>				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - из линолиума)	m2			29,000 ----- 23,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	200,00	6,000
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,309 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,609
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,200
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3)	m2			38,705 ----- 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	19,805
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,450
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс32)	m2			288,812 ----- 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,891
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,20	8,696
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
		<b>1.4.3. потолок</b>				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			324,750 ----- 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
		<b>1.4.4. окна</b>				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,056 ----- 35,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,333
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,222
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m			111,116 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2			130,453 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,021
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,195
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,802
76	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
		<b>1.5. teh кабинет</b>				
		<b>1.5.1. стены</b>				
77	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев	m2			10,750 8,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	0,00	0,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	200,00	2,000
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2			130,435 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,800
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2			9,000 6,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,500

1	2	3	4	5	6	7
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			88,198 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2			34,912 24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,885 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,500 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
86	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2			258,499 101,749
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	80,00	68,800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	55,00	14,850
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,100

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.2. podele</b>				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,288 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,587
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,201
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3	m2			38,728 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	19,826
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,451
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,451
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс 32	m2			288,810 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,888
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,20	8,696
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,726
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
		<b>1.5.3. tavan</b>				
90	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			324,750 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
		<b>1.5.4. ferestre</b>				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,667 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	40,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,167
92	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из	m			111,116

1	2	3	4	5	6	7
		пластмасы ш=30см				18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2			130,545 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,123
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,185
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,802
94	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
		<b>1.6. sanuzly 2 шт (2этаж)</b>				
		<b>1.6.1. стeны</b>				
95	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			208,013 191,987
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,487
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	200,00	16,026
96	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2			76 257,414 9 520,200
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 458,057
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	12,00	60 480,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 990,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,00	1 620,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	5,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 645,714
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2			15,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2			130,435 85,000



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,800
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			333,300 133,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	75,00	24,750
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		<b>1.6.2. podele</b>				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			74,714 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,714
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			341,973 125,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	75,00	22,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,298
		<b>1.6.3. plafonuri</b>				
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			324,000 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
		<b>1.6.4. instalatii sanitare</b>				
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник с педисталом	buc			1 458,440 110,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	50,00	110,000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,700
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	30,00	18,360
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,00	4,080
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc			450,000 100,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,000
105	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза	buc			2 504,950 280,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	50,00	280,000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 600,00	1 680,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	105,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	68,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	68,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	65,00	68,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	30,00	72,450
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	105,000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,00	5,250
106	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m			51,241 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	25,00	25,750
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, диаметром 25 мм, )	buc			17,745 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
108	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m			59,200 19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,000
	25212167170501	Teava din material plastic Д-110	m	1,0200	30,00	30,600
	2523156719430	Cot din material plastic уголк 110	buc	0,1700	15,00	2,550
	2523156719450	Teu din material plastic тройник д-110	buc	0,3000	22,00	6,600
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	5,00	0,450
109	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc			95,300 14,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,500
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	80,00	80,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	0,00	0,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,000
110	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)	buc			160,000 160,000

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	50,00	160,000
		<b>1.7. коридор (2этаж)</b>				
		<b>1.7.1. стени</b>				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			9,000 ----- 6,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,500 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			88,198 ----- 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2			34,912 ----- 24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,885 ----- 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,500 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
		<b>1.7.2. потолък</b>				
118	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			324,751

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)				110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,751
		<b>1.7.3. plin</b>				
119	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов,	m			15,500 12,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	200,00	3,000
120	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45	m			74,500 42,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 200,00	6,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		<b>1.8. hol 2этаж</b>				
		<b>1.8.1. стeны</b>				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2			9,000 6,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен	m2			130,435 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,800
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			4,500 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			88,198 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2			34,912 ----- 24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,885 ----- 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			4,500 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
		<b>1.8.2. потолки</b>				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			324,750 ----- 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
		<b>1.8.3. полы</b>				
130	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m			15,500 ----- 12,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	200,00	3,000
131	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete	m			74,500 ----- 42,500

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, укладка под углом 45				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0050	1 200,00	6,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment М 100-Т de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, вдоль л/клетки	m2			53,286 25,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	21,429
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	3,571
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	28,286
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 вдоль л/клетки керамическая плитки на клею,	m2			341,975 125,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	75,00	22,500
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		<b>1.8.4. окна</b>				
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment М 100-Т de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,208 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,208
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см	m			111,116 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment М 100-Т de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2			130,407 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri М 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	14,969
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,201
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,802
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			11,000 10,000

1	2	3	4	5	6	7
		укрепление окон				
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
		<b>1.8.5. прочие</b>				
138	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Поручень и перила из никелированных трубы)	m			1 878,110
						131,062
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	84,97	107,062
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	50,00	24,000
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	1,0000	1 350,00	1 377,000
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	0,2500	1 350,00	344,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,510
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	25,00	1,275
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	75,00	1,913
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	50,00	9,000
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0900	50,00	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0900	40,00	3,600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	200,00	5,000
		<b>2. общестроительные работа (1 этаж)</b>				
		<b>2.1. банкетный зал и тамбур</b>				
		<b>2.1.1. стены</b>				
139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			10,750
						8,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	0,00	0,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	200,00	2,000
140	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки)	m2			78,000
						66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	200,00	12,000
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			9,000
						6,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,500
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			88,198
						61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную,	m2			34,912
						24,000

1	2	3	4	5	6	7
		сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,885 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			4,500 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
		<b>2.1.2. потолки</b>				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			324,750 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
		<b>2.1.3. полы</b>				
149	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов из ламинат	m2			17,000 11,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	200,00	6,000
150	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т=8мм класс32	m2			288,811 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,890
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,20	8,696
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.4. окна</b>				
151	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
		<b>2.1.5. сантехника</b>				
152	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник с педисталом	buc			1 458,440 110,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	50,00	110,000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,700
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	30,00	18,360
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,00	4,080
153	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc			450,000 100,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,000
154	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m			51,241 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	25,00	25,750
155	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m			59,200 19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,000
	25212167170501	Teava din material plastic Д-110	m	1,0200	30,00	30,600
	2523156719430	Cot din material plastic углок 110	buc	0,1700	15,00	2,550
	2523156719450	Teu din material plastic тройник д-110	buc	0,3000	22,00	6,600
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	5,00	0,450
		<b>2.2. вестибюль 1этаж</b>				
		<b>2.2.1. стeны</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2			9,000 6,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,500 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2			15,885 13,750

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			4,500 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
		<b>2.2.2. полы</b>				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m			15,500 ----- 12,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	200,00	3,000
162	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45	m			74,500 ----- 42,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 200,00	6,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		<b>2.3. л/клетка на 2этаж</b>				
		<b>2.3.1. стены</b>				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2			9,000 ----- 6,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,000
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			4,500 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,885 ----- 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	2,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,025
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			4,500

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен бетоноконт				1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,500 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,000
		<b>3. двери и перегородки</b>				
168	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатые глухие двери из пластикового профиля (2,1x0,7) 2шт	m2			2 708,802 66,019
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,997
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,00	0,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	20,980
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,003
169	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластикового профиля (2,1x0,9)4шт	m2			2 700,598 71,240
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	84,97	68,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	0,00	0,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	120,00	8,159
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	0,999
170	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло 6мм (схема у заказчика) 5,6x2,7	m2			2 256,588 44,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	60,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	0,00	0,000
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	84,00	10,078
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,011
171	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT	m2			2 256,609 44,500

1	2	3	4	5	6	7
		111.цвет профиля серый, стекло бмм, с дверным блоком (схема у заказчика)1,6x2,7				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	60,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	0,00	0,000
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	84,00	10,072
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,037
172	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло бмм,с дверны блоком (схема у заказчика) 5,5x2,7	m2			2 256,575 44,502
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	60,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,502
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	0,00	0,000
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	84,00	10,080
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,993
173	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111 цвет профиля серый RAL 9006, текло прозрачное бмм,с дверны блоком (схема у заказчика)3,8x3,0	m2			2 256,580 44,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	60,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	0,00	0,000
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	84,00	10,080
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,000
		<b>4. эл часть и вентиляция</b>				
		<b>4.1. электрическая часть</b>				
		<b>4.1.1. устройство воднораспределительного щита</b>				
174	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, rupitru (Демонтаж электрощитов металлических ВЗУМ	buc			376,320 376,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,00	376,320
175	08-02-412-1	Монтаж кабеля АВВГ 4x16 мат-л зак-ка	100 m			4 160,500 280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,500
	1011764	наконечники д-25	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009061	металлорукав д-28	m	50,0000	16,00	800,000
	5009140	термоусадочная перчатка	buc	40,0000	32,00	1 280,000
176	08-03-572-3	металлический шкаф БЗУМ-TF- 01 250А мат-л заказчика	buc			116,000 116,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,000
177	08-03-572-3	металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc			2 016,000 116,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,000
	03903	металлический шкаф	buc	1,0000	1 900,00	1 900,000

1	2	3	4	5	6	7
178	08-03-526-6	Автомат В-25 ЗР	buc			187,000 81,000
	1	Затраты труда	h-om	1,6200	50,00	81,000
	1020000	Автомат В25 ЗР	buc	1,0000	100,00	100,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	50,00	6,000
179	08-03-526-2	реле контроля РКН-3-14-08	buc			789,000 116,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,000
	9698968	реле	buc	1,0000	671,00	671,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	50,00	2,000
180	08-03-526-2	контактор КТИ 5115 115А	buc			1 718,000 116,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,000
	1041011964	контактор	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	50,00	2,000
181	08-03-526-1	ограничитель перенапряжения ОПС1- С-ЗР	buc			1 180,000 78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,000
	102201	ограничитель перенапряжения	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	50,00	2,000
		<b>4.1.2. заземление и испытание</b>				
182	08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45*45*4	10 buc			5 035,000 535,000
	1	Затраты труда	h-om	10,7000	50,00	535,000
	221	стальной уголок 45*45*4	m	90,0000	50,00	4 500,000
183	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 m			2 797,400 950,000
	1	Затраты труда	h-om	19,0000	50,00	950,000
	2222	арматура А1	m	100,0000	18,00	1 800,000
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,6000	79,00	47,400
184	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m			3 514,433 830,000
	1	Затраты труда	h-om	16,6000	50,00	830,000
	222	полоса стальная 40*4	m	100,0000	23,00	2 300,000
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000	79,00	71,100
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,1300	100,00	313,333
185	08-02-471-1	главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430	10 buc			2 835,000 535,000
	1	Затраты труда	h-om	10,7000	50,00	535,000
	221221	заземляющая 300*30*4	m	10,0000	230,00	2 300,000
186	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную для прокладки заземления	m3			179,287 179,287
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,287
187	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка	m3			36,537 36,537
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	84,97	36,537
188	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate	m3			62,878

1	2	3	4	5	6	7
		la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи				62,878
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,878
189	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электронспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc			960,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	64,00	960,000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	0,00	0,000
190	1-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 опр или 1 изм			100,000
	1	Затраты труда	h-om	2,0000	50,00	100,000
191	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек			800,000
	1	Затраты труда	h-om	16,0000	50,00	800,000
192	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия			20,000
	1	Затраты труда	h-om	0,4000	50,00	20,000
		<b>4.1.3. уст-во силового и осветительного оборудования</b>				
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			14,080
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,00	14,080
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей,	buc			3,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,00	3,840
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :, розеток,	buc			3,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,00	3,840
196	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство штробы	m			45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,000
197	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб	m			26,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
198	08-02-412-1	кабель бронированный АПвз ББШп 3х6	100 m			3 480,476
						280,476

1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,476
	322424	кабель АПвзБШп 3х6	m	100,0000	32,00	3 200,000
199	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 5х6	100 m			5 780,588
						280,588
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,588
	2424	кабель ВВГнг LS 5х6	m	100,0000	55,00	5 500,000
200	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 5х4	100 m			4 680,577
						280,577
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,577
	242424	кабель ВВГнг LS 5х4	m	100,0000	44,00	4 400,000
201	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 3*2,5	100 m			2 580,504
						280,504
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,504
	22	кабель ВВГнг(A) -LS 3х2,5	m	100,0000	23,00	2 300,000
202	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 3*1,5	100 m			1 580,500
						280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,500
	24	кабель ВВГнг LS 3х1,5	m	100,0000	13,00	1 300,000
203	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг 2х1,5	100 m			1 280,500
						280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,500
	000224	кабель ВВГнг (A) LS 2х1,5	m	100,0000	10,00	1 000,000
204	08-02-412-2	кабель медный ПВ3-1-6	100 m			1 937,000
						337,000
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	50,00	337,000
	00222202020	кабель ВВ3-1-6	m	100,0000	16,00	1 600,000
205	08-03-572-3	металлический шкаф ЦРВ 36гр	buc			966,000
						116,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,000
	01	металлический шкаф	buc	1,0000	850,00	850,000
206	08-03-526-1	выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc			169,560
						78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,000
	3323222	автомат	buc	1,0000	89,56	89,560
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	50,00	2,000
207	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 IP B10-16	buc			118,900
						78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,000
	97	выключатель автомат	buc	1,0000	38,90	38,900
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	50,00	2,000
208	08-03-526-1	астрономический таймер	buc			52 080,000
						80,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	80,000
	6897	таймер астрономический	buc	100,0000	520,00	52 000,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	50,00	0,000
209	08-03-526-1	УЗО	buc			320,000
						78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,000
	9797	УЗО	buc	1,0000	240,00	240,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	50,00	2,000
210	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc			7 005,000
						1 905,000
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,000

1	2	3	4	5	6	7
	12121212	розетки 2-е	buc	100,0000	51,00	5 100,000
211	08-03-591-9	Розетка 5-х	100 buc			10 405,000
						1 905,000
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,000
	3312121212	розетки 5-х	buc	100,0000	85,00	8 500,000
212	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc			6 405,000
						1 905,000
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,000
	1212121	розетки 1-ные	buc	100,0000	45,00	4 500,000
213	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc			5 715,000
						2 195,000
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	50,00	2 195,000
	32323232	выключатель 2-ой	buc	100,0000	32,00	3 200,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	50,00	320,000
214	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc			3 966,000
						1 610,000
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	50,00	1 610,000
	41	выключатель BC10-1-ОЭБ	buc	100,0000	23,56	2 356,000
215	08-03-594-11	Светильник PANEL B-2B 52W 6400K	100 buc			55 850,000
						15 850,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	50,00	15 850,000
	53335555	светильник	buc	100,0000	400,00	40 000,000
216	08-03-594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc			31 850,000
						8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,000
	1100057	светильник светодиодный	buc	100,0000	230,00	23 000,000
217	08-03-594-9	указатель "выход"	100 buc			23 850,000
						8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,000
	00057333	светильник -указатель	buc	100,0000	150,00	15 000,000
218	08-03-594-9	указатель туалетов	100 buc			23 850,000
						8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,000
	00057333	светильник -указатель	buc	100,0000	150,00	15 000,000
219	08-03-594-9	Светильник LED-S 225-18	100 buc			23 850,000
						8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,000
	22-00057	светильник LED-S 225-18	buc	100,0000	150,00	15 000,000
220	08-03-594-9	Светильник LED -S 120-6 аварийный	100 buc			19 850,000
						8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,000
	001-00057	светильник LED-S 120-6	buc	100,0000	110,00	11 000,000
221	08-03-604-1	кнопочный пост	100 seturi			26 573,000
						3 825,000
	1	Затраты труда	h-om	76,5000	50,00	3 825,000
	60	кнопочный пост	buc	100,0000	215,00	21 500,000
	5079001	Провод	m	40,0000	7,20	288,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	19,2000	50,00	960,000
222	08-02-411-1	гофра труба д-16-20	100 m			1 738,200
						1 735,000
	1	Затраты труда	h-om	34,7000	50,00	1 735,000
	22554	гофра д-20	m	1,0000	3,20	3,200



1	2	3	4	5	6	7
223	08-02-411-1	гофра труба д-25	100 m			1 739,200 ----- 1 735,000
	1	Затраты труда	h-om	34,7000	50,00	1 735,000
	2255554	гофра д-25	m	1,0000	4,20	4,200
224	08-02-411-1	труба д-27 металлорукав	100 m			1 976,500 ----- 1 735,000
	1	Затраты труда	h-om	34,7000	50,00	1 735,000
	554	металлорукав	m	6,9000	35,00	241,500
225	08-03-523-1	распред коробки	buc			78,000 ----- 58,500
	1	Затраты труда	h-om	1,1700	50,00	58,500
	6565	распред коробки	buc	1,0000	16,50	16,500
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	50,00	3,000
226	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			29,000 ----- 29,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,00	26,500
		<b>4.1.4. электроиспытание</b>				
227	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия			20,000 ----- 20,000
	1	Затраты труда	h-om	0,4000	50,00	20,000
228	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токоприемник			75,000 ----- 75,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5000	50,00	75,000
		<b>4.2. вентиляция</b>				
		<b>4.2.1. общестроительные работы</b>				
229	07-03-003-01	Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 д-100	buc			1 755,000 ----- 1 515,000
	1	Затраты труда	h-om	30,3000	50,00	1 515,000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	100,00	240,000
230	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 200*100)	m2			379,340 ----- 227,840
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5600	64,00	227,840
	2710403644	воздуховод	m2	1,0000	150,00	151,500
231	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150)	buc			1 363,240 ----- 1 325,440
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	64,00	1 325,440
	241354730	крепления	buc	2,0000	18,00	37,800
	2912435776	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	0,00	0,000
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка)	buc			176,800 ----- 25,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,800
	2811236306200	решетка	buc	1,0000	150,00	150,000
233	SA22H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб для вентиляции диаметр 110 мм)	m			49,530 13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	30,00	30,600
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0600	15,00	0,900
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1500	22,00	3,300
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2400	3,00	0,720
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0500	3,00	0,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,00	0,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0130	0,00	0,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0172	50,00	0,860
		<b>5. оборудованиe</b>				
234	цена рыночная	вентилятор д-100	buc			250,000 0,000
	001111	вентилятор д-100	buc	1,0000	250,00	250,000
235	цена рыночная	вентилятор д-150	buc			1 800,000 0,000
	2200111133	вентилятор	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
236	цена рыночная	бойлер	buc			1 200,000 0,000
	22001111	бойлер	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)