

# Constructia trotuarului L=260,0 m.l. s. Cotiujeni, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,560	1 714,54 0,00	960,14 0,00
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	13,620	41,90 41,90	570,65 570,65
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	89,600	20,78 0,00	1 862,25 0,00
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,720	495,77 79,78	7 793,45 1 254,14
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	70,000	269,70 47,55	18 878,79 3 328,78
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	454,000	199,97 24,18	90 787,21 10 977,72
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,450	1 828,27 902,71	822,72 406,22
8	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geocom PES) geotextile	m2	260,000	33,17 6,45	8 624,72 1 676,48

1	2	3	4	5	6	7
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	234,000	64,39 20,63	15 067,63 4 827,94
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) norativul la beton asfaltic -0,097 tn/m2	m2	234,000	207,11 9,67	48 464,25 2 263,25
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,200	675,49 675,49	3 512,55 3 512,55
12	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	21,000	296,78 23,30	6 232,35 489,24

	Total	lei	203 576,71
	CASM	24 %	7 033,67
	Total		210 610,38
	Cheltuieli de regie	14,5 %	30 538,51
	Total		241 148,89
	Beneficiu	4,5 %	10 851,70
	Total		252 000,00
	TVA	20 %	50 400,00
	<b>Total Inclusiv salariu</b>		<b>302 400,00</b> <b>29 306,97</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia trotuarului L=260,0  
m.l. s. Cotiujeni, raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	112,52	80,60	9 069,11
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	34,15	80,60	2 752,49
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,80	80,60	1 676,48
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,20	80,60	10 574,73
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	64,94	80,60	5 234,16
						<b>Total manopera</b>
						<b>29 306,97</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	22,70	2 000,00	45 400,00
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	40,72	215,04	8 756,43
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	18,08	216,67	3 917,39
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,92	585,00	1 123,20
5.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	2,42	2 000,00	4 840,00
6.	23203226001101	Bitum	t	0,01	13 500,00	135,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	667,48	2,30	1 535,20
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,94	1 600,00	39 904,00
9.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	70,35	138,00	9 708,30
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	456,27	94,40	43 071,89
11.	2682122601626	Carton bitumat CI-400 (Geocom PES) geotextile	m2	265,20	26,20	6 948,24
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,81	9,50	45,70
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,78	9,50	16,91
14.	4100126202818	Apa	m3	1,57	9,50	14,92
						<b>Total materiale de construcții</b>
						<b>165 417,18</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,60	200,00	1 320,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,30	390,00	1 287,00
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,05	20,50	21,52
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,63	750,00	472,50
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,67	300,00	801,00
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,42	300,00	1 026,00
7.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,63	300,00	189,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	2,46	390,30	960,14

		0,21-0,39 mc buldoex				
9.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	4,90	85,00	416,50
10.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,17	55,00	9,35
11.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,17	250,00	42,50
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,73	325,00	1 862,25
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,39	320,00	444,80
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>8 852,56</b>

Total	lei	203 576,71
CASM	24 %	7 033,67
Total		210 610,38
Cheltuieli de regie	14,5 %	30 538,51
Total		241 148,89
Beneficiu	4,5 %	10 851,70
Total		252 000,00
TVA	20 %	50 400,00

**Total** **302 400,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia trotuarului L=260,0 m.l. s. Investitor**  
**Cotiujeni, raionul Briceni**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 714,54 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	390,30	1 714,54
		<i>Total</i>	lei			960,14
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			41,90 41,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	80,60	41,90
		<i>Total</i>	lei			570,65
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			20,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	325,00	20,78
		<i>Total</i>	lei			1 862,25
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			495,77 79,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,60	79,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	216,67	249,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,50	0,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	390,00	81,87
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,97
		<i>Total</i>	lei			7 793,45
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,70 47,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,60	12,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,60	35,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	585,00	4,68
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	138,00	138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			18 878,79
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			199,97 24,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,60	9,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,60	14,51
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 600,00	76,79
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	585,00	1,75
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	94,40	94,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			90 787,21
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 828,27

1	2	3	4	5	6	7
						902,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	80,60	902,71
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	85,00	925,56
		<i>Total</i>	lei			822,72
8	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geocom PES) geotextile	m2			33,17 6,45
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0800	80,60	6,45
	2682122601626	Carton bitumat CI-400 (Geocom PES) geotextile	m2	1,0200	26,20	26,72
		<i>Total</i>	lei			8 624,72
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			64,39 20,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	80,60	20,63
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	215,04	37,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	9,50	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	300,00	4,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	320,00	1,76
		<i>Total</i>	lei			15 067,63
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald It=30mm) norativul la beton asfaltic -0,097 tn/m2	m2			207,11 9,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,60	9,67
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	2 000,00	194,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,42
		<i>Total</i>	lei			48 464,25
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			675,49 675,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	80,60	675,49
		<i>Total</i>	lei			3 512,55
12	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			296,78 23,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	80,60	23,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,06
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	2 000,00	230,48
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 500,00	6,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	750,00	22,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,50	1,02
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,00	0,45
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,02
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,52
		<i>Total</i>	lei			6 232,35

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.