

**Servicii /lucrari de reparatie
curente a incaperilor/birourilor
din cadrul aparatului central al
IGM**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Servicii /lucrari de reparatie curente a incaperilor/birourilor din cadrul aparatului
central al IGM**

Valoarea de deviz 257 611,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	40,000	62,00	2 480,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	180,000	62,00	11 160,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	128,000	62,00	7 936,00
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,110	62,00	316,82
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,400	62,00	2 256,80
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,889	62,00	2 907,12
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	283,360	62,00	17 568,32
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	71,920	62,00	4 459,04
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	124,190	62,00	7 699,78
10.	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	60,00	88,20
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	175,310	55,00	9 642,05
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	145,470	55,00	8 000,85
Total manopera						74 514,98

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040	45,00	181,80
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	186,648	10,00	1 866,48
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,991	415,00	1 241,35
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,260	390,00	1 271,40
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,120	5,00	50,60
6.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,000	2 133,00	14 931,00
7.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	177,760	40,00	7 110,40
8.	2051142950700	Dibluri	buc	8,000	0,10	0,80
9.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,000	16,00	32,00
10.	2320166200729	Parchetin	l	5,280	30,00	158,40
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,500	100,00	350,00
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	70,950	22,00	1 560,90
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	80,000	45,00	3 600,00
14.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,919	40,00	636,76
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,225	200,00	245,00
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,000	4,60	138,00
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	220,000	11,00	2 420,00
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	866,345	2,70	2 339,13

19.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 706,264	8,30	22 461,99
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,200	5,00	61,00
21.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 428,000	3,60	5 140,80
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	421,960	8,30	3 502,27
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,238	0,00	0,00
24.	2670112204051	Placi din laminat	m2	186,648	216,00	40 315,95
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	104,200	3,00	312,60
26.	2746167335100	Priza	buc	20,400	40,00	816,00
27.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000	3,50	14,00
28.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	40,000	0,15	6,00
29.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	48,000	0,30	14,40
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	28,000	0,65	18,20
31.	2874115836777	Surub cap inecat crestata L 3 x 40	buc	8,000	0,30	2,40
32.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,000	0,60	24,00
33.	2874115881198	Saiba M 6	buc	48,000	0,56	26,88
34.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	40,000	0,50	20,00
35.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,000	0,65	31,20
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,000	4,30	30,10
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,564	20,00	251,28
38.	4100126202818	Apa	m3	6,440	20,00	128,79
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,650	3,00	70,95
Total materiale de constructii						111 382,83

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	63,000	40,00	2 520,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,355	15,00	185,32
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,520	15,00	7,80
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,580	15,00	113,70
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,392	15,00	110,88
6.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	62,000	35,00	2 170,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,000	15,00	150,00
8.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	9,780	30,00	293,40
Total utilaje de constructii						5 551,10

Total	lei	191 448,91
Asigurarea sociala	24,00 %	17 883,59
Transportarea	1,00 %	1 113,83
Total	100,00 +	210 446,33
Cheltueli de regie	1,00 %	2 104,46
Total	100,00 +	212 550,80
Beneficiul de deviz	1,00 %	2 125,51
Total	100,00 +	214 676,31
Tva	20,00 %	42 935,26

Total deviz:

257 611,57

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)