

Reconstructia Gradinitei de copii

Nr. 24 IZVORAS

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Solutii arhitectural constructive (SAC)

Valoarea de deviz 3 271 162,16 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolari, desfaceri				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	650,0000	28,180 28,080	18 317,000 18 252,000
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	12,6000	95,160 95,160	1 199,016 1 199,016
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	174,4000	5,510 5,460	960,944 952,224
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	507,4000	26,430 26,130	13 410,582 13 258,362
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	76,1100	41,230 39,780	3 138,015 3 027,656
6	RpCP45C	Demontarea scarilor metalice de evacuare	kg	285,0000	4,360 3,900	1 242,646 1 111,500
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla copertine	m2	18,0000	28,180 28,080	507,240 505,440
8	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (placaj lambriu copertine)	m2	20,0000	11,775 11,700	235,500 234,000

9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,6000	304,050 214,500	1 094,580 772,200
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (copertine)	kg	125,0000	0,524 0,449	65,560 56,063
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	150,0000	2,020 1,560	303,025 234,000
12	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	11,2000	580,150 579,150	6 497,680 6 486,480
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (soclu)	m2	39,6000	10,580 10,530	418,968 416,988
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,6000	150,160 149,760	240,256 239,616
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,5400	154,450 154,050	237,853 237,237
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	87,4860	16,380 16,380	1 433,024 1 433,024
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	13,0320	16,380 16,380	213,462 213,462
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice interioare (16.8 m.l)	kg	300,0000	2,020 1,560	606,049 468,000
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	215,5000	30,670 30,420	6 609,385 6 555,510
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	711,0000	18,810 17,940	13 373,910 12 755,340
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	94,0000	10,580 10,530	994,520 989,820
22	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe	t	120,0000	48,750 48,750	5 850,000 5 850,000

		orizontala)				
23	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	120,0000	27,300 27,300	3 276,000 3 276,000
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	120,0000	19,080 0,000	2 289,600 0,000
		Total Lucrari de demolari, desfaceri Inclusiv salariu				82 514,815 78 523,938
		2. Pereti si pereti despartitori				
25	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara cat II	m3	12,0400	835,825 145,080	10 063,333 1 746,763
26	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	34,3600	1 375,832 145,080	47 273,579 4 984,949
27	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	6,1000	1 752,023 212,160	10 687,340 1 294,176
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				68 024,252 8 025,888
		3. Acoperis				
28	CA04F	Beton B15 turnat in centura preparat cu centrala de betoane in rame	m3	18,7400	1 037,720 206,700	19 446,882 3 873,558
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg	219,6000	16,347 3,861	3 589,790 847,876
30	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	400,5000	13,678 2,730	5 478,218 1 093,364
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	50,0000	73,899 50,700	3 694,930 2 535,000

		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola anticondens)	m2	566,0000	21,697 9,750	12 280,219 5 518,500
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Penopolisterol-beton gr. 120mm)	m3	67,9200	956,575 175,500	64 970,588 11 919,960
34	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	566,0000	4,502 1,950	2 547,849 1 103,700
35	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	566,0000	51,660 33,150	29 239,560 18 762,900
36	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	14,0000	4 499,330 877,500	62 990,620 12 285,000
37	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,7400	4 962,955 939,510	28 487,360 5 392,788
38	Pret material	Piese metalica fixare capriori Fluturasi (inclusiv elementele de prindere)	buc	154,0000	35,000 0,000	5 390,000 0,000
39	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	19,7400	116,905 33,150	2 307,709 654,381
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	788,0000	21,697 9,750	17 096,842 7 683,000

		sau amprentate (Pelicola anticondens)				
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. proiect. (Astereala Vtotal=6,25m3)	m2	788,0000	37,368 11,505	29 445,900 9 065,940
42	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	6,2500	36,443 6,630	227,770 41,438
43	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme inclusiv lambriul.	100m2	7,8800	421,367 123,240	3 320,375 971,131
44	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	12,0000	1 209,017 257,517	14 508,204 3 090,204
45	CK03A	Usi din lemn intr-un canat,montate la pod, confectionata din zabrele din lemn de foioase, montate la constructii cu inaltimei pina la 35m.	m2	0,9600	931,660 70,200	894,394 67,392
46	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn de foioase.	m2	16,3200	97,265 20,280	1 587,370 330,970
47	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc	164,0000	16,490 14,040	2 704,360 2 302,560
48	CI17B	Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A.	m2	90,0000	236,800 97,500	21 312,000 8 775,000
49	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul culoarea RAL conform proiect.	m2	141,6000	58,625 39,000	8 301,300 5 522,400
50	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - vopsita RAL conform proiectului, protejata anticoroziv,	m2	788,0000	186,984 44,850	147 343,293 35 341,800

		cu grosime minim 0,45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2.				
51	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2.	m	90,0000	76,050 15,600	6 844,500 1 404,000
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150 mm	m	130,0000	108,311 11,700	14 080,430 1 521,000
53	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-100 mm	m	115,0000	130,898 13,650	15 053,213 1 569,750
54		Cosuri de ventilare	set	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
55	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	1,9000	1 751,968 212,160	3 328,740 403,104
56	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	430,0000	24,210 8,190	10 410,300 3 521,700
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,4300	707,249 251,160	304,117 107,999
58	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale δ=50MM V=125kg/M3	m2	142,0000	77,207 4,290	10 963,394 609,180
59	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2	284,0000	125,151 31,200	35 543,026 8 860,800

		sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
60	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata "LIDER")	m2	42,0000	108,981 31,200	4 577,223 1 310,400
61	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata "LIDER")	m2	9,7000	108,982 31,200	1 057,123 302,640
		Total Acoperis Inclusiv salariu				589 327,599 156 789,435
		4. Articole de timplarie				
62	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Blocuri de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	52,5400	707,160 70,200	37 154,186 3 688,308
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil PVC lat	m2	42,1600	1 254,215 31,590	52 877,704 1 331,834

		pentru usa, latime minima 50 mm, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)				
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil PVC lat pentru usa, latime minima 50 mm, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si supralumina, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	8,6400	1 254,215 31,590	10 836,418 272,938
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil PVC lat pentru usa, latime minima 50 mm, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,7800	1 254,215 31,590	4 740,933 119,411

66	CK12A	Usi metalice termoizolata confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	0,7200	855,681 171,600	616,090 123,552
67	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Vitrarii, rezistent la foc si anti-vandalism, confectionat din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 60 mm, placate cu sandwich 24 mm jos si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	45,4700	1 397,730 29,250	63 554,773 1 329,997
68	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 50mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	33,8400	914,840 21,840	30 958,185 739,066
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu latimea de 300 - 500 mm	m	115,0000	124,160 3,510	14 278,400 403,650

70	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150 - 300 mm	m	115,0000	89,550 3,900	10 298,250 448,500
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				225 314,939 8 457,256
		5. Pardoseli				
		5.1. Pardoseli - 1				
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	151,3400	200,844 42,900	30 395,692 6 492,486
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	151,3400	54,400 27,300	8 232,901 4 131,582
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	151,3400	15,825 1,170	2 395,007 177,067
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Penopolisterol-beton gr. 100mm)	m3	15,1340	956,576 175,500	14 476,825 2 656,017
75	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	151,3400	4,501 1,950	681,257 295,113
		Total Pardoseli - 1 Inclusiv salariu				56 181,682 13 752,265
		5.2. Pardoseli - 2				
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv	m2	711,1500	178,868 50,700	127 201,623 36 055,304

		plintele din PVC				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	711,1500	54,400 27,300	38 686,560 19 414,395
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	711,1500	15,825 1,170	11 254,195 832,041
79	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Penopolisterol-beton gr. 100mm)	m3	71,1150	956,575 175,500	68 026,822 12 480,686
80	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	711,1500	4,501 1,950	3 201,241 1 386,742
		Total Pardoseli - 2 Inclusiv salariu				248 370,441 70 169,168
		5.3. Pardoseli - 3				
81	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,4800	200,844 42,900	12 749,558 2 723,292
		Total Pardoseli - 3 Inclusiv salariu				12 749,558 2 723,292
		5.4. Pardoseli - "				
82	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	28,6800	104,688 40,950	3 002,465 1 174,446

		Total Pardoseli - " Inclusiv salariu				3 002,465 1 174,446
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				320 304,146 87 819,171
		6. Finisari interioare				
		6.1. Finisari interioare - tavane				
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 600x600x12mm	m2	102,2800	205,900 85,800	21 059,452 8 775,624
84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	255,2700	151,421 74,490	38 653,264 19 015,062
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	255,2700	2,933 1,170	748,707 298,666
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	255,2700	26,308 21,450	6 715,526 5 475,541
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	255,2700	2,933 1,170	748,707 298,666
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	255,2700	31,973 21,450	8 161,749 5 475,542
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	664,6400	2,933 1,170	1 949,389 777,629
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	664,6400	73,014 59,670	48 528,357 39 659,069
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	664,6400	18,425 7,800	12 245,992 5 184,192
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	664,6400	26,308 21,450	17 485,043 14 256,528

93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	664,6400	2,933 1,170	1 949,389 777,629
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	664,6400	31,973 21,450	21 250,535 14 256,528
		Total Finisari interioare - tavane Inklusiv salariu				179 496,110 114 250,676
		6.2. Finisari interioare - Pereti				
95	CF02B k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	94,0000	97,365 70,200	9 152,310 6 598,800
96	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	293,7000	245,365 95,550	72 063,701 28 063,035
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund patrundere adinca)	m2	2 220,5000	4,385 1,170	9 736,892 2 597,985
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 220,5000	60,907 47,580	135 243,993 105 651,390
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 220,5000	26,308 21,450	58 415,892 47 629,725
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	2 220,5000	2,933 1,170	6 512,726 2 597,985
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	2 220,5000	31,973	70 996,046

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			21,450	47 629,725
102	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de inox	kg	201,6000	73,710 8,190	14 859,936 1 651,104
103	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX	m	16,8000	789,125 35,100	13 257,300 589,680
		Total Finisari interioare - Pereti Inklusiv salariu				390 238,796 243 009,429
		Total Finisari interioare Inklusiv salariu				569 734,906 357 260,105
		7. Finisari exterioare				
104	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 - 80 mm	m2	669,0000	265,261 90,090	177 459,576 60 270,210
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	669,0000	2,933 1,170	1 962,177 782,730
106	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb / Mandarin 15)	m2	669,0000	98,270 47,580	65 742,630 31 831,020
107	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 - 30 mm, finisarea glafurilor	m2	86,0000	195,124 90,090	16 780,623 7 747,740
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	86,0000	2,933 1,170	252,238 100,620
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	86,0000	73,014 59,670	6 279,247 5 131,620

110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,0000	18,425 7,800	1 584,550 670,800
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	86,0000	2,933 1,170	252,238 100,620
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,0000	31,973 21,450	2 749,678 1 844,700
113	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	680,0000	35,358 29,250	24 043,440 19 890,000
114	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	55,7000	11,046 1,560	615,270 86,892
115	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	55,7000	16,410 1,755	914,053 97,754
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	55,7000	87,305 66,300	4 862,889 3 692,910
117	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Piatra de cosauti)	m2	55,7000	475,946 304,200	26 510,175 16 943,940
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				330 008,784 149 191,556
		8. Pereu				

118	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,4000	80,340 80,340	835,536 835,536
119	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,4000	12,090 12,090	125,736 125,736
120	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,8000	33,930 33,930	366,444 366,444
121	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,3000	409,720 38,610	1 761,796 166,023
122	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr1 d3 150x150)	kg	107,4000	16,410 1,755	1 762,464 188,487
123	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	107,4000	98,838 35,100	10 615,201 3 769,740
		Total Pereu Inclusiv salariu				15 467,177 5 451,966
		9. Praguri				
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,0000	80,340 80,340	803,400 803,400
125	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,0000	12,090 12,090	193,440 193,440
126	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a	m3	16,0000	33,930	542,880

		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv			33,930	542,880
127	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5	m3	16,2000	898,495 150,150	14 555,615 2 432,430
128	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,4000	67,315 46,800	3 123,416 2 171,520
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,3000	409,720 38,610	942,356 88,803
130	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	23,0000	104,688 40,950	2 407,824 941,850
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi pas 150x150	kg	23,0000	15,825 1,170	363,983 26,910
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,0000	54,400 27,300	1 251,200 627,900
133	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Gresie antiderpanta pentru exterior. Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	23,0000	200,612 46,020	4 614,075 1 058,460
134	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox	kg	196,8000	73,710 8,190	14 506,128 1 611,792
135	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m	16,4000	789,125 35,100	12 941,650 575,640

		caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX				
		Total Praguri Inclusiv salariu				56 245,967 11 075,025
		10. Scara exterioara verticala				
136	CL10C	Scari, si constructii metalice livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura.	t	0,2580	21 968,547 3 315,004	5 667,885 855,271
137	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2580	707,248 251,159	182,470 64,799
		Total Scara exterioara verticala Inclusiv salariu				5 850,355 920,070
		11. Copertine				
138	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,0000	46,410 46,410	185,640 185,640
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,5000	409,720 38,610	204,860 19,305
140	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5	m3	4,0000	898,494 150,150	3 593,975 600,600
141	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	895,0000	20,550 4,680	18 392,250 4 188,600
142	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,8950	707,247 251,160	632,986 224,788

		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
143	CL53I	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Material compozit din aluminiu (Vert Apex SRL) (se exclude resursa materiala - Placi termoizolante, impislitura fibra de sticla	m2	162,2000	647,371 121,099	105 003,640 19 642,241
		Total Copertine Inclisiv salariu				128 013,351 24 861,174

		Total	Lei	2 390 806,32
		Fondul social si medicina (II3) * 22,5 %	22,50 %	199 884,51
		Transportarea (II3) * 2 %	2,00 %	29 424,96
		Total II3+Fondul+Transp	100,00 +	2 620 115,79
		Cheltueli de regie (II3+Fondul+Transp) * 2 %	2,00 %	52 402,32
		Total II3+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	2 672 518,11
		Beneficiu de deviz (II3+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %	53 450,37
		Total II3+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	2 725 968,48
		TVA (II3+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	545 193,68
		Total deviz: Inclisiv salariu		3 271 162,16 888 375,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)