

**Капитальный ремонт
молодежного центра
В.Левского**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 837 859 lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. общестроительные работы (2 этаж) 1.1. лекционный зал №2 1.1.1. стены				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (СНЯТИЕ обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	51,000	10,70 9,12	545,700 465,120
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок	m2	29,300	77,14 75,24	2 260,202 2 204,532
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема	100 m2	0,020	44 318,40 9 701,40	886,368 194,028
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	10,000	130,12 96,90	1 301,200 969,000

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	51,000	8,49 7,70	433,245 392,445
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	51,000	4,11 1,71	209,610 87,210
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	51,000	97,31 69,54	4 962,555 3 546,540
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-51,000	38,49 27,36	-1 962,990 -1 395,360
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	51,000	8,98 7,84	457,844 399,684
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	51,000	4,11 1,71	209,610 87,210
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	51,000	56,15	2 863,650

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			31,35	1 598,850
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5 мм)	m2	6,300	239,58 114,00	1 509,379 718,200
		<i>Total</i>	lei			13 676,373
		Total стены Inclusiv salariu				13 676,373 9 267,459
		1.1.2. полы				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	51,000	73,20 39,90	3 733,200 2 034,900
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-51,000	110,60 61,56	-5 640,685 -3 139,560
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2	51,000	262,12 74,10	13 368,160 3 779,100

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса T=8 класс 32 Materiale marunte (cuie)=1,010				
		<i>Total</i>	lei			11 460,675
		Total полы Inclusiv salariu				11 460,675 2 674,440
		1.1.3. потолок				
16	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	51,000	273,38 125,40	13 942,125 6 395,400
		<i>Total</i>	lei			13 942,125
		Total потолок Inclusiv salariu				13 942,125 6 395,400
		1.1.4. окна				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,800	73,01 39,90	131,420 71,820
18	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	6,000	115,83 20,52	695,004 123,120
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	4,860	130,13 96,90	632,424 470,934

1	2	3	4	5	6	7
20	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	24,000	12,60 11,40	302,400 273,600
		<i>Total</i>	lei			1 761,248
		Total окна Inclusiv salariu				1 761,248 939,474
		<i>Total</i>	lei			40 840,421
		Total лекционный зал №2 Inclusiv salariu				40 840,421 19 276,773
		1.2. лекционный зал №1 1.2.1. стены				
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	59,000	10,70 9,12	631,300 538,080
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка дверного проема	m3	1,000	222,48 218,88	222,480 218,880
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	10,000	130,12 96,90	1 301,200 969,000
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	59,000	8,49 7,70	501,205 454,005
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	59,000	4,11 1,71	242,490 100,890
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	59,000	97,31 69,54	5 740,995 4 102,860

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,				
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-59,000	38,49 27,36	-2 270,910 -1 614,240
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	59,000	8,98 7,84	529,724 462,441
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	59,000	4,11 1,71	242,490 100,890
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,000	56,15 31,35	3 312,850 1 849,650
31	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-	m2	3,150	239,57 114,00	754,645 359,100

1	2	3	4	5	6	7
		картона, толщиной 9,5 мм				
		<i>Total</i>	lei			11 208,469
		Total стены Inclusiv salariu				11 208,469 7 541,556
		1.2.2. полы				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	29,000	73,20 39,90	2 122,800 1 157,100
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-29,000	110,60 61,56	-3 207,265 -1 785,240
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	29,000	262,12 74,10	7 601,538 2 148,900
		<i>Total</i>	lei			6 517,073
		Total полы Inclusiv salariu				6 517,073 1 520,760
		1.2.3. потолок				
35	СК29F	Tavane suspendate din panouri	m2	29,000	273,38	7 927,875

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)			125,40	3 636,600
		<i>Total</i>	lei			7 927,875
		Total потолки Inclusiv salariu				7 927,875 3 636,600
		1.2.4. окна				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,200	73,48 39,90	88,180 47,880
37	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,000	115,83 20,52	463,336 82,080
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	3,240	130,11 96,90	421,561 313,956
		<i>Total</i>	lei			973,077
		Total окна Inclusiv salariu				973,077 443,916
		<i>Total</i>	lei			26 626,494
		Total лекционный зал №1 Inclusiv salariu				26 626,494 13 142,832
		1.3. студия записи				
		1.3.1. стены				

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	40,000	10,70 9,12	428,000 364,800
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	5,000	130,12 96,90	650,600 484,500
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	40,000	8,49 7,70	339,800 307,800
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	40,000	4,11 1,71	164,400 68,400
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	40,000	97,31 69,54	3 892,200 2 781,600
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-40,000	38,49 27,36	-1 539,600 -1 094,400
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,000	8,98 7,84	359,111 313,500

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) $k=0,5$ Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	40,000	4,11 1,71	164,400 68,400
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,000	56,15 31,35	2 246,000 1 254,000
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5 мм)	m2	1,500	239,58 114,00	359,376 171,000
		<i>Total</i>	lei			7 064,287
		Total steni Inclusiv salariu				7 064,287 4 719,600
		1.3.2. podele				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,000	73,20 39,90	805,200 438,900
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-11,000	110,56 61,56	-1 216,185 -677,160

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000				
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс 32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	11,000	262,11 74,10	2 883,227 815,100
		<i>Total</i>	lei			2 472,242
		Total полы Inclusiv salariu				2 472,242 576,840
		1.3.3. потолок				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,000	273,38 125,40	3 007,125 1 379,400
		<i>Total</i>	lei			3 007,125
		Total потолок Inclusiv salariu				3 007,125 1 379,400
		1.3.4. окна				
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	0,600	73,48 39,90	44,090 23,940
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m	2,000	115,83 20,52	231,668 41,040

1	2	3	4	5	6	7
		usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020				
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	1,620	130,16 96,90	210,863 156,978
56	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	9,000	12,60 11,40	113,400 102,600
		<i>Total</i>	lei			600,021
		Total окна Inclusiv salariu				600,021 324,558
		<i>Total</i>	lei			13 143,675
		Total студия записи Inclusiv salariu				13 143,675 7 000,398
		1.4. конференц зал 1.4.1. стены и колонны				
57	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки	m2	37,300	77,14 75,24	2 877,322 2 806,452
58	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема	100 m2	0,020	44 318,40 9 701,40	886,368 194,028
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен	m2	4,000	130,12 96,90	520,480 387,600

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	68,000	8,49 7,70	577,660 523,260
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	68,000	4,11 1,71	279,480 116,280
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и колонн толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	68,000	97,31 69,54	6 616,740 4 728,720
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-68,000	38,49 27,36	-2 617,320 -1 860,480
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	68,000	8,98 7,84	610,487 532,950
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	68,000	4,11 1,71	279,480 116,280

1	2	3	4	5	6	7
		бетоноконтактом				
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,000	56,15 31,35	3 818,200 2 131,800
67	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5 мм)	m2	3,150	239,57 114,00	754,645 359,100
		<i>Total</i>	lei			14 603,542
		Total стeны и колонны Inclusiv salariu				14 603,542 10 035,990
		1.4.2. полы				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - из линолиума)	m2	65,500	27,12 26,22	1 776,360 1 717,410
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	65,500	73,21 39,90	4 795,075 2 613,450
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-65,500	110,61 61,56	-7 244,680 -4 032,180

1	2	3	4	5	6	7
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	65,500	262,12 74,10	17 168,852 4 853,550
		<i>Total</i>	lei			16 495,607
		Total полы Inclusiv salariu				16 495,607 5 152,230
		1.4.3. потолок				
72	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	65,500	273,37 125,40	17 906,050 8 213,700
		<i>Total</i>	lei			17 906,050
		Total потолок Inclusiv salariu				17 906,050 8 213,700
		1.4.4. окна				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,800	73,01 39,90	131,420 71,820
74	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	6,000	115,83 20,52	695,004 123,120
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	4,860	130,13 96,90	632,424 470,934

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000				
76	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	18,000	12,60 11,40	226,800 205,200
		<i>Total</i>	lei			1 685,648
		Total окна Inclusiv salariu				1 685,648 871,074
		<i>Total</i>	lei			50 690,847
		Total конференц зал Inclusiv salariu				50 690,847 24 272,994
		1.5. тех кабинет				
		1.5.1. стены				
77	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (СНЯТИЕ обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	27,000	10,70 9,12	288,900 246,240
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	20,000	130,12 96,90	2 602,400 1 938,000
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	55,800	8,50 7,70	474,021 429,381
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	55,800	4,11 1,71	229,338 95,418

1	2	3	4	5	6	7
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	55,800	97,31 69,54	5 429,624 3 880,332
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-55,800	38,49 27,36	-2 147,766 -1 526,688
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) $k=0,5$ Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	55,800	8,98 7,84	500,933 437,304
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	55,800	4,11 1,71	229,338 95,418
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	55,800	56,15 31,35	3 133,170 1 749,330
86	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	1,500	239,58 114,00	359,376 171,000

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5 мм)				
		<i>Total</i>	lei			11 099,334
		Total стены Inclusiv salariu				11 099,334 7 515,735
		1.5.2. полы				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,400	73,19 39,90	1 346,710 734,160
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-18,400	110,62 61,56	-2 035,379 -1 132,704
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс 32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	18,400	262,12 74,10	4 822,964 1 363,440
		<i>Total</i>	lei			4 134,295
		Total полы Inclusiv salariu				4 134,295 964,896

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.3. потолки				
90	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,400	273,38 125,40	5 030,100 2 307,360
		<i>Total</i>	lei			5 030,100
		Total потолки Inclusiv salariu				5 030,100 2 307,360
		1.5.4. окна				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	0,600	73,48 39,90	44,090 23,940
92	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	2,000	115,83 20,52	231,668 41,040
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	1,620	130,16 96,90	210,863 156,978
94	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	9,000	12,60 11,40	113,400 102,600
		<i>Total</i>	lei			600,021
		Total окна Inclusiv salariu				600,021 324,558

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 863,750
		Total teh cabinet Inclusiv salariu				20 863,750 11 112,549
		1.6. sanuzly 2 шт (2таж) 1.6.1. стены				
95	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	1,560	222,47 218,87	347,050 341,430
96	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,070	44 317,20 9 699,77	3 102,204 678,984
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	35,000	16,19 15,39	566,650 538,650
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	35,000	130,12 96,90	4 554,200 3 391,500
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	35,000	325,05 139,65	11 376,750 4 887,750

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 946,854
		Total steni Inclusiv salariu				19 946,854 9 838,314
		1.6.2. podele				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,200	71,34 39,90	299,630 167,580
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	4,200	287,03 142,50	1 205,506 598,500
		<i>Total</i>	lei			1 505,136
		Total podele Inclusiv salariu				1 505,136 766,080
		1.6.3. plafonuri				
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	4,200	273,00 125,40	1 146,600 526,680
		<i>Total</i>	lei			1 146,600
		Total plafonuri Inclusiv salariu				1 146,600 526,680
		1.6.4. сантехника				
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник с педисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	1 231,28 125,40	2 462,568 250,800

1	2	3	4	5	6	7
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	2,000	474,00 114,00	948,000 228,000
105	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000	2 431,07 319,20	4 862,130 638,400
106	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m	20,000	43,88 17,10	877,600 342,000
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, диаметром 25 мм,)	buc	4,000	13,23 8,55	52,920 34,200
108	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	65,47 21,66	1 047,520 346,560
109	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	2,000	87,44 16,53	174,880 33,060
110	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой	buc	1,000	182,40 182,40	182,400 182,400

1	2	3	4	5	6	7
		(бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)				
		<i>Total</i>	lei			10 608,018
		Total сантехника Inclusiv salariu				10 608,018 2 055,420
		<i>Total</i>	lei			33 206,608
		Total санузлы 2 шт (2этаж) Inclusiv salariu				33 206,608 13 186,494
		1.7. коридор (2этаж) 1.7.1. стены				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	81,000	8,49 7,70	688,095 623,295
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	81,000	4,11 1,71	332,910 138,510
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	81,000	97,31 69,54	7 881,705 5 632,740
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-81,000	38,49 27,36	-3 117,690 -2 216,160
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	81,000	8,98	727,223

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500			7,84	634,866
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат)	m2	81,000	4,11 1,71	332,910 138,510
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	81,000	56,15 31,35	4 548,150 2 539,350
		<i>Total</i>	lei			11 393,303
		Total steni Inclusiv salariu				11 393,303 7 491,111
		1.7.2. потолок				
118	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,300	273,38 125,40	5 002,775 2 294,820
		<i>Total</i>	lei			5 002,775
		Total потолок Inclusiv salariu				5 002,775 2 294,820
		1.7.3. полы				
119	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m	30,000	14,85 14,25	445,500 427,500
120	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m	30,000	71,81 48,45	2 154,300 1 453,500

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитки макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, укладка под углом 45				
		<i>Total</i>	lei			2 599,800
		Total полы Inclusiv salariu				2 599,800 1 881,000
		<i>Total</i>	lei			18 995,878
		Total коридор (2этаж) Inclusiv salariu				18 995,878 11 666,931
		1.8. хол 2этаж 1.8.1. стены				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	64,000	8,49 7,70	543,680 492,480
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	10,000	130,12 96,90	1 301,200 969,000
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	64,000	4,11 1,71	263,040 109,440
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	64,000	97,31 69,54	6 227,520 4 450,560

1	2	3	4	5	6	7
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-64,000	38,49 27,36	-2 463,360 -1 751,040
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	64,000	8,98 7,84	574,575 501,600
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	64,000	4,11 1,71	263,040 109,440
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,000	56,15 31,35	3 593,600 2 006,400
		<i>Total</i>	lei			10 303,295
		Total stени Inclusiv salariu				10 303,295 6 887,880
		1.8.2. потолок				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток	m2	75,000	273,38 125,40	20 503,125 9 405,000

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
		<i>Total</i>	lei			20 503,125
		Total потолък Inclusiv salariu				20 503,125 9 405,000
		1.8.3. полы				
130	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m	18,000	14,85 14,25	267,300 256,500
131	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45	m	18,000	71,81 48,45	1 292,580 872,100
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, вдоль л/клетки	m2	4,200	50,89 28,50	213,750 119,700
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 вдоль л/клетки керамическая плитки на клею,	m2	3,000	287,03 142,50	861,090 427,500
		<i>Total</i>	lei			2 634,720
		Total полы Inclusiv salariu				2 634,720 1 675,800
		1.8.4. окна				
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под подоконники,	m2	2,400	73,13 39,90	175,510 95,760

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
135	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	8,000	115,83 20,52	926,672 164,160
136	CF15А	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2	6,480	130,11 96,90	843,112 627,912
137	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	36,000	12,60 11,40	453,600 410,400
		<i>Total</i>	lei			2 398,894
		Total окна Inclusiv salariu				2 398,894 1 298,232
		1.8.5. прочие				
138	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Поручень и перила из никелированных трубы) Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,020	m	6,000	1 725,62 99,18	10 353,699 595,080
		<i>Total</i>	lei			10 353,699
		Total прочие Inclusiv salariu				10 353,699 595,080
		<i>Total</i>	lei			46 193,733
		Total хол 2этаж Inclusiv salariu				46 193,733 19 861,992
		<i>Total</i>	lei			250 561,406
		<i>Соц страх</i>	24 %			28 685,031

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Транспортные</i>	5 %			6 468,263
		<i>Итого</i>				285 714,700
		<i>Накладные</i>	5 %			14 285,735
		<i>Итого</i>				300 000,435
		<i>Прибыльные</i>	5 %			15 000,022
		Total общестроительные работы (2 этаж) Inclusiv salariu				315 000,457 119 520,963
		2. общестроительные работа (1 этаж)				
		2.1. банкетный зал и тамбур				
		2.1.1. стены				
139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	86,000	10,70 9,12	920,200 784,320
140	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки	m2	15,000	77,14 75,24	1 157,100 1 128,600
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	109,000	8,49 7,70	925,955 838,755
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	109,400	4,11 1,71	449,634 187,074
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	109,400	97,30 69,54	10 645,157 7 607,676
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-109,400	38,49 27,36	-4 210,793 -2 993,184

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	109,400	8,98 7,84	982,190 857,451
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	109,400	4,11 1,71	449,634 187,074
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	109,400	56,15 31,35	6 142,810 3 429,690
		<i>Total</i>	lei			17 461,887
		Total steni Inclusiv salariu				17 461,887 12 027,456
		2.1.2. потолки				
148	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	41,800	273,38 125,40	11 427,075 5 241,720
		<i>Total</i>	lei			11 427,075

1	2	3	4	5	6	7
		Total потолок Inclusiv salariu				11 427,075 5 241,720
		2.1.3. полы				
149	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов из ламинат	m2	41,800	13,44 12,54	561,792 524,172
150	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т=8мм класс32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	41,800	262,12 74,10	10 956,595 3 097,380
		<i>Total</i>	lei			11 518,387
		Total полы Inclusiv salariu				11 518,387 3 621,552
		2.1.4. окна				
151	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	9,000	12,60 11,40	113,400 102,600
		<i>Total</i>	lei			113,400
		Total окна Inclusiv salariu				113,400 102,600
		2.1.5. сантехника				
152	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник с педисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 231,28 125,40	1 231,284 125,400
153	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,000	474,00 114,00	474,000 114,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель				
154	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m	10,000	43,88 17,10	438,800 171,000
155	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	65,47 21,66	392,820 129,960
		<i>Total</i>	lei			2 536,904
		Total сантехника Inclusiv salariu				2 536,904 540,360
		<i>Total</i>	lei			43 057,653
		Total банкетный зал и тамбур Inclusiv salariu				43 057,653 21 533,688
		2.2. вестибюль 1этаж				
		2.2.1. стены				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	68,000	8,49 7,70	577,660 523,260
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2	68,000	4,11 1,71	279,480 116,280
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500	m2	68,000	8,98 7,84	610,487 532,950

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=0,500				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	68,000	4,11 1,71	279,480 116,280
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,000	56,15 31,35	3 818,200 2 131,800
		<i>Total</i>	lei			5 565,307
		Total стены Inclusiv salariu				5 565,307 3 420,570
		2.2.2. полы				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m	29,000	14,85 14,25	430,650 413,250
162	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45	m	29,000	71,81 48,45	2 082,490 1 405,050
		<i>Total</i>	lei			2 513,140
		Total полы Inclusiv salariu				2 513,140 1 818,300
		<i>Total</i>	lei			8 078,447
		Total вестибюль 1этаж Inclusiv salariu				8 078,447 5 238,870
		2.3. л/клетка на 2этаж				
		2.3.1. стены				

1	2	3	4	5	6	7
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	24,000	8,49 7,70	203,880 184,680
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат	m2	24,000	4,11 1,71	98,640 41,040
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	24,000	8,98 7,84	215,465 188,100
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат	m2	24,000	4,11 1,71	98,640 41,040
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	24,000	56,15 31,35	1 347,600 752,400
		<i>Total</i>	lei			1 964,225
		Total steni Inclusiv salariu				1 964,225 1 207,260
		<i>Total</i>	lei			1 964,225
		Total л/клетка на 2этаж Inclusiv salariu				1 964,225 1 207,260
		<i>Total</i>	lei			53 100,325
		<i>Соц страх</i>	24 %			6 715,156
		<i>Транспортные</i>	5 %			1 235,898

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Итого</i>				61 051,379
		<i>Накладные</i>	5 %			3 052,569
		<i>Итого</i>				64 103,948
		<i>Прибыльные</i>	5 %			3 205,197
		Total общестроительные работа (1 этаж) Inclusiv salariu				67 309,145 27 979,818
		3. двери и перегородки				
168	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатые глухие двери из пластикового профиля (2,1x0,7) 2шт	m2	2,940	1 871,61 46,16	5 502,530 135,717
169	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластикового профиля (2,1x0,9)4шт	m2	7,560	1 863,58 48,96	14 088,635 370,158
170	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло 6мм (схема у заказчика) 5,6x2,7	m2	15,120	1 857,81 42,75	28 090,120 646,380
171	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111.цвет профиля серый, стекло 6мм, с дверным блоком (схема у заказчика)1,6x2,7	m2	4,320	1 857,84 42,75	8 025,880 184,680

1	2	3	4	5	6	7
172	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло 6мм,с дверны блоком (схема у заказчика) 5,5x2,7	m2	14,850	1 857,79 42,75	27 588,211 634,866
173	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111 цвет профиля серый RAL 9006, текло прозрачное 6мм,с дверны блоком (схема у заказчика)3,8x3,0	m2	11,400	1 857,80 42,75	21 178,920 487,350
		<i>Total</i>	lei			104 474,296
		<i>Соц страх</i>	24 %			590,196
		<i>Транспортные</i>	5 %			5 094,770
		<i>Итого</i>				110 159,262
		<i>Накладные</i>	5 %			5 507,963
		<i>Итого</i>				115 667,225
		<i>Прибыльные</i>	5 %			5 783,361
		Total двери и перегородки Inclusiv salariu				121 450,586 2 459,151
		4. эл часть и вентиляция 4.1. электрическая часть 4.1.1. устройство воднораспределительного щита				
174	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических ВЗУМ	buc	1,000	335,16 335,16	335,160 335,160
175	08-02-412-	Монтаж кабеля АBBГ 4x16	100 m	0,200	3 868,77	773,754

1	2	3	4	5	6	7
	1	мат-л зак-ка			319,77	63,954
176	08-03-572-3	металлический шкаф БЗУМ-ТФ-01 250А мат-л заказчика	buc	1,000	132,24	132,240
					132,24	132,240
177	08-03-572-3	металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc	1,000	1 832,24	1 832,240
					132,24	132,240
178	08-03-526-6	Автомат В-25 3Р	buc	3,000	185,94	557,820
					92,34	277,020
179	08-03-526-2	реле контроля РКН-3-14-08	buc	1,000	813,44	813,440
					132,24	132,240
180	08-03-526-2	контактор КТИ 5115 115А	buc	1,000	1 863,44	1 863,440
					132,24	132,240
181	08-03-526-1	ограничитель перенапряжения ОПС1- С- 3Р	buc	1,000	1 023,12	1 023,120
					88,92	88,920
		<i>Total</i>	lei			7 331,214
		Total устройство воднораспределительного щита Inklusiv salariu				7 331,214 1 294,014
		4.1.2. заземление и испытание				
182	08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45*45*4	10 buc	0,300	4 929,90	1 478,970
					609,90	182,970
183	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 m	0,150	3 614,20	542,130
					1 083,00	162,450
184	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m	0,090	3 587,00	322,830
					946,20	85,158
185	08-02-471-1	главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430	10 buc	0,200	2 739,90	547,980
					609,90	121,980
186	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную для прокладки заземления)	m3	2,500	120,27	300,675
					120,27	300,675
187	TsD01C	Imprastierea cu lopata a	m3	2,500	24,51	61,275

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка			24,51	61,275
188	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи	m3	2,500	42,18 42,18	105,450 105,450
189	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	1 095,00 855,00	1 095,000 855,000
190	1-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 masura re	1,000	114,00 114,00	114,000 114,000
191	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte	0,090	912,00 912,00	82,080 82,080
192	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	6,000	22,80 22,80	136,800 136,800
		<i>Total</i>	lei			4 787,190
		Total заземление и испытание Inclusiv salariu				4 787,190 2 207,838
		4.1.3. уст-во силового и осветительного оборудования				
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая	buc	35,000	12,54 12,54	438,900 438,900

1	2	3	4	5	6	7
		штанги и плафоны)				
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей,	buc	9,000	3,42 3,42	30,780 30,780
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :, розеток,	buc	15,000	3,42 3,42	51,300 51,300
196	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство штробы	m	108,000	51,30 51,30	5 540,400 5 540,400
197	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб	m	108,000	23,63 13,68	2 552,040 1 477,440
198	08-02-412-1	кабель бронированный АПвз ББШп 3х6	100 m	0,210	3 469,74 319,74	728,646 67,146
199	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 5х6	100 m	0,170	5 919,87 319,87	1 006,378 54,378
200	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 5х4	100 m	0,260	5 019,86 319,86	1 305,163 83,163
201	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	4,270	2 399,77 319,77	10 247,035 1 365,435
202	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	4,800	1 869,77 319,77	8 974,896 1 534,896
203	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг 2х1,5	100 m	0,900	1 499,77 319,77	1 349,793 287,793
204	08-02-412-2	кабель медный ПВЗ-1-6	100 m	0,500	1 834,18 384,18	917,090 192,090
205	08-03-572-3	металлический шкаф ЩРВ 36гр	buc	3,000	882,24 132,24	2 646,720 396,720
206	08-03-526-1	выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc	3,000	175,12 88,92	525,360 266,760
207	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 1Р В10-16	buc	27,000	132,12 88,92	3 567,240 2 400,840

1	2	3	4	5	6	7
208	08-03-526-1	астрономический таймер	buc	0,010	53 091,20 91,20	530,912 0,912
209	08-03-526-1	УЗО	buc	16,000	330,12 88,92	5 281,920 1 422,720
210	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc	0,300	6 671,70 2 171,70	2 001,510 651,510
211	08-03-591-9	Розетка 5-х	100 buc	0,040	10 371,70 2 171,70	414,868 86,868
212	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc	0,100	6 371,70 2 171,70	637,170 217,170
213	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,150	6 294,30 2 502,30	944,145 375,345
214	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,100	4 285,40 1 835,40	428,540 183,540
215	08-03-594-11	Светильник PANEL B-2B 52W 6400K	100 buc	0,680	63 069,00 18 069,00	42 886,920 12 286,920
216	08-03-594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc	0,020	28 589,00 10 089,00	571,780 201,780
217	08-03-594-9	указатель "выход"	100 buc	0,060	24 589,00 10 089,00	1 475,340 605,340
218	08-03-594-9	указатель туалетов	100 buc	0,010	24 589,00 10 089,00	245,890 100,890
219	08-03-594-9	Светильник LED-S 225-18	100 buc	0,030	22 589,00 10 089,00	677,670 302,670
220	08-03-594-9	Светильник LED -S 120-6 аварийный	100 buc	0,100	19 589,00 10 089,00	1 958,900 1 008,900
221	08-03-604-1	кнопочный пост	100 seturi	0,020	27 236,50 4 360,50	544,730 87,210
222	08-02-411-1	гофра труба д-16-20	100 m	9,970	1 981,90 1 977,90	19 759,543 19 719,663
223	08-02-411-1	гофра труба д-25	100 m	0,430	1 982,40 1 977,90	852,432 850,497
224	08-02-411-1	труба д-27 металлорукав	100 m	0,120	2 253,90 1 977,90	270,468 237,348
225	08-03-523-1	распред коробки	buc	45,000	85,49 66,69	3 847,050 3 001,050
226	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий	buc	24,000	33,06 33,06	793,440 793,440

1	2	3	4	5	6	7
		толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				
		<i>Total</i>	lei			124 004,969
		Total уст-во силового и осветительного оборудования Inclusiv salariu				124 004,969 56 321,814
		4.1.4. электроиспытание				
227	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	35,000	22,80 22,80	798,000 798,000
228	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur	44,000	85,50 85,50	3 762,000 3 762,000
		<i>Total</i>	lei			4 560,000
		Total электроиспытание Inclusiv salariu				4 560,000 4 560,000
		<i>Total</i>	lei			140 683,373
		Total электрическая часть Inclusiv salariu				140 683,373 64 383,666
		4.2. вентиляция				
		4.2.1. общестроительные работы				
229	07-03-003-01	Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 д- 100	buc	3,000	1 799,10 1 727,10	5 397,300 5 181,300
230	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 200*100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	6,000	263,52 202,92	1 581,120 1 217,520
231	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune	buc	1,000	2 089,77 1 180,47	2 089,770 1 180,470

1	2	3	4	5	6	7
		monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150 Material marunt (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,050				
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка	buc	3,000	190,38 28,50	571,125 85,500
233	SA22H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб для вентиляции диаметр 110 мм)	m	20,000	55,52 14,82	1 110,340 296,400
		<i>Total</i>	lei			10 749,655
		Total общестроительные работы Inclusiv salariu				10 749,655 7 961,190
		<i>Total</i>	lei			10 749,655
		Total вентиляция Inclusiv salariu				10 749,655 7 961,190
		<i>Total</i>	lei			151 433,028
		<i>Соц страх</i>	24 %			17 362,765
		<i>Транспортные</i>	5 %			3 908,580
		<i>Итого</i>				172 704,373
		<i>Накладные</i>	5 %			8 635,219
		<i>Итого</i>				181 339,592
		<i>Прибыльные</i>	5 %			9 066,980
		Total эл часть и вентиляция Inclusiv salariu				190 406,572 72 344,856
		5. оборудование				
234	цена рыночная	вентилятор д-100	buc	3,000	185,00 0,00	555,000 0,000
235	цена	вентилятор д-150	buc	1,000	1 450,00	1 450,000

1	2	3	4	5	6	7
	рыночная				0,00	0,000
236	цена рыночная	бойлер	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
					0,00	0,000
		<i>Total</i>	lei			4 005,000
		<i>Складские</i>	1,2 %			48,060
		Total оборудование Inclusiv salariu				4 053,060

		Total	lei			698 216
		НДС	20 %			139 643
		Total deviz: Inclusiv salariu				837 859
						222 301

Intocmit

SC LIAICUL SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DICT RS Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт
молодежного центра
В.Левского**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 837 859 lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	1 045,178	57,00	59 575,146
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,781	57,00	44,517
3.	7122050013400	Zidar	h-om	249,959	57,00	14 247,663
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	69,773	57,00	3 977,061
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	390,868	57,00	22 279,476
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,262	57,00	470,934
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	78,750	57,00	4 488,750
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,840	57,00	1 757,880
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	278,108	57,00	15 852,156
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,140	57,00	2 344,980
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600	57,00	547,200
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,070	57,00	2 397,990
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,020	57,00	1 711,140
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	378,322	57,00	21 564,354
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,983	57,00	1 823,031
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,560	57,00	430,920
17.	7422010060100	Timplar	h-om	701,030	57,00	39 958,710
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,200	57,00	467,400
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	363,097	57,00	20 696,529
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	131,360	57,00	7 487,520
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,183	57,00	181,431
Total manopera						222 301

Materiale:

1.	000224	кабель ВВГ нГ (А) LS 2x1,5	m	90,000	11,80	1 062,000
2.	00057333	святильник -указатель	buc	7,000	145,00	1 015,000
3.	001-00057	святильник LED-S 120-6	buc	10,000	95,00	950,000
4.	001111	вентилятор д-100	buc	3,000	185,00	555,000
5.	00222202020	кабель ВВЗ-1-6	m	50,000	14,50	725,000
6.	01	металлический шкаф	buc	3,000	750,00	2 250,000
7.	03903	металлический шкаф	buc	1,000	1 700,00	1 700,000
8.	1011764	наконечники д-25	buc	24,000	11,70	280,800
9.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,171	52,00	8,892
10.	1020000	Автомат В25 3Р	buc	3,000	90,00	270,000
11.	102201	огранчитель перенапряжения	buc	1,000	933,00	933,000

12.	1041011964	контактор	buc	1,000	1 730,00	1 730,000
13.	1100057	светильник светодиодный	buc	2,000	185,00	370,000
14.	1111000100048	Strat sintetic	m2	229,811	6,30	1 447,809
15.	1212121	розетки 1-ные	buc	10,000	42,00	420,000
16.	12121212	розетки 2-е	buc	30,000	45,00	1 350,000
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,555	200,00	711,000
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,630	18,00	47,340
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	844,000	0,15	126,600
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,940	1 800,00	5 292,000
21.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	7,560	1 800,00	13 608,000
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	196,981	12,00	2 363,772
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,630	5,00	3,150
24.	22	кабель ВВГ нГ(А) -LS 3x2,5	m	427,000	20,80	8 881,600
25.	22-00057	светильник LED-S 225-18	buc	3,000	125,00	375,000
26.	22001111	бойлер	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
27.	2200111133	вентилятор	buc	1,000	1 450,00	1 450,000
28.	221	стальной уголок 45*45*4	m	27,000	48,00	1 296,000
29.	221221	заземляющая 300*30*4	m	2,000	213,00	426,000
30.	222	полоса стальная 40*4	m	9,000	25,00	225,000
31.	2222	арматура A1	m	15,000	25,00	375,000
32.	22554	гофра д-20	m	9,970	4,00	39,880
33.	2255554	гофра д-25	m	0,430	4,50	1,935
34.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,890	20,00	157,800
35.	24	кабель ВВГ нГ LS 3x1,5	m	480,000	15,50	7 440,000
36.	241354730	крепления	buc	2,100	8,00	16,800
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,935	25,00	473,375
38.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	186,060	16,00	2 976,960
39.	2424	кабель ВВГ нГ LS 5x6	m	17,000	56,00	952,000
40.	242424	кабель ВВГ нГ LS 5x4	m	26,000	47,00	1 222,000
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,153	59,00	9,027
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	248,080	62,00	15 380,960
43.	24302261000001	Fuga	kg	13,710	30,00	411,300
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,028	30,00	30,840
45.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,482	30,00	164,460
46.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,009	30,00	0,270
47.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	140,000	3,60	504,000
48.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	70,00	147,000
49.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	4,90	10,290
50.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	28,560	92,00	2 627,520
51.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д-25	m	30,900	26,00	803,400
52.	2521216717050	Teava din material plastic	m	22,236	32,00	711,552
53.	25212167170501	Teava din material plastic Д-110	m	22,440	32,00	718,080
54.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,830	18,00	86,940
55.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,020	70,00	141,400
56.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	45,690	1 800,00	82 242,000
57.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,980	3,00	5,940
58.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	4,800	2,80	13,440
59.	2523156719430	Cot din material plastic уголок 110	buc	3,740	20,00	74,800
60.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,200	20,00	24,000
61.	2523156719450	Teu din material plastic тройник д-110	buc	6,600	25,00	165,000

62.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,000	25,00	75,000
63.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,000	3,50	3,500
64.	2622102438000	Lavoar	buc	3,060	950,00	2 907,000
65.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,100	1 200,00	2 520,000
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	70,00	147,000
67.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,253	850,00	215,050
68.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	554,400	6,00	3 326,400
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 225,140	2,50	3 062,850
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,480	4,50	29,160
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	183,600	4,50	826,200
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 260,696	3,50	7 912,436
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	163,562	4,30	703,318
74.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,416	110,00	815,760
75.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	5,459	125,00	682,375
76.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-1,984	950,00	-1 884,800
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	29,160	3,60	104,976
78.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	36,750	150,00	5 512,500
79.	2670112204051	Placi din laminat	m2	229,811	160,00	36 769,760
80.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	78,540	18,00	1 413,720
81.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,456	20,00	9,120
82.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,300	5,00	31,500
83.	2710403644	ВОЗДУХОВОД	m2	6,060	60,00	363,600
84.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,900	25,00	247,500
85.	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	1,530	1 250,00	1 912,500
86.	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	6,120	1 250,00	7 650,000
87.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	329,910	136,00	44 867,760
88.	2811236306200	решетка	buc	3,000	160,00	480,000
89.	2822115708000	Element de sustinere	buc	18,720	2,60	48,672
90.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,416	52,00	697,632
91.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,213	35,00	147,455
92.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,253	20,00	5,060
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	171,360	0,30	51,408
94.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	702,000	0,20	140,400
95.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	312,000	0,20	62,400
96.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,306	26,00	7,956
97.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	70,00	147,000
98.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 361,800	1,20	1 634,160
99.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	12,50	5,625
100.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	360,00	756,000
101.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	70,00	214,200
102.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	40,00	122,400
103.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120	2,50	15,300
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	55,00	115,500

104.						
105.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4,000	4,50	18,000
106.	2875276305105	Conector	buc	69,264	2,60	180,087
107.	2912435776	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,050	850,00	892,500
108.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	360,00	1 080,000
109.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	70,00	147,000
110.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	70,00	147,000
111.	3220137315778	Decapant	kg	0,284	30,00	8,520
112.	322424	кабель АПвзББШп 3х6	m	21,000	31,50	661,500
113.	32323232	выключатель 2-ой	buc	15,000	36,00	540,000
114.	3312121212	розетки 5-х	buc	4,000	82,00	328,000
115.	3323222	автомат	buc	3,000	85,00	255,000
116.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,600	3,00	28,800
117.	41	выключатель ВС10-1-ОЭБ	buc	10,000	24,50	245,000
118.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	46,762	10,00	467,620
119.	4100126202818	Ара	m3	2,278	10,00	22,780
120.	5009061	металлорукав д-28	m	10,000	16,50	165,000
121.	5009140	термоусадочная перчатка	buc	8,000	33,00	264,000
122.	5079001	Провод	m	0,800	7,50	6,000
123.	53335555	светильник	buc	68,000	450,00	30 600,000
124.	554	металлорукав	m	0,828	40,00	33,120
125.	60	кнопочный пост	buc	2,000	220,00	440,000
126.	6565	распред коробки	buc	45,000	17,00	765,000
127.	6897	таймео астрономический	buc	1,000	530,00	530,000
128.	9698968	реле	buc	1,000	680,00	680,000
129.	97	выключатель автомат	buc	27,000	42,00	1 134,000
130.	9797	УЗО	buc	16,000	240,00	3 840,000
		Total materiale de construcții				338 159

Utilaje de construcții:

1.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	7,482	30,00	224,460
----	--------	--	------	-------	-------	---------

2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,229	500,00	114,500
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,100	30,00	333,000
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,863	30,00	295,890
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,452	30,00	13,560
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,540	100,00	54,000
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,424	100,00	142,400
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,633	25,00	965,825
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,788	50,00	289,400
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,393	100,00	239,300
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,540	20,00	10,800
12.	330206	Дрели электрические	h-ut	6,364	30,00	190,920
13.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,800	300,00	240,000
Total utilaje de construcții						3 111

Total	lei	698 216
НДС	20 %	139 643

Total deviz:

837 859

Intocmit

SC LIAICUL SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DICT RS Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Капитальный ремонт молодежного центра В.Левского

Investitor DICT RS Taraclia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. общестроительные работы (2 этаж)				
		1.1. лекционный зал №2				
		1.1.1. стены				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			10,70 9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,00	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	18,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок	m2			77,14 75,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,00	75,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	30,00	1,80
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема	100 m2			44 318,40 9 701,40
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,00	8 051,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,00	1 650,15
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710620000080	Armatura A1	kg	90,0000	25,00	2 250,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	30,00	123,00
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,12 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			8,49 7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			4,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			97,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,00	27,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			4,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafețe tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2			239,58
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,00	102,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	125,00	43,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,72
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,60	3,12
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
		1.1.2. podea				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,20 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			110,60 61,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	10,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	950,00	47,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,35
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			262,12 74,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,00	65,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,30	6,68
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.1.3. таван				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			273,38 125,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.1.4. окна				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,01 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,22
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			115,83 20,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,00	15,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	92,00	93,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,13 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			12,60 11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
		1.2. лекционный зал №1				
		1.2.1. стены				
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			10,70 9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,00	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	18,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка дверного проема	m3			222,48 218,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,00	193,23
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,12 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2			8,49 7,70

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=0,500				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			4,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			97,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,00	27,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			4,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
31	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2			239,57
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,00	102,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,54

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,86
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	125,00	43,73
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,72
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,60	3,12
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
		1.2.2. полы				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,20 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			110,60 61,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	10,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	950,00	47,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,35
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, т-8мм класс32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			262,12 74,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,00	65,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,30	6,68
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.2.3. потолок				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			273,38 125,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.2.4. окна				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой	m2			73,48 39,90

1	2	3	4	5	6	7
		под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,17
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			115,83 20,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,00	15,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	92,00	93,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,11 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	5,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		1.3. студия записи				
		1.3.1. стены				
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			10,70 9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,00	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	18,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,12 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			8,49 7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,11 1,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			97,31 69,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,49 27,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,00	27,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98 7,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15 31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2			239,58 114,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,00	102,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	125,00	43,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,72
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,60	3,12
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. полы				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,20 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			110,56 61,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	10,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	950,00	46,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,35
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс 32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			262,11 74,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,00	65,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,67
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,30	6,68
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.3.3. потолок				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			273,38 125,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.3.4. окна				
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,48 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,17

1	2	3	4	5	6	7
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			115,83 20,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,00	15,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	92,00	93,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,16 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
56	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			12,60 11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
		1.4. conferenț зал				
		1.4.1. стени и коллоны				
57	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки	m2			77,14 75,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,00	75,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	30,00	1,80
58	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема	100 m2			44 318,40 9 701,40
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,00	8 051,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,00	1 650,15
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	25,00	2 250,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	30,00	123,00
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,12 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			8,49

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500				7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и колонн толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			97,31 69,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,49 27,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,00	27,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98 7,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15 31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
67	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafețe tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2			239,57 114,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,00	102,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,86
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	125,00	43,73
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,72
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,60	3,12
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
		1.4.2. podele				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - из линолиума)	m2			27,12 26,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,00	13,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,00	13,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,21 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000)	m2			110,61 61,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	10,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	950,00	47,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,35
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс32 Materiale marunte (cuie)=1,010)	m2			262,12 74,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,00	65,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,30	6,68
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.4.3. потолок				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			273,37 125,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,0500	136,00	142,80

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		1.4.4. окна				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,01 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,22
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			115,83 20,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,00	15,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	92,00	93,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,13 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
76	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			12,60 11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
		1.5. тех кабинет				
		1.5.1. стены				
77	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			10,70 9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,00	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,0100	18,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,12 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			8,50 7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			97,31 69,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,49 27,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,00	27,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98 7,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15 31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
86	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura	m2			239,58

1	2	3	4	5	6	7
		din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм)				114,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,00	102,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	125,00	43,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,72
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,60	3,12
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
		1.5.2. пoлы				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,19 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			110,62 61,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	10,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	950,00	47,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,35
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, т-8мм класс 32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			262,12 74,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,00	65,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,30	6,68
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.5.3. потолок				
90	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			273,38 125,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. окна				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,48 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,17
92	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			115,83 20,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,00	15,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	92,00	93,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,16 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
94	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			12,60 11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
		1.6. sanuzly 2 шт (2этаж)				
		1.6.1. стeны				
95	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			222,47 218,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,00	193,22
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	30,00	2,40
96	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2			44 317,20 9 699,77
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,00	8 050,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,00	1 648,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	25,00	2 250,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	30,00	123,43

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			16,19 15,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000)	m2			130,12 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2			325,05 139,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,00	128,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,00	9,90
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		1.6.2. пoлы				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			71,34 39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,44
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			287,03 142,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,00	128,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		1.6.3. потолки				
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			273,00 125,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,80
		1.6.4. сантехника				
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальный с педисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc			1 231,28 125,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,00	125,40
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	969,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,50	5,10
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc			474,00 114,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,00	114,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	360,00	360,00
105	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			2 431,07 319,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	57,00	319,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 200,00	1 260,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	70,00	73,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	73,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	73,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	70,00	73,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	18,00	43,47
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	70,00	73,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	360,00	378,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	55,00	57,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	4,90	5,14
106	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m			43,88 17,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,00	17,10
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д-25	m	1,0300	26,00	26,78
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, диаметром 25 мм,)	buc			13,23 8,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	4,50	4,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
108	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m			65,47 21,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,00	21,66
	25212167170501	Teava din material plastic Д-110	m	1,0200	32,00	32,64
	2523156719430	Cot din material plastic уголок 110	buc	0,1700	20,00	3,40
	2523156719450	Teu din material plastic тройник д-110	buc	0,3000	25,00	7,50
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	3,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
109	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			87,44 16,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,00	16,53
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	70,00	70,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	30,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
110	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью до 1000 л)	buc			182,40 182,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	57,00	182,40
		1.7. коридор (2этаж)				
		1.7.1. стены				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			8,49 7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			97,31 69,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,49 27,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,00	27,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98 7,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2			4,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
		1.7.2. потолок				
118	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			273,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.7.3. полы				
119	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m			14,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,00	7,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
120	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45	m			71,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,00	42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.8. хол 2этаж				
		1.8.1. стены				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			8,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,12
						96,90

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			4,11
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			97,31
						69,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,49
						27,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,00	27,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98
						7,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			4,11
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15
						31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
		1.8.2. ПОТОЛОК				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток	m2			273,38
						125,40

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.8.3. полы				
130	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m			14,85
						14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,00	7,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
131	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45	m			71,81
						48,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,00	42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, вдоль л/клетки	m2			50,89
						28,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	24,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	4,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	22,39
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 вдоль л/клетки керамическая плитки на клею,	m2			287,03
						142,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,00	128,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		1.8.4. окна				
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,13
						39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	31,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,21
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			115,83
						20,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,00	15,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	92,00	93,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000	m2			130,11 96,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	5,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			12,60 11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
		1.8.5. прочие				
138	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Поручень и перила из никилированных трубы) Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,020	m			1 725,62 99,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	57,00	71,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,00	27,36
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	1,0000	1 250,00	1 275,00
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	0,2500	1 250,00	318,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,31
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	26,00	1,33
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	59,00	1,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	100,00	18,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0900	100,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	30,00	0,75
		2. общестроительные работа (1 этаж)				
		2.1. банкетный зал и тамбур				
		2.1.1. стены				
139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			10,70 9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,00	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	18,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
140	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки	m2			77,14 75,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,00	75,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	30,00	1,80
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			8,49 7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			4,11

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен бетоноконтанкт				1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			97,30 69,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,49 27,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,00	27,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98 7,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтанкт	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15 31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
		2.1.2. ПОТОЛОК				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			273,38 125,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		2.1.3. ПОЛЫ				

1	2	3	4	5	6	7
149	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов из ламинат	m2			13,44 12,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,00	6,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,00	6,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
150	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т=8мм класс32 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			262,12 74,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,00	65,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,30	6,68
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		2.1.4. окна				
151	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc			12,60 11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
		2.1.5. сантехника				
152	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник с педисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 231,28 125,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,00	125,40
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	969,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,50	5,10
153	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc			474,00 114,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,00	114,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	360,00	360,00
154	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m			43,88 17,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,00	17,10
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д-25	m	1,0300	26,00	26,78
155	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m			65,47 21,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,00	21,66
	25212167170501	Teava din material plastic Д-110	m	1,0200	32,00	32,64
	2523156719430	Cot din material plastic углок 110	buc	0,1700	20,00	3,40
	2523156719450	Teu din material plastic тройник д-110	buc	0,3000	25,00	7,50
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	3,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. вестибюль 1этаж				
		2.2.1. стены				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			8,49 7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98 7,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15 31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
		2.2.2. полы				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,	m			14,85 14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,00	7,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
162	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45	m			71,81 48,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,00	42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.3. л/клетка на 2этаж				
		2.3.1. стены				

1	2	3	4	5	6	7
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			8,49 7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			8,98 7,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	1,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			4,11 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,15 31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,00	24,80
		3. двери и перегородки				
168	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатые глухие двери из пластика профиля (2,1x0,7) 2шт	m2			1 871,61 46,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,00	41,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	25,00	12,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
169	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластика профиля (2,1x0,9)4шт	m2			1 863,58 48,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,00	46,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	25,00	4,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	30,00	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
170	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло бмм (схема у заказчика) 5,6x2,7	m2			1 857,81 42,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	30,00	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	25,00	8,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,51
171	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111.цвет профиля серый, стекло бмм, с дверным блоком (схема у заказчика)1,6x2,7	m2			1 857,84 42,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	30,00	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	25,00	8,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,55
172	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло бмм,с дверны блоком (схема у заказчика) 5,5x2,7	m2			1 857,79 42,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	30,00	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	25,00	8,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,49
173	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111 цвет профиля серый RAL 9006, текло прозрачное бмм,с дверны блоком (схема у заказчика)3,8x3,0	m2			1 857,80 42,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	30,00	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	25,00	8,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		4. эл часть и вентиляция				
		4.1. электрическая часть				
		4.1.1. устройство воднораспределительного щита				
174	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din	buc			335,16

1	2	3	4	5	6	7
		rapou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических ВЗУМ)				335,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,00	335,16
175	08-02-412-1	Монтаж кабеля АВВГ 4х16 мат-л зак-ка	100 m			3 868,77
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	57,00	319,77
	1011764	наконечники д-25	buc	120,0000	11,70	1 404,00
	5009061	металлорукав д-28	m	50,0000	16,50	825,00
	5009140	термоусадочная перчатка	buc	40,0000	33,00	1 320,00
176	08-03-572-3	металлический шкаф БЗУМ-TF- 01 250А мат-л заказчика	buc			132,24
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,00	132,24
177	08-03-572-3	металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc			1 832,24
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,00	132,24
	03903	металлический шкаф	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
178	08-03-526-6	Автомат В-25 3Р	buc			185,94
	1	Затраты труда	h-om	1,6200	57,00	92,34
	1020000	Автомат В25 3Р	buc	1,0000	90,00	90,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	30,00	3,60
179	08-03-526-2	реле контроля РКН-3-14-08	buc			813,44
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,00	132,24
	9698968	реле	buc	1,0000	680,00	680,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
180	08-03-526-2	контактор КТИ 5115 115А	buc			1 863,44
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,00	132,24
	1041011964	контактор	buc	1,0000	1 730,00	1 730,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
181	08-03-526-1	ограничитель перенапряжения ОПС1- С-3Р	buc			1 023,12
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,00	88,92
	102201	ограничитель перенапряжения	buc	1,0000	933,00	933,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		4.1.2. заземление и испытание				
182	08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45*45*4	10 buc			4 929,90
	1	Затраты труда	h-om	10,7000	57,00	609,90
	221	стальной уголок 45*45*4	m	90,0000	48,00	4 320,00
183	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 m			3 614,20
	1	Затраты труда	h-om	19,0000	57,00	1 083,00
	2222	арматура А1	m	100,0000	25,00	2 500,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,6000	52,00	31,20
184	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m			3 587,00
	1	Затраты труда	h-om	16,6000	57,00	946,20
	222	полоса стальная 40*4	m	100,0000	25,00	2 500,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000	52,00	46,80
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,1300	30,00	94,00
185	08-02-471-1	главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430	10 buc			2 739,90
	1	Затраты труда	h-om	10,7000	57,00	609,90
	221221	заземляющая 300*30*4	m	10,0000	213,00	2 130,00
186	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			120,27
						120,27

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную для прокладки заземления)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,00	120,27
187	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка)	m3			24,51 24,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	57,00	24,51
188	TsD04C	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)	m3			42,18 42,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,00	42,18
189	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc			1 095,00 855,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,00	855,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	300,00	240,00
190	1-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 masurare			114,00 114,00
	1	Zatratare de muncitor	h-om	2,0000	57,00	114,00
191	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte			912,00 912,00
	1	Zatratare de muncitor	h-om	16,0000	57,00	912,00
192	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie			22,80 22,80
	1	Zatratare de muncitor	h-om	0,4000	57,00	22,80
		4.1.3. ust-vo silovого и осветительного оборудования				
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,54 12,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,00	12,54
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей,	buc			3,42 3,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,00	3,42
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :, розеток,	buc			3,42 3,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,00	3,42
196	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство штробы)	m			51,30 51,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,00	5,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,00	45,60
197	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб)	m			23,63 13,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006703	Masara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
198	08-02-412-1	кабель бронированный АПвз ББШп 3х6	100 m			3 469,74
						319,74
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	57,00	319,74
	322424	кабель АПвзББШп 3х6	m	100,0000	31,50	3 150,00
199	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 5х6	100 m			5 919,87
						319,87
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	57,00	319,87
	2424	кабель ВВГнг LS 5х6	m	100,0000	56,00	5 600,00
200	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 5х4	100 m			5 019,86
						319,86
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	57,00	319,86
	242424	кабель ВВГнг LS 5х4	m	100,0000	47,00	4 700,00
201	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m			2 399,77
						319,77
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	57,00	319,77
	22	кабель ВВГнг(А) -LS 3х2,5	m	100,0000	20,80	2 080,00
202	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m			1 869,77
						319,77
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	57,00	319,77
	24	кабель ВВГнг LS 3х1,5	m	100,0000	15,50	1 550,00
203	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг 2х1,5	100 m			1 499,77
						319,77
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	57,00	319,77
	000224	кабель ВВГнг (А) LS 2х1,5	m	100,0000	11,80	1 180,00
204	08-02-412-2	кабель медный ПВ3-1-6	100 m			1 834,18
						384,18
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	57,00	384,18
	00222202020	кабель ВВ3-1-6	m	100,0000	14,50	1 450,00
205	08-03-572-3	металлический шкаф ЩРВ 36гр	buc			882,24
						132,24
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,00	132,24
	01	металлический шкаф	buc	1,0000	750,00	750,00
206	08-03-526-1	выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc			175,12
						88,92
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,00	88,92
	3323222	автомат	buc	1,0000	85,00	85,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
207	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 1Р В10-16	buc			132,12
						88,92
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,00	88,92
	97	выключатель автомат	buc	1,0000	42,00	42,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
208	08-03-526-1	астрономический таймер	buc			53 091,20
						91,20
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,00	91,20
	6897	таймер астрономический	buc	100,0000	530,00	53 000,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	0,00
209	08-03-526-1	УЗО	buc			330,12
						88,92
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,00	88,92
	9797	УЗО	buc	1,0000	240,00	240,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
210	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc			6 671,70
						2 171,70
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,00	2 171,70

1	2	3	4	5	6	7
	12121212	розетки 2-е	buc	100,0000	45,00	4 500,00
211	08-03-591-9	Розетка 5-х	100 buc			10 371,70
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,00	2 171,70
	3312121212	розетки 5-х	buc	100,0000	82,00	8 200,00
212	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc			6 371,70
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,00	2 171,70
	1212121	розетки 1-ные	buc	100,0000	42,00	4 200,00
213	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc			6 294,30
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	57,00	2 502,30
	32323232	выключатель 2-ой	buc	100,0000	36,00	3 600,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	30,00	192,00
214	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc			4 285,40
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	57,00	1 835,40
	41	выключатель BC10-1-ОЭБ	buc	100,0000	24,50	2 450,00
215	08-03-594-11	Светильник PANEL B-2B 52W 6400K	100 buc			63 069,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	57,00	18 069,00
	53335555	светильник	buc	100,0000	450,00	45 000,00
216	08-03-594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc			28 589,00
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	57,00	10 089,00
	1100057	светильник светодиодный	buc	100,0000	185,00	18 500,00
217	08-03-594-9	указатель "выход"	100 buc			24 589,00
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	57,00	10 089,00
	00057333	светильник -указатель	buc	100,0000	145,00	14 500,00
218	08-03-594-9	указатель туалетов	100 buc			24 589,00
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	57,00	10 089,00
	00057333	светильник -указатель	buc	100,0000	145,00	14 500,00
219	08-03-594-9	Светильник LED-S 225-18	100 buc			22 589,00
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	57,00	10 089,00
	22-00057	светильник LED-S 225-18	buc	100,0000	125,00	12 500,00
220	08-03-594-9	Светильник LED -S 120-6 аварийный	100 buc			19 589,00
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	57,00	10 089,00
	001-00057	светильник LED-S 120-6	buc	100,0000	95,00	9 500,00
221	08-03-604-1	кнопочный пост	100 seturi			27 236,50
	1	Затраты труда	h-om	76,5000	57,00	4 360,50
	60	кнопочный пост	buc	100,0000	220,00	22 000,00
	5079001	Провод	m	40,0000	7,50	300,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	19,2000	30,00	576,00
222	08-02-411-1	гофра труба д-16-20	100 m			1 981,90
	1	Затраты труда	h-om	34,7000	57,00	1 977,90
	22554	гофра д-20	m	1,0000	4,00	4,00
223	08-02-411-1	гофра труба д-25	100 m			1 982,40
	1	Затраты труда	h-om	34,7000	57,00	1 977,90
	2255554	гофра д-25	m	1,0000	4,50	4,50
224	08-02-411-1	труба д-27 металлорукав	100 m			2 253,90
	1	Затраты труда	h-om	34,7000	57,00	1 977,90

1	2	3	4	5	6	7
	554	металлорукав	m	6,9000	40,00	276,00
225	08-03-523-1	распред коробки	buc			85,49
	1	Затраты труда	h-om	1,1700	57,00	66,69
	6565	распред коробки	buc	1,0000	17,00	17,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	30,00	1,80
226	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			33,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,00	2,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,00	30,21
		4.1.4. электроиспытание				
227	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie			22,80
	1	Затраты труда	h-om	0,4000	57,00	22,80
228	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur			85,50
	1	Затраты труда	h-om	1,5000	57,00	85,50
		4.2. вентиляция				
		4.2.1. общестроительные работы				
229	07-03-003-01	Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 д-100	buc			1 799,10
	1	Затраты труда	h-om	30,3000	57,00	1 727,10
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	30,00	72,00
230	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 200*100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2			263,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5600	57,00	202,92
	2710403644	воздуховод	m2	1,0000	60,00	60,60
231	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,050	buc			2 089,77
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	57,00	1 180,47
	241354730	крепления	buc	2,0000	8,00	16,80
	2912435776	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	850,00	892,50
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка	buc			190,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,00	26,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,50	1,88
	2811236306200	решетка	buc	1,0000	160,00	160,00
233	SA22H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб для вентиляции диаметр	m			55,52
						14,82

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,00	14,82
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	32,00	32,64
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0600	20,00	1,20
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1500	25,00	3,75
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2400	2,80	0,67
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0500	3,50	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0130	30,00	0,39
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0172	100,00	1,72
		5. оборудование				
234	цена рыночная	вентилятор д-100	buc			185,00
						0,00
	001111	вентилятор д-100	buc	1,0000	185,00	185,00
235	цена рыночная	вентилятор д-150	buc			1 450,00
						0,00
	2200111133	вентилятор	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
236	цена рыночная	бойлер	buc			2 000,00
						0,00
	22001111	бойлер	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00

APROBAT:

Intocmit
SC LIAICUL SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
DICT RS Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.