



Газоснабжение АИТ(автономного источника
теплоснабжения здания Примэрии мун.
Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91. АТО
Гагаузия
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Электроосвещение 58/24-EEF/IEI

Valoarea de deviz 38 252 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Цена пост-ка	Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ір=16А РЦ ВА-3Р/С16	buc	1,000	70,00	70,00
2	Цена поставщик а	Бокс на 24 модуля металлический, ІР54 ЩРН-24з	buc	1,000	650,00	650,00
3	Цена пост-ка	Выключатель нагрузки трехполюсный, U=380В, Ін=20А ВН-3Р-20А	buc	1,000	100,00	100,00
4		Выключатель автом.однополюсныйУн=220В, Ір=6А ВА-1Р/С6	buc	2,000	85,00	170,00
5		Выключатель автом. однополюсный Ун=220В, Ір=4А ВА-1Р/С4	buc	6,000	51,00	306,00
6		Выключатель автом. однополюсныйУн=220В, Ір=4А ВА-1Р/В4	buc	2,000	61,00	122,00
7		Выключатель автом. однополюсный в защитном корпусе, ІР54, Ун=220В, Ір=4А АП50-2МТ-1Р/В4	buc	1,000	250,00	250,00
8		Контактор магнитный Ук=220В, Ін =9 А КМ-220А-9А	buc	2,000	112,00	224,00
9		Источник бесперебойного	buc	1,000	13 000,00	13 000,00


1	2	3	4	5	6	7
		питания, U _н =220В, S _н =300ВА ИБП-220-300				
10		Ящик с понижающим трансформатором U=220/12В ЯТП-0,25-220/12	buc	1,000	650,00	650,00
		Прямые затраты	lei			15 542,00
		Cheltuieli de achizitionare depozitare	1,20 %			186,50
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				15 728,50
		2. Lucrari de montare				
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _р =16А- в сущ. РЩ ВА-3Р/С16	buc	1,000	118,90	118,90
12	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, Бокс для установки 24 модулей металлический, IP54 ЩРН-24з	buc	1,000	163,37	163,37
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель нагрузки трехполюсный, U=380В, I _н =20А ВН-3Р-20А	buc	1,000	118,90	118,90
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж выключателя однополюсного U _н =220В, I _р =6А ВА-1Р/С6	buc	2,000	118,89	237,79
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж выключателя однополюсного U _н =220В, I _р =4А ВА-1Р/С4	buc	6,000	118,89	713,37
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж выключателя	buc	2,000	118,89	237,79

1	2	3	4	5	6	7
		однополюсного $U_n=220V$, $I_p=4A$ ВА-1P/B4				
17		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,000	25,83	25,83
18		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,000	25,83	51,66
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж выключателя однополюсного в защитном корпусе, IP54, $U_n=220V$, $I_p=4A$ АП50-2МТ-1P/B4	buc	1,000	118,90	118,90
20	08-03-529-1	Contacteur de curent continuu pe constructii, КМ) Контактор магнитный $U_k=220V$, $I_n=9A$ КМ-220А-9А	buc	2,000	201,59	403,19
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Источник бесперебойного питания, $U_n=220V$, $S_n=300VA$ ИБП-220-300	buc	1,000	168,39	168,39
22	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором $U=220/12V$ ЯТП-0,25-220/12	buc	1,000	94,95	94,95
23	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa Светильник со светодиодными лампами,потолочный, $U_n=220V$, $P_n=2 \times 10W$, IP54 ALS.OPLled 210	100 buc	0,010	7 151,00	71,51
24		Светильник ALS.OPLled 210	buc	1,000	280,00	280,00
25	08-03-593-6	Corp de iluminat Светильник взрывозащищенный, $U_n=220V$, $P_n=1 \times 20W$, IP65 ВЗГ-1х20	100 buc	0,010	7 151,00	71,51
26		Светильник взрывозащищенный ВЗГ-1х20	buc	1,000	250,00	250,00
27	Pret de piata	Лампа светодиодная трубчатая, $U_n=220V$, $P_n=10W$ ЛСТ-10	buc	2,000	40,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
28		Лампа светодиодная с цоколем E27, U=220В, P _н =20Вт ЛС-20	buc	1,000	35,00	35,00
29	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	100 buc	0,030	3 277,67	98,33
30		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	buc	3,000	60,00	180,00
31	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель одноклавишный для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	100 buc	0,020	3 069,00	61,38
32		Выключатель одноклавишный для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	buc	2,000	60,00	120,00
33		Cutie de ramificatie	buc	2,000	17,50	35,00
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель с медными жилами с изоляцией из шитогогрупповой прокладке, с пониженным дымо- иполиэтилена не распространяющий горение при газовойделением,	100 m	0,071	1 304,08	92,59
35		Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 3 x 1,5 мм ²	m	61,000	18,00	1 098,00
36		Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 5 x 2,5 мм ²	m	10,000	45,00	450,00
37		Кабель ВВГнг(А)-FRLS	m	10,000	25,00	250,00
38	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,120	2 959,17	355,10
39		Лоток металлический перфорированный, разм: 50x50мм	m	12,000	50,00	600,00
40	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	0,100	2 175,30	217,53

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
41	Pret de piata	Canal cablu viniplast 50x50mm	m	10,000	29,00	290,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,240	2 001,38	480,33
43	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm гоф.	m	24,000	5,80	139,20
44	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Полоса 20x4 мм	100 m	0,300	1 709,27	512,78
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16mm) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m	0,500	6 824,68	3 412,34
		Прямые затраты	lei			11 633,64
		Fondul social	24,00 %			934,45
		Transpotul materialelor	2,00 %			149,63
		Cheltuieli de achizitionare depozitare	2,00 %			149,63
		Total	100,00 +			12 867,35
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 959,08
		Total	100,00 +			15 826,43
		Beneficiu de deviz	2,00 %			316,52
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				16 142,95 3 893,53

		Прямые затраты	lei	31 877
		TVA	20,00 %	6 375
		Total deviz: Inklusiv salariu		38 252



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № Электроосвещение 58/24-EEF/IEI

Valoarea de deviz 38 252 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	67,526	57,66	3 893,53
		Total manopera				3 894

Materiale:

1.	1	Выключатель автоматический трехполюсный, Un=380В, Ip=16А РЩ ВА-3Р/С16	buc	1,000	70,00	70,00
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	35 000,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	30 000,00	30,00
4.	101161423	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,121	23 000,00	2 783,00
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	23 000,00	23,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	32 000,00	32,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,141	48,00	102,77
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,907	25,00	22,69
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,036	10,00	230,36
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,431	100,00	43,10
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,036	10,00	230,36
12.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,039	25,00	0,97
13.	1019852	Vopsea	kg	0,740	35,00	25,90
14.	11	Ящик с понижающим трансформатором U=220/12В ЯТП-0,25-220/12	buc	1,000	650,00	650,00
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,048	50,00	2,40
16.	123-46	Canal cablu viniplast 50x50mm	m	10,000	29,00	290,00
17.	2	Выключатель нагрузки трехполюсный, U=380В, In=20А ВН-3Р-20А	buc	1,000	100,00	100,00
18.	3	Выключатель автом.однополюсныйUn=220В, Ip=6А ВА-1Р/С6	buc	2,000	85,00	170,00
19.	45345	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,000	25,83	25,83
20.	45346	Светильник ALS.OPLed 210	buc	1,000	280,00	280,00
21.	453461	Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	2,000	25,83	51,66
22.	453469	Светильник взрывозащищенный ВЗГ-1-20	buc	1,000	250,00	250,00
23.	453471	Лампа светодиодная с цоколем E27, U=220В, Pn=20Вт ЛС-20	buc	1,000	35,00	35,00
24.	4535	Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 3 x 1,5 мм2	m	61,000	18,00	1 098,00

25.	4538	Лоток металлический перфорированный, разм: 50x50мм	m	12,000	50,00	600,00
26.	4539	Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 5 x 2,5 мм2	m	10,000	45,00	450,00
27.	4540	Кабель ВВГнг(А)-FRLS сеч. 3 x 1,5 мм2	m	10,000	25,00	250,00
28.	4593	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки, I=10A, U=220В, IP43 Евростандарт	buc	3,000	60,00	180,00
29.	4594	Выключатель оноклавишный Выключатель одноклавишный для открытой проводки, I=10A, U=220В, IP43 Евростандарт	buc	2,000	60,00	120,00
30.	5	Выключатель автом. однополюсный Uн=220В, Ip=4A BA-1P/B4	buc	2,000	61,00	122,00
31.	5009030	Flanse	10 buc	0,240	0,00	0,00
32.	5009031	Scoabe	10 buc	2,728	5,00	13,64
33.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,040	300,00	12,00
34.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,320	0,00	0,00
35.	5009070	Racordari	10 buc	0,432	0,00	0,00
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	3,00	0,00
37.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	4,020	0,10	0,40
38.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,052	500,00	26,00
39.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,020	250,00	5,00
40.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,260	1,00	0,26
41.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001	10,00	0,01
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,035	20,00	0,70
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,078	20,00	1,56
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,167	65,00	10,87
45.	590-00116	Teava PVC diam. 20 mm гоф.	m	24,000	5,80	139,20
46.	6	Выключатель автом. однополюсный в защитном корпусе, IP54, Uн=220В, Ip=4A АП50-2МТ-1P/B4	buc	1,000	250,00	250,00
47.	67	Cutie de ramificatie	buc	2,000	17,50	35,00
48.	7	Выключатель автом. однополюсный Uн=220В, Ip=4A BA-1P/C4	buc	6,000	51,00	306,00
49.	8	Контактор магнитный Uк=220В, In =9 A КМ-220А-9А	buc	2,000	112,00	224,00
50.	9	Источник бесперебойного питания, Uн=220В, Sn=300ВА ИБП-220-300	buc	1,000	13 000,00	13 000,00
51.	90136	Лампа светодиодная трубчатая, Uн=220В, Pн=10Вт ЛСТ-10	buc	2,000	40,00	80,00
52.	98	Бокс на 24 модуля металлический, IP54 ЦРН-24з ЦРН24з	buc	1,000	650,00	650,00
Total materiale de construcții						23 026

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,054	0,00	0,00
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,213	180,00	38,34
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,640	0,00	0,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,777	18,00	85,98
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	18,00	3,96
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,852	25,00	46,30
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,858	18,00	33,45
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,504	100,00	50,40
Total utilaje de construcții						259

Прямые затраты	lei	31 877
TVA	20,00 %	6 375
Total deviz:		38 252



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Газоснабжение АИТ(автономного источника **Investitor**
теплоснабжения здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга
по ул. Ленина, 91. АТО Гагаузия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Цена пост-ка	Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ір=16А РЩ ВА-3Р/С16	buc			70,00
	1	Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ір=16А РЩ ВА-3Р/С16	buc	1,0000	70,00	70,00
2	Цена поставщика	Бокс на 24 модуля металлический, ІР54 ЩРН-24з	buc			650,00
	98	Бокс на 24 модуля металлический, ІР54 ЩРН-24з ЩРН24з	buc	1,0000	650,00	650,00
3	Цена пост-ка	Выключатель нагрузки трехполюсный, U=380В, Ін=20А ВН-3Р-20А	buc			100,00
	2	Выключатель нагрузки трехполюсный, U=380В, Ін=20А ВН-3Р-20А	buc	1,0000	100,00	100,00
4		Выключатель автом.однополюсныйУн=220В, Ір=6А ВА-1Р/С6	buc			85,00
	3	Выключатель автом.однополюсныйУн=220В, Ір=6А ВА-1Р/С6	buc	1,0000	85,00	85,00
5		Выключатель автом. однополюсный Ун=220В, Ір=4А ВА-1Р/С4	buc			51,00
	7	Выключатель автом. однополюсный Ун=220В, Ір=4А ВА-1Р/С4	buc	1,0000	51,00	51,00
6		Выключатель автом. однополюсныйУн=220В, Ір=4А ВА-1Р/В4	buc			61,00
	5	Выключатель автом. однополюсныйУн=220В, Ір=4А ВА-1Р/В4	buc	1,0000	61,00	61,00
7		Выключатель автом. однополюсный в защитном корпусе, ІР54, Ун=220В, Ір=4А АП50-2МТ-1Р/В4	buc			250,00
	6	Выключатель автом. однополюсный в защитном корпусе, ІР54, Ун=220В, Ір=4А АП50-2МТ-1Р/В4	buc	1,0000	250,00	250,00
8		Контактор магнитный Ук=220В, Ін =9 А КМ-220А-9А	buc			112,00
	8	Контактор магнитный Ук=220В, Ін =9 А КМ-220А-9А	buc	1,0000	112,00	112,00
9		Источник бесперебойного питания, Ун=220В, Sн=300ВА ИБП-220-300	buc			13 000,00
	9	Источник бесперебойного питания, Ун=220В, Sн=300ВА ИБП-220-300	buc	1,0000	13 000,00	13 000,00
10		Ящик с понижающим трансформатором U=220/12В ЯТП-0,25-220/12	buc			650,00
	11	Ящик с понижающим трансформатором U=220/12В ЯТП-0,25-220/12	buc	1,0000	650,00	650,00
		2. Lucrari de montare				
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ір=16А- в сущ. РЩ ВА-3Р/С16	buc			118,90
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
12	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, Бокс для установки 24 модулей металлический, IP54 ЩРн-24з	buc			163,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,3000	48,00	14,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	18,00	9,90
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель нагрузки трехполюсный, U=380В, In=20А ВН-3Р-20А	buc			118,90
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж выключателя однополюсного Un=220В, Ip=6А ВА-1Р/С6	buc			118,89
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж выключателя однополюсного Un=220В, Ip=4А ВА-1Р/С4	buc			118,89
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж выключателя однополюсного Un=220В, Ip=4А ВА-1Р/В4	buc			118,89
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
17		Шина соединительная YNS20-3-063	buc			25,83
	45345	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,0000	25,83	25,83
18		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc			25,83
	453461	Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	1,0000	25,83	25,83
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж выключателя однополюсного в защитном корпусе, IP54, Ун=220В, Ip=4А АП50-2МТ-1Р/В4	buc			118,90
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
20	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, (KM) Контактор магнитный Ук=220В, In =9 А KM-220А-9А	buc			201,59
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Источник бесперебойного питания, Ун=220В, Sn=300ВА ИБП-220-300	buc			168,39
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	48,00	4,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	18,00	12,78
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	18,00	3,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
22	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором U=220/12В ЯТП-0,25-220/12	buc			94,95
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	100,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
23	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, монолампа Светильник со светодиодными лампами,потолочный, Ун=220В, Рн=2х10Вт, IP54 ALS.OPLled 210	100 buc			7 151,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	57,66	5 091,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	410,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	300,00	600,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	250,00	250,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	100,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
24		Светильник ALS.OPLled 210	buc			280,00
	45346	Светильник ALS.OPLled 210	buc	1,0000	280,00	280,00
25	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa Светильник со светодиодными лампами,потолочный, Светильник взрывозащищенный, Ун=220В, Рн=1х20Вт, IP65 ВЗГ-1х20	100 buc			7 151,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	57,66	5 091,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	35 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	410,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	300,00	600,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	250,00	250,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	100,00	140,00
26		Светильник взрывозащищенный ВЗГ-1х20	buc			250,00
	453469	Светильник взрывозащищенный ВЗГ-1-20	buc	1,0000	250,00	250,00
27	Pret de piata	Лампа светодиодная трубчатая, Ун=220В, Рн=10Вт ЛСТ-10	buc			40,00
	90136	Лампа светодиодная трубчатая, Ун=220В, Рн=10Вт ЛСТ-10	buc	1,0000	40,00	40,00
28		Лампа светодиодная с цоколем E27, U=220В, Рн=20Вт ЛС-20	buc			35,00
	453471	Лампа светодиодная с цоколем E27, U=220В, Рн=20Вт ЛС-20	buc	1,0000	35,00	35,00
29	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	100 buc			3 277,67
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	103,33
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	500,00	516,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
30		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	buc			60,00
	4593	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	buc	1,0000	60,00	60,00
31	08-03-591-1	Interrupitor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель одноклавишный для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	100 buc			3 069,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	500,00	525,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
32		Выключатель одноклавишный для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	buc			60,00
	4594	Выключатель одноклавишный Выключатель одноклавишный для открытой проводки, I=10А, U=220В, IP43 Евростандарт	buc	1,0000	60,00	60,00
33		Cutie de ramificatie	buc			17,50
	67	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	17,50	17,50
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель с медными жилами с изоляцией из	100 m			1 304,08

1	2	3	4	5	6	7
		șitogruppovăy prokladkă, c ponižennyy dymo- ipoliztilena ne rasprostranyayushiy goreniye pri gazovydeleniem,				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,65
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	20,00	9,86
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	180,00	540,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,44
35		Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 3 x 1,5 мм2	m			18,00
	4535	Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 3 x 1,5 мм2	m	1,0000	18,00	18,00
36		Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 5 x 2,5 мм2	m			45,00
	4539	Кабель ВВГнг (А)-LS сеч. 5 x 2,5 мм2	m	1,0000	45,00	45,00
37		Кабель ВВГнг(А)-FRLS	m			25,00
	4540	Кабель ВВГнг(А)-FRLS сеч. 3 x 1,5 мм2	m	1,0000	25,00	25,00
38	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			2 959,17
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	48,00	328,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	18,00	44,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	100,00	128,33
39		Лоток металлический перфорированный, разм: 50x50мм	m			50,00
	4538	Лоток металлический перфорированный, разм: 50x50мм	m	1,0000	50,00	50,00
40	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 175,30
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
41	Pret de piata	Canal cablu viniplast 50x50mm	m			29,00
	123-46	Canal cablu viniplast 50x50mm	m	1,0000	29,00	29,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 001,38
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	48,00	46,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	18,00	48,58
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	10,83
43	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm гоф.	m			5,80
	590-00116	Teava PVC diam. 20 mm гоф.	m	1,0000	5,80	5,80
44	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Полоса 20x4 мм	100 m			1 709,27
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,17
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	23 000,00	76,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	48,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	25,00	3,23
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	35,00	80,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,00	7,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,10	1,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	18,00	60,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16mm) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m			6 824,68
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	101161423	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,2429	23 000,00	5 566,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	32 000,00	64,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	48,00	28,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	18,00	56,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Газоснабжение АИТ (автономного источника
теплоснабжения) здания Примэрии мун.
Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91 АТО
Гагаузия
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Semnalizare antiincendiara de paza si control

Valoarea de deviz 19 253,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Semnalizare de paza				
1		Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate) pentru 4 zone PC 585	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00
2		Tastatura PK-5501E 1 H	шт.	1,00	747,50	747,50
3		Radio-emitator ATS-100	шт.	1,00	1 854,67	1 854,67
4		Sursa de alimentare de rezerva РИП-7АН	шт.	1,00	830,00	830,00
5		Baterii acumulatori 12V 7Ah	шт,	2,00	263,52	527,04
6		Boxe pentru instalarea acumulatorilor 12 V	шт,	1,00	85,00	85,00
7		Transformator TR-30VA	шт.	1,00	385,00	385,00
8		Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat interior PS-40	шт.	1,00	1 000,00	1 000,00
9		Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat exterior SA-913	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00
10		Detector combinat (geam spart+de miscare)	шт.	1,00	502,00	502,00
11		Detector de contact magnetic	шт.	2,00	35,00	70,00
12		Dulap de montare 600x400x240 mm	шт,	1,00	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Semnalizare de paza Inclusiv salariu				9 121,21
		<i>Прямые затраты</i>	lei			9 121,21
		<i>Заготовительно-складские расходы</i>	1,20 %			109,45
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 230,66
		2. Lucrari de montare				
13	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПЧ" pentru: 4 raze (PC-585)	шт.	1,00	647,71	647,71
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: 12 V, 7A/H	шт.	2,00	118,78	237,56
15	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Detector combinat, magnetic, dispozitiv de alarma optico-sonor	шт.	5,00	57,83	289,15
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (РПП 7)	шт.	1,00	59,39	59,39
17	10-04-014-01	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 Монтаж трансформатора	шт.	1,00	638,94	638,94
18	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare Emitator Radio	buc	2,00	134,93	269,85
19	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля	100 m	0,44	220,30	96,93
20		Cablu BBГнг-FRLS сеч. 2x1.5	м	8,00	8,70	69,60
21		Cablu BBГнг-FRLS сеч. 3x1.5	м	16,00	13,30	212,80
22		Cablu CORэ сеч. 6x0.22	м	20,00	7,00	140,00
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,35	3 770,34	1 319,62
24	10-01-051-34	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода	100 buc.	0,12	178,75	21,45
25	08-01-087-3	Constructii metalice	kg	1,00	30,08	30,08

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			4 033,08
		Соц. страх	24,00 %			622,22
		Транспорт	2,00 %			27,32
		Заготовительно-складские расходы	2,00 %			27,32
		Итого	100,00 +			4 709,94
		Накладные расходы	76,00 %			1 970,35
		Итого	100,00 +			6 680,29
		Сметная прибыль	2,00 %			133,61
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 813,90 2 592,57

		Прямые затраты	lei			16 044,56
		TVA	20,00 %			3 208,91
		Total deviz: Inclusiv salariu				19 253,47



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № Semnalizare antiincendiara de paza si control

Valoarea de deviz 19 253,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	38,86	57,66	2 240,67
2.	1	Muncitor	h-om.	6,103	57,66	351,90
		Total manopera				2 592,57

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,247	45,00	11,12
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,30	2,50	0,75
3.	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	4,69	2,50	11,73
4.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0008	46,47	0,04
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,69	20,00	93,80
6.	2019408	Constructii din otel individuale, метизы	kg	1,00	25,00	25,00
7.	215487916532	Baterii acumulatori 12V 7Ah	шт.	2,00	263,52	527,04
8.	215487916532-1	Boxe pentru instalarea acumulatorilor 12 V	шт.	1,00	85,00	85,00
9.	215487916532-2	Dulap de montare 600x400x240 mm	шт.	1,00	120,00	120,00
10.	311001	Cablu ВВГнг-FRLS сеч. 3x1.5	м	16,00	13,30	212,80
11.	311002	Cablu CORэ сеч. 6x0.22	м	20,00	7,00	140,00
12.	3110036	Cablu ВВГнг-FRLS сеч. 2x1.5	м	8,00	8,70	69,60
13.	35421111	Teava din polivinilhidrolid PVC D 16	м	35,00	17,67	618,45
14.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00015	280,00	0,03
15.	500001102	Transformator TR-30VA	шт.	1,00	385,00	385,00
16.	50000586	Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate) pentru 4 zone PC 585	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00
17.	50000586-1	Tastatura PK-5501E 1 H	шт.	1,00	747,50	747,50
18.	50001	Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat exterior SA-913	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00
19.	50003	Detector combinat (geam spart+de miscare)	шт.	1,00	502,00	502,00
20.	50004	Detector de contact magnetic	шт.	2,00	35,00	70,00
21.	500050010	Sursa de alimentare de rezerva РИП-7АН	шт.	1,00	830,00	830,00
22.	50007	Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat interior PS-40	шт.	1,00	1 000,00	1 000,00
23.	5001502	Radio-emitator ATS-100	шт.	1,00	1 854,67	1 854,67
24.	5009031	Scoabe	10 buc	2,345	5,00	11,73
25.	5009061	Fisa de izolatie	шт.	6,30	6,00	37,80
26.	5009062	Papuci de cablu	шт.	8,00	15,00	120,00
27.	5009070	Racordari	10 buc	0,63	3,00	1,89
28.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,022	72,00	1,58
29.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,04	85,00	3,40
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,0704	86,00	6,05

		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		Total materiale de construcții				10 486,98


Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,29	35,00	10,15
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,694	35,00	59,29
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004	120,00	0,48
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04024	120,00	4,82
		Total utilaje de construcții				74,74

Прямые затраты	lei	16 044,56
TVA	20,00 %	3 208,91

Total deviz:

19 253,47



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Газоснабжение АИТ (автономного источника теплоснабжения) здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91 АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Semnalizare de paza				
1		Dispozitiv de receptie și control de paza (securitate) pentru 4 zone PC 585	шт.			1 500,00
	50000586	Dispozitiv de receptie și control de paza (securitate) pentru 4 zone PC 585	шт.	1,0000	1 500,00	1 500,00
2		Tastatura PK-5501E 1 H	шт.			747,50
	50000586-1	Tastatura PK-5501E 1 H	шт.	1,0000	747,50	747,50
3		Radio-emitator ATS-100	шт.			1 854,67
	5001502	Radio-emitator ATS-100	шт.	1,0000	1 854,67	1 854,67
4		Sursa de alimentare de rezerva РИП-7Ан	шт.			830,00
	500050010	Sursa de alimentare de rezerva РИП-7Ан	шт.	1,0000	830,00	830,00
5		Baterii acumulatori 12V 7Ah	шт.			263,52
	215487916532	Baterii acumulatori 12V 7Ah	шт.	1,0000	263,52	263,52
6		Boxe pentru instalarea acumulatorilor 12 V	шт.			85,00
	215487916532-1	Boxe pentru instalarea acumulatorilor 12 V	шт.	1,0000	85,00	85,00
7		Transformator TR-30VA	шт.			385,00
	500001102	Transformator TR-30VA	шт.	1,0000	385,00	385,00
8		Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat interior PS-40	шт.			1 000,00
	50007	Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat interior PS-40	шт.	1,0000	1 000,00	1 000,00
9		Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat exterior SA-913	шт.			1 500,00
	50001	Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat exterior SA-913	шт.	1,0000	1 500,00	1 500,00
10		Detector combinat (geam spart+de miscare)	шт.			502,00
	50003	Detector combinat (geam spart+de miscare)	шт.	1,0000	502,00	502,00
11		Detector de contact magnetic	шт.			35,00
	50004	Detector de contact magnetic	шт.	1,0000	35,00	35,00
12		Dulap de montare 600x400x240 mm	шт.			120,00
	215487916532-2	Dulap de montare 600x400x240 mm	шт.	1,0000	120,00	120,00
		2. Lucrari de montare				
13	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (PC-585)	шт.			647,71
	1	Muncitor	h-om	11,0000	57,66	634,26
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	2,50	0,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0300	85,00	2,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,2900	35,00	10,15
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: 12 V, 7A/H	шт.			118,78
	1	Muncitor	h-om.	2,0600	57,66	118,78
15	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Detector combinat, magnetic, dispozitiv de alarma optico-sonor	шт.			57,83
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	85,00	0,17
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (РИП 7)	шт.			59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
17	10-04-014-01	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 Монтаж трансформатора	шт.			638,94

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	9,0000	57,66	518,94
	5009062	Papuci de cablu	шт.	8,0000	15,00	120,00
18	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare Emitator Radio	buc			134,93
	1	Muncitor	h-om	2,2500	57,66	129,74
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1100	45,00	4,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	120,00	0,24
19	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля	100 m			220,30
	1	Muncitor	h-om.	3,5200	57,66	202,95
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	72,00	3,59
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	86,00	13,75
20		Cablu BBГнг-FRLS сеч. 2x1.5	м			8,70
	3110036	Cablu BBГнг-FRLS сеч. 2x1.5	м	1,0000	8,70	8,70
21		Cablu BBГнг-FRLS сеч. 3x1.5	м			13,30
	311001	Cablu BBГнг-FRLS сеч. 3x1.5	м	1,0000	13,30	13,30
22		Cablu CORэ сеч. 6x0.22	м			7,00
	311002	Cablu CORэ сеч. 6x0.22	м	1,0000	7,00	7,00
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			3 770,34
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,51
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51
	5009061	Fisa de izolatie	шт.	18,0000	6,00	108,00
	35421111	Teava din polivinilhidlorid PVC D 16	м	100,0000	17,67	1 767,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	120,00	13,20
24	10-01-051-34	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода	100 buc.			178,75
	1	Muncitor	h-om.	3,1000	57,66	178,75
25	08-01-087-3	Constructii metalice	kg			30,08
	1	Muncitor	h-om.	0,0622	57,66	3,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0270	45,00	1,22
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0008	46,47	0,04
	2019408	Constructii din otel individuale, метизы	kg	1,0000	25,00	25,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00015	280,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,00174	120,00	0,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor



S.R.L. (funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Газоснабжение АИТ(автономного источника
теплоснабжения здания Примэрии мун.
Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91. АТО
Гагаузия
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Внутренние сети газоснабжения

Valoarea de deviz 16 693 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Электромагнитный клапан Dn50мм сблокированный ")	buc	1,000	1 438,17	1 438,17
2	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по ГОСТ9544-93Dn 50мм Рп 0.1 МПа	buc	1,000	669,33	669,33
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "В" по ГОСТ9544-93Dn 25мм Рп 0.1 МПа	buc	4,000	144,10	576,41
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по ГОСТ9544-93 Dn 15мм Рп 0.1 МПа	buc	1,000	78,10	78,10

1	2	3	4	5	6	7
5	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная, неоцинкованная 50x3,5	m	2,000	196,32	392,64
6	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба водогазопроводная, неоцинкованная 25x3.2	m	16,000	122,00	1 952,05
7	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Труба водогазопроводная, неоцинкованная 15x2,8	m	1,000	82,72	82,72
8	IC24G	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" Труба стальная электросварная, прямошовная d 89x3.5 мм	m	3,000	364,43	1 093,28
9	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" (Заглушка стальная Ду80)	buc	2,000	99,75	199,49
10	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Футляр из стальной трубы Dn 108x4.0 L=600мм	buc	1,000	161,61	161,61
11	IC44A	Confectionarea, montarea si	buc	1,000	81,10	81,10

1	2	3	4	5	6	7
		cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Футляр из стальной трубы Dn50x3.2 L=600 мм				
12	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Крепление газопроводов: Dn50,Dn25,Dn89 к стене	buc	8,000	29,12	232,95
13	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	3,000	33,04	99,13
14	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	3,000	47,11	141,32
15	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m	32,000	14,60	467,17
16	IE07B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	32,000	12,60	403,07
		Прямые затраты	lei			8 068,54
		Fondul social	24,00 %			555,61
		Transpotul materialelor	2,00 %			108,00
		Cheltuieli de achizitionare depozitare	2,00 %			108,00
		Cheltuieli de regie	2,00 %			176,80
		Total	100,00 +			9 016,95
		Beneficiu de deviz	2,00 %			180,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				9 197,29 2 315,04
		2. Lucrari de montare				
17	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 Сигнализатор загазованности метану(CH4) и по угарному газу(CO) и сейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой	buc	12,000	181,88	2 182,59
		<i>Прямые затраты</i>	lei			2 182,59
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			511,47
		<i>Transpotul materialelor</i>	2,00 %			1,03
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			1,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 619,64
		<i>Total</i>	100,00 +			4 315,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			86,31
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 402,07 2 131,11
		3. Utilaj				
18	Preturi firme	Сигнализатор загазованности метану(CH4) и по угарному газу(CO) и сейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой	buc	1,000	310,00	310,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			310,00
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitar</i>	1,20 %			3,72
		Total Utilaj Inclusiv salariu				313,72

		Прямые затраты	lei	13 911
		TVA	20,00 %	2 782
		Total deviz: Inclusiv salariu	16 693	



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № Внутренние сети газоснабжения

Valoarea de deviz 16 693 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	36,960	57,66	2 131,11
2.	7112020030100	Specialist	h-om.	0,930	57,66	53,62
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om.	0,480	57,66	27,68
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	37,250	57,66	2 147,83
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,200	57,66	11,53
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	1,290	57,66	74,38
Total manopera						4 446

Materiale:

1.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,564	25,00	14,10
2.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,504	74,16	37,38
3.	1111000102000	Supape de blocare cu mufe DN50 mm	buc	1,000	1 400,00	1 400,00
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004	542,00	2,16
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,183	180,00	32,94
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,180	37,50	6,75
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,300	30,00	69,00
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,178	32,00	165,70
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,606	54,00	32,72
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,086	70,00	6,02
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,312	86,00	26,84
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,456	50,00	22,80
13.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,450	50,00	22,50
14.	252121670100015	Teava din otel 15x2.8mm	m	1,000	27,50	27,50
15.	252121670100025	Teava din otel 25x3.2	m	16,000	59,17	946,72
16.	25212167010005	Teava din otel 50x3,5	m	2,000	91,67	183,34
17.	25212167010008	Teava din otel d 89x3.5 mm	m	3,000	218,03	654,09
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,749	2,30	1,72
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	600,00	0,00
20.	27221033100004	Teava instalatie Dn 108x4.0 L=600mm	m	0,600	212,00	127,20
21.	27221033100005	Teava instalatie Dn50x3.2 L=600 mm	m	0,600	91,67	55,00
22.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,076	22,00	1,68
23.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,051	22,00	23,12
24.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	8,000	1,20	9,60
25.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,000	2,00	16,00
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,00	8,00

27.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,500	15,00	22,50
28.	2875274123500	Dop din fonta maleabila Заглушка стальная Dy80	buc	2,000	89,00	178,00
29.	287527420400050	Bratara fixare	buc	8,000	18,00	144,00
30.	2875274205100215	Robinet cu mufa Dn 15мм Рп 0.1 МПа	buc	1,000	64,00	64,00
31.	287527420510025	Robinet cu mufa Dn 25мм Рп 0.1 МПа	buc	4,000	130,00	520,00
32.	28752742051005	Robinet cu mufa Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по ГОСТ9544-93 Dn 50мм Рп 0.1 МПа	buc	1,000	630,00	630,00
33.	29131545000405	Сигнализатор загазованности метану(CH4) и по угарному газу(CO) исейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой	buc	1,000	310,00	310,00
34.	4100116202820	Ара potabila	m3	0,002	0,00	0,00
Total materiale de construcții						5 761

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,160	85,00	353,60
Total utilaje de construcții						353


Прямые затраты	lei	13 911
TVA	20,00 %	2 782

Total deviz:

16 693

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Газоснабжение АИТ(автономного источника **Investitor**
теплоснабжения здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга
по ул. Ленина, 91. АТО Гагаузия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Электромагнитный клапан Dn50мм заблокированный)	buc			1 438,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	57,66	24,79
	1111000102000	Supape de blocare cu mufe DN50 mm	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	180,00	6,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	86,00	6,54
2	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по ГОСТ9544-93Dn 50мм Рп 0.1 МПа	buc			669,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	28752742051005	Robinet cu mufa Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по ГОСТ9544-93Dn 50мм Рп 0.1 МПа	buc	1,0000	630,00	630,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	180,00	6,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	86,00	6,54
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по ГОСТ9544-93Dn 25мм Рп 0.1 МПа	buc			144,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510025	Robinet cu mufa Dn 25мм Рп 0.1 МПа	buc	1,0000	130,00	130,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,75
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по ГОСТ9544-93 Dn 15мм Рп 0.1 МПа	buc			78,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100215	Robinet cu mufa Dn 15мм Рп 0.1 МПа	buc	1,0000	64,00	64,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,75
5	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная,неоцинкованная 50х3,5	m			196,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	57,66	83,61
	25212167010005	Teava din otel 50х3,5	m	1,0000	91,67	91,67
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	30,00	4,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	32,00	10,59
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	22,00	1,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	15,00	4,50
6	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze	m			122,00


1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба водогазопроводная, неоцинкованная 25x3.2				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	252121670100025	Teava din otel 25x3.2	m	1,0000	59,17	59,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	30,00	2,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	32,00	5,09
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	22,00	0,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
7	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Труба водогазопроводная, неоцинкованная 15x2,8	m			82,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	57,66	49,01
	252121670100015	Teava din otel 15x2.8mm	m	1,0000	27,50	27,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	30,00	1,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	32,00	3,78
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	22,00	0,59
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
8	IC24G	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" Труба стальная электросварная, прямошовная d 89x3.5 мм	m			364,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9500	57,66	112,44
	25212167010008	Teava din otel d 89x3.5 мм	m	1,0000	218,03	218,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2370	30,00	7,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6070	32,00	19,42
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1280	22,00	2,82
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	15,00	4,50
9	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" (Заглушка стальная Ду80)	buc			99,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2875274123500	Dop din fonta maleabila Заглушка стальная Ду80	buc	1,0000	89,00	89,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	180,00	2,88
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	70,00	2,10
10	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Футляр из стальной трубы Dn 108x4.0 L=600мм	buc			161,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	27221033100004	Teava instalatie Dn 108x4.0 L=600мм	m	0,6000	212,00	127,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	30,00	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	32,00	0,77
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	70,00	1,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,30	0,98
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	542,00	1,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	600,00	0,00
11	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Футляр из стальной трубы Dn50x3.2 L=600 мм	buc			81,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	27221033100005	Teava instalatie Dn50x3.2 L=600 мм	m	0,6000	91,67	55,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	30,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	32,00	0,29
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	70,00	0,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,30	0,74
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	542,00	1,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,00
12	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau	buc			29,12

1	2	3	4	5	6	7
		gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Крепление газопроводов: Dn50,Dn25,Dn89 к стене				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
	287527420400050	Bratara fixare	buc	1,0000	18,00	18,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
13	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			33,04
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	0,1600	57,66	9,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,2700	57,66	15,57
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	50,00	7,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	37,50	0,75
14	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			47,11
	7112020030100	Specialist	h-om.	0,3100	57,66	17,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1600	57,66	9,23
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	54,00	10,91
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	50,00	7,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	37,50	1,50
15	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (")	m			14,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	85,00	5,95
16	IE07B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (	m			12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	85,00	5,10
		2. Lucrari de montare				
17	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 Сигнализатор загазованности метану(CH4) и по угарному газу(CO) и сейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой	buc			181,88
	1	Muncitor	h-om	3,0800	57,66	177,59
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0470	25,00	1,18
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	74,16	3,12
		3. Utilaj				
18	Preturi firme	Сигнализатор загазованности метану(CH4) и по угарному газу(CO) и сейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой	buc			310,00
	29131545000405	Сигнализатор загазованности метану(CH4) и по угарному газу(CO) и сейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой	buc	1,0000	310,00	310,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Газоснабжение АИТ (автономного источника
теплоснабжения) здания Примэрии мун.
Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91 АТО
Гагаузия
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Incalzire si ventilare


Valoarea de deviz 6 948,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	9,13	10,96
		Total Incalzire Inclusiv salariu				10,96 10,96
		2. Ventilare				
2	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm	m2	5,024	317,88	1 597,04
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 200 mm ЗОНТ	buc	1,00	425,32	425,32
4	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm Отвод 90*	m2	1,05	868,31	911,73
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка круглая Ду 200	buc	2,00	133,83	267,66
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,00	293,83	293,83

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 250x300				
7	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,00	34,09	204,55
8	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P , avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм	m2	6,00	118,96	713,78
9	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный	m2	6,00	70,39	422,34
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4 836,25 2 621,22

		Прямые затраты	lei	4 847,21
		Соц. страх	24,00 %	631,72
		Заготовительно-складские расходы	2,00 %	43,48
		Транспорт	2,00 %	43,48
		Итого	100,00 +	5 565,89
		Накладные расходы	2,00 %	111,31
		Итого	100,00 +	5 677,20
		Сметная прибыль	2,00 %	113,54
		Итого	100,00 +	5 790,74
		НДС	20,00 %	1 158,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 948,89



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № Incalzire si ventilare

Valoarea de deviz 6 948,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,41	57,66	81,30
2.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	12,72	57,66	733,44
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	57,66	79,57
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,19	57,66	10,96
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,87	57,66	626,76
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	18,99	57,66	1 094,96
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	57,66	5,19
		Total manopera				2 632,18

Materiale:

1.	12546315	Решетка круглая Ду 200	buc	2,00	105,00	210,00
2.	12546317	Решетка 250x300	buc	1,00	265,00	265,00
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 I	m3	0,68	27,00	18,36
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,96	30,00	28,80
5.	2580010	Отвод 90* Ду 200	buc	1,00	240,00	240,00
6.	26821626113051	плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм	m2	6,18	55,00	339,90
7.	26821626113052	Стеклопластик рулонный	m2	6,18	9,00	55,62
8.	27104036430003	Воздуховод Д 200мм	buc	1,00	360,00	360,00
9.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,35	25,00	8,75
10.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	6,00	20,83	124,98
11.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,34	20,83	132,06
12.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,73	25,00	118,25
13.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,39	10,85	4,23
14.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,27	10,85	2,93
15.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,48	29,83	14,32
16.	280010012	Зонт вентиляционный Ду 200	buc	1,00	250,00	250,00
17.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,21	3,00	0,63
		Total materiale de constructii				2 173,83

Utilaje de constructii:


1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	250,00	10,00
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,26	120,00	31,20
		Total utilaje de constructii				41,20

Прямые затраты	lei	4 847,21
Соц. страх	24,00 %	631,72

Заготовительно-складские расходы	2,00 %	43,48
Транспорт	2,00 %	43,48
Итого	100,00 +	5 565,89
Накладные расходы	2,00 %	111,31
Итого	100,00 +	5 677,20
Сметная прибыль	2,00 %	113,54
Итого	100,00 +	5 790,74
НДС	20,00 %	1 158,15

Total deviz:

6 948,89



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Газоснабжение АИТ (автономного источника теплоснабжения) здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91 АТО Гагаузия **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,13
		2. Ventilare				
2	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm	m2			317,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	3,7800	57,66	217,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	30,00	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	20,83	26,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	27,00	0,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,83	0,89
	27104036430003	Воздуховод Д 200мм	buc		360,00	71,66
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 200 mm Зонт	buc			425,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,10
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	25,00	8,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	30,00	27,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	27,00	13,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	29,83	5,97
	280010012	Зонт вентиляционный Ду 200	buc	1,0000	250,00	250,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	120,00	24,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	250,00	5,00
4	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm Отвод 90*	m2			868,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	57,66	510,15
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	25,00	112,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	30,00	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	27,00	0,77
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,83	3,70
	2580010	Отвод 90* Ду 200	buc		240,00	228,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	120,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	250,00	4,76
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка круглая Ду 200	buc			133,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	12546315	Решетка круглая Ду 200	buc	1,0000	105,00	105,00
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 250x300	buc			293,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	12546317	Решетка 250x300	buc	1,0000	265,00	265,00
7	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			34,09

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,83	20,83
8	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P , avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм	m2			118,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	26821626113051	плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм	m2	1,0300	55,00	56,65
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	10,85	0,70
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	10,85	0,49
9	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный	m2			70,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	26821626113052	Стеклопластик рулонный	m2	1,0300	9,00	9,27

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.