

Lucrari de reparatie a drumurilor s.Petresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatie

Valoarea de deviz 905 813,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.31 August				
1	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	20,160	182,19 102,90	3 672,95 2 074,45
2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 016,000	1,05 0,70	2 118,20 1 411,20
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=10 cm)	m3	201,600	528,80 28,00	106 606,80 5 644,80
		<i>Total</i>	Lei			112 397,95
		Total str.31 August Inclusiv salariu				112 397,95 9 130,45
		2. str.Tineretului				
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	4,200	182,44 102,92	766,25 432,25
5	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	420,000	1,05 0,70	441,00 294,00
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	63,000	528,85 28,00	33 317,25 1 764,00

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si innoiroire				
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,800	392,88 60,38	314,30 48,30
8	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,084	1 500,00 0,00	126,00 0,00
9	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,000	8 275,00 280,00	8 275,00 280,00
10	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,074	168,92 0,00	12,50 0,00
11	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,074	1 729,05 175,00	127,95 12,95
		<i>Total</i>	Lei			43 380,25
		Total str.Tineretului Inclusiv salariu				43 380,25 2 831,50
		3. str.31 August				
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	4,800	181,84 102,89	872,85 493,85
13	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	480,000	1,05 0,70	504,00 336,00
14	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	72,000	528,78 28,00	38 072,10 2 016,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)				
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,200	392,58 60,08	471,10 72,10
		<i>Total</i>	Lei			39 920,05
		Total str.31 August Inclusiv salariu				39 920,05 2 917,95
		4. str.Nationala				
16	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	3,200	181,20 102,92	579,85 329,35
17	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	320,000	1,05 0,70	336,00 224,00
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	48,000	528,86 28,00	25 385,10 1 344,00
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,800	392,88 60,38	314,30 48,30
		<i>Total</i>	Lei			26 615,25
		Total str.Nationala Inclusiv salariu				26 615,25 1 945,65
		5. str.Grigore Vieru				
20	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	20,000	182,20 102,90	3 644,00 2 058,00
21	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	2 000,000	1,05 0,70	2 100,00 1 400,00
22	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=10cm)	m3	200,000	528,81 28,00	105 762,00 5 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			111 506,00
		Total str.Grigore Vieru Inclusiv salariu				111 506,00 9 058,00
		6. str.Grigore Vieru sector 2				
23	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	12,000	182,07 102,90	2 184,80 1 234,80
24	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 200,000	1,05 0,70	1 260,00 840,00
25	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=10 cm)	m3	120,000	528,81 28,00	63 457,20 3 360,00
26	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,800	392,88 60,38	314,30 48,30
		<i>Total</i>	Lei			67 216,30
		Total str.Grigore Vieru sector 2 Inclusiv salariu				67 216,30 5 483,10
		7. str.Grigore Asachi				
27	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,300	181,86 102,89	1 145,70 648,20
28	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	630,000	1,05 0,70	661,50 441,00
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	94,500	528,83 28,00	49 974,39 2 646,00
30	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,084	1 500,00 0,00	126,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,000	8 275,00 280,00	8 275,00 280,00
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	26,640	9,23 0,00	246,00 0,00
33	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,148	168,92 0,00	25,00 0,00
34	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,148	1 712,16 175,00	253,40 25,90
		<i>Total</i>	Lei			60 706,99
		Total str.Grigore Asachi Inclusiv salariu				60 706,99 4 041,10
		8. str.Pacii,sector 1				
35	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	7,000	182,19 102,90	1 275,30 720,30
36	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	700,000	1,05 0,70	735,00 490,00
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	105,000	528,79 28,00	55 523,00 2 940,00
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,000	392,70 60,20	785,40 120,40
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	504,000	9,21 0,00	4 641,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km				
40	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	2,800	162,50 0,00	455,00 0,00
41	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	2,800	1 716,86 174,00	4 807,20 487,20
		<i>Total</i>	Lei			68 221,90
		Total str.Pacii,sector 1 Inclusiv salariu				68 221,90 4 757,90
		9. str.Pacii,sector 2				
42	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	3,000	182,23 102,90	546,70 308,70
43	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	300,000	1,05 0,70	315,00 210,00
44	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=10 cm)	m3	30,000	528,81 28,00	15 864,30 840,00
		<i>Total</i>	Lei			16 726,00
		Total str.Pacii,sector 2 Inclusiv salariu				16 726,00 1 358,70
		10. str.Zidarilor				
45	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	7,700	182,13 102,91	1 402,40 792,40
46	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	770,000	1,05 0,70	808,50 539,00

1	2	3	4	5	6	7
47	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15)	m3	115,500	528,82 28,00	61 078,36 3 234,00
48	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,200	392,64 60,14	863,80 132,30
		<i>Total</i>	Lei			64 153,06
		Total str.Zidarilor Inclusiv salariu				64 153,06 4 697,70

		Total	Lei	610 843,75
		Asigurari sociale	24 %	11 093,29
		Total		621 937,04
		Cheltuieli de regie	14,5 %	90 180,87
		Total		712 117,91
		Beneficiu de deviz	6 %	42 727,07
		Total		754 844,98
		TVA	20 %	150 969,00
		Total		905 813,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		905 813,98 46 222,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)