

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. N. Dimo, 1/1,
conform ATVF nr. P-8132.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-05/26

Valoarea de deviz 118 367,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	22,00	856,11 616,11	18 834,40 13 554,40
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	17,00	1 928,45 1 113,45	32 783,65 18 928,65
3	TrI1AG02 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esență foioasă tari - încărcarea-de pe teren, în auto, categoria 2	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	TsH76B	Regenerarea arborilor foioși cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc	3,00	2 685,44 1 885,44	8 056,33 5 656,33
5	TsH76C	Regenerarea arborilor foioși cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul peste 100 cm	buc	1,00	3 936,97 2 701,97	3 936,97 2 701,97
6	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subțire, de esență rasinoasă sau foioasă moi - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t	4,10	55,67 55,67	228,26 228,26
7	TsH92C	Încărcarea în auto crengi	t	14,30	48,25 48,25	689,97 689,97

1	2	3	4	5	6	7
8	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	24,00	180,00 0,00	4 320,00 0,00
9	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	12,00	200,00 0,00	2 400,00 0,00

		Total	lei	71 249,57
		Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %	10 022,30
		Total PI3+Asigur	100,00 +	81 271,87
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	11 784,42
		Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +	93 056,29
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	5 583,38
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	98 639,67
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	19 727,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		118 367,60 41 759,57

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. N. Dimo, 1/1,
conform ATV nr. P-8132.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-05/26

Valoarea de deviz 118 367,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	276,20	74,23	20 502,33
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	286,37	74,23	21 257,24
Total manopera						41 759,57

Utilaje:

1.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	12,00	200,00	2 400,00
2.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	71,80	50,00	3 590,00
3.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	24,00	180,00	4 320,00
4.	3410520005701	Autoturn	h-ut	95,90	200,00	19 180,00
Total utilaje						29 490,00

Total	lei	71 249,57
Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %	10 022,30
Total PI3+Asigur	100,00 +	81 271,87
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	11 784,42
Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +	93 056,29
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	5 583,38
Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	98 639,67
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	19 727,93

Total deviz:

118 367,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor
str. N. Dimo, 1/1, conform ATVF nr. P-8132.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taiera crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			856,11 616,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	74,23	311,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	74,23	304,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	200,00	200,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taiera crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			1 928,45 1 113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	200,00	720,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TrI1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esența foioasă tari - încărcarea-de pe teren, în auto, categoria 2	t			0,00 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	74,23	
4	TsH76B	Regenerarea arborilor foioși cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc			2 685,44 1 885,44
	8141260100100	Fasonator	h-om	12,7000	74,23	942,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7000	74,23	942,72
	3410520005701	Autoturn	h-ut	2,8000	200,00	560,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,8000	50,00	240,00
5	TsH76C	Regenerarea arborilor foioși cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul peste 100 cm	buc			3 936,97 2 701,97
	8141260100100	Fasonator	h-om	18,2000	74,23	1 350,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,2000	74,23	1 350,99
	3410520005701	Autoturn	h-ut	4,3000	200,00	860,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	7,5000	50,00	375,00
6	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esența rasinoasă sau foioasă moi - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t			55,67 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
7	TsH92C	Încărcarea în auto crengi	t			48,25 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
8	RpDB23E	Utilaje și mijloace de transport, pentru lucrări de reparații și întreținerea drumurilor și strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			180,00 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	180,00	180,00
9	RpDC12J	Autoîncărcător frontal cu cupa pînă la 1-1,49 mc	ora			200,00 0,00
	2952270007200	Încărcător frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	200,00	200,00

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.