

**Consiliul raional Florești****Lucrari de constructie-montaj pentru reparatia  
drumului L174.2 drum de acces spre s. Bobulesti,  
km 0,000 - 0,410****DEVIZ LOCAL №****Valoarea de deviz 7 195 439,08 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                        |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
|                                                        |                             | <b>1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor</b>                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                                      | 000111                      | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                                | 1 km | 0,410                                 | 4 540,80<br>4 540,80                  | 1 861,73<br>1 861,73   |
| 2                                                      | 000111                      | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor                                                                                                                                                                   | 1 km | 0,410                                 | 686,84<br>510,84                      | 281,60<br>209,44       |
| <b>Total Restabilirea traseului si trasarea axelor</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>2 143,33</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>2 071,17</b>        |
|                                                        |                             | <b>1.2. Defrisarea arborilor</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 3                                                      | TsG08A                      | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm              | buc  | 13,000                                | 155,90<br>154,20                      | 2 026,76<br>2 004,57   |
| 4                                                      | TsG08E                      | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc  | 11,000                                | 330,56<br>325,42                      | 3 636,19<br>3 579,66   |
| 5                                                      | TsH92C                      | Incarcarea in auto: lemn                                                                                                                                                                                              | t    | 28,000                                | 61,49<br>61,49                        | 1 721,72<br>1 721,72   |
| 6                                                      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta                                                                                                                                                        | t    | 28,000                                | 14,88                                 | 416,63                 |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6                                       | 7                                       |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |         | de: 2 km                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 7                                 | TsG07A  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc    | 24,000  | <div>269,61</div> <div>269,61</div>     | <div>6 470,64</div> <div>6 470,64</div> |
| 8                                 | TsG03B  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini                                           | 100m2  | 4,000   | <div>1 208,04</div> <div>1 208,04</div> | <div>4 832,17</div> <div>4 832,17</div> |
| 9                                 | TsH92C  | Incarcarea in auto: crengi                                                                                                                                                                                                                                | t      | 10,000  | <div>61,49</div> <div>61,49</div>       | <div>614,90</div> <div>614,90</div>     |
| 10                                | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                   | t      | 10,000  | <div>14,88</div> <div>0,00</div>        | <div>148,80</div> <div>0,00</div>       |
|                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                         |                                         |
| <b>Total Defrisarea arborilor</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                         | <b>19 867,81</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                         | <b>19 223,67</b>                        |
|                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                         |                                         |
| <b>Total Lucrari pregatitoare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                         | <b>22 011,14</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                         | <b>21 294,84</b>                        |
|                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                         |                                         |
|                                   |         | <b>2. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                                         |                                         |
| 11                                | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Hmed = 8 cm) k=0,8                                                                                                                  | m2     | 160,000 | <div>29,82</div> <div>4,40</div>        | <div>4 771,62</div> <div>703,52</div>   |
| 12                                | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed= 3 cm) k=0,60                                                                                                                   | m2     | 160,000 | <div>13,66</div> <div>1,98</div>        | <div>2 186,00</div> <div>316,95</div>   |
| 13                                | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,20 km) k=0,87                                                                                                                                                                  | t      | 38,700  | <div>11,12</div> <div>0,00</div>        | <div>430,46</div> <div>0,00</div>       |
| 14                                | TsC51B  | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,176   | <div>184,73</div> <div>34,08</div>      | <div>32,51</div> <div>6,00</div>        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5             | 6                                   | 7                                        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 15 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)                                                                                                                                    | m3     | 332,350       | <div>35,27</div> <div>13,53</div>   | <div>11 722,72</div> <div>4 495,96</div> |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 | 3,324         | <div>839,25</div> <div>0,00</div>   | <div>2 789,67</div> <div>0,00</div>      |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,20 km) k=0,87                                                                                                                                                               | t      | 531,800       | <div>11,12</div> <div>0,00</div>    | <div>5 915,45</div> <div>0,00</div>      |
| 18 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea)                                                                                                                           | 100 m3 | 3,324         | <div>1 105,63</div> <div>0,00</div> | <div>3 675,13</div> <div>0,00</div>      |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu)                                       | 100 m3 | 7,150         | <div>839,25</div> <div>0,00</div>   | <div>6 000,64</div> <div>0,00</div>      |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,05 km) k=0,84                                                                                                                                                               | t      | 1 387,10<br>0 | <div>10,74</div> <div>0,00</div>    | <div>14 897,23</div> <div>0,00</div>     |
| 21 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea)                                                                                                                           | 100 m3 | 7,150         | <div>1 105,63</div> <div>0,00</div> | <div>7 905,25</div> <div>0,00</div>      |
| 22 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Taierea treptelor de infratire)                                       | 100 m3 | 55,410        | <div>969,80</div> <div>0,00</div>   | <div>53 736,62</div> <div>0,00</div>     |
| 23 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)                                                                                               | 100 m3 | 55,410        | <div>1 022,02</div> <div>0,00</div> | <div>56 630,13</div> <div>0,00</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                                     | 7                                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 24 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I            | 100 m3 | 55,410  | <div>496,09</div> <div>0,00</div>     | <div>27 488,35</div> <div>0,00</div>       |
| 25 | TsD7D1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                         | 100 m3 | 55,410  | <div>5 157,16</div> <div>479,62</div> | <div>285 758,35</div> <div>26 575,85</div> |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului din debleu)   | 100 m3 | 2,480   | <div>839,25</div> <div>0,00</div>     | <div>2 081,34</div> <div>0,00</div>        |
| 27 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,20 km) k=0,87                                                                                                                           | t      | 480,700 | <div>11,12</div> <div>0,00</div>      | <div>5 346,99</div> <div>0,00</div>        |
| 28 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Rambleerea acostamentelor)                                                                                       | 100 m3 | 2,480   | <div>1 105,64</div> <div>0,00</div>   | <div>2 741,98</div> <div>0,00</div>        |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu)   | 100 m3 | 2,612   | <div>839,25</div> <div>0,00</div>     | <div>2 192,12</div> <div>0,00</div>        |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,20 km) k=0,87                                                                                                                           | t      | 506,630 | <div>11,12</div> <div>0,00</div>      | <div>5 635,44</div> <div>0,00</div>        |
| 31 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea | m3     | 261,150 | <div>17,03</div> <div>17,03</div>     | <div>4 446,86</div> <div>4 446,86</div>    |

| 1                                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
|                                                          |         | stratului vegetal pe taluzuri si<br>zonelor verzi (acostamente))<br>h=15 cm                                                                                                                                                           |        |         |                    |                                 |
| 32                                                       | TsD7D1  | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte                          | 100 m3 | 2,612   | 5 157,15<br>479,62 | 13 470,49<br>1 252,77           |
| 33                                                       | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu<br>motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(Decaparea pamintului din<br>debleu) | 100 m3 | 0,598   | 839,25<br>0,00     | 501,87<br>0,00                  |
| 34                                                       | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 1 km                                                                                                                                                         | t      | 116,000 | 12,79<br>0,00      | 1 483,12<br>0,00                |
| 35                                                       | TsC51B  | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,598   | 184,73<br>34,06    | 110,47<br>20,37                 |
| 36                                                       | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii<br>pina la 15 cm adincime cu<br>autogreder, inclusiv reprofilarea ,<br>k=3                                                                                                                         | 100m2  | 48,200  | 269,28<br>0,00     | 12 979,30<br>0,00               |
| 37                                                       | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina<br>la 175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in<br>goluri a pamintului sapat                                          | 100m2  | 48,200  | 212,16<br>0,00     | 10 226,11<br>0,00               |
| 38                                                       | DI96    | Compactarea rambleului pamint<br>de cat.II, cu compactor pe pneuri<br>de 25 t , 8 parcursuri pe o urma<br>(compactarea platformei<br>drumului) (Doar compactorul)                                                                     | 100 m3 | 7,230   | 512,56<br>0,00     | 3 705,83<br>0,00                |
|                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                    |                                 |
| <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                    | <b>548 862,04<br/>37 818,28</b> |
|                                                          |         | <b>3. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                 |        |         |                    |                                 |
| 39                                                       | DI110   | Strat drenant din amestec de<br>agregate grosier și agregate fine,<br>amestec optimal fr. 0-63 mm<br>GA, conform SM EN                                                                                                                | m3     | 635,160 | 435,27<br>14,19    | 276 467,49<br>9 012,92          |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5             | 6                                    | 7                                          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |          | 13285:2018, H=15 cm                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |                                      |                                            |
| 40 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 32-63 mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16m)                                    | m3 | 556,170       | <div>681,88</div> <div>56,76</div>   | <div>379 242,68</div> <div>31 568,21</div> |
| 41 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 4-63 mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)                                    | m3 | 486,640       | <div>673,07</div> <div>56,76</div>   | <div>327 541,02</div> <div>27 621,69</div> |
| 42 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2                                                                                                                                                     | t  | 2,063         | <div>11 123,35</div> <div>0,00</div> | <div>22 947,47</div> <div>0,00</div>       |
| 43 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg, bitum 50/70, conform CPD.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude | m2 | 3 174,50<br>0 | <div>239,59</div> <div>5,68</div>    | <div>760 593,77</div> <div>18 018,46</div> |
| 44 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2                                                                                                                                                     | t  | 0,794         | <div>11 123,03</div> <div>0,00</div> | <div>8 831,69</div> <div>0,00</div>        |
| 45 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude       | m2 | 3 174,50<br>0 | <div>181,80</div> <div>4,73</div>    | <div>577 129,39</div> <div>15 015,39</div> |
| 46 | material | Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului                                                                                                                                   | t  | 12,700        | <div>1 791,16</div> <div>0,00</div>  | <div>22 747,73</div> <div>0,00</div>       |
| 47 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 46,000        | 57,95                                | 2 665,92                                   |

| 1                                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                  | 7                       |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------|
|                                                          |         | un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 4-31,5 mm (amestec optimal), LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)                                                                                                          |        |         | 3,00               | 137,95                  |
| <b>Total Amenajarea si constructia sistemului rutier</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>2 378 167,17</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>101 374,61</b>       |
|                                                          |         | <b>4. Amenajari, evacuarea apelor</b>                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                         |
|                                                          |         | <b>4.1. Amenajarea bordurii</b>                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    |                         |
| 48                                                       | TsC54B  | Strat din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm                                                                                                                                          | m3     | 44,750  | 576,65<br>93,65    | 25 805,27<br>4 191,02   |
| 49                                                       | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)                                                                                                                        | m      | 895,000 | 426,88<br>64,33    | 382 055,81<br>57 573,56 |
| 50                                                       |         | Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E), conform proiectului                                                                                                                                                                   | m3     | 6,270   | 2 100,00<br>0,00   | 13 167,00<br>0,00       |
| <b>Total Amenajarea bordurii</b>                         |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>421 028,08</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>61 764,58</b>        |
|                                                          |         | <b>4.2. Amenajarea si constructia trotuarelor</b>                                                                                                                                                                                  |        |         |                    |                         |
| 51                                                       | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului) | 100 m3 | 0,910   | 839,25<br>0,00     | 763,72<br>0,00          |
| 52                                                       | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                            | t      | 168,000 | 12,79<br>0,00      | 2 147,97<br>0,00        |
| 53                                                       | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual                                                                                                                                                    | 100m2  | 6,496   | 792,75<br>792,75   | 5 149,69<br>5 149,69    |
| 54                                                       | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                        | 100 m3 | 1,620   | 1 078,54<br>834,37 | 1 747,23<br>1 351,68    |
| 55                                                       | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,                                                                                                                                                                     | m      | 465,000 | 340,23             | 158 206,95              |

| 1                                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|                                                    |        | pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2, conform SM EN 206+A1) |     |         | 28,38             | 13 196,70              |
| 56                                                 |        | Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE11A), conform proiectului                                                                                                                | m3  | -13,490 | 2 100,00<br>0,00  | -28 329,00<br>0,00     |
| 57                                                 | DI111  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare, h=15cm                           | m2  | 649,650 | 98,35<br>24,22    | 63 892,57<br>15 732,96 |
| 58                                                 | DI112  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111, k=+3                                                                 | m2  | 649,650 | 7,79<br>1,28      | 5 062,20<br>829,67     |
| 59                                                 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2                                                                          | t   | 0,390   | 11 123,30<br>0,00 | 4 338,09<br>0,00       |
| 60                                                 | DB16D  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Beton asfaltic BA 8 rul, bitum 50/70)                        | m2  | 649,650 | 190,00<br>11,35   | 123 431,15<br>7 374,83 |
|                                                    |        |                                                                                                                                                                                 |     |         |                   |                        |
| <b>Total Amenajarea si constructia trotuarelor</b> |        |                                                                                                                                                                                 |     |         |                   | <b>336 410,56</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |        |                                                                                                                                                                                 |     |         |                   | <b>43 635,54</b>       |
|                                                    |        | <b>4.3. Executia casiurilor pe acostament si caminelor de disipare pentru casiuri - 4 buc.</b>                                                                                  |     |         |                   |                        |
| 61                                                 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                       | m3  | 11,420  | 194,88<br>194,88  | 2 225,48<br>2 225,48   |
| 62                                                 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                          | m3  | 1,190   | 576,65<br>93,65   | 686,22<br>111,45       |
| 63                                                 | DE16B  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B2-18-25) 0,02                     | buc | 36,000  | 4 142,57<br>17,97 | 149 132,66<br>647,06   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
|    |        | m3/buc)                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                        |
| 64 | DI119  | Fundatii monolite din beton<br>Beton C16/20 XF2 la edificiile<br>artificiale                                                                                                     | m3  | 1,260  | 2 794,66<br>301,77 | 3 521,27<br>380,24     |
| 65 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1                                                                                                     | m3  | 3,760  | 576,65<br>93,65    | 2 168,22<br>352,14     |
| 66 | DI119  | Fundatii monolite din beton<br>C30/37 XF4 la edificiile<br>artificiale (Casiu de evacuare a<br>apelor) h=10 cm                                                                   | m3  | 0,980  | 3 100,90<br>301,77 | 3 038,88<br>295,74     |
| 67 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1                                                                                                     | m3  | 2,440  | 576,65<br>93,65    | 1 407,04<br>228,52     |
| 68 | DE16B  | Montarea la santuri, rigole etc., a<br>elementelor prefabricate din<br>beton armat pina la 0,02 mc/buc<br>si 0,100 mc/buc inclusiv<br>(element prefabricat B6) 0,022<br>m3/buc)  | buc | 84,000 | 4 242,57<br>17,97  | 356 376,22<br>1 509,82 |
| 69 | DI119  | Fundatii monolite din beton<br>C30/37 XF4 la edificiile<br>artificiale                                                                                                           | m3  | 1,850  | 3 100,60<br>301,77 | 5 736,12<br>558,28     |
| 70 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1, h=10cm                                                                                             | m3  | 0,320  | 576,65<br>93,65    | 184,53<br>29,97        |
| 71 | DI119  | Fundatii monolite din beton<br>C30/37 XF4 la edificiile<br>artificiale (Pinteni)                                                                                                 | m3  | 1,600  | 3 100,71<br>301,77 | 4 961,13<br>482,84     |
| 72 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1                                                                                                     | m3  | 0,480  | 576,65<br>93,65    | 276,79<br>44,95        |
| 73 | DI119  | Fundatii monolite din beton<br>Beton C16/20 XF2 la edificiile<br>artificiale                                                                                                     | m3  | 0,960  | 2 794,62<br>301,77 | 2 682,84<br>289,70     |
| 74 | DE16B  | Montarea la santuri, rigole etc., a<br>elementelor prefabricate din<br>beton armat pina la 0,02 mc/buc<br>si 0,100 mc/buc inclusiv<br>(element prefabricat B-5) 0,079<br>m3/buc) | buc | 24,000 | 5 442,57<br>17,97  | 130 621,78<br>431,38   |
| 75 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.                                                                                                                                                | m3  | 2,600  | 576,65             | 1 499,30               |

| 1                                                                                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                  | 7                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                 |         | 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 93,65              | 243,50               |
| 76                                                                                              | DI119   | Fundatii monolite din beton Beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale                                                                                                                                                                               | m3     | 2,800  | 2 794,73<br>301,77 | 7 825,23<br>844,97   |
| 77                                                                                              | DE16B   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0,004 m3/buc)                                                                       | buc    | 4,000  | 5 842,57<br>17,97  | 23 370,30<br>71,90   |
| 78                                                                                              | DE16B   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0,079 m3/buc)                                                                                    | buc    | 24,000 | 5 442,57<br>17,97  | 130 621,78<br>431,38 |
| 79                                                                                              | DE16B   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0,088 m3/buc                                                                                     | buc    | 4,000  | 5 642,57<br>17,97  | 22 570,30<br>71,90   |
|                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                    |                      |
| <b>Total Executia casiurilor pe acostament si caminelor de disipare pentru casiuri - 4 buc.</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                    | <b>848 906,07</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                    | <b>9 251,20</b>      |
|                                                                                                 |         | <b>4.4. Reconstructia podetului dreptunghiular cu 2 deschideri 2,5*2,0 m - 2,0*2,0m, din beton armat, PC3+38</b>                                                                                                                                     |        |        |                    |                      |
| 80                                                                                              | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea) | 100 m3 | 2,311  | 839,24<br>0,00     | 1 939,49<br>0,00     |
| 81                                                                                              | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                            | m3     | 25,680 | 194,88<br>194,88   | 5 004,42<br>5 004,42 |
| 82                                                                                              | PJ05B   | (demonstarea fundatiei din beton) (Aripi) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                             | m3     | 10,600 | 518,50<br>438,94   | 5 496,14<br>4 652,81 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                    | 7                     |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------|
| 83 | PJ05B            | (demontarea fundatiei din beton)<br>(Portal) Darimarea betoanelor<br>fara exploziv, cu ciocan cu aer<br>comprimat                                      | m3  | 12,570  | 518,50<br>438,94     | 6 517,59<br>5 517,53  |
| 84 | TsC54B           | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1, h=30 cm                                                                  | m3  | 5,080   | 612,30<br>93,65      | 3 110,50<br>475,76    |
| 85 | DI125            | Montarea capetelor podetului<br>pentru edificii artificiale la<br>drumuri (aripi ST1) - 4 buc                                                          | m3  | 6,080   | 5 732,17<br>307,45   | 34 851,58<br>1 869,30 |
| 86 | DI125            | Montarea capetelor podetului<br>pentru edificii artificiale la<br>drumuri (aripi ST3) - 4 buc                                                          | m3  | 4,520   | 5 732,18<br>307,45   | 25 909,47<br>1 389,67 |
| 87 | RCsB21B          | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de 25<br>cm D=26 mm, k=0,52                             | buc | 80,000  | 29,29<br>6,89        | 2 342,84<br>550,95    |
| 88 | PD04A            | Montarea armaturilor A500C<br>(Ancora diam. 22 mm)                                                                                                     | kg  | 83,440  | 50,78<br>8,51        | 4 237,42<br>710,41    |
| 89 | PD04A            | Montarea armaturilor A500C<br>diam. 14 mm                                                                                                              | kg  | 159,380 | 50,78<br>8,51        | 8 093,95<br>1 356,96  |
| 90 | PD04A            | Montarea armaturilor A240<br>diam. 6 mm                                                                                                                | kg  | 41,030  | 47,28<br>8,51        | 1 940,06<br>349,33    |
| 91 | PC04A            | Cofraje din panouri cu placaj tip<br>P pentru beton armat (corpul<br>podetului si portale)                                                             | m2  | 20,200  | 213,69<br>129,60     | 4 316,63<br>2 617,96  |
| 92 | PB06A            | Turnarea manuala a betonului<br>simplu in elevatii, culei, aripi,<br>ziduri, timpene (Turnarea<br>betonului C30/37 XF4)                                | m3  | 4,040   | 2 655,94<br>226,09   | 10 729,98<br>913,42   |
| 93 | RpAr6A           | Purjarea, curatarea si umplerea<br>rosturilor cu mastic bituminos<br>(masticul bituminos din norma se<br>excluce)                                      | m   | 252,200 | 36,84<br>10,41       | 9 290,04<br>2 624,39  |
| 94 | IzK01A           | Materiale izolante fibroase,<br>aplicate prin indesare (vata<br>minerala, vata de sticla, azbest<br>fibra, sortiment V-VII)<br>(конопатка швов паклей) | t   | 0,117   | 3 489,60<br>2 448,28 | 408,28<br>286,45      |
| 95 | pretul<br>firmei | Cilti bitumat (se adauga la<br>norma IzK01A)                                                                                                           | kg  | 117,000 | 35,60                | 4 165,20              |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                      | 7                       |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|-------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                 |       |         | 0,00                   | 0,00                    |
| 96  | PD04A    | Montarea armaturilor A240,<br>diam. 6 mm                                                                                                                                        | kg    | 71,020  | 47,28<br>8,51          | 3 358,11<br>604,66      |
| 97  | material | Chit asfaltic                                                                                                                                                                   | m3    | 0,350   | 650,00<br>0,00         | 227,50<br>0,00          |
| 98  | DI130    | Consolidarea albiei la intrare si<br>iesire cu beton monolit C30/37<br>XF4 h=15 cm pe fundatie din<br>piatra sparta LA30 fr. 8-31,5<br>(Consolidarea taluzului) h=10<br>cm      | 100m2 | 0,355   | 63 475,99<br>15 467,10 | 22 533,97<br>5 490,82   |
| 99  | DI131    | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de beton se<br>adauga sau se scade la norma<br>DI130, k=-5                                                                | 100m2 | -0,355  | 17 084,42<br>766,26    | -6 064,97<br>-272,02    |
| 100 | TsC54B   | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1, h=30 cm                                                                                           | m3    | 8,100   | 576,65<br>93,65        | 4 670,90<br>758,60      |
| 101 | PB06A    | Turnarea manuala a betonului<br>simplu in elevatii, culei, aripi,<br>ziduri, timpane (Turnarea<br>betonului C30/37 XF4)<br>(Consolidarea deversorului)<br>h=20 cm               | m3    | 5,400   | 2 655,95<br>226,09     | 14 342,12<br>1 220,91   |
| 102 | PD04A    | Montarea armaturilor A240,<br>diam. 6 mm                                                                                                                                        | kg    | 315,360 | 47,28<br>8,51          | 14 911,48<br>2 684,97   |
| 103 | DI130    | Consolidarea albiei la intrare si<br>iesire cu beton monolit C30/37<br>XF4 h=15 cm pe fundatie din<br>piatra sparta LA30 fr. 8-31,5<br>h=10 cm (Consolidarea albiei)<br>H=12 cm | 100m2 | 1,577   | 63 475,59<br>15 467,10 | 100 101,00<br>24 391,62 |
| 104 | DI131    | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de beton se<br>adauga sau se scade la norma<br>DI130 k=-3                                                                 | 100m2 | -1,577  | 11 672,32<br>766,26    | -18 407,24<br>-1 208,39 |
| 105 | material | Chit asfaltic                                                                                                                                                                   | m3    | 0,500   | 650,00<br>0,00         | 325,00<br>0,00          |
| 106 | TsC54B   | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1, h=10 cm                                                                                           | m3    | 0,600   | 576,65<br>93,65        | 345,99<br>56,19         |

| 1                                                                                                                 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                      | 7                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|
| 107                                                                                                               | PB06A    | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (Pinten)                                                                                                       | m3     | 5,970   | 2 655,96<br>226,09     | 15 856,11<br>1 349,78  |
| 108                                                                                                               | PB06A    | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (Consolidari diverse)                                                                                          | m3     | 2,500   | 2 655,95<br>226,09     | 6 639,87<br>565,24     |
| 109                                                                                                               | DI130    | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 h=10 cm (Consolidarea albiei) H=12 cm                                                              | 100m2  | 0,780   | 63 476,06<br>15 467,10 | 49 511,33<br>12 064,34 |
| 110                                                                                                               | DI131    | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-3                                                                                                                        | 100m2  | -0,780  | 11 672,58<br>766,26    | -9 104,61<br>-597,68   |
| 111                                                                                                               | DI129    | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri fr. 150-250 mm                                                                                                                                               | m3     | 27,870  | 600,53<br>262,99       | 16 736,77<br>7 329,48  |
| 112                                                                                                               | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din albia podetului) | 100 m3 | 2,295   | 839,26<br>0,00         | 1 926,10<br>0,00       |
| 113                                                                                                               | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                       | t      | 425,000 | 31,47<br>0,00          | 13 373,82<br>0,00      |
| 114                                                                                                               | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 2,295   | 184,72<br>34,06        | 423,94<br>78,16        |
| <b>Total Reconstructia podetului dreptunghiular cu 2 deschideri 2,5*2,0 m - 2,0*2,0m, din beton armat, PC3+38</b> |          |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                        |                        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                        | <b>82 836,02</b>       |
| <b>4.5. Reparatie podetului diam. 0,8 m</b>                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                        |                        |
| 115                                                                                                               | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100 m3 | 1,130   | 839,25<br>0,00         | 948,35<br>0,00         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6                      | 7                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|-----------------------|
|     |               | (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea)                                                                                     |       |        |                        |                       |
| 116 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3    | 12,540 | 194,88<br>194,88       | 2 443,74<br>2 443,74  |
| 117 | IzK01A        | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)<br>(конопатка швов паклей)             | t     | 0,005  | 3 489,18<br>2 448,24   | 17,45<br>12,24        |
| 118 | pretul firmei | Cilti bitumat (se adauga la norma IzK01A)                                                                                                                 | kg    | 4,800  | 35,60<br>0,00          | 170,88<br>0,00        |
| 119 | RpAr6A        | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)                                                  | m     | 14,100 | 36,84<br>10,41         | 519,39<br>146,72      |
| 120 | TsC54B        | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=10 cm                                                                            | m3    | 0,290  | 612,30<br>93,65        | 177,57<br>27,16       |
| 121 | DI125         | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST10) - 2 buc                                                                 | m3    | 2,020  | 8 307,14<br>307,45     | 16 780,42<br>621,05   |
| 122 | TsC54B        | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=10 cm                                                                            | m3    | 0,150  | 612,30<br>93,65        | 91,85<br>14,05        |
| 123 | DI125         | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST4) - 4 buc                                                                   | m3    | 3,920  | 8 477,12<br>307,45     | 33 230,32<br>1 205,20 |
| 124 | DI119         | Umplerea locului de imbinare dintre elemente cu mortar de ciment M20                                                                                      | m3    | 0,200  | 2 845,78<br>301,77     | 569,16<br>60,35       |
| 125 | PD04A         | Montarea armaturilor A240, diam. 6 mm                                                                                                                     | kg    | 15,600 | 47,28<br>8,51          | 737,63<br>132,82      |
| 126 | material      | Chit asfaltic                                                                                                                                             | m3    | 0,270  | 650,00<br>0,00         | 175,50<br>0,00        |
| 127 | DI130         | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din                                                              | 100m2 | 0,080  | 63 474,53<br>15 467,10 | 5 077,96<br>1 237,37  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                      | 7                     |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|-----------------------|
|     |          | piatra sparta LA30 fr. 8-31,5<br>h=10 cm (Consolidarea<br>taluzului) H=10 cm                                                                                                                                                                       |        |         |                        |                       |
| 128 | DI131    | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de beton se<br>adauga sau se scade la norma<br>DI130 k=-5                                                                                                                                    | 100m2  | -0,080  | -71 490,54<br>766,26   | 5 719,24<br>-61,30    |
| 129 | PD04A    | Montarea armaturilor A240,<br>diam. 6 mm                                                                                                                                                                                                           | kg     | 40,200  | 47,28<br>8,51          | 1 900,82<br>342,26    |
| 130 | DI130    | Consolidarea albiei la intrare si<br>iesire cu beton monolit C30/37<br>XF4 h=15 cm pe fundatie din<br>piatra sparta LA30 fr. 8-31,5<br>h=10 cm (Consolidarea albiei),<br>H=12 cm                                                                   | 100m2  | 0,200   | 63 478,14<br>15 467,10 | 12 695,63<br>3 093,42 |
| 131 | DI131    | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de beton se<br>adauga sau se scade la norma<br>DI130 k=-3                                                                                                                                    | 100m2  | -0,200  | 1 806,66<br>766,26     | -361,33<br>-153,25    |
| 132 | material | Chit asfaltic                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,420   | 650,00<br>0,00         | 273,00<br>0,00        |
| 133 | TsC54B   | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1 h=10 cm                                                                                                                                                               | m3     | 5,150   | 576,65<br>93,65        | 2 969,77<br>482,32    |
| 134 | PB06A    | Turnarea manuala a betonului<br>simplu in elevatii, culei, aripi,<br>ziduri, timpane (Turnarea<br>betonului C30/37 XF4) (Pinten),<br>h=20 cm                                                                                                       | m3     | 0,520   | 2 656,13<br>226,09     | 1 381,19<br>117,57    |
| 135 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu<br>motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(excavarea terasamentului din<br>albia podetului) | 100 m3 | 2,100   | 839,25<br>0,00         | 1 762,42<br>0,00      |
| 136 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de 10 km                                                                                                                                                                      | t      | 388,500 | 31,47<br>0,00          | 12 225,27<br>0,00     |
| 137 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 2,100   | 184,72<br>34,06        | 387,91<br>71,52       |

| 1                                                                               | 2     | 3                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                 | 7                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------|
| <b>Total Reparatia podetului diam. 0,8 m</b>                                    |       |                                                                                                                                |     |         |                   | <b>99 894,13</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                         |       |                                                                                                                                |     |         |                   | <b>9 793,25</b>       |
| <b>Total Amenajari, evacuarea apelor</b>                                        |       |                                                                                                                                |     |         |                   | <b>2 066 299,61</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                         |       |                                                                                                                                |     |         |                   | <b>207 280,58</b>     |
| <b>5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)</b> |       |                                                                                                                                |     |         |                   |                       |
| 138                                                                             | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.30) (11,1 kg/buc.) | buc | 11,000  | 833,95<br>103,11  | 9 173,49<br>1 134,25  |
| 139                                                                             | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.40)                | buc | 6,000   | 833,95<br>103,11  | 5 003,72<br>618,68    |
| 140                                                                             | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triungiulara, A900 (B1, A22)                                        | buc | 7,000   | 699,67<br>41,62   | 4 897,72<br>291,37    |
| 141                                                                             | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma circulara, D600 (C27, C29, C37, D5)                                 | buc | 8,000   | 672,17<br>41,62   | 5 377,39<br>332,99    |
| 142                                                                             | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma patrata, B600 (B3, B4)                                              | buc | 4,000   | 653,83<br>41,62   | 2 615,34<br>166,50    |
| 143                                                                             | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptungiulara 650x650 mm (G2)                                      | buc | 4,000   | 653,83<br>41,62   | 2 615,34<br>166,50    |
| 144                                                                             | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptungiulara 500x650 mm (G14)                                     | buc | 1,000   | 672,17<br>41,62   | 672,17<br>41,62       |
| 145                                                                             | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptungiulara 350x1000 mm (A47)                                    | buc | 1,000   | 2 188,00<br>41,62 | 2 188,00<br>41,62     |
| 146                                                                             | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptungiulara 600x200 mm (P8)                                      | buc | 1,000   | 672,17<br>41,62   | 672,17<br>41,62       |
| 147                                                                             | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)        | m2  | 135,780 | 152,09<br>44,46   | 20 651,09<br>6 037,05 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                     | 7                     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 148 | DF17A  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea rosie)                                  | m2  | 27,860 | 158,33<br>44,46       | 4 411,20<br>1 238,71  |
| 149 | DF17A  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea galbena)                                | m2  | 3,930  | 158,33<br>44,46       | 622,23<br>174,74      |
| 150 | DF17A  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (inscriptii pe carosabil)                         | m2  | 14,750 | 158,33<br>44,46       | 2 335,43<br>655,81    |
| 151 | DF11A  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)                                            | buc | 37,000 | 152,24<br>45,41       | 5 632,81<br>1 680,10  |
| 152 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3  | 6,400  | 194,88<br>194,88      | 1 247,21<br>1 247,21  |
| 153 | DI119  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C20/25 XF2                                                                                          | m3  | 6,400  | 2 998,72<br>301,77    | 19 191,81<br>1 931,35 |
| 154 | DI127  | Montarea parapetului metalic pietonal (343,0 m.l.)                                                                                                        | t   | 2,560  | 35 930,44<br>2 970,44 | 91 981,93<br>7 604,33 |
| 155 | PK49C  | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea (potrivit specificatiilor proiectului) cu pensula de mina, la parapete metalice                     | t   | 2,560  | 1 169,03<br>832,48    | 2 992,72<br>2 131,15  |

|                                                                                    |  |  |          |  |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|-------------------|
| <b>Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)</b> |  |  |          |  |  | <b>182 281,76</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                            |  |  |          |  |  | <b>25 535,60</b>  |
| Cheltuieli directe                                                                 |  |  | lei      |  |  | 5 197 621,72      |
| Contributii asigurari sociale si medicale                                          |  |  | 24,00 %  |  |  | 94 392,94         |
| Total                                                                              |  |  | 100,00 % |  |  | 5 292 014,66      |
| Cheltuieli de regie                                                                |  |  | 8,50 %   |  |  | 449 821,25        |
| Total                                                                              |  |  | 100,00 % |  |  | 5 741 835,90      |
| Beneficiu de deviz                                                                 |  |  | 4,43 %   |  |  | 254 363,33        |

|       |          |              |
|-------|----------|--------------|
| Total | 100,00 % | 5 996 199,23 |
| TVA   | 20,00 %  | 1 199 239,85 |
| Total | 100,00 % | 7 195 439,08 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**7 195 439,08**  
**393 303,91**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Consiliul Raional Floresti**  
**Lucrari de constructie-montaj pentru reparatia**  
**drumului L174.2 drum de acces spre s. Bobulesti,**  
**km 0,000 - 0,410**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |          |
|        |                             | <b>1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor</b>                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |          |
| 1      | 000111                      | Restabilirea traseului                                                                                                                                                                                                | 1 km |                                        |                      | 4 540,80 |
|        | 465111100 00                | Геодезист                                                                                                                                                                                                             | h-om | 16,0000                                | 94,60                | 1 513,60 |
|        | 931006001 993g              | Ajutor geodez                                                                                                                                                                                                         | h-om | 32,0000                                | 94,60                | 3 027,20 |
| 2      | 000111                      | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor                                                                                                                                                                   | 1 km |                                        |                      | 686,84   |
|        | 465111100 00                | Геодезист                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0000                                 | 94,60                | 189,20   |
|        | 931006001 993g              | Ajutor geodez                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4000                                 | 94,60                | 321,64   |
|        | 243012610 872_1             | Email alb (сжатая)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1000                                 | 160,00               | 176,00   |
|        |                             | <b>1.2. Defrisarea arborilor</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |          |
| 3      | TsG08A                      | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm              | buc  |                                        |                      | 155,90   |
|        | 614112010 0300              | Stivuitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900                                 | 94,60                | 17,97    |
|        | 814126010 0100              | Fasonator                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0900                                 | 94,60                | 103,11   |
|        | 742209010 0200              | Corhonitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11    |
|        | 295527000 2608              | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0960                                 | 17,78                | 1,71     |
| 4      | TsG08E                      | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc  |                                        |                      | 330,56   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6      | 7        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|
|    | 614112010<br>0300 | Stivuator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,6400  | 94,60  | 60,54    |
|    | 814126010<br>0100 | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,0300  | 94,60  | 97,44    |
|    | 742209010<br>0200 | Corhonitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,7700  | 94,60  | 167,44   |
|    | 295527000<br>2608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2890  | 17,78  | 5,14     |
| 5  | TsH92C            | Incarcarea in auto: lemn                                                                                                                                                                                                                                  | t     |         |        | 61,49    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6500  | 94,60  | 61,49    |
| 6  | TsI51A2           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                   | t     |         |        | 14,88    |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0270  | 551,10 | 14,88    |
| 7  | TsG07A            | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc   |         |        | 269,61   |
|    | 814126010<br>0100 | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2800  | 94,60  | 26,49    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,5700  | 94,60  | 243,12   |
| 8  | TsG03B            | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini                                           | 100m2 |         |        | 1 208,04 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 12,7700 | 94,60  | 1 208,04 |
| 9  | TsH92C            | Incarcarea in auto crengi                                                                                                                                                                                                                                 | t     |         |        | 61,49    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6500  | 94,60  | 61,49    |
| 10 | TsI51A2           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                   | t     |         |        | 14,88    |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0270  | 551,10 | 14,88    |
|    |                   | <b>2. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |        |          |
| 11 | DI155B            | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Hmed = 8 cm) k=0,8                                                                                                                  | m2    |         |        | 29,82    |
|    | 931006001         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0581  | 94,60  | 4,40     |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    | 9930                   |                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |
|    | 410011620<br>2806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0530 | 28,00  | 1,48   |
|    | 294042000<br>7200      | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0303 | 24,00  | 0,58   |
|    | 341054000<br>5603      | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0303 | 412,69 | 10,00  |
|    | 341054000<br>0001-1    | Autocamion, 10 t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0303 | 551,00 | 13,36  |
| 12 | DI155A                 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm (Hmed= 3cm) k=0,60                                                                                                        | m2     |        |        | 13,66  |
|    | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0349 | 94,60  | 1,98   |
|    | 410011620<br>2806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0320 | 28,00  | 0,90   |
|    | 294042000<br>7200      | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0182 | 24,00  | 0,26   |
|    | 341054000<br>5603      | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0182 | 412,69 | 4,51   |
|    | 341054000<br>0001-1    | Autocamion, 10 t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0182 | 551,00 | 6,02   |
| 13 | TsI51A1                | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (0,20 km) k=0,87                                                                                                                                                      | t      |        |        | 11,12  |
|    | 341054000<br>0007      | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0232 | 551,10 | 11,12  |
| 14 | TsC51B                 | Lucrări la descarcarea                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 184,73 |
|    | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 94,60  | 34,08  |
|    | 141112220<br>1752-31.5 | Piatră split fr. 8-63 LA/30                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040 | 365,50 | 1,45   |
|    | 295226000<br>3554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 373,00 | 149,20 |
| 15 | DI118                  | Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră split (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pământ și prundis)                                                                                                                           | m3     |        |        | 35,27  |
|    | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1430 | 94,60  | 13,53  |
|    | 295222000<br>3546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0239 | 680,00 | 16,25  |
|    | 295226000<br>3544      | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0138 | 25,00  | 0,34   |
|    | 295250000<br>5607      | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0138 | 373,00 | 5,15   |
| 16 | TsC03F1                | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pământ și | 100 m3 |        |        | 839,25 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
|    |                   | prundis)                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |          |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500 | 373,00 | 839,25   |
| 17 | TsI51A1           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,20 km) k=0,87                                                                                                                         | t      |        |        | 11,12    |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0232 | 551,10 | 11,12    |
| 18 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (asternerea si compactarea)                                                                                     | 100 m3 |        |        | 1 105,63 |
|    | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920 | 430,00 | 512,56   |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,5900 | 373,00 | 593,07   |
| 19 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu) | 100 m3 |        |        | 839,25   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500 | 373,00 | 839,25   |
| 20 | TsI51A1           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,05 km) k=0,84                                                                                                                         | t      |        |        | 10,74    |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0232 | 551,10 | 10,74    |
| 21 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (asternerea si compactarea)                                                                                     | 100 m3 |        |        | 1 105,63 |
|    | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920 | 430,00 | 512,56   |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,5900 | 373,00 | 593,07   |
| 22 | TsC03G<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Taierea treptelor de infratire) | 100 m3 |        |        | 969,80   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,6000 | 373,00 | 969,80   |
| 23 | TsC18B<br>1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului                                                                                                                   | 100 m3 |        |        | 1 022,02 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6      | 7        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|    |                   | pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)                                                                                                                                                        |        |         |        |          |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,7400  | 373,00 | 1 022,02 |
| 24 | TsC22A<br>1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I          | 100 m3 |         |        | 496,09   |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,3300  | 373,00 | 496,09   |
| 25 | TsD7D1            | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                       | 100 m3 |         |        | 5 157,16 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om   | 5,0700  | 94,60  | 479,62   |
|    | 295224000<br>4004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,8780 | 430,00 | 4 677,54 |
| 26 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului din debleu) | 100 m3 |         |        | 839,25   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500  | 373,00 | 839,25   |
| 27 | TsI51A1           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,20 km) k=0,87                                                                                                                         | t      |         |        | 11,12    |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0232  | 551,10 | 11,12    |
| 28 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Rambleerea acostamentelor)                                                                                     | 100 m3 |         |        | 1 105,64 |
|    | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 430,00 | 512,57   |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,5900  | 373,00 | 593,07   |
| 29 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in                                                               | 100 m3 |         |        | 839,25   |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6      | 7        |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|    |                        | autovehicule teren catg. II<br>(Decaparea pamantului din debleu)                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |          |
|    | 295226000<br>3501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500  | 373,00 | 839,25   |
| 30 | TsI51A1                | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,20 km) k=0,87                                                                                                                                                                                                 | t      |         |        | 11,12    |
|    | 341054000<br>0007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0232  | 551,10 | 11,12    |
| 31 | TsD01A                 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi (acostamente)) h=15 cm | m3     |         |        | 17,03    |
|    | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1800  | 94,60  | 17,03    |
| 32 | TsD7D1                 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                                                                                               | 100 m3 |         |        | 5 157,15 |
|    | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 5,0700  | 94,60  | 479,62   |
|    | 295224000<br>4004      | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 10,8780 | 430,00 | 4 677,53 |
| 33 | TsC03F1                | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului din debleu)                                                                         | 100 m3 |         |        | 839,25   |
|    | 295226000<br>3501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500  | 373,00 | 839,25   |
| 34 | TsI51A1                | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |        | 12,79    |
|    | 341054000<br>0007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0232  | 551,10 | 12,79    |
| 35 | TsC51B                 | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 184,73   |
|    | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600  | 94,60  | 34,06    |
|    | 141112220<br>1752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040  | 365,50 | 1,47     |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    | 295226000<br>3554     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000 | 373,00 | 149,20 |
| 36 | DH02B                 | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea , k=3                                                                                                                      | 100m2  |        |        | 269,28 |
|    | 295222000<br>3546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1320 | 680,00 | 269,28 |
| 37 | TsE05C                | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat                                            | 100m2  |        |        | 212,16 |
|    | 295222000<br>3546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3120 | 680,00 | 212,16 |
| 38 | DI96                  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)                                                                    | 100 m3 |        |        | 512,56 |
|    | 295224000<br>4125     | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 430,00 | 512,56 |
|    |                       | <b>3. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |
| 39 | DI110                 | Strat drenant din amestec de agregate grosier și agregate fine, amestec optimal fr. 0-63 mm GA, conform SM EN 13285:2018, H=15 cm                                                                                        | m3     |        |        | 435,27 |
|    | 931006001<br>9930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1500 | 94,60  | 14,19  |
|    | 142110220<br>0467-278 | Agregate grosier si agregate fine, amestec optimal fr. 0-63 mm GA, conform SM EN 13285:2018                                                                                                                              | m3     | 1,2200 | 318,60 | 388,69 |
|    | 410011620<br>2806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0700 | 28,00  | 1,96   |
|    | 295222000<br>3546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0216 | 680,00 | 14,69  |
|    | 295224000<br>4118     | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0273 | 430,00 | 11,74  |
|    | 341054000<br>5603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0097 | 412,69 | 4,00   |
| 40 | DA12B                 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 32-63 mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16m) | m3     |        |        | 681,88 |
|    | 712902001<br>2800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6000 | 94,60  | 56,76  |
|    | 14111226-<br>3263     | Piatra sparta LA30 fr.32-63 mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                                                               | m3     | 0,2030 | 334,20 | 67,84  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    | 141112220<br>16721-326<br>3 | Piatra sparta LA30, fr.32-63 mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,2190 | 334,20    | 407,39    |
|    | 410011620<br>2806           | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 28,00     | 4,20      |
|    | 295222000<br>3546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420 | 680,00    | 28,56     |
|    | 295224000<br>4010           | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2580 | 430,00    | 110,94    |
|    | 341054000<br>5603           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 412,69    | 6,19      |
| 41 | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 4-63 mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)                                    | m3   |        |           | 673,07    |
|    | 712902001<br>2800           | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 94,60     | 56,76     |
|    | 14111226-<br>463            | Piatra sparta LA30, fr. 4-63mm (amestec optimal) conform SMSR EN 13242+A1                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2030 | 328,00    | 66,58     |
|    | 141112220<br>16721-463      | Piatra sparta LA30, fr. 4-63 mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,2190 | 328,00    | 399,83    |
|    | 410011620<br>2806           | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 28,00     | 4,20      |
|    | 295222000<br>3546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420 | 680,00    | 28,56     |
|    | 295224000<br>4010           | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2580 | 430,00    | 110,94    |
|    | 341054000<br>5603           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 412,69    | 6,19      |
| 42 | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2                                                                                                                                                     | t    |        |           | 11 123,35 |
|    | 232032260<br>00401          | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 1,0300 | 10 610,00 | 10 928,35 |
|    | 295222000<br>0000           | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 650,00    | 195,00    |
| 43 | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg, bitum 50/70, conform CPD.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude | m2   |        |           | 239,59    |
|    | 712904001<br>0110           | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 94,60     | 5,68      |
|    | 111100010<br>001310         | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                        | t    | 0,1410 | 1 567,00  | 220,95    |
|    | 295224000<br>4010           | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0079 | 430,00    | 3,40      |
|    | 295224000<br>4003           | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0079 | 430,00    | 3,40      |
|    | 295224000<br>5100           | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0079 | 782,00    | 6,18      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6         | 7         |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 44 | DI107                  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2                                                                                                                                               | t    |         |           | 11 123,03 |
|    | 232032260<br>00401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 1,0300  | 10 610,00 | 10 928,03 |
|    | 295222000<br>0000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 650,00    | 195,00    |
| 45 | DB16H                  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude | m2   |         |           | 181,80    |
|    | 712904001<br>0110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73      |
|    | 111100010<br>00-773    | Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul. bitum 50/70 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                             | t    | 0,0940  | 1 791,16  | 168,37    |
|    | 295224000<br>4010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0053  | 430,00    | 2,28      |
|    | 295224000<br>4003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0053  | 430,00    | 2,28      |
|    | 295224000<br>5100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0053  | 782,00    | 4,14      |
| 46 | material               | Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului                                                                                                                             | t    |         |           | 1 791,16  |
|    | 111100010<br>00-773    | Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul. bitum 50/70 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                             | t    | 1,0000  | 1 791,16  | 1 791,16  |
| 47 | DI115                  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 4-31,5 mm (amestec optimal), LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)                                                                                              | m2   |         |           | 57,95     |
|    | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0317  | 94,60     | 3,00      |
|    | 141112220<br>1672-8401 | Piatra sparta sort 4-31,5 mm (amestec optimal), LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1260  | 381,00    | 48,01     |
|    | 410011620<br>2806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 28,00     | 0,20      |
|    | 295222000<br>3546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,00351 | 680,00    | 2,39      |
|    | 341054000<br>5603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,00097 | 412,69    | 0,40      |
|    | 295224000<br>4105      | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0110  | 343,00    | 3,77      |
|    | 295224000<br>4003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,00045 | 430,00    | 0,19      |
|    |                        | <b>4. Amenajari, evacuarea apelor</b><br><b>4.1. Amenajarea bordurii</b>                                                                                                                                                                              |      |         |           |           |
| 48 | TsC54B                 | Strat din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm                                                                                                                                                             | m3   |         |           | 576,65    |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |          |
|    | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900 | 94,60    | 93,65    |
|    | 141112220<br>1752-0007<br>8 | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1500 | 350,00   | 402,50   |
|    | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|    | 259227000<br>4021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4200 | 185,00   | 77,70    |
| 49 | DE10E                       | Borduri prefabricate din beton,<br>(bordure din beton 100.30.15 pe<br>fundatie de beton din beton<br>monolit C16/20)                                                                                                                                    | m      |        |          | 426,88   |
|    | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1700 | 94,60    | 16,08    |
|    | 712902001<br>2800           | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5100 | 94,60    | 48,25    |
|    | 266310210<br>000-16202      | Beton C16/20, XF2                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0530 | 2 100,00 | 111,30   |
|    | 266612280<br>0284-3015<br>3 | Bordura din beton C30/37XF4,<br>BR100.30.15                                                                                                                                                                                                             | m      | 1,0050 | 250,00   | 251,25   |
| 50 |                             | Beton C16/20 XF2 (se adauga la<br>norma DE10E), conform<br>proiectului                                                                                                                                                                                  | m3     |        |          | 2 100,00 |
|    | 266310210<br>000-16202      | Beton C16/20, XF2                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|    |                             | <b>4.2. Amenajarea si constructia trotuarelor</b>                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |
| 51 | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(excavarea terasamentului din<br>fundatia trotuarului) | 100 m3 |        |          | 839,25   |
|    | 295226000<br>3501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500 | 373,00   | 839,25   |
| 52 | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 1 km                                                                                                                                                                           | t      |        |          | 12,79    |
|    | 341054000<br>0007           | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0232 | 551,10   | 12,79    |
| 53 | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si<br>platformelor, finisarea sub<br>fundament manual                                                                                                                                                                   | 100m2  |        |          | 792,75   |
|    | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,3800 | 94,60    | 792,75   |
| 54 | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile                                                                                   | 100 m3 |        |          | 1 078,54 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                        | executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |           |
|    | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,8200  | 94,60    | 834,37    |
|    | 295227000<br>4021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                          | h-ut | 10,3900 | 23,50    | 244,16    |
| 55 | DE11A                  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2, conform SM EN 206+A1) | m    |         |          | 340,23    |
|    | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 94,60    | 11,35     |
|    | 712902001<br>2800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800  | 94,60    | 17,03     |
|    | 266310210<br>000-16204 | Beton clasa C16/20 XF2, conform SM EN 206+A1                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0480  | 2 100,00 | 100,80    |
|    | 266612280<br>0325-12   | Bordura din beton C30/37 XF4, de tip 100*20*8 cm                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0050  | 210,00   | 211,05    |
| 56 |                        | Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE11A), conform proiectului                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 2 100,00  |
|    | 266310210<br>000-16202 | Beton C16/20, XF2                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0000  | 2 100,00 | 2 100,00  |
| 57 | DI111                  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare, h=15cm                                                                                          | m2   |         |          | 98,35     |
|    | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2560  | 94,60    | 24,22     |
|    | 142110220<br>04-8329   | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1740  | 381,00   | 66,29     |
|    | 410011620<br>2806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0200  | 28,00    | 0,56      |
|    | 295224000<br>4105      | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0146  | 343,00   | 5,01      |
|    | 341054000<br>5603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0055  | 412,69   | 2,27      |
| 58 | DI112                  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111, k=+3                                                                                                                                | m2   |         |          | 7,79      |
|    | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0135  | 94,60    | 1,28      |
|    | 141112220<br>16601     | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0057  | 381,00   | 6,52      |
| 59 | DI107                  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2                                                                                                                                         | t    |         |          | 11 123,30 |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    | 232032260<br>00401          | Bitum                                                                                                                                                               | t    | 1,0300 | 10 610,00 | 10 928,30 |
|    | 295222000<br>0000           | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000 | 650,00    | 195,00    |
| 60 | DB16D                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Beton asfaltic BA 8 rul, bitum 50/70)            | m2   |        |           | 190,00    |
|    | 712904001<br>0110           | Asfaltator                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 94,60     | 11,35     |
|    | 111100010<br>001311-8       | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul, bitum 50/70                                                                                       | t    | 0,0970 | 1 791,16  | 173,74    |
|    | 295224000<br>4010           | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                   | h-ut | 0,0114 | 430,00    | 4,90      |
|    |                             | <b>4.3. Executia casiurilor pe acostament si caminelor de disipare pentru casiuri - 4 buc.</b>                                                                      |      |        |           |           |
| 61 | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu           | m3   |        |           | 194,88    |
|    | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                | h-om | 2,0600 | 94,60     | 194,88    |
| 62 | TsC54B                      | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                                                                              | m3   |        |           | 576,65    |
|    | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 94,60     | 93,65     |
|    | 141112220<br>1752-0007<br>8 | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                        | m3   | 1,1500 | 350,00    | 402,50    |
|    | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 28,00     | 2,80      |
|    | 259227000<br>4021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                        | h-ut | 0,4200 | 185,00    | 77,70     |
| 63 | DE16B                       | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B2-18-25) 0,02 m3/buc) | buc  |        |           | 4 142,57  |
|    | 712303001<br>2500           | Montator P.B                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 94,60     | 17,97     |
|    | 266612280<br>0611-600b<br>2 | Element prefabricat din beton armat B2-18-25 0,02 m3/buc                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 4 100,00  | 4 100,00  |
|    | 341052000<br>1373           | Automacara 5 tf                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 410,00    | 24,60     |
| 64 | DI119                       | Fundatii monolite din beton Beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale                                                                                              | m3   |        |           | 2 794,66  |
|    | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om | 3,1900 | 94,60     | 301,77    |
|    | 266310210                   | Beton C16/20 XF2                                                                                                                                                    | m3   | 1,0200 | 2 100,00  | 2 142,00  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 0000-C                       |                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
|    | 201010290<br>3495            | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                        | m3   | 0,0370 | 4 600,00 | 170,13   |
|    | 292214000<br>7000            | Macara                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4280 | 410,00   | 180,76   |
| 65 | TsC54B                       | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1                                                                                                 | m3   |        |          | 576,65   |
|    | 931006001<br>9900            | Muncitor necalificat                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65    |
|    | 141112220<br>1752-0007<br>8  | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50   |
|    | 410012620<br>2818            | Apa                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|    | 259227000<br>4021            | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 185,00   | 77,70    |
| 66 | DI119                        | Fundatii monolite din beton<br>C30/37 XF4 la edificiile artificiale<br>(Casiu de evacuare a apelor) h=10<br>cm                                                               | m3   |        |          | 3 100,90 |
|    | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 3,1900 | 94,60    | 301,77   |
|    | 266310210<br>0000-C30/<br>37 | Beton C30/37 XF4                                                                                                                                                             | m3   | 1,0200 | 2 400,00 | 2 448,00 |
|    | 201010290<br>3495            | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                        | m3   | 0,0370 | 4 600,00 | 170,39   |
|    | 292214000<br>7000            | Macara                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4280 | 410,00   | 180,73   |
| 67 | TsC54B                       | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1                                                                                                 | m3   |        |          | 576,65   |
|    | 931006001<br>9900            | Muncitor necalificat                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65    |
|    | 141112220<br>1752-0007<br>8  | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50   |
|    | 410012620<br>2818            | Apa                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|    | 259227000<br>4021            | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 185,00   | 77,70    |
| 68 | DE16B                        | Montarea la santuri, rigole etc., a<br>elementelor prefabricate din beton<br>armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100<br>mc/buc inclusiv (element<br>prefabricat B6) 0,022 m3/buc) | buc  |        |          | 4 242,57 |
|    | 712303001<br>2500            | Montator P.B                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97    |
|    | 266612280<br>0611-600        | Element prefabricat din beton armat B-6<br>0,022 m3/buc                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|    | 341052000<br>1373            | Automacara 5 tf                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600 | 410,00   | 24,60    |
| 69 | DI119                        | Fundatii monolite din beton<br>C30/37 XF4 la edificiile artificiale                                                                                                          | m3   |        |          | 3 100,60 |
|    | 931006001                    | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 3,1900 | 94,60    | 301,77   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 9930                         |                                                                                      |      |        |          |          |
|    | 266310210<br>0000-C30/<br>37 | Beton C30/37 XF4                                                                     | m3   | 1,0200 | 2 400,00 | 2 448,00 |
|    | 201010290<br>3495            | Scinduri de rasinoase                                                                | m3   | 0,0370 | 4 600,00 | 170,08   |
|    | 292214000<br>7000            | Macara                                                                               | h-ut | 0,4280 | 410,00   | 180,75   |
| 70 | TsC54B                       | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1, h=10cm | m3   |        |          | 576,65   |
|    | 931006001<br>9900            | Muncitor necalificat                                                                 | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65    |
|    | 141112220<br>1752-0007<br>8  | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1                      | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50   |
|    | 410012620<br>2818            | Apa                                                                                  | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|    | 259227000<br>4021            | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                      | h-ut | 0,4200 | 185,00   | 77,70    |
| 71 | DI119                        | Fundatii monolite din beton<br>C30/37 XF4 la edificiile artificiale<br>(Pinteni)     | m3   |        |          | 3 100,71 |
|    | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                             | h-om | 3,1900 | 94,60    | 301,77   |
|    | 266310210<br>0000-C30/<br>37 | Beton C30/37 XF4                                                                     | m3   | 1,0200 | 2 400,00 | 2 448,00 |
|    | 201010290<br>3495            | Scinduri de rasinoase                                                                | m3   | 0,0370 | 4 600,00 | 170,20   |
|    | 292214000<br>7000            | Macara                                                                               | h-ut | 0,4280 | 410,00   | 180,73   |
| 72 | TsC54B                       | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1         | m3   |        |          | 576,65   |
|    | 931006001<br>9900            | Muncitor necalificat                                                                 | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65    |
|    | 141112220<br>1752-0007<br>8  | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1                      | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50   |
|    | 410012620<br>2818            | Apa                                                                                  | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|    | 259227000<br>4021            | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                      | h-ut | 0,4200 | 185,00   | 77,70    |
| 73 | DI119                        | Fundatii monolite din beton Beton<br>C16/20 XF2 la edificiile artificiale            | m3   |        |          | 2 794,62 |
|    | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                             | h-om | 3,1900 | 94,60    | 301,77   |
|    | 266310210<br>0000-C          | Beton C16/20 XF2                                                                     | m3   | 1,0200 | 2 100,00 | 2 142,00 |
|    | 201010290<br>3495            | Scinduri de rasinoase                                                                | m3   | 0,0370 | 4 600,00 | 170,10   |
|    | 292214000<br>7000            | Macara                                                                               | h-ut | 0,4280 | 410,00   | 180,74   |
| 74 | DE16B                        | Montarea la santuri, rigole etc., a<br>elementelor prefabricate din beton            | buc  |        |          | 5 442,57 |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                             | armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0,079 m3/buc)                                                                                     |      |        |          |          |
|    | 712303001<br>2500           | Montator P.B                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97    |
|    | 266612280<br>0611-500       | Element prefabricat din beton B-5 0,079 m3/buc                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|    | 341052000<br>1373           | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 410,00   | 24,60    |
| 75 | TsC54B                      | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                         | m3   |        |          | 576,65   |
|    | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65    |
|    | 141112220<br>1752-0007<br>8 | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50   |
|    | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|    | 259227000<br>4021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 185,00   | 77,70    |
| 76 | DI119                       | Fundatii monolite din beton Beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale                                                                                                         | m3   |        |          | 2 794,73 |
|    | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om | 3,1900 | 94,60    | 301,77   |
|    | 266310210<br>0000-C         | Beton C16/20 XF2                                                                                                                                                               | m3   | 1,0200 | 2 100,00 | 2 142,00 |
|    | 201010290<br>3495           | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                          | m3   | 0,0370 | 4 600,00 | 170,20   |
|    | 292214000<br>7000           | Macara                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4280 | 410,00   | 180,75   |
| 77 | DE16B                       | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0,004 m3/buc) | buc  |        |          | 5 842,57 |
|    | 712303001<br>2500           | Montator P.B                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97    |
|    | 266612280<br>0611-501       | Bloc de disepare 0,004 m3/buc                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 5 800,00 | 5 800,00 |
|    | 341052000<br>1373           | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 410,00   | 24,60    |
| 78 | DE16B                       | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0,079 m3/buc)              | buc  |        |          | 5 442,57 |
|    | 712303001<br>2500           | Montator P.B                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97    |
|    | 266612280<br>0611-500       | Element prefabricat din beton B-5 0,079 m3/buc                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|    | 341052000<br>1373           | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 410,00   | 24,60    |
| 79 | DE16B                       | Montarea la santuri, rigole etc., a                                                                                                                                            | buc  |        |          | 5 642,57 |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    |                             | elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0,088 m3/buc                                                                                                                         |        |        |          |          |
|    | 712303001<br>2500           | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1900 | 94,60    | 17,97    |
|    | 266612280<br>0611-238b<br>9 | Element B-9 0,088 m3/buc                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 5 600,00 | 5 600,00 |
|    | 341052000<br>1373           | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0600 | 410,00   | 24,60    |
|    |                             | <b>4.4. Reconstructia podetului dreptunghiular cu 2 deschideri 2,5*2,0 m - 2,0*2,0m, din beton armat, PC3+38</b>                                                                                                                                     |        |        |          |          |
| 80 | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea) | 100 m3 |        |          | 839,24   |
|    | 295226000<br>3501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500 | 373,00   | 839,24   |
| 81 | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                            | m3     |        |          | 194,88   |
|    | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,0600 | 94,60    | 194,88   |
| 82 | PJ05B                       | (demontarea fundatiei din beton) (Aripi) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                              | m3     |        |          | 518,50   |
|    | 711102003<br>0200           | Miner                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,6400 | 94,60    | 438,94   |
|    | 295227000<br>3370           | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,6120 | 10,00    | 6,12     |
|    | 291234000<br>2509           | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3060 | 240,00   | 73,44    |
| 83 | PJ05B                       | (demontarea fundatiei din beton) (Portal) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                             | m3     |        |          | 518,50   |
|    | 711102003<br>0200           | Miner                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,6400 | 94,60    | 438,94   |
|    | 295227000<br>3370           | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,6120 | 10,00    | 6,12     |
|    | 291234000<br>2509           | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3060 | 240,00   | 73,44    |
| 84 | TsC54B                      | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=30 cm                                                                                                                                                                       | m3     |        |          | 612,30   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                              |                                                                                                                            |      |        |          |          |
|    | 931006001<br>9900            | Muncitor necalificat                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65    |
|    | 141112220<br>1752-0007<br>84 | Piatra sparta LA 30fr. 8-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1                                                             | m3   | 1,1500 | 381,00   | 438,15   |
|    | 410012620<br>2818            | Apa                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|    | 259227000<br>4021            | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                            | h-ut | 0,4200 | 185,00   | 77,70    |
| 85 | DI125                        | Montarea capetelor podetului<br>pentru edificii artificiale la<br>drumuri (aripi ST1) - 4 buc                              | m3   |        |          | 5 732,17 |
|    | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                                                                   | h-om | 3,2500 | 94,60    | 307,45   |
|    | 266310210<br>0000-37         | Beton 30/37 XF4                                                                                                            | m3   | 0,2100 | 2 400,00 | 519,12   |
|    | 266612282<br>1545-5          | Aripi ST1                                                                                                                  | m3   | 1,0000 | 4 500,00 | 4 635,00 |
|    | 292214000<br>7000            | Macara                                                                                                                     | h-ut | 0,6600 | 410,00   | 270,60   |
| 86 | DI125                        | Montarea capetelor podetului<br>pentru edificii artificiale la<br>drumuri (aripi ST3) - 4 buc                              | m3   |        |          | 5 732,18 |
|    | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                                                                   | h-om | 3,2500 | 94,60    | 307,45   |
|    | 266310210<br>0000-37         | Beton 30/37 XF4                                                                                                            | m3   | 0,2100 | 2 400,00 | 519,13   |
|    | 266612282<br>1545-51         | Aripi ST3                                                                                                                  | m3   | 1,0000 | 4 500,00 | 4 635,00 |
|    | 292214000<br>7000            | Macara                                                                                                                     | h-ut | 0,6600 | 410,00   | 270,60   |
| 87 | RCsB21<br>B                  | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de 25 cm<br>D=26 mm, k=0,52 | buc  |        |          | 29,29    |
|    | 712301001<br>0200            | Betonist                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 94,60    | 6,89     |
|    | 401110620<br>2741            | Energie electrica                                                                                                          | kw   | 2,0000 | 4,00     | 8,40     |
|    | 281123683<br>2352            | Burghiu widia                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 25,00    | 13,13    |
|    | 294052000<br>7609            | Masina de perforat cu burghiu widia                                                                                        | h-ut | 0,0700 | 24,00    | 0,87     |
| 88 | PD04A                        | Montarea armaturilor A500C<br>(Ancora diam. 22 mm)                                                                         | kg   |        |          | 50,78    |
|    | 712302001<br>1140            | Fierar beton                                                                                                               | h-om | 0,0900 | 94,60    | 8,51     |
|    | 271060200<br>1001a           | Armatura A500C (Ancora diam. 22 mm)                                                                                        | kg   | 1,0000 | 42,00    | 42,00    |
|    | 274613380<br>3141            | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                               | kg   | 0,0150 | 18,00    | 0,27     |
| 89 | PD04A                        | Montarea armaturilor A500C<br>(diam. 14 mm)                                                                                | kg   |        |          | 50,78    |
|    | 712302001                    | Fierar beton                                                                                                               | h-om | 0,0900 | 94,60    | 8,51     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 1140                 |                                                                                                                         |      |        |          |          |
|    | 271060200<br>1001    | Armatura A500C                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 42,00    | 42,00    |
|    | 274613380<br>3141    | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                            | kg   | 0,0150 | 18,00    | 0,27     |
| 90 | PD04A                | Montarea armaturilor A240 (diam.<br>6 mm)                                                                               | kg   |        |          | 47,28    |
|    | 712302001<br>1140    | Fierar beton                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 94,60    | 8,51     |
|    | 271060200<br>10      | Armatura A240                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 38,50    | 38,50    |
|    | 274613380<br>3141    | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                            | kg   | 0,0150 | 18,00    | 0,27     |
| 91 | PC04A                | Cofraje din panouri cu placaj tip P<br>pentru beton armat (corpul<br>podetului si portale)                              | m2   |        |          | 213,69   |
|    | 712401001<br>0700    | Dulgher                                                                                                                 | h-om | 1,3700 | 94,60    | 129,60   |
|    | 201010290<br>3543    | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm<br>L=6,00 m, S 942                                                                  | m3   | 0,0070 | 4 600,00 | 32,20    |
|    | 201010290<br>7905    | Grinda rasin cls C gr<br>100/120-350/350mm l=3-6m                                                                       | m3   | 0,0090 | 4 600,00 | 41,40    |
|    | 202021292<br>8347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru<br>pereti                                                                      | m2   | 0,0600 | 1,50     | 0,09     |
|    | 274613380<br>3143    | Sirma moale obisnuita D=3 mm                                                                                            | kg   | 0,0330 | 27,50    | 0,91     |
|    | 287414588<br>6954    | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                                    | kg   | 0,0620 | 60,00    | 3,72     |
|    | 287527631<br>1528    | Scoabe din otel                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 30,00    | 3,00     |
|    | 232018731<br>5789    | Decofrol                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 18,50    | 2,77     |
| 92 | PB06A                | Turnarea manuala a betonului<br>simplu in elevatii, culei, aripi,<br>ziduri, timpene (Turnarea<br>betonului C30/37 XF4) | m3   |        |          | 2 655,94 |
|    | 712301102<br>00      | Betonist                                                                                                                | h-om | 1,1500 | 94,60    | 108,79   |
|    | 931006001<br>9900    | Muncitor necalificat                                                                                                    | h-om | 1,2400 | 94,60    | 117,30   |
|    | 266310210<br>0000-37 | Beton 30/37 XF4                                                                                                         | m3   | 1,0080 | 2 400,00 | 2 419,19 |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                     | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|    | 295227000<br>3720    | Vibrator universal cu motor cu ardere<br>interna 2,9 (4 CP)                                                             | h-ut | 0,3570 | 22,00    | 7,85     |
| 93 | RpAr6A               | Purjarea, curatarea si umplerea<br>rostrurilor cu mastic bituminos<br>(masticul bituminos din norma se<br>excluce)      | m    |        |          | 36,84    |
|    | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 94,60    | 10,41    |
|    | 295222000<br>0004    | Autogudronator                                                                                                          | h-ut | 0,0190 | 650,00   | 12,35    |
|    | 287527741<br>00001   | Compresor                                                                                                               | h-ut | 0,0170 | 240,00   | 4,08     |
|    | 293211000<br>4424    | Tractor T-25 pentru stramutarea<br>cazanului si compresorului                                                           | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                              | 4     | 5        | 6         | 7         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 94  | IzK01A               | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)<br>(конопатка швов паклей)                  | t     |          |           | 3 489,60  |
|     | 713405001<br>3240    | Izolator - termic                                                                                                                                              | h-om  | 25,8800  | 94,60     | 2 448,28  |
|     | 87859                | Пакля просмоленная                                                                                                                                             | kg    | 29,2500  | 35,60     | 1 041,32  |
| 95  | pretul<br>firmei     | Cilti bitumat (se adauga la norma IzK01A)                                                                                                                      | kg    |          |           | 35,60     |
|     | 87859                | Пакля просмоленная                                                                                                                                             | kg    | 1,0000   | 35,60     | 35,60     |
| 96  | PD04A                | Montarea armaturilor A240, diam. 6 mm                                                                                                                          | kg    |          |           | 47,28     |
|     | 712302001<br>1140    | Fierar beton                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0900   | 94,60     | 8,51      |
|     | 271060200<br>10      | Armatura A240                                                                                                                                                  | kg    | 1,0000   | 38,50     | 38,50     |
|     | 274613380<br>3141    | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                   | kg    | 0,0150   | 18,00     | 0,27      |
| 97  | material             | Chit asfaltic                                                                                                                                                  | m3    |          |           | 650,00    |
|     | 101199455<br>1-15    | Chit asfaltic                                                                                                                                                  | m3    | 1,0000   | 650,00    | 650,00    |
| 98  | DI130                | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5<br>(Consolidarea taluzului) h=10 cm | 100m2 |          |           | 63 475,99 |
|     | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om  | 163,5000 | 94,60     | 15 467,10 |
|     | 266310210<br>0000-37 | Beton 30/37 XF4                                                                                                                                                | m3    | 15,3000  | 2 400,00  | 37 821,30 |
|     | 232032260<br>00401   | Bitum                                                                                                                                                          | t     | 0,2600   | 10 610,00 | 2 842,28  |
|     | 287312200<br>0751    | Piese forjate                                                                                                                                                  | kg    | 45,0000  | 30,00     | 1 390,50  |
|     | 201010290<br>3495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                          | m3    | 0,1500   | 4 600,00  | 710,08    |
|     | 141112220<br>16601   | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                              | m3    | 10,7000  | 381,00    | 4 199,05  |
|     | 341054000<br>5603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut  | 2,4600   | 412,69    | 1 045,68  |
| 99  | DI131                | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130, k=-5                                                        | 100m2 |          |           | 17 084,42 |
|     | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om  | 8,1000   | 94,60     | 766,26    |
|     | 266310210<br>0000.1  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3                                                                                                                                       | m3    | 1,0200   | 2 400,00  | 14 761,69 |
|     | 201010290<br>3495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                          | m3    | 0,0100   | 4 600,00  | 277,30    |
|     | 232032260<br>00401   | Bitum                                                                                                                                                          | t     | 0,0200   | 10 610,00 | 1 279,18  |
| 100 | TsC54B               | Strat din piatra sparta LA 30 fr.                                                                                                                              | m3    |          |           | 576,65    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6         | 7         |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
|     |                             | 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=30 cm                                                                                                                    |       |          |           |           |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om  | 0,9900   | 94,60     | 93,65     |
|     | 141112220<br>1752-0007<br>8 | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                     | m3    | 1,1500   | 350,00    | 402,50    |
|     | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,1000   | 28,00     | 2,80      |
|     | 259227000<br>4021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                     | h-ut  | 0,4200   | 185,00    | 77,70     |
| 101 | PB06A                       | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene (Turnarea betonului C30/37 XF4) (Consolidarea deversorului) h=20 cm               | m3    |          |           | 2 655,95  |
|     | 712301102<br>00             | Betonist                                                                                                                                                         | h-om  | 1,1500   | 94,60     | 108,79    |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om  | 1,2400   | 94,60     | 117,30    |
|     | 266310210<br>0000-37        | Beton 30/37 XF4                                                                                                                                                  | m3    | 1,0080   | 2 400,00  | 2 419,20  |
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                              | m3    | 0,1000   | 28,00     | 2,80      |
|     | 295227000<br>3720           | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                         | h-ut  | 0,3570   | 22,00     | 7,85      |
| 102 | PD04A                       | Montarea armaturilor A240, diam. 6 mm                                                                                                                            | kg    |          |           | 47,28     |
|     | 712302001<br>1140           | Fierar beton                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0900   | 94,60     | 8,51      |
|     | 271060200<br>10             | Armatura A240                                                                                                                                                    | kg    | 1,0000   | 38,50     | 38,50     |
|     | 274613380<br>3141           | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                     | kg    | 0,0150   | 18,00     | 0,27      |
| 103 | DI130                       | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 h=10 cm (Consolidarea albiei) H=12 cm | 100m2 |          |           | 63 475,59 |
|     | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om  | 163,5000 | 94,60     | 15 467,10 |
|     | 266310210<br>0000-37        | Beton 30/37 XF4                                                                                                                                                  | m3    | 15,3000  | 2 400,00  | 37 821,53 |
|     | 232032260<br>00401          | Bitum                                                                                                                                                            | t     | 0,2600   | 10 610,00 | 2 841,22  |
|     | 287312200<br>0751           | Piese forjate                                                                                                                                                    | kg    | 45,0000  | 30,00     | 1 390,50  |
|     | 201010290<br>3495           | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                            | m3    | 0,1500   | 4 600,00  | 710,56    |
|     | 142110220<br>04-8-31,5      | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                | m3    | 10,7000  | 381,00    | 4 199,00  |
|     | 341054000<br>5603           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                    | h-ut  | 2,4600   | 412,69    | 1 045,67  |
| 104 | DI131                       | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se                                                                                                   | 100m2 |          |           | 11 672,32 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6         | 7         |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|
|     |                             | adauga sau se scade la norma<br>DI130 k=-3                                                                                                       |       |        |           |           |
|     | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om  | 8,1000 | 94,60     | 766,26    |
|     | 266310210<br>0000.1         | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3                                                                                                                         | m3    | 1,0200 | 2 400,00  | 9 865,42  |
|     | 201010290<br>3495           | Scinduri de rasinoase                                                                                                                            | m3    | 0,0100 | 4 600,00  | 185,52    |
|     | 232032260<br>00401          | Bitum                                                                                                                                            | t     | 0,0200 | 10 610,00 | 855,12    |
| 105 | material                    | Chit asfaltic                                                                                                                                    | m3    |        |           | 650,00    |
|     | 101199455<br>1-15           | Chit asfaltic                                                                                                                                    | m3    | 1,0000 | 650,00    | 650,00    |
| 106 | TsC54B                      | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1, h=10 cm                                                            | m3    |        |           | 576,65    |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om  | 0,9900 | 94,60     | 93,65     |
|     | 141112220<br>1752-0007<br>8 | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1                                                                                  | m3    | 1,1500 | 350,00    | 402,50    |
|     | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                              | m3    | 0,1000 | 28,00     | 2,80      |
|     | 259227000<br>4021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                  | h-ut  | 0,4200 | 185,00    | 77,70     |
| 107 | PB06A                       | Turnarea manuala a betonului<br>simplu in elevatii, culei, aripi,<br>ziduri, timpene (Turnarea<br>betonului C30/37 XF4) (Pinten)                 | m3    |        |           | 2 655,96  |
|     | 712301102<br>00             | Betonist                                                                                                                                         | ч-чac | 1,1500 | 94,60     | 108,79    |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om  | 1,2400 | 94,60     | 117,30    |
|     | 266310210<br>0000-37        | Beton 30/37 XF4                                                                                                                                  | m3    | 1,0080 | 2 400,00  | 2 419,22  |
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                              | m3    | 0,1000 | 28,00     | 2,80      |
|     | 295227000<br>3720           | Vibrator universal cu motor cu ardere<br>interna 2,9 (4 CP)                                                                                      | h-ut  | 0,3570 | 22,00     | 7,85      |
| 108 | PB06A                       | Turnarea manuala a betonului<br>simplu in elevatii, culei, aripi,<br>ziduri, timpene (Turnarea<br>betonului C30/37 XF4)<br>(Consolidari diverse) | m3    |        |           | 2 655,95  |
|     | 712301102<br>00             | Betonist                                                                                                                                         | h-om  | 1,1500 | 94,60     | 108,79    |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om  | 1,2400 | 94,60     | 117,30    |
|     | 266310210<br>0000-37        | Beton 30/37 XF4                                                                                                                                  | m3    | 1,0080 | 2 400,00  | 2 419,20  |
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                              | m3    | 0,1000 | 28,00     | 2,80      |
|     | 295227000<br>3720           | Vibrator universal cu motor cu ardere<br>interna 2,9 (4 CP)                                                                                      | h-ut  | 0,3570 | 22,00     | 7,85      |
| 109 | DI130                       | Consolidarea albiei la intrare si<br>iesire cu beton monolit C30/37                                                                              | 100m2 |        |           | 63 476,06 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7         |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|     |                     | XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 h=10 cm (Consolidarea albiei) H=12 cm                                                                                                                               |        |          |           |           |
|     | 931006001 9930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 163,5000 | 94,60     | 15 467,10 |
|     | 266310210 0000-37   | Beton 30/37 XF4                                                                                                                                                                                                               | m3     | 15,3000  | 2 400,00  | 37 821,54 |
|     | 232032260 00401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,2600   | 10 610,00 | 2 841,58  |
|     | 287312200 0751      | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 45,0000  | 30,00     | 1 390,50  |
|     | 201010290 3495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1500   | 4 600,00  | 710,64    |
|     | 142110220 04-8-31,5 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                             | m3     | 10,7000  | 381,00    | 4 199,01  |
|     | 341054000 5603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4600   | 412,69    | 1 045,69  |
| 110 | DI131               | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-3                                                                                                                        | 100m2  |          |           | 11 672,58 |
|     | 931006001 9930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,1000   | 94,60     | 766,26    |
|     | 266310210 0000.1    | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0200   | 2 400,00  | 9 865,54  |
|     | 201010290 3495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0100   | 4 600,00  | 185,18    |
|     | 232032260 00401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0200   | 10 610,00 | 855,60    |
| 111 | DI129               | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri fr. 150-250 mm                                                                                                                                               | m3     |          |           | 600,53    |
|     | 931006001 9930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,7800   | 94,60     | 262,99    |
|     | 141112220 1001      | Piatra bruta pentru constructii fr. 150-250 mm                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0100   | 334,20    | 337,54    |
| 112 | TsC03F1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din albia podetului) | 100 m3 |          |           | 839,26    |
|     | 295226000 3501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500   | 373,00    | 839,26    |
| 113 | TsI51A1 0           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                       | t      |          |           | 31,47     |
|     | 341054000 0007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0571   | 551,10    | 31,47     |
| 114 | TsC51B              | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |          |           | 184,72    |
|     | 931006001           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600   | 94,60     | 34,06     |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6      | 7        |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|     | 9900                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |        |          |
|     | 141112220<br>1752-31,5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040  | 365,50 | 1,47     |
|     | 295226000<br>3554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000  | 373,00 | 149,20   |
|     |                        | <b>4.5. Reparatia podetului diam. 0,8 m</b>                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |          |
| 115 | TsC03F1                | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea) | 100 m3 |         |        | 839,25   |
|     | 295226000<br>3501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500  | 373,00 | 839,25   |
| 116 | TsA20B                 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                            | m3     |         |        | 194,88   |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,0600  | 94,60  | 194,88   |
| 117 | IzK01A                 | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)                                                                                                           | t      |         |        | 3 489,18 |
|     | 713405001<br>3240      | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 25,8800 | 94,60  | 2 448,24 |
|     | 87859                  | Пакля просмоленная                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 29,2500 | 35,60  | 1 040,94 |
| 118 | pretul firmei          | Cilti bitumat (se adauga la norma IzK01A)                                                                                                                                                                                                            | kg     |         |        | 35,60    |
|     | 87859                  | Пакля просмоленная                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0000  | 35,60  | 35,60    |
| 119 | RpAr6A                 | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)                                                                                                                                             | m      |         |        | 36,84    |
|     | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1100  | 94,60  | 10,41    |
|     | 295222000<br>0004      | Autogudronator                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0190  | 650,00 | 12,35    |
|     | 287527741<br>00001     | Compresor                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0170  | 240,00 | 4,08     |
|     | 293211000<br>4424      | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0400  | 250,00 | 10,00    |
| 120 | TsC54B                 | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=10 cm                                                                                                                                                                       | m3     |         |        | 612,30   |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,9900  | 94,60  | 93,65    |
|     | 141112220              | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm,                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500  | 381,00 | 438,15   |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 17520784                     | conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                   |      |        |          |          |
|     | 410012620<br>2818            | Apa                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|     | 259227000<br>4021            | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                             | h-ut | 0,4200 | 185,00   | 77,70    |
| 121 | DI125                        | Montarea capetelor podetului<br>pentru edificii artificiale la<br>drumuri (portal ST10) - 2 buc                             | m3   |        |          | 8 307,14 |
|     | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 3,2500 | 94,60    | 307,45   |
|     | 266310210<br>0000-37         | Beton 30/37 XF4                                                                                                             | m3   | 0,2100 | 2 400,00 | 519,09   |
|     | 266612282<br>1545-10         | Portal ST10                                                                                                                 | m3   | 1,0000 | 7 000,00 | 7 210,00 |
|     | 292214000<br>7000            | Macara                                                                                                                      | h-ut | 0,6600 | 410,00   | 270,60   |
| 122 | TsC54B                       | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1 h=10 cm                                        | m3   |        |          | 612,30   |
|     | 931006001<br>9900            | Muncitor necalificat                                                                                                        | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65    |
|     | 141112220<br>17520784        | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1                                                             | m3   | 1,1500 | 381,00   | 438,15   |
|     | 410012620<br>2818            | Apa                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|     | 259227000<br>4021            | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                             | h-ut | 0,4200 | 185,00   | 77,70    |
| 123 | DI125                        | Montarea capetelor podetului<br>tubular cu diametrul 1,0 m pentru<br>edificii artificiale la drumuri (aripi<br>ST4) - 4 buc | m3   |        |          | 8 477,12 |
|     | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 3,2500 | 94,60    | 307,45   |
|     | 266310210<br>0000-37         | Beton 30/37 XF4                                                                                                             | m3   | 0,2100 | 2 400,00 | 519,12   |
|     | 266612282<br>1545-4          | Aripi ST4                                                                                                                   | m3   | 1,0000 | 7 165,00 | 7 379,95 |
|     | 292214000<br>7000            | Macara                                                                                                                      | h-ut | 0,6600 | 410,00   | 270,60   |
| 124 | DI119                        | Umplerea locului de imbinare<br>dintre elemente cu mortar de<br>ciment M20                                                  | m3   |        |          | 2 845,78 |
|     | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 3,1900 | 94,60    | 301,77   |
|     | 266310210<br>0000-C12/<br>20 | Mortar de ciment M20                                                                                                        | m3   | 1,0200 | 2 150,00 | 2 193,00 |
|     | 201010290<br>3495            | Scinduri de rasinoase                                                                                                       | m3   | 0,0370 | 4 600,00 | 170,20   |
|     | 292214000<br>7000            | Macara                                                                                                                      | h-ut | 0,4280 | 410,00   | 180,81   |
| 125 | PD04A                        | Montarea armaturilor A240, diam.<br>6 mm                                                                                    | kg   |        |          | 47,28    |
|     | 712302001<br>1140            | Fierar beton                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 94,60    | 8,51     |
|     | 271060200                    | Armatura A240                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 38,50    | 38,50    |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                  | 4     | 5        | 6         | 7          |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|
|     | 10                     |                                                                                                                                                                                    |       |          |           |            |
|     | 274613380<br>3141      | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                       | kg    | 0,0150   | 18,00     | 0,27       |
| 126 | material               | Chit asfaltic                                                                                                                                                                      | m3    |          |           | 650,00     |
|     | 101199455<br>1-15      | Chit asfaltic                                                                                                                                                                      | m3    | 1,0000   | 650,00    | 650,00     |
| 127 | DI130                  | Consolidarea albiei la intrare si<br>iesire cu beton monolit C30/37<br>XF4 h=15 cm pe fundatie din<br>piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 h=10<br>cm (Consolidarea taluzului) H=10<br>cm | 100m2 |          |           | 63 474,53  |
|     | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 163,5000 | 94,60     | 15 467,10  |
|     | 266310210<br>0000-37   | Beton 30/37 XF4                                                                                                                                                                    | m3    | 15,3000  | 2 400,00  | 37 821,00  |
|     | 232032260<br>00401     | Bitum                                                                                                                                                                              | t     | 0,2600   | 10 610,00 | 2 838,17   |
|     | 287312200<br>0751      | Piese forjate                                                                                                                                                                      | kg    | 45,0000  | 30,00     | 1 390,50   |
|     | 201010290<br>3495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                              | m3    | 0,1500   | 4 600,00  | 713,00     |
|     | 142110220<br>04-8-31,5 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                               | m3    | 10,7000  | 381,00    | 4 199,10   |
|     | 341054000<br>5603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                   | h-ut  | 2,4600   | 412,69    | 1 045,65   |
| 128 | DI131                  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de beton se<br>adauga sau se scade la norma<br>DI130 k=-5                                                                    | 100m2 |          |           | -71 490,54 |
|     | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 8,1000   | 94,60     | 766,26     |
|     | 266310210<br>0000.1    | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3                                                                                                                                                           | m3    | 1,0200   | 2 400,00  | -73 806,00 |
|     | 201010290<br>3495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                              | m3    | 0,0100   | 4 600,00  | 276,00     |
|     | 232032260<br>00401     | Bitum                                                                                                                                                                              | t     | 0,0200   | 10 610,00 | 1 273,20   |
| 129 | PD04A                  | Montarea armaturilor A240, diam.<br>6 mm                                                                                                                                           | kg    |          |           | 47,28      |
|     | 712302001<br>1140      | Fierar beton                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0900   | 94,60     | 8,51       |
|     | 271060200<br>10        | Armatura A240                                                                                                                                                                      | kg    | 1,0000   | 38,50     | 38,50      |
|     | 274613380<br>3141      | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                       | kg    | 0,0150   | 18,00     | 0,27       |
| 130 | DI130                  | Consolidarea albiei la intrare si<br>iesire cu beton monolit C30/37<br>XF4 h=15 cm pe fundatie din<br>piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 h=10<br>cm (Consolidarea albiei) H=12<br>cm    | 100m2 |          |           | 63 478,14  |
|     | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 163,5000 | 94,60     | 15 467,10  |
|     | 266310210<br>0000-37   | Beton 30/37 XF4                                                                                                                                                                    | m3    | 15,3000  | 2 400,00  | 37 821,60  |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7        |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|     | 232032260<br>00401          | Bitum                                                                                                                                                          | t      | 0,2600  | 10 610,00 | 2 843,48 |
|     | 287312200<br>0751           | Piese forjate                                                                                                                                                  | kg     | 45,0000 | 30,00     | 1 390,50 |
|     | 201010290<br>3495           | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                          | m3     | 0,1500  | 4 600,00  | 710,70   |
|     | 142110220<br>04-8-31,5      | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                           | m3     | 10,7000 | 381,00    | 4 199,00 |
|     | 341054000<br>5603           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                               | h-ut   | 2,4600  | 412,69    | 1 045,76 |
| 131 | DI131                       | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de beton se<br>adauga sau se scade la norma<br>DI130 k=-3                                                | 100m2  |         |           | 1 806,66 |
|     | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om   | 8,1000  | 94,60     | 766,26   |
|     | 266310210<br>0000.1         | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3                                                                                                                                       | m3     | 1,0200  | 2 400,00  | 0,00     |
|     | 201010290<br>3495           | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                          | m3     | 0,0100  | 4 600,00  | 186,30   |
|     | 232032260<br>00401          | Bitum                                                                                                                                                          | t      | 0,0200  | 10 610,00 | 854,10   |
| 132 | material                    | Chit asfaltic                                                                                                                                                  | m3     |         |           | 650,00   |
|     | 101199455<br>1-15           | Chit asfaltic                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 650,00    | 650,00   |
| 133 | TsC54B                      | Strat din piatra sparta LA 30 fr.<br>8-31,5 mm, conform SM SR EN<br>13242+A1, h=10 cm                                                                          | m3     |         |           | 576,65   |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900  | 94,60     | 93,65    |
|     | 141112220<br>1752-0007<br>8 | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm,<br>conform SM SR EN 13242+A1                                                                                                | m3     | 1,1500  | 350,00    | 402,50   |
|     | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 28,00     | 2,80     |
|     | 259227000<br>4021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                | h-ut   | 0,4200  | 185,00    | 77,70    |
| 134 | PB06A                       | Turnarea manuala a betonului<br>simplu in elevatii, culei, aripi,<br>ziduri, timpene (Turnarea<br>betonului C30/37 XF4) (Pinten),<br>h=20 cm                   | m3     |         |           | 2 656,13 |
|     | 712301102<br>00             | Betonist                                                                                                                                                       | h-om   | 1,1500  | 94,60     | 108,79   |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 1,2400  | 94,60     | 117,30   |
|     | 266310210<br>0000-37        | Beton 30/37 XF4                                                                                                                                                | m3     | 1,0080  | 2 400,00  | 2 419,38 |
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 28,00     | 2,80     |
|     | 295227000<br>3720           | Vibrator universal cu motor cu ardere<br>interna 2,9 (4 CP)                                                                                                    | h-ut   | 0,3570  | 22,00     | 7,85     |
| 135 | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in | 100 m3 |         |           | 839,25   |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7      |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
|     |                        | autovehicule teren catg. II<br>(excavarea terasamentului din<br>albia podetului)                                                           |        |        |          |        |
|     | 295226000<br>3501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                             | h-ut   | 2,2500 | 373,00   | 839,25 |
| 136 | TsI51A1<br>0           | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de 10 km                                                              | t      |        |          | 31,47  |
|     | 341054000<br>0007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                         | h-ut   | 0,0571 | 551,10   | 31,47  |
| 137 | TsC51B                 | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 184,72 |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 34,06  |
|     | 141112220<br>1752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 365,50   | 1,46   |
|     | 295226000<br>3554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 373,00   | 149,20 |
|     |                        | <b>5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)</b>                                                            |        |        |          |        |
| 138 | DF18A                  | Plantarea stilpilor pentru<br>indicatoare pentru circulatie<br>rutiera din metal, confectionati<br>industrial (SCM 2.30) (11,1<br>kg/buc.) | buc    |        |          | 833,95 |
|     | 712301001<br>0200      | Betonist                                                                                                                                   | h-om   | 0,3300 | 94,60    | 31,22  |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om   | 0,7600 | 94,60    | 71,90  |
|     | 266310210<br>0000-1620 | Beton clasa C16/20                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 2 100,00 | 210,00 |
|     | 281110630<br>1794-135  | Stilp metalic confectionat industrial SCM<br>2.30                                                                                          | buc    | 1,0000 | 520,84   | 520,84 |
| 139 | DF18A                  | Plantarea stilpilor pentru<br>indicatoare pentru circulatie<br>rutiera din metal, confectionati<br>industrial (SCM 2.40)                   | buc    |        |          | 833,95 |
|     | 712301001<br>0200      | Betonist                                                                                                                                   | h-om   | 0,3300 | 94,60    | 31,22  |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om   | 0,7600 | 94,60    | 71,90  |
|     | 266310210<br>0000-1620 | Beton clasa C16/20                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 2 100,00 | 210,00 |
|     | 281110630<br>1794-134  | Stilp metalic confectionat industrial SCM<br>2.40                                                                                          | buc    | 1,0000 | 520,84   | 520,84 |
| 140 | DF19A                  | Montarea indicatoarelor rutiere<br>noi pe stilpi noi de forma<br>triunghiulara, A900 (B1, A22)                                             | buc    |        |          | 699,67 |
|     | 712401001<br>0700      | Dulgher                                                                                                                                    | h-om   | 0,2200 | 94,60    | 20,81  |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om   | 0,2200 | 94,60    | 20,81  |
|     | 261510732<br>6105-7001 | Indicator de forma triunghiulara A900<br>(B1, A22)                                                                                         | buc    | 1,0000 | 641,67   | 641,67 |
|     | 287411581<br>9963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                           | buc    | 4,0000 | 1,45     | 5,80   |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 287411580<br>4668           | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>30 gr. 5.8                                                | buc  | 2,0000 | 1,45   | 2,90   |
|     | 287413584<br>0405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,45   | 1,80   |
|     | 287411584<br>2685           | Piulita hexag. M8                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,45   | 0,90   |
|     | 287412588<br>1230           | Saiba plata M 8                                                                                      | kg   | 0,0200 | 83,00  | 1,66   |
|     | 287411588<br>3030           | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                        | kg   | 0,0400 | 83,00  | 3,32   |
| 141 | DF19A                       | Montarea indicatoarelor rutiere<br>noi pe stilpi noi de forma circulara,<br>D600 (C27, C29, C37, D5) | buc  |        |        | 672,17 |
|     | 712401001<br>0700           | Dulgher                                                                                              | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81  |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                 | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81  |
|     | 261510732<br>6105-700       | Indicator de forma circulara D600 (C27,<br>C29, C37, D5)                                             | buc  | 1,0000 | 614,17 | 614,17 |
|     | 287411581<br>9963           | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,45   | 5,80   |
|     | 287411580<br>4668           | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>30 gr. 5.8                                                | buc  | 2,0000 | 1,45   | 2,90   |
|     | 287413584<br>0405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,45   | 1,80   |
|     | 287411584<br>2685           | Piulita hexag. M8                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,45   | 0,90   |
|     | 287412588<br>1230           | Saiba plata M 8                                                                                      | kg   | 0,0200 | 83,00  | 1,66   |
|     | 287411588<br>3030           | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                        | kg   | 0,0400 | 83,00  | 3,32   |
| 142 | DF19A                       | Montarea indicatoarelor rutiere<br>noi pe stilpi noi de forma patrata,<br>B600 (B3, B4)              | buc  |        |        | 653,83 |
|     | 712401001<br>0700           | Dulgher                                                                                              | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81  |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                 | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81  |
|     | 261510732<br>6105-7001<br>6 | Indicator de forma patrata B600 (B3, B4)                                                             | buc  | 1,0000 | 595,83 | 595,83 |
|     | 287411581<br>9963           | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,45   | 5,80   |
|     | 287411580<br>4668           | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>30 gr. 5.8                                                | buc  | 2,0000 | 1,45   | 2,90   |
|     | 287413584<br>0405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,45   | 1,80   |
|     | 287411584<br>2685           | Piulita hexag. M8                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,45   | 0,90   |
|     | 287412588<br>1230           | Saiba plata M 8                                                                                      | kg   | 0,0200 | 83,00  | 1,66   |
|     | 287411588<br>3030           | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                        | kg   | 0,0400 | 83,00  | 3,32   |
| 143 | DF19A                       | Montarea indicatoarelor rutiere<br>noi pe stilpi noi de forma<br>dreptunghiulara 650x650 mm (G2)     | buc  |        |        | 653,83 |
|     | 712401001<br>0700           | Dulgher                                                                                              | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81  |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                 | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81  |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 261510734<br>05-700    | Indicator de forma dreptunghiulara<br>650x650 mm (G2)                                                 | buc  | 1,0000 | 595,83   | 595,83   |
|     | 287411581<br>9963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,45     | 5,80     |
|     | 287411580<br>4668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>30 gr. 5.8                                                 | buc  | 2,0000 | 1,45     | 2,90     |
|     | 287413584<br>0405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,80     |
|     | 287411584<br>2685      | Piulita hexag. M8                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,45     | 0,90     |
|     | 287412588<br>1230      | Saiba plata M 8                                                                                       | kg   | 0,0200 | 83,00    | 1,66     |
|     | 287411588<br>3030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                         | kg   | 0,0400 | 83,00    | 3,32     |
| 144 | DF19A                  | Montarea indicatoarelor rutiere<br>noi pe stilpi noi de forma<br>dreptunghiulara 500x650 mm<br>(G14)  | buc  |        |          | 672,17   |
|     | 712401001<br>0700      | Dulgher                                                                                               | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81    |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                  | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81    |
|     | 261510734<br>05-70016  | Indicator de forma dreptunghiulara<br>500x650 mm (G14)                                                | buc  | 1,0000 | 614,17   | 614,17   |
|     | 287411581<br>9963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,45     | 5,80     |
|     | 287411580<br>4668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>30 gr. 5.8                                                 | buc  | 2,0000 | 1,45     | 2,90     |
|     | 287413584<br>0405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,80     |
|     | 287411584<br>2685      | Piulita hexag. M8                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,45     | 0,90     |
|     | 287412588<br>1230      | Saiba plata M 8                                                                                       | kg   | 0,0200 | 83,00    | 1,66     |
|     | 287411588<br>3030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                         | kg   | 0,0400 | 83,00    | 3,32     |
| 145 | DF19A                  | Montarea indicatoarelor rutiere<br>noi pe stilpi noi de forma<br>dreptunghiulara 350x1000 mm<br>(A47) | buc  |        |          | 2 188,00 |
|     | 712401001<br>0700      | Dulgher                                                                                               | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81    |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                  | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81    |
|     | 261510734<br>05-70016a | Indicator de forma dreptunghiulara<br>350x1000 mm (A47)                                               | buc  | 1,0000 | 2 130,00 | 2 130,00 |
|     | 287411581<br>9963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,45     | 5,80     |
|     | 287411580<br>4668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>30 gr. 5.8                                                 | buc  | 2,0000 | 1,45     | 2,90     |
|     | 287413584<br>0405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,80     |
|     | 287411584<br>2685      | Piulita hexag. M8                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,45     | 0,90     |
|     | 287412588<br>1230      | Saiba plata M 8                                                                                       | kg   | 0,0200 | 83,00    | 1,66     |
|     | 287411588<br>3030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                         | kg   | 0,0400 | 83,00    | 3,32     |
| 146 | DF19A                  | Montarea indicatoarelor rutiere<br>noi pe stilpi noi de forma<br>dreptunghiulara 600x200 mm (P8)      | buc  |        |          | 672,17   |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                        |                                                                                                                                   |      |        |        |        |
|     | 712401001<br>0700      | Dulgher                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81  |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81  |
|     | 261510734<br>05-700161 | Indicator de forma dreptunghiulara<br>600x200 mm (P8)                                                                             | buc  | 1,0000 | 614,17 | 614,17 |
|     | 287411581<br>9963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 1,45   | 5,80   |
|     | 287411580<br>4668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 1,45   | 2,90   |
|     | 287413584<br>0405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,45   | 1,80   |
|     | 287411584<br>2685      | Piulita hexag. M8                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 0,45   | 0,90   |
|     | 287412588<br>1230      | Saiba plata M 8                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 83,00  | 1,66   |
|     | 287411588<br>3030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 83,00  | 3,32   |
| 147 | DF17A                  | Marcaje longitudinale,<br>transversale si diverse, executate<br>mecanizat, cu vopsea, pe suprafete<br>carosabile (culoarea alba)  | m2   |        |        | 152,09 |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 94,60  | 35,95  |
|     | 714102001<br>3300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 94,60  | 8,51   |
|     | 124345465<br>7         | Microbile                                                                                                                         | kg   | 0,3500 | 32,50  | 11,38  |
|     | 243012610<br>8720      | Email alb                                                                                                                         | kg   | 0,7300 | 70,62  | 51,55  |
|     | 243022610<br>9418      | Diluant pt.produce de marcare D.009-3<br>NI 1708-61 A9                                                                            | kg   | 0,3500 | 38,50  | 13,47  |
|     | 251320662<br>1650      | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de<br>etansare fara insertii textile de 5 mm<br>grosime                                       | kg   | 0,1140 | 2,35   | 0,27   |
|     | 294034000<br>4200      | Masina de trasat benzi marcaj motor<br>termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                   | h-ut | 0,0480 | 645,00 | 30,96  |
| 148 | DF17A                  | Marcaje longitudinale,<br>transversale si diverse, executate<br>mecanizat, cu vopsea, pe suprafete<br>carosabile (culoarea rosie) | m2   |        |        | 158,33 |
|     | 931006001<br>9900      | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 94,60  | 35,95  |
|     | 714102001<br>3300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 94,60  | 8,51   |
|     | 124345465<br>7         | Microbile                                                                                                                         | kg   | 0,3500 | 32,50  | 11,38  |
|     | 243012610<br>87201r    | Email rosu                                                                                                                        | kg   | 0,7300 | 79,17  | 57,79  |
|     | 243022610<br>9418      | Diluant pt.produce de marcare D.009-3<br>NI 1708-61 A9                                                                            | kg   | 0,3500 | 38,50  | 13,47  |
|     | 251320662<br>1650      | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de<br>etansare fara insertii textile de 5 mm<br>grosime                                       | kg   | 0,1140 | 2,35   | 0,27   |
|     | 294034000<br>4200      | Masina de trasat benzi marcaj motor<br>termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                   | h-ut | 0,0480 | 645,00 | 30,96  |
| 149 | DF17A                  | Marcaje longitudinale,<br>transversale si diverse, executate<br>mecanizat, cu vopsea, pe suprafete                                | m2   |        |        | 158,33 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                     | carosabile (culoarea galbena)                                                                                                                                         |      |        |        |          |
|     | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 94,60  | 35,95    |
|     | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 94,60  | 8,51     |
|     | 124345465<br>7      | Microbile                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500 | 32,50  | 11,37    |
|     | 243012610<br>87201g | Email galben                                                                                                                                                          | kg   | 0,7300 | 79,17  | 57,79    |
|     | 243022610<br>9418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3<br>NI 1708-61 A9                                                                                                                | kg   | 0,3500 | 38,50  | 13,47    |
|     | 251320662<br>1650   | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de<br>etansare fara insertii textile de 5 mm<br>grosime                                                                           | kg   | 0,1140 | 2,35   | 0,27     |
|     | 294034000<br>4200   | Masina de trasat benzi marcaj motor<br>termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                       | h-ut | 0,0480 | 645,00 | 30,95    |
| 150 | DF17A               | Marcaje longitudinale,<br>transversale si diverse, executate<br>mecanizat, cu vopsea, pe suprafete<br>carosabile (inscriptii pe carosabil)                            | m2   |        |        | 158,33   |
|     | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 94,60  | 35,95    |
|     | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 94,60  | 8,51     |
|     | 124345465<br>7      | Microbile                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500 | 32,50  | 11,37    |
|     | 243012610<br>87201d | Email                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7300 | 79,17  | 57,79    |
|     | 243022610<br>9418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3<br>NI 1708-61 A9                                                                                                                | kg   | 0,3500 | 38,50  | 13,47    |
|     | 251320662<br>1650   | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de<br>etansare fara insertii textile de 5 mm<br>grosime                                                                           | kg   | 0,1140 | 2,35   | 0,27     |
|     | 294034000<br>4200   | Masina de trasat benzi marcaj motor<br>termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                       | h-ut | 0,0480 | 645,00 | 30,96    |
| 151 | DF11A               | Stilpi din mase plastice pentru<br>dirijarea circulatiei rutiere,<br>continind stilp complet (stilpi de<br>semnalizare)                                               | buc  |        |        | 152,24   |
|     | 712301001<br>0200   | Betonist                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 94,60  | 28,38    |
|     | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 94,60  | 17,03    |
|     | 287527420<br>0100   | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt.<br>stilp dirij. circ                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,50   | 1,50     |
|     | 266112640<br>1010   | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea<br>circulatiei                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 105,33 | 105,33   |
| 152 | TsA20B              | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu | m3   |        |        | 194,88   |
|     | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                  | h-om | 2,0600 | 94,60  | 194,88   |
| 153 | DI119               | Fundatii monolite din beton B20 la<br>edificiile artificiale C20/25 XF2                                                                                               | m3   |        |        | 2 998,72 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6         | 7         |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|     | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                                                                                          | h-om | 3,1900  | 94,60     | 301,77    |
|     | 266310210<br>0000-C20/<br>25 | Beton C20/25                                                                                                                                      | m3   | 1,0200  | 2 300,00  | 2 346,00  |
|     | 201010290<br>3495            | Scinduri de rasinoase                                                                                                                             | m3   | 0,0370  | 4 600,00  | 170,20    |
|     | 292214000<br>7000            | Macara                                                                                                                                            | h-ut | 0,4280  | 410,00    | 180,75    |
| 154 | DI127                        | Montarea parapetului metalic<br>pietonal (343,0 m..l.)                                                                                            | t    |         |           | 35 930,44 |
|     | 931006001<br>9930            | Muncitor                                                                                                                                          | h-om | 31,4000 | 94,60     | 2 970,44  |
|     | 281110630<br>13001-2         | Parapet metalic pietonal                                                                                                                          | t    | 1,0000  | 32 000,00 | 32 960,00 |
| 155 | PK49C                        | Vopsirea pieselor metalice cu doua<br>straturi de vopsea (potrivit<br>specificatiilor proiectului) cu<br>pensula de mina, la parapete<br>metalice | t    |         |           | 1 169,03  |
|     | 714102001<br>3400            | Vopsitor industrial                                                                                                                               | h-om | 8,8000  | 94,60     | 832,48    |
|     | 243011610<br>3220            | Vopsea (potrivit specificatiilor<br>proiectului                                                                                                   | kg   | 5,3000  | 63,50     | 336,55    |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

# Lucrari de constructie-montaj pentru reparatia drumului L174.2 drum de acces spre s. Bobulesti, km 0,000 - 0,410

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 195 439,08 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                       |      |            |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 46511110000   | Геодезист             | h-om | 7,38       | 94,60 | 698,15            |
| 2.  | 6141120100300 | Stivuitor             | h-om | 9,51       | 94,60 | 899,65            |
| 3.  | 7111020030200 | Miner                 | h-om | 107,5088   | 94,60 | 10 170,33         |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 16,71      | 94,60 | 1 580,77          |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 5,824      | 94,60 | 550,95            |
| 6.  | 71230110200   | Betonist              | h-om | 21,1945    | 94,60 | 2 005,00          |
| 7.  | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 65,3427    | 94,60 | 6 181,42          |
| 8.  | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 33,44      | 94,60 | 3 163,42          |
| 9.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 5,72       | 94,60 | 541,11            |
| 10. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 27,674     | 94,60 | 2 617,96          |
| 11. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1 165,836  | 94,60 | 110 288,09        |
| 12. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 427,153    | 94,60 | 40 408,67         |
| 13. | 7134050013240 | Izolator - termic     | h-om | 3,1574     | 94,60 | 298,69            |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 16,4088    | 94,60 | 1 552,27          |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 22,528     | 94,60 | 2 131,15          |
| 16. | 7422090100200 | Corhonor              | h-om | 24,02      | 94,60 | 2 272,29          |
| 17. | 8141260100100 | Fasonator             | h-om | 32,22      | 94,60 | 3 048,01          |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1 064,2124 | 94,60 | 100 674,49        |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 1 087,193  | 94,60 | 102 848,46        |
| 20. | 931006001993g | Ajutor geodez         | h-om | 14,514     | 94,60 | 1 373,02          |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>393 303,91</b> |

### Materiale:

|     |                     |                                                                                      |    |          |          |            |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1011994551-15       | Chit asfaltic                                                                        | m3 | 1,54     | 650,00   | 1 001,00   |
| 2.  | 11110001000-773     | Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul. bitum 50/70 conform CP D.02.25:2021            | t  | 311,103  | 1 791,16 | 557 235,25 |
| 3.  | 111100010001310     | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t  | 447,6045 | 1 567,00 | 701 396,25 |
| 4.  | 111100010001311-8   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul, bitum 50/70        | t  | 63,016   | 1 791,16 | 112 871,74 |
| 5.  | 1243454657          | Microbile                                                                            | kg | 63,812   | 32,50    | 2 073,89   |
| 6.  | 1411122201001       | Piatra bruta pentru constructii fr. 150-250 mm                                       | m3 | 28,1487  | 334,20   | 9 407,30   |
| 7.  | 14111222016601      | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010                    | m3 | 15,0215  | 381,00   | 5 723,19   |
| 8.  | 1411122201672-8401  | Piatra sparta sort 4-31,5 mm (amestec optimal), LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 5,796    | 381,00   | 2 208,28   |
| 9.  | 14111222016721-3263 | Piatra sparta LA30, fr.32-63 mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1          | m3 | 677,9712 | 334,20   | 226 577,98 |
| 10. | 14111222016721      | Piatra sparta LA30, fr. 4-63 mm (amestec                                             | m3 | 593,2142 | 328,00   | 194 574,26 |

|     |                      |                                                                                             |     |          |           |            |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|     | -463                 | optimal) conform SM SR EN 13242+A1                                                          |     |          |           |            |
| 11. | 1411122201752-00078  | Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                | m3  | 79,7985  | 350,00    | 27 929,47  |
| 12. | 1411122201752-000784 | Piatra sparta LA 30fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                 | m3  | 5,842    | 381,00    | 2 225,80   |
| 13. | 1411122201752-31,5   | Piatra split fr. 8-63 LA/30                                                                 | m3  | 0,0092   | 365,50    | 3,36       |
| 14. | 1411122201752-31,5   | Piatra split fr. 8-63 LA/30                                                                 | m3  | 0,0115   | 365,50    | 4,20       |
| 15. | 14111222017520784    | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1                                | m3  | 0,506    | 381,00    | 192,79     |
| 16. | 14111226-3263        | Piatra sparta LA30 fr.32-63 mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1                  | m3  | 112,9025 | 334,20    | 37 732,02  |
| 17. | 14111226-463         | Piatra sparta LA30, fr. 4-63mm (amestec optimal) conform SMSR EN 13242+A1                   | m3  | 98,7879  | 328,00    | 32 402,43  |
| 18. | 14211022004-8-31,5   | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010                           | m3  | 29,0624  | 381,00    | 11 072,77  |
| 19. | 14211022004-8329     | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010                           | m3  | 113,0391 | 381,00    | 43 067,90  |
| 20. | 1421102200467-278    | Agregate grosier si agregate fine, amestec optimal fr. 0-63 mm GA, conform SM EN 13285:2018 | m3  | 774,8952 | 318,60    | 246 881,61 |
| 21. | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                       | m3  | 0,9268   | 4 600,00  | 4 262,82   |
| 22. | 2010102903543        | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942                                         | m3  | 0,1414   | 4 600,00  | 650,44     |
| 23. | 2010102907905        | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m                                              | m3  | 0,1818   | 4 600,00  | 836,28     |
| 24. | 2020212928347        | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                                             | m2  | 1,212    | 1,50      | 1,82       |
| 25. | 2320187315789        | Decofrol                                                                                    | kg  | 3,03     | 18,50     | 56,05      |
| 26. | 23203226000401       | Bitum                                                                                       | t   | 3,8871   | 10 610,00 | 41 243,19  |
| 27. | 2430116103220        | Vopsea (potrivit specificatiilor proiectului                                                | kg  | 13,568   | 63,50     | 861,57     |
| 28. | 2430126108720        | Email alb                                                                                   | kg  | 99,1194  | 70,62     | 6 999,81   |
| 29. | 24301261087201d      | Email                                                                                       | kg  | 10,7675  | 79,17     | 852,46     |
| 30. | 24301261087201g      | Email galben                                                                                | kg  | 2,8689   | 79,17     | 227,13     |
| 31. | 24301261087201r      | Email rosu                                                                                  | kg  | 20,3378  | 79,17     | 1 610,14   |
| 32. | 243012610872_1       | Email alb (сжатая)                                                                          | kg  | 0,451    | 160,00    | 72,16      |
| 33. | 2430226109418        | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                         | kg  | 63,812   | 38,50     | 2 456,76   |
| 34. | 2513206621650        | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime       | kg  | 20,7845  | 2,35      | 48,84      |
| 35. | 2615107326105-700    | Indicator de forma circulara D600 (C27, C29, C37, D5)                                       | buc | 8,00     | 614,17    | 4 913,36   |
| 36. | 2615107326105-7001   | Indicator de forma triunghiulara A900 (B1, A22)                                             | buc | 7,00     | 641,67    | 4 491,69   |
| 37. | 2615107326105-70016  | Indicator de forma patrata B600 (B3, B4)                                                    | buc | 4,00     | 595,83    | 2 383,32   |
| 38. | 26151073405-700      | Indicator de forma dreptunghiulara 650x650 mm (G2)                                          | buc | 4,00     | 595,83    | 2 383,32   |
| 39. | 26151073405-70016    | Indicator de forma dreptunghiulara 500x650 mm (G14)                                         | buc | 1,00     | 614,17    | 614,17     |
| 40. | 26151073405-700161   | Indicator de forma dreptunghiulara 600x200 mm (P8)                                          | buc | 1,00     | 614,17    | 614,17     |
| 41. | 26151073405-70016a   | Indicator de forma dreptunghiulara 350x1000 mm (A47)                                        | buc | 1,00     | 2 130,00  | 2 130,00   |
| 42. | 2661126401010        | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                                        | buc | 37,00    | 105,33    | 3 897,21   |
| 43. | 266310210000-16202   | Beton C16/20, XF2                                                                           | m3  | 40,215   | 2 100,00  | 84 451,50  |
| 44. | 266310210000-16204   | Beton clasa C16/20 XF2, conform SM EN 206+A1                                                | m3  | 22,32    | 2 100,00  | 46 872,00  |
| 45. | 2663102100000-1620   | Beton clasa C16/20                                                                          | m3  | 1,70     | 2 100,00  | 3 570,00   |
| 46. | 2663102100000-37     | Beton 30/37 XF4                                                                             | m3  | 69,306   | 2 400,00  | 166 334,16 |
| 47. | 2663102100000-C      | Beton C16/20 XF2                                                                            | m3  | 5,1204   | 2 100,00  | 10 752,84  |
| 48. | 2663102100000-C12/20 | Mortar de ciment M20                                                                        | m3  | 0,204    | 2 150,00  | 438,60     |

|     |                      |                                                            |     |          |           |                     |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 49. | 2663102100000-C20/25 | Beton C20/25                                               | m3  | 6,528    | 2 300,00  | 15 014,40           |
| 50. | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4                                           | m3  | 4,5186   | 2 400,00  | 10 844,64           |
| 51. | 2663102100000.1      | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3                                   | m3  | -9,4119  | 2 400,00  |                     |
| 52. | 2666122800284-30153  | Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15                   | m   | 899,475  | 250,00    | 224 868,75          |
| 53. | 2666122800325-12     | Bordura din beton C30/37 XF4, de tip 100*20*8 cm           | m   | 467,325  | 210,00    | 98 138,25           |
| 54. | 2666122800611-238b9  | Element B-9 0,088 m3/buc                                   | buc | 4,00     | 5 600,00  | 22 400,00           |
| 55. | 2666122800611-500    | Element prefabricat din beton B-5 0,079 m3/buc             | buc | 48,00    | 5 400,00  | 259 200,00          |
| 56. | 2666122800611-501    | Bloc de disepare 0,004 m3/buc                              | buc | 4,00     | 5 800,00  | 23 200,00           |
| 57. | 2666122800611-600    | Element prefabricat din beton armat B-6 0,022 m3/buc       | buc | 84,00    | 4 200,00  | 352 800,00          |
| 58. | 2666122800611-600b2  | Element prefabricat din beton armat B2-18-25 0,02 m3/buc   | buc | 36,00    | 4 100,00  | 147 600,00          |
| 59. | 2666122821545-10     | Portal ST10                                                | m3  | 2,0806   | 7 000,00  | 14 564,20           |
| 60. | 2666122821545-4      | Aripi ST4                                                  | m3  | 4,0376   | 7 165,00  | 28 929,40           |
| 61. | 2666122821545-5      | Aripi ST1                                                  | m3  | 6,2624   | 4 500,00  | 28 180,80           |
| 62. | 2666122821545-51     | Aripi ST3                                                  | m3  | 4,6556   | 4 500,00  | 20 950,20           |
| 63. | 27106020010          | Armatura A240                                              | kg  | 483,21   | 38,50     | 18 603,58           |
| 64. | 2710602001001        | Armatura A500C                                             | kg  | 159,38   | 42,00     | 6 693,96            |
| 65. | 2710602001001a       | Armatura A500C (Ancora diam. 22 mm)                        | kg  | 83,44    | 42,00     | 3 504,48            |
| 66. | 2746133803141        | Sirma moale obisnuita D=1 mm                               | kg  | 10,8904  | 18,00     | 196,03              |
| 67. | 2746133803143        | Sirma moale obisnuita D=3 mm                               | kg  | 0,6666   | 27,50     | 18,33               |
| 68. | 28111063013001-2     | Parapet metalic pietonal                                   | t   | 2,6368   | 32 000,00 | 84 377,60           |
| 69. | 2811106301794-134    | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.40             | buc | 6,00     | 520,84    | 3 125,04            |
| 70. | 2811106301794-135    | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.30             | buc | 11,00    | 520,84    | 5 729,24            |
| 71. | 2811236832352        | Burghiu widia                                              | buc | 42,00    | 25,00     | 1 050,00            |
| 72. | 2873122000751        | Piese forjate                                              | kg  | 138,6792 | 30,00     | 4 160,38            |
| 73. | 2874115804668        | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8         | buc | 52,00    | 1,45      | 75,40               |
| 74. | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                           | buc | 104,00   | 1,45      | 150,80              |
| 75. | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                          | buc | 52,00    | 0,45      | 23,40               |
| 76. | 2874115883030        | Saiba prec. plata pt. met M 6                              | kg  | 1,04     | 83,00     | 86,32               |
| 77. | 2874125881230        | Saiba plata M 8                                            | kg  | 0,52     | 83,00     | 43,16               |
| 78. | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 104,00   | 0,45      | 46,80               |
| 79. | 2874145886954        | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                       | kg  | 1,2524   | 60,00     | 75,14               |
| 80. | 2875274200100        | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 37,00    | 1,50      | 55,50               |
| 81. | 2875276311528        | Scoabe din otel                                            | kg  | 2,02     | 30,00     | 60,60               |
| 82. | 4011106202741        | Energie electrica                                          | kw  | 168,00   | 4,00      | 672,00              |
| 83. | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3  | 227,7977 | 28,00     | 6 378,34            |
| 84. | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane S 790                        | m3  | 1,843    | 28,00     | 51,60               |
| 85. | 4100126202818        | Apa                                                        | m3  | 7,491    | 28,00     | 209,75              |
| 86. | 87859                | Пакля просмоленная                                         | kg  | 125,3685 | 35,60     | 4 463,12            |
|     |                      | <b>Total materiale de construcții</b>                      |     |          |           | <b>3 972 559,72</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |                |                                                                      |      |         |        |          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                         | h-ut | 31,4622 | 185,00 | 5 820,51 |
| 2. | 28752774100001 | Compresor                                                            | h-ut | 4,5271  | 240,00 | 1 086,50 |
| 3. | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 7,09    | 240,00 | 1 701,60 |
| 4. | 2922140007000  | Macara                                                               | h-ut | 17,9919 | 410,00 | 7 376,72 |
| 5. | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului           | h-ut | 10,652  | 250,00 | 2 663,00 |
| 6. | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp         | h-ut | 8,7514  | 645,00 | 5 644,59 |
| 7. | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                  | h-ut | 5,6256  | 24,00  | 135,01   |

|     |                 |                                                                  |      |          |        |                   |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 8.  | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu widia                              | h-ut | 2,912    | 24,00  | 69,89             |
| 9.  | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 0,9741   | 650,00 | 633,16            |
| 10. | 2952220000004   | Autogudronator                                                   | h-ut | 5,0597   | 650,00 | 3 288,80          |
| 11. | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 99,7477  | 680,00 | 67 828,50         |
| 12. | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 41,9241  | 430,00 | 18 027,41         |
| 13. | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut | 631,1633 | 430,00 | 271 400,22        |
| 14. | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 318,3544 | 430,00 | 136 892,43        |
| 15. | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                  | h-ut | 9,9909   | 343,00 | 3 426,88          |
| 16. | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                   | h-ut | 17,3399  | 430,00 | 7 456,16          |
| 17. | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                   | h-ut | 24,0593  | 430,00 | 10 345,54         |
| 18. | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 41,9034  | 782,00 | 32 768,54         |
| 19. | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 200,1135 | 373,00 | 74 642,34         |
| 20. | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                    | h-ut | 4,5864   | 25,00  | 114,66            |
| 21. | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                         | h-ut | 20,5969  | 373,00 | 7 682,64          |
| 22. | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 225,5187 | 373,00 | 84 118,48         |
| 23. | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 2,0676   | 373,00 | 771,21            |
| 24. | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                         | h-ut | 14,18    | 10,00  | 141,80            |
| 25. | 2952270003720   | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)         | h-ut | 6,5795   | 22,00  | 144,75            |
| 26. | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 16,8318  | 23,50  | 395,55            |
| 27. | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                          | h-ut | 4,5864   | 373,00 | 1 710,73          |
| 28. | 2955270002608   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)              | h-ut | 4,427    | 17,78  | 78,71             |
| 29. | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 10,56    | 410,00 | 4 329,60          |
| 30. | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t                                                 | h-ut | 5,6256   | 551,00 | 3 099,71          |
| 31. | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                               | h-ut | 112,5407 | 551,10 | 62 021,18         |
| 32. | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 38,6276  | 412,69 | 15 941,27         |
|     |                 | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |          |        | <b>831 758,09</b> |

**Total:**

|                                           |          |              |
|-------------------------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe                        | lei      | 5 197 621,72 |
| Contributii asigurari sociale si medicale | 24,00 %  | 94 392,94    |
| Total                                     | 100,00 % | 5 292 014,66 |
| Cheltuieli de regie                       | 8,50 %   | 449 821,25   |
| Total                                     | 100,00 % | 5 741 835,90 |
| Beneficiu de deviz                        | 4,43 %   | 254 363,33   |
| Total                                     | 100,00 % | 5 996 199,23 |
| TVA                                       | 20,00 %  | 1 199 239,85 |
| Total                                     | 100,00 % | 7 195 439,08 |

**Total deviz:**

**7 195 439,08**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)