

**Устройство площадки с  
искусственным покрытием в  
д.с. Светлячок мун. Комрат  
(д.с. №8)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4

Valoarea de deviz 210 270,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Площадка 374 м2</b>				
1	TsA01B1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	37,4000	61,60 61,60	2 303,84 2 303,84
2	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	61,7100	37,10 0,00	2 289,45 0,00
3	TsE02B	Finisarea (politura) manuală a platformelor, în teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	3,7400	314,40 314,40	1 175,86 1 175,86
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	37,4000	62,00 60,00	2 318,80 2 244,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 20x10 cm, pnetu	m	82,0000	199,03 24,00	16 320,87 1 968,00

1	2	3	4	5	6	7
		incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 20x10 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	37,4000	697,15 79,20	26 073,41 2 962,08
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитного отсева)	m3	18,7000	1 157,15 79,20	21 638,70 1 481,04
8	IzF04J1 apl.	Strat de amortizare shock pad (Амортизирующий слой Shock Pad 8 мм)	m2	374,0000	88,01 1,60	32 916,67 598,40
9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы (искусственный газон Бенефициара) для футбольных полей: высотой ворса 40 мм, засыпанное песком, с нормой 30 кг/м2) / удалить ресурс "Сауциус farimitat fractie 0,63-0,315"	m2	374,0000	66,63 9,88	24 919,61 3 695,12
		<i>Total</i>		Lei		129 957,21
		<b>Total Площадка 374 м2 Inclusiv salariu</b>				<b>129 957,21 16 428,34</b>

		Total	Lei	129 957,21
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	3 942,80
		Cheltuieli de transport	10 %	10 472,72
		Cheltuieli directe		144 372,73
		Cheltuieli de regie	14,5 %	20 934,05
		Total		165 306,78
		Beneficiu de deviz	6 %	9 918,40
		Total		175 225,18
		TVA	20 %	35 045,03
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>210 270,21 16 428,34</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство площадки с  
искусственным покрытием в  
д.с. Светлячок мун. Комрат  
(д.с. №8)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4

**Valoarea de deviz 210 270,21 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № 4:							

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	14,7600	80,00	1 180,80
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,4800	80,00	598,40
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,9252	80,00	10 954,02
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,1890	80,00	3 695,12
<b>Total manopera</b>						<b>16 428,34</b>

### Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	43,0100	500,00	21 505,00
2.	14211022000681	Гранитный отсев	m3	21,5050	900,00	19 354,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2460	350,00	86,10
4.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	11 231,220 0	1,20	13 477,46
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,6400	2,50	209,10
6.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,9360	2 000,00	7 872,00
7.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	82,4100	75,00	6 180,75
8.	26821326016261	Shock Pad 8 мм	m2	403,9200	80,00	32 313,60
9.	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	385,6052	0,00	0,00
10.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	105,9478	20,00	2 118,96
11.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	40,5073	35,00	1 417,76
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,7400	20,00	74,80
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2460	20,00	4,92
14.	4100126202818	Apa	m3	5,6100	20,00	112,20
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>104 727,15</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,5620	65,00	1 531,53
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,7810	65,00	765,76
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1870	25,00	4,67
4.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,6554	220,00	584,19
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5610	25,00	14,03

6.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	13,1274	220,00	2 888,03
7.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1122	220,00	24,68
8.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	3,1790	220,00	699,38
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,5413	350,00	2 289,45
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>8 801,72</b>

Total	Lei	129 957,21
Asigurarea sociale si medicale	24 %	3 942,80
Cheltuieli de transport	10 %	10 472,72
Cheltuieli directe		144 372,73
Cheltuieli de regie	14,5 %	20 934,05
Total		165 306,78
Beneficiu de deviz	6 %	9 918,40
Total		175 225,18
TVA	20 %	35 045,03

**Total deviz: 210 270,21**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Устройство площадки с искусственным покрытием в д.с. Светлячок мун. Комрат (д.с. №8)

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Площадка 374 м2</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			61,60 61,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	80,00	61,60
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстоянии 5 км)	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
3	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2			314,40 314,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	80,00	314,40
4	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			62,00 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 20x10 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			199,03 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			697,15 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитного отсева)	m3			1 157,15 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14211022000681	Гранитный отсев	m3	1,1500	900,00	1 035,00
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
8	IzF04J1 apl.	Strat de amortizare shock pad (Амортизирующий слой Shock Pad 8 мм)	m2			88,01 ----- 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Shock Pad 8 мм	m2	1,0800	80,00	86,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы (искусственный газон Бенефициара) для футбольных полей: высотой ворса 40 мм, засыпанное песком, с нормой 30 кг/м2) / удалить ресурс "Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315"	m2			66,63 ----- 9,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	20,00	5,67
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	35,00	3,79
	1421102200801	Nisip cuarzos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	30,0000	1,20	36,04
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	220,00	1,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,72
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	220,00	1,87
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,07

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.