

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele
expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în
calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.**

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără
TVA.*

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței
uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare
(anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de
participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la
expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea
contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_____	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	_____	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

## AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii IDNO \_\_\_\_\_ conform  
cererii nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate  
din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_, **Agencia pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noțiuni                                                                                                                                                        | DA | NU | Nota |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                  |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accidente tehnice grave                                                                                                                                        |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-                                                                                                                                                                                                                                       | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>structuri metalice;<br>finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>Construcții rutiere:<br/>A.drumuri și piste de aviație;<br/>B.poduri;<br/>C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|  |  | <p>Construcții speciale:<br/>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/>B. fântâni arteziene;<br/>C. porturi și debarcadere;<br/>D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                              |  |  |  |
|  |  | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/>B.de încălzire;<br/>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/>G.semnalizare;<br/>H.frigorifice,compresoare;<br/>I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|  |  | <p>Instalații industriale periculoase:<br/>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/>D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                   |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_

(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_

(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~

(Antetul instituției)

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Bălți din str. Sadoveanu, nr. 1A, mun. Bălți

Autoritatea contractantă: *I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.*

1. Descriere generală Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Bălți din str. Sadoveanu, nr. 1A, mun. Bălți

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: *Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”*

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre: *nu se aplică.*

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: *nu se aplică.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.

Se precizează mărirea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: nu se aplică.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: nu se aplică.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07.05.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Autoritatea contractantă: **IP „Agencia Servicii Publice”**

Data "____" _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Bălți din str. Sadoveanu, nr. 1A, mun. Bălți

Autoritatea contractantă: *IP Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Bălți din str. Sadoveanu, nr. 1A, mun. Bălți

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: usi (20 buc)	m2	34,000
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (2 buc)	kg	150,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn. pereti despartitor bir.13 (3,0x2.6m), bir.9 (2,4x3m)	m2	15,000
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din placaj (panou p/u fotoliu)	m2	4,000
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (plinta din coridor h=7 cm)	m	63,400
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (bir.13,15)	m2	60,000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,000
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. (Demontarea tavanelor din panouri prefabricate "Armstrong", bir.11,12)	m2	31,300
9	RCsB29L k=3	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (p/u clapete de ventilare, B=40 cm) et.II-bir.1,3, et.I-bir.2,16, casa scarii	buc	5,000
10	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100	buc	4,000

1	2	3	4	5
		mm (p/u sistemul de ventilare) (et.II-bir.1,3, et.I-2,16, casa scarii)		
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (scara intrarii centrale)	m2	23,000
12	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,200
13	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,200
14	TsI50C5	Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,200
15	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	145,000
		Capitolul 1.2. Finisari Etajul II Capitolul 1.2.1. Pardoseli		
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm (bir.1,2,3,4,5,6,7,8,12)	m2	188,000
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5) Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar) bir.1,2,3,5,6,7,8,12	m2	151,500
18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm) coridor, bir.9	m	59,500
19	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor	m	13,200
		Capitolul 1.2.2. Tamplarie		
20	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului 100-120 mm, grosimea tocului 40mm (Usi din MDF 2070x850 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat) bir.1,2,3,4,5,6,7,8,10 - 9buc, culoarea	m2	15,840

1	2	3	4	5
		coordoneaza cu beneficiar		
21	RpCO22C	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, in doua canaturi (Usi din MDF 2070x1200 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat) bir.9 - 1buc, culoarea coordoneaza cu beneficiar	m2	2,500
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, (2070x1200mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava d=40mm, L=300mm) coridor - 1 buc.	m2	2,500
23	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm, miner	buc	10,000
24	CK33B	Miner din tabla cromata la usile (p/u usi din MDF)	buc	10,000
		Capitolul 1.2.3. Pereti		
25	CN53A adoptat	Aplicarea tratamentului antiseptic a peretilor si tavanelor bir.1,2,3	m2	45,000
26	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (captusirea golului de usi: bir.3, 9)	m2	6,500
27	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (canal de ventilare bir.9)	m2	2,700
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane.	m2	33,750
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent	m2	550,850
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	550,850

1	2	3	4	5
		mortarului.		
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	584,600
32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)	m	158,000
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	584,600
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	584,600
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m2	584,600
36	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	18,000
37	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn(PAL 18 mm) (panou p/u fotoliu)	m2	2,000
		Capitolul 1.2.4. Tavane		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent	m2	25,100
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,100
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,100
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)	m	26,500
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	25,100

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,100
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m2	25,100
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102)	m2	181,900
		Capitolul 1.3. Finisari Etajul I		
		Capitolul 1.3.1. Pardoseli		
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	57,800
47	CE30C aplicativ	Strat suport pentru pardoseli executat din placi OSB 18 cm (bir.11,12,13)	m2	38,400
48	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5) Culoarea se va aproba de Beneficiar) bir. 3,11,12,13,15,16. Plinte din PVC, h=55 mm	m2	96,200
49	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm) coridor, bir.14	m	38,000
50	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor	m	9,900
		Capitolul 1.3.2. Tamplarie		
51	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului 100-120 mm, grosimea tocului 40mm (Usi din MDF 2070x850mm cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm,	m2	19,360

1	2	3	4	5
		plat) bir.3,4,11,12,13,14,15,16,18,19,casa scarii - 11 buc, culoarea coordoneaza cu beneficiar		
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2340x950mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava d=40mm, L=300mm) Holl, 1 buc	m2	2,220
53	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70 mm, miner	buc	13,000
54	CK33B	Miner din tabla cromata la usile (p/u usi din MDF)	buc	11,000
55	CK33B aplicativ	Miner din tabla cromata la usile (miner din teava d=40mm, L=300mm) usa de intrare din PVC	buc	1,000
56	CK33A	Dispozitiv automat: pina la 85 kg cu fixare, cicluri inchidere/deschidere 500 000	buc	1,000
		Capitolul 1.3.3. Finisare interioare. Pereti		
57	CN53A adoptat	Aplicarea tratamentului antiseptic a peretilor si tavanelor bir.16	m2	13,000
58	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (bir.13, captusirea golului de usi: bir.16)	m2	6,200
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane.	m2	32,000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent	m2	240,500
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (bir.1,3,11,12,13,15,16,coridor)	m2	240,500
62	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	30,000

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=5,grosimea totala =10mm)		
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	272,000
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)	m	145,500
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	528,900
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	528,900
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m2	528,900
68	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidic a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Usa bir.20)	m2	4,200
69	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	18,300
70	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn(PAL 18 mm) (panou p/u fotoliu)	m2	3,300
		Capitolul 1.3.4. Tavane		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent	m2	132,400
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (arhive, grinze)	m2	132,400

1	2	3	4	5
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,400
74	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)	m	77,600
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	132,400
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (arhive, grinze)	m2	132,400
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (arhive, grinze) Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m2	132,400
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar	m2	150,700
		Capitolul 1.4. Casa scarii Capitolul 1.4.1. Pardoseli		
79	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar (Plinta la scara)	m	17,500
		Capitolul 1.4.2. Finisari pereti si tavane		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	113,900
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m2	113,900
82	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (iesire la acoperis)	m2	0,800

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.5. Acoperis		
83	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	5,000
84	RpCI05A	Reparatii la invelitori de tigle profilate (cu jgheaburi) cu tigle si coame din argila arsa, la acoperisuri fara astereala pe sipci	m2	1,500
85	RpCQ04B	Inlocuirea geamurilor trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,25 mp, cu chit de miniu si baghete metalice, montate pe timplarie metalica (Ferestre din PVC: schimbarea termopanului la sandwich, p/u lucarne) DE CREAT RESURSA	m2	0,500
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (850x500mm)	buc	1,000
		Capitolul 1.6. Intrare centrala		
		Capitolul 1.6.1. Pardoseli		
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: intrare centrala (grosimea 9-10mm, semilucios)Partea orizontala	m2	18,000
88	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala. (grosimea 9-10mm, semilucios) Partea verticala	m2	5,200
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Culoarea si calitate se va aproba de Beneficiar (Plinta la scara)	m	17,500
90	CK18C	Montarea baghetelor antiderapante	m	10,000
		Capitolul 1.6.2. Copertina		
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50x40x3mm - L=19,44; teava 50x40x3mm - L=14,22m)	kg	55,130

1	2	3	4	5
92	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (elemente decorative-produse forjate, conform schitei)	kg	20,000
93	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (diblu-ancher L-150mm)	buc	10,000
94	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (carcasa metalice)	m2	5,650
95	CE18A	Policarbonat monolit intunecat cu gr. 4 mm , 4230x1500mm (Acrilat, fumarie 30%)	m2	6,340
96	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (45x65mm)	m	4,230
97	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama (tip "Aluband", latimea - 10 cm)	m	4,230
		Capitolul 1.7. Lucrari de incarcare-descarcare si transportare		
98	TrB05B1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,000
99	TrI1AC13B2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 2, pe rampa	t	5,000
		Capitolul 2. Lucrari de incalzire si conditionare Capitolul 2.1. Utilaj		
100	Pret de piata	Ventilator 240m3/ora cu clapeta, IP 44	buc	3,000
101	Pret de piata	Ventilator 120m3/ora cu clapeta, IP 44	buc	2,000
102	Pret de piata	Clapeta de aer proaspat d=125mm	buc	4,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare		
103	VC01C adoptat	Montarea ventilatoarelor axial, (et.II-bir.1,3, et.I-bir.2,16, casa scarii)	buc	5,000
104	RpVB33A	Montarea clapetei de reglare, confectionata din PVC neplastifiant (Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm) DE CREAT RESURSA, et.II-bir.1,3, et.I-bir.16, casa scarii	buc	4,000
		Capitolul 2.3. Lucrari sanitare		
105	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	4,000
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (instalate la tavan "Armstrong" 600x600mm)	buc	4,000
107	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm)	buc	1,000
108	RpCI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri	buc	4,000
109	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	42,000
110	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	4,000
111	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	4,000
112	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (fara costul radiatoarelor)	m2	36,300
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetalic 500 D6 (560x80mm) - 9 sectii) bir.16-et.I, bir.1-et.2	buc	4,000
114	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator tur drept d 1/2"	buc	4,000
115	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator	buc	4,000

1	2	3	4	5
		retur drept d 1/2"		
116	RpSA40D	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" (racord radiatorilor nou)	buc	8,000
117	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,000
118	RpIC06B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" ()	m	12,000
119	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	250,000
120	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm (tip Isover Rio Alu 50mm, p/u sistemul de ventilare)	m2	2,300
		Capitolul 3. Lucrari de electricitate Capitolul 3.1. Lucrari de montare		
121	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	66,000
122	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize si intrerupatoare)	buc	78,000
123	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice	buc	2,000
124	08-03-573-4	Panou de distributie 12 module (PDV) /Ventilare/ de metal	buc	1,000
125	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3p/63	buc	1,000
126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/C 10A	buc	5,000
127	08-03-573-4	Panou de distributie 36 module (PDPI) /prize,	buc	2,000

1	2	3	4	5
		iluminare/		
128	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	8,000
129	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led)	100 buc	0,700
130	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Panlight - 1x36 220B, IP65, soclu G13,sau echivalent (bir.18,19, casa scarii)	100 buc	0,100
131	570-0136	Tuburi - Led T8, 20W, 1200x30mm	buc	10,000
132	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V	100 buc	0,040
133	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, IP 20 (coridor, conditionare)	100 buc	0,160
134	08-03-591-12	Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,420
135	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,030
136	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,260
137	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,300
138	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	9,500
139	590-325	Cablu BBΓнг-LS-3x2,5	m	700,000
140	590-315	Cablu BBΓнг-LS-3x1.5	m	250,000
141	2451087	Cutie de distributie pentru cablu	buc	30,000
142	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	87,000
143	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (montate in santuri)	100 m	2,500
		Capitolul 3.2. Lucrari de constructie		

1	2	3	4	5
144	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	15,000
145	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (p/u cabluri electrice)	m	150,000
146	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,000
147	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000

Data „____” _____

(semnătura autorizată)