

Investitor
Obiect

Presedintele Raionului Riscani

**Lucrari de reparatie la cladirea administrativa
(RAPO) din or. Riscani****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Anticamera Procuratura				
1	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,651
2	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,124
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 cm grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,475
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
7	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			46,163
8	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu	m			52,703

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egal cu 16 mp				
9	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,047
10	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,685
11	RpEE01 A	Demontarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			15,568
12	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			43,374
13	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			40,818
14	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			276,145
15	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2			1 104,219

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				
17	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,538
18	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
19	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
20	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 546,100
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			92,157
22	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			192,575
		2. Lucrari de reparatie Birou sef Procuratura				
23	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,651
24	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,124
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109

1	2	3	4	5	6	7
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 cm grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,475
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
29	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			46,163
30	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			52,702
31	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,047
32	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,685
33	RpEE01 A	Demontarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			15,568
34	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			43,374
35	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa	buc			40,818

1	2	3	4	5	6	7
		de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
36	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			276,145
37	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 104,219
39	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,576
40	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
41	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
42	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			92,155
43	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			192,572
		3. Lucrari de reparatie Birou Procurori				
44	RpCR31 A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe	m2			88,902

1	2	3	4	5	6	7
		pereti gletuiti				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
48	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			46,163
49	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			52,702
50	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,047
51	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,685
52	RpEE01 A	Demontarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			15,568
53	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc			43,374

1	2	3	4	5	6	7
		plastic				
54	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			40,818
55	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			276,145
56	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,235
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 104,188
58	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,534
59	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
60	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
61	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,124
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			356,185

1	2	3	4	5	6	7
		4. Lucrari de reparatie Coridor				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 cm grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,475
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
67	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,047
68	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,685
69	RpEE01 A	Demontarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			15,568
70	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			43,375
71	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa	buc			40,818

1	2	3	4	5	6	7
		de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
72	RpED01 B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m			25,102
73	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			276,145
74	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,209
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 753,735
76	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 322,882
77	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,593
78	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			80,384

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			192,575
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			41,957
		5. Reparatia Biroul etaj 3 Sectia Militara (N1 din plan cadastral pentru etaj 3)				
81	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,213
82	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,262
83	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 489,864
84	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 104,206
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,033
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,069
88	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2			88,251

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
89	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			108,966
90	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,635
91	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,290
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
96	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din	m2			161,305

1	2	3	4	5	6	7
		dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc				
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2			252,533
98	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,275
99	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,708
100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532
101	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
102	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
103	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
104	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
		6. Reparatia Biroul etaj 3 Sectia Militara (N2)				
105	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217
106	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,262
107	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 488,602
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2			1 104,206

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,033
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,069
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,251
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
114	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,635
115	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,290
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109

1	2	3	4	5	6	7
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
120	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc	m2			161,305
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			252,533
122	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,275
123	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,708
124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532
125	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
127	RpIB02	Montarea radiatoarelor din otel sau	m2			1 059,010

1	2	3	4	5	6	7
	A	aluminu functionind cu apa calda				
128	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
		7. Reparatia Biroul etaj 3 Sectia Militara (N3)				
129	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,199
130	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,261
131	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 485,478
132	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 753,718
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,032
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,068
136	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru	m2			88,251

1	2	3	4	5	6	7
		sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
137	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
138	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,635
139	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,290
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
141	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,879
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
144	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2			161,306
145	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2			252,536

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
146	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,275
147	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,708
148	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532
149	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
150	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
151	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
152	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
		8. Reparatia Biroul etaj 3 Sectia Militara (N4)				
153	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,199
154	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,262
155	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 104,206
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,033

1	2	3	4	5	6	7
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,069
159	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,251
160	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,635
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
166	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase	m2			161,305

1	2	3	4	5	6	7
		melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc				
167	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2			252,533
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,275
169	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,708
170	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532
171	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
172	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
173	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
174	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
		9. Reparatia Biroul etaj 3 Sectia Militara (N5)				
175	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,199
176	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,262

1	2	3	4	5	6	7
177	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 104,206
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,033
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,069
181	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,092
182	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
183	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,635
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg			29,536

1	2	3	4	5	6	7
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
188	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc	m2			161,305
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			252,533
190	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,275
191	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,708
192	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532
193	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
194	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
195	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
196	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie	m2			9,226

1	2	3	4	5	6	7
	A	pentru desfiintare				
		10. Reparatia Biroul etaj 3 Sectia Militara (N6)				
197	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,199
198	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,262
199	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 104,206
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,032
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,069
203	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,139
204	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
205	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2			336,636

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
210	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc	m2			161,305
211	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			252,533
212	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,275
213	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,708
214	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532

1	2	3	4	5	6	7
215	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
216	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
217	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
218	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
		11. Reparatia Biroul etaj 3 Sectia Militara (N18)				
219	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,199
220	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,262
221	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 104,206
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,033
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193
224	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,068
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2			88,251

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
226	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
227	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,635
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
229	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
232	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2			161,301
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			252,535

1	2	3	4	5	6	7
234	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,277
235	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,706
236	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532
237	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
238	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
239	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
240	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
		12. Reparatia Biroul etaj 3 Sectia Militara (N17)				
241	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,199
242	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,262
243	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 104,206
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,033
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193

1	2	3	4	5	6	7
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,068
247	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,251
248	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
249	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,635
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
254	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a	m2			161,301

1	2	3	4	5	6	7
		lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc				
255	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mici sau egale cu 16 mp	m2			252,535
256	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,277
257	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,706
258	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532
259	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
260	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
261	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
262	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
		13. Reparatia Biroul etaj 3 Sectia Militara (N16)				
263	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,199
264	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,262
265	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2			1 104,152

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,033
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,068
269	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,251
270	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
271	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,635
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
273	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			40,413

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
276	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2			161,305
277	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mici sau egale cu 16 mp	m2			252,533
278	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,277
279	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,706
280	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532
281	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
282	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
283	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
284	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
		14. Reparatie Biroul etaj 3 Sectia Militara (N15)				
285	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			24,199

1	2	3	4	5	6	7
	A	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				
286	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,262
287	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 104,206
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,032
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,193
290	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,068
291	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,251
292	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
293	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,635
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			35,109

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor				
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
298	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2			161,306
299	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2			252,536
300	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,277
301	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,708
302	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,532
303	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			10,226
304	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau	m			58,966

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu				
305	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 059,010
306	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
		15. Coridor etaj 3 (poz. N24 din plan cadastral)				
307	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,685
308	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			276,145
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 104,185
310	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			336,636
311	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			255,152
312	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			58,966
313	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu araceti inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,289
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,032
315	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			116,786

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				
316	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			29,536
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT)	m2			4,880
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,109
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,413
320	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,708
321	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m2			41,547

Intocmit (I. Macovschi)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)