

Lucrari de reparatie curenta la CTAS Taraclia, str. Stefan cel Mare,36

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie curenta

Valoarea de deviz 253 473,06 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Incaperea 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,73	17,63 17,63	30,50 30,50
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, tavane si glafuri	m2	61,25	11,38 11,33	697,14 694,08
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,31	6,72 6,72	15,51 15,51
4	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,73	1 222,55 69,25	2 115,01 119,80
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	61,25	4,16 1,26	254,74 77,12
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	41,24	68,22 50,36	2 813,52 2 077,01

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
7	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,38	41,22 35,25	180,54 154,42
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,24	65,96 51,20	2 720,12 2 111,63
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,48	78,99 64,21	1 459,67 1 186,68
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,53	99,26 62,37	151,86 95,42
11	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	4,38	13,54 10,91	59,29 47,80
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,25	30,68 23,08	1 879,38 1 413,86
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	61,25	4,16 1,26	254,74 77,12
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,25	35,09 23,08	2 149,35 1 413,86
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,48	274,83 104,92	5 078,95 1 939,01
16	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	17,40	54,04	940,29

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			35,67	620,74
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 776,40 20,98	1 776,40 20,98
18	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00	35,29 14,69	35,29 14,69
19	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	130,75 9,65	392,26 28,96
20	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	352,78 96,53	352,78 96,53
21	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	2,50	7,47 4,62	18,67 11,54
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				23 376,04 12 247,27
		1.2. Incaperea 2				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,73	17,63 17,63	30,50 30,50
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, tavane si glafuri	m2	45,95	11,38 11,33	523,00 520,70
24	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35	m2	1,73	1 222,55 69,25	2 115,01 119,80

1	2	3	4	5	6	7
		m				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	45,95	4,16 1,26	191,11 57,86
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,00	68,22 50,36	2 183,17 1 611,65
27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,38	41,22 35,25	180,54 154,42
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00	65,96 51,20	2 110,67 1 638,51
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,42	78,99 64,21	981,01 797,54
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,53	99,26 62,37	151,86 95,42
31	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	4,38	13,54 10,91	59,29 47,80
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,95	30,68 23,08	1 409,92 1 060,69
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	45,95	4,16 1,26	191,11 57,86
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	45,95	35,09 23,08	1 612,45 1 060,69

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,42	274,83 104,92	3 413,45 1 303,17
36	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,66	54,04 35,67	738,18 487,31
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 776,40 20,98	1 776,40 20,98
38	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00	35,29 14,69	35,29 14,69
39	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	130,75 9,65	392,26 28,96
40	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	352,78 96,53	352,78 96,53
41	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,00	7,47 4,62	22,40 13,85
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				18 470,41 9 218,91
		1.3. Incaperea 2.1				
42	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,86	55,70 55,40	215,00 213,85
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,41	17,63	24,85

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			17,63	24,85
44	RpCM33E Aplicativ	Demontarea placajelor ding/carton -arca	m2	0,86	32,79 32,74	28,20 28,15
45	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,00	33,16 33,16	99,47 99,47
46	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	3,00	68,93 16,79	206,79 50,36
47	RpSB32B	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Piesa de curatire d=110mm)	buc	1,00	103,56 23,08	103,56 23,08
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, tavane	m2	20,90	11,38 11,33	237,88 236,84
49	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai	m2	8,95	41,15 5,88	368,30 52,59
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	22,32	4,16 1,26	92,83 28,10
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,48	68,22 50,36	1 124,35 830,00
52	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2	4,42	69,88 54,56	308,86 241,16
53	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	5,68	41,22 35,25	234,12 200,25

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,48	65,96 51,20	1 086,99 843,83
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,42	78,99 64,21	349,12 283,83
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,42	99,26 62,37	140,94 88,56
57	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	11,36	13,54 10,91	153,78 123,96
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,32	30,68 23,08	684,86 515,22
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	22,32	4,16 1,26	92,83 28,10
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- pereti, tavane si glafuri	m2	22,32	35,09 23,08	783,24 515,22
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,42	274,83 104,92	1 214,77 463,77
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,70	54,04 35,67	362,06 239,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea 2.1 Inclusiv salariu				7 912,83 5 130,22
		1.4. Incaperea 3,4,4.1				
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	20,81	55,70 55,40	1 159,13 1 152,88
64	RpCM33E Aplicativ	Demontarea placajelor ding/carton -arca	m2	0,86	32,79 32,74	28,20 28,15
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,46	17,63 17,63	60,99 60,99
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,55	11,38 11,33	609,50 606,82
67	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,96	1 222,55 69,25	2 396,20 135,73
68	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai	m2	26,19	41,15 5,88	1 077,74 153,89
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	92,25	4,16 1,26	383,68 116,15
70	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,55	68,22 50,36	3 653,35 2 696,99
71	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,08	41,21 35,25	580,30 496,39
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	53,55	65,96 51,20	3 532,07 2 741,94

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,27	78,99 64,21	2 943,83 2 393,26
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,14	99,26 62,37	410,92 258,20
75	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	14,08	13,54 10,91	190,60 153,64
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94,27	30,68 23,08	2 892,56 2 176,08
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	94,27	4,16 1,26	392,08 118,70
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- pereti, tavane si glafuri	m2	94,27	35,09 23,08	3 308,08 2 176,08
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	37,27	274,83 104,92	10 243,10 3 910,55
80	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,76	54,04 35,67	1 283,98 847,63
81	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,00	1 776,40 20,98	3 552,80 41,97
82	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	1,00	35,29 14,69	35,29 14,69

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
83	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,00	130,75 9,65	784,52 57,92
84	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,00	352,78 96,53	705,56 193,06
85	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	6,00	7,47 4,62	44,80 27,70
		Total Incaperea 3,4,4.1 Inclusiv salariu				40 269,28 20 559,42
		1.5. Incaperea 5				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	41,47	11,38 11,33	472,01 469,93
87	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,81	1 222,55 69,25	2 212,82 125,34
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	58,43	4,16 1,26	243,02 73,57
89	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,83	68,22 50,36	2 649,11 1 955,63
90	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	9,33	41,21 35,25	384,50 328,93

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, între 25 - 35 cm latime				
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,83	65,96 51,20	2 561,16 1 988,23
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,09	78,99 64,21	402,04 326,85
93	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,64	99,26 62,37	262,04 164,65
94	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	9,33	13,54 10,91	126,30 101,81
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,43	30,68 23,08	1 792,85 1 348,77
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	58,43	4,16 1,26	243,02 73,57
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- pereti, tavane si glafuri	m2	58,43	35,09 23,08	2 050,40 1 348,77
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,96	274,83 104,92	4 661,20 1 779,53
99	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,86	54,04 35,67	911,11 601,47
100	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 776,40 20,98	1 776,40 20,98

1	2	3	4	5	6	7
101	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00	35,29 14,69	35,29 14,69
102	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	130,75 9,65	392,26 28,96
103	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	352,78 96,53	352,78 96,53
104	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,00	7,47 4,62	22,40 13,85
		Total Incaperea 5 Inclusiv salariu				21 550,70 10 862,07
		1.6. Colidor				
105	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,82	55,70 55,40	212,78 211,63
106	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,04	30 964,58 7 142,03	1 238,58 285,68
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	41,91	11,38 11,33	477,02 474,92
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,88	12,79 12,59	164,75 162,17
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,88	57,58 29,38	741,58 378,40
110	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	3,82	1 148,10 34,00	4 385,73 129,86

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	63,73	4,16 1,26	265,06 80,24
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,91	68,22 50,36	2 859,26 2 110,76
113	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2	12,88	69,87 54,56	899,90 702,75
114	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	17,13	41,21 35,25	705,96 603,91
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,91	65,96 51,20	2 764,32 2 145,93
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,88	78,99 64,21	1 017,35 827,08
117	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,71	99,26 62,37	765,27 480,85
118	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	44,07	13,54 10,91	596,58 480,90

1	2	3	4	5	6	7
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor si glafurilor	m2	63,73	30,68 23,08	1 955,48 1 471,11
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tavanelor si glafurilor	m2	63,73	4,16 1,26	265,06 80,24
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- pereti, tavane si glafuri	m2	63,73	35,09 23,08	2 236,38 1 471,11
122	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,88	274,83 104,92	3 539,88 1 351,43
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,06	54,04 35,67	921,91 608,61
		Total Colidor Inclusiv salariu				26 012,84 14 057,60
		1.7. Lucrari auxiliare				
124	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	18,50	57,08 57,08	1 055,97 1 055,97
125	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	18,50	45,50 0,00	841,75 0,00
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				1 897,72 1 055,97
		<i>Total</i>	lei			139 489,81
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			17 551,55
		<i>Total</i>	100,00 +			157 041,36
		<i>Transportarea</i>	10,00 %			6 528,51
		<i>Total</i>	100,00 +			163 569,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			11 449,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			175 019,76
		<i>Benificiu</i>	5,00 %			8 750,99
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				183 770,75 73 131,46
		2. Lucrari de electrificare				
		2.1. Incaperea 1				
126	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	2,52 2,52	7,55 7,55
127	RCsB21A aplicativ	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4,00	13,21 5,04	52,85 20,15
128	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	62,61 13,01	375,66 78,06
129	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	65,10 15,95	65,10 15,95
130	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	25,00	31,33 28,12	783,30 703,00
131	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,30	242,81 235,45	72,84 70,64
132		Cablu electric 3*2.5	m	15,00	24,50 0,00	367,50 0,00
133		Cablu electric 3*1.5	m	15,00	14,50 0,00	217,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
134	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03	52 292,93 7 092,93	1 568,79 212,79
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				3 511,09 1 108,13
		2.2. Incaperea 2				
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	2,52 2,52	7,55 7,55
136	RCsB21A aplicativ	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4,00	13,21 5,04	52,85 20,15
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	62,61 13,01	375,66 78,06
138	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	65,10 15,95	65,10 15,95
139	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	20,00	31,33 28,12	626,64 562,40
140	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,25	242,81 235,45	60,70 58,86
141		Cablu electric 3*2.5	m	10,00	24,50 0,00	245,00 0,00
142		Cablu electric 3*1.5	m	15,00	14,50 0,00	217,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
143	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03	52 292,93 7 092,93	1 568,79 212,79
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				3 219,79 955,76
		2.3. Incaperea 2.1				
144	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	62,61 13,01	125,22 26,02
145	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	65,10 15,95	65,10 15,95
146	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,01	52 292,93 7 092,93	522,93 70,93
		Total Incaperea 2.1 Inclusiv salariu				713,25 112,90
		2.4. Incaperea 3,4,4.1				
147	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	2,52 2,52	2,52 2,52
148	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :contor electric	buc	1,00	24,34 24,34	24,34 24,34
149	RCsB21A aplicativ	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4,00	13,21 5,04	52,85 20,15
150	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	6,00	62,61 13,01	375,66 78,06

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
151	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	65,10 15,95	65,10 15,95
152	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	40,00	31,33 28,12	1 253,28 1 124,80
153	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,50	242,81 235,45	121,40 117,73
154		Cablu electric 3*2.5	m	25,00	24,50 0,00	612,50 0,00
155		Cablu electric 3*1.5	m	25,00	14,50 0,00	362,50 0,00
156	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,09	52 292,93 7 092,93	4 706,36 638,36
		Total Incaperea 3,4,4.1				7 576,51
		Inclusiv salariu				2 021,90
		2.5. Incaperea 5				
157	RCsB21A aplicativ	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4,00	13,21 5,04	52,85 20,15
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	62,61 13,01	375,66 78,06
159	RpEE01B	Montarea interruptoarelor	buc	1,00	65,10	65,10

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			15,95	15,95
160	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03	52 292,93 7 092,93	1 568,79 212,79
		Total Incaperea 5 Inclusiv salariu				2 062,40 326,95
		2.6. Colidor				
161	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	18,00	31,33 28,12	563,97 506,16
162	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,20	242,81 235,45	48,56 47,09
163		Cablu electric 3*2.5	m	10,00	24,50 0,00	245,00 0,00
164		Cablu electric 3*1.5	m	10,00	14,50 0,00	145,00 0,00
165	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	65,10 15,95	65,10 15,95
166	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03	52 292,93 7 092,93	1 568,79 212,79
		Total Colidor Inclusiv salariu				2 636,42 781,99
		<i>Total</i>	lei			19 719,46
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 273,83
		<i>Total</i>	100,00 +			20 993,29
		<i>Transportarea</i>	10,00 %			1 440,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			22 434,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70,00 %			3 715,34
		<i>Total</i>	100,00 +			26 149,34
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			1 307,47
		Total Lucrari de electrificare Inclusiv salariu				27 456,80 5 307,63

		Total	lei	211 227,55
		TVA	20,00 %	42 245,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		253 473,06 78 439,09

Intocmit

Influent Group Construct SRL SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Casa Nationala de Asigurari Sociale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)