

**IMSP CS Telenesti or. Telenesti,
str.Stefan cel Mare 5**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie la Laboratorul IMSP CS Telenesti**Valoarea de deviz 1 042 052,07 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Coridor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,040	26,04 26,04	808,28 808,28
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	89,600	82,89 81,84	7 426,94 7 332,86
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	44,800	49,86 48,36	2 233,73 2 166,53
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,800	19,95 18,60	893,76 833,28
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,400	17,64 16,74	1 171,30 1 111,54
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	44,800	58,28 58,28	2 610,94 2 610,94
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	17,920	1 012,24 230,64	18 139,34 4 133,07
8	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi,	m3	2,700	1 864,83 544,36	5 035,04 1 469,77

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)(Boiandrugii)				
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi albe Avalon Profil 105 mm 5 camere e balamale prag aluminiu 20mm grosimea sticla mat)	m2	31,040	1 762,61 50,22	54 711,42 1 558,83
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,480	618,83 61,38	2 772,36 274,98
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	67,200	16,03 2,79	1 077,55 187,49
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,800	156,45 55,80	7 008,74 2 499,84
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	44,800	340,50 68,20	15 254,42 3 055,36
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,200	187,27 52,70	4 344,72 1 222,64
15	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	62,000	49,97 21,08	3 097,86 1 306,96

1	2	3	4	5	6	7
16	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	75,000	61,65 21,70	4 623,45 1 627,50
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	72,000	231,38 142,60	16 659,07 10 267,20
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,800	5,56 1,86	649,41 217,25
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	116,800	101,77 75,64	11 886,27 8 834,75
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,800	26,20 12,40	3 060,69 1 448,32
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	116,800	38,35 34,10	4 478,88 3 982,88
22	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	37,600	49,95 32,24	1 878,04 1 212,22
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,800	5,56 1,86	649,41 217,25
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	116,800	55,17 34,10	6 443,86 3 982,88

1	2	3	4	5	6	7
25	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	44,800	268,58 124,00	12 032,38 5 555,20
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	84,38 19,22	337,52 76,88
27	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	90,02 18,60	180,04 37,20
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	1 081,28 17,36	6 487,68 104,16
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,000	297,89 109,12	297,89 109,12
30	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	12,000	171,63 51,46	2 059,56 617,52
		<i>Total</i>	lei			198 310,55
		Total Capitolul 1. Coridor Inklusiv salariu				198 310,55 68 862,70
		2. Capitolul 2. Cabinetul 114 - 209				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,000	17,64 16,74	599,76 569,16
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	6,000	34,91 31,00	209,46 186,00

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, pînă la 15 cm lățime				
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului (MP 75)	m2	64,000	121,01 94,86	7 744,90 6 071,04
34	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Finito SV +)	m2	64,000	38,35 34,10	2 454,18 2 182,40
35	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	64,000	5,56 1,86	355,84 119,04
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabilă)	m2	64,000	55,17 34,10	3 530,88 2 182,40
		<i>Total</i>	lei			14 895,02
		Total Capitolul 2. Cabinetul 114 - 209 Inclusiv salariu				14 895,02 11 310,04
		3. Capitolul 3. Depozitul 1-2-3				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,480	17,64 16,74	572,95 543,72
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatră, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,050	49,86 48,36	251,80 244,22
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,050	19,95 18,60	100,75 93,93
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,050	58,28 58,28	294,31 294,31
41	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x1,5	m	28,000	49,97 21,08	1 399,03 590,24

1	2	3	4	5	6	7
42	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	36,000	61,65 21,70	2 219,26 781,20
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	618,82 61,37	247,53 24,55
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,070	16,04 2,79	97,34 16,94
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,050	156,45 55,80	790,05 281,79
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	5,050	340,50 68,20	1 719,53 344,41
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,200	187,27 52,70	2 097,45 590,24
48	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	18,800	34,91 31,00	656,30 582,80
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,500	100,54 74,40	3 468,77 2 566,80
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	38,530	5,56	214,23

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,86	71,67
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	38,530	101,77 75,64	3 921,05 2 914,41
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,530	26,20 12,40	1 009,66 477,77
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	38,530	38,35 34,10	1 477,49 1 313,87
54	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,600	49,95 32,24	629,34 406,22
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,530	5,56 1,86	214,23 71,67
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	38,530	55,17 34,10	2 125,70 1 313,87
57	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,050	268,58 124,00	1 356,33 626,20
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	84,38 19,22	337,52 76,88
59	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	90,02 18,60	180,04 37,20
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	1 081,28 17,36	2 162,56 34,72

1	2	3	4	5	6	7
61	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	140,000	35,70 16,12	4 998,00 2 256,80
62	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	12,000	272,58 142,60	3 271,01 1 711,20
		<i>Total</i>	lei			35 812,23
		Total Capitolul 3. Depozitul 1-2-3 Inklusiv salariu				35 812,23 18 267,63
		4. Capitolul 4. Examen a urinei				
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	58,90 58,90	117,80 117,80
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,800	49,86 48,36	1 136,81 1 102,61
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,280	403,90 341,00	920,89 777,48
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,820	17,64 16,74	1 196,35 1 135,31
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,800	58,28 58,28	1 328,78 1 328,78
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	28,000	49,97 21,08	1 399,03 590,24
69	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	33,000	61,65 21,70	2 034,32 716,10
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,180	618,83 61,38	1 349,05 133,81
71	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	32,700	16,03	524,34

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			2,79	91,23
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,800	156,45 55,80	3 566,95 1 272,24
73	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	22,800	340,50 68,20	7 763,41 1 554,96
74	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,200	187,27 52,70	4 531,99 1 275,34
75	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	31,080	34,91 31,00	1 085,00 963,48
76	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	73,420	100,54 74,40	7 381,94 5 462,45
77	CK50A k=3	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920	516,58 372,00	2 024,99 1 458,24
78	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	101,78 46,50	101,78 46,50
79	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	18,150	441,39	8 011,14

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime			176,70	3 207,11
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	5,56 1,86	428,12 143,22
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	77,000	101,77 75,64	7 835,98 5 824,28
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,000	26,20 12,40	2 017,75 954,80
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	77,000	38,35 34,10	2 952,68 2 625,70
84	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,900	49,95 32,24	1 343,61 867,26
85	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,800	268,58 124,00	6 123,62 2 827,20
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	5,56 1,86	428,12 143,22
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	77,000	55,17 34,10	4 248,09 2 625,70
88	SC05A	Chiuvea din inoxla dimensiuni de 450x450mm si adincimea de la 200h adaugator spatiu de uscare si cu dulap cu doua nivele sub chiuvea	buc	2,000	1 127,72 105,40	2 255,44 210,80

1	2	3	4	5	6	7
89	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 775,40 46,50	3 550,80 93,00
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	133,44 65,10	266,88 130,20
91	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	78,52 20,46	157,03 40,92
92	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	41,63 15,50	74,94 27,90
93	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	222,13 8,06	222,13 8,06
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	26,70 5,58	53,40 11,16
95	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	84,38 19,22	675,04 153,76
96	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	90,02 18,60	180,04 37,20
97	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	1 081,28 17,36	4 325,12 69,44
		<i>Total</i>	lei			81 613,36
		Total Capitolul 4. Examen a urinei				81 613,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				38 027,50
		5. Capitolul 5. Examen Serologie				
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,90 58,90	58,90 58,90
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,400	49,86 48,36	618,26 599,66
100	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,240	403,90 341,00	500,84 422,84
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,660	17,64 16,74	611,41 580,21
102	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	30,000	49,97 21,08	1 498,97 632,40
103	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	36,000	61,65 21,70	2 219,26 781,20
104	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,140	618,82 61,38	705,46 69,97
105	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,100	16,04 2,79	274,20 47,71
106	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,400	156,45 55,80	1 939,92 691,92
107	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	12,400	340,50 68,20	4 222,21 845,68
108	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	12,800	187,27 52,70	2 397,09 674,56

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
109	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	34,91 31,00	542,51 481,74
110	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,260	100,54 74,40	4 047,90 2 995,34
111	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	19,500	441,39 176,70	8 607,01 3 445,65
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	5,56 1,86	178,81 59,82
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	32,160	101,77 75,64	3 272,79 2 432,58
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,160	26,20 12,40	842,73 398,78
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	32,160	38,35 34,10	1 233,23 1 096,66

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Finito SV +)				
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,700	49,95 32,24	684,29 441,69
117	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,400	268,58 124,00	3 330,39 1 537,60
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	5,56 1,86	178,81 59,82
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	32,116	55,17 34,10	1 771,84 1 095,16
120	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	26,70 5,58	53,40 11,16
121	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,07 114,70	873,07 114,70
122	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 775,40 46,50	1 775,40 46,50
123	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	133,44 65,10	133,44 65,10
124	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	78,52 20,46	157,03 40,92
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	41,63 15,50	74,94 27,90

1	2	3	4	5	6	7
126	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	222,13 8,06	222,13 8,06
127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	84,38 19,22	421,90 96,10
128	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	90,02 18,60	90,02 18,60
129	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	1 081,28 17,36	2 162,56 34,72
		<i>Total</i>	lei			45 700,72
		Total Capitolul 5. Examen Serologie Inclusiv salariu				45 700,72 19 913,65
		6. Capitolul 6. Bloc sanitar				
130	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,480	82,89 81,84	371,34 366,64
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,920	17,64 16,74	210,27 199,54
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,970	49,86 48,36	148,09 143,63
133	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,297	403,91 341,01	119,96 101,28
134	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,040	1 012,24 230,64	2 064,97 470,51
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,90 58,90	58,90 58,90
136	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	68,20 68,20	68,20 68,20

1	2	3	4	5	6	7
137	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	11,000	49,97 21,08	549,62 231,88
138	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	10,000	61,65 21,70	616,46 217,00
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,290	618,86 61,38	179,47 17,80
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,450	16,04 2,79	71,36 12,42
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,970	156,45 55,80	464,65 165,73
142	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	2,970	340,50 68,20	1 011,28 202,55
143	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,400	34,91 31,00	328,15 291,40
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,520	100,54 74,40	1 761,53 1 303,49
145	CK50A	Tavane suspendate executate pe	m2	3,920	516,58	2 024,99

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera			372,00	1 458,24
146	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	101,78 46,50	101,78 46,50
147	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,970	268,58 124,00	797,68 368,28
148	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,600	441,39 176,70	4 237,30 1 696,32
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	10,890	101,77 75,64	1 108,23 823,72
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,890	26,20 12,40	285,37 135,04
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	10,890	38,35 34,10	417,59 371,35
152	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,900	49,95 32,24	344,65 222,46
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,890	5,56 1,86	60,55 20,26
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	10,890	55,17 34,10	600,80 371,35

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual(Lavabila)				
155	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,07 114,70	873,07 114,70
156	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 775,40 46,50	1 775,40 46,50
157	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	133,44 65,10	133,44 65,10
158	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	78,52 20,46	157,03 40,92
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	41,63 15,50	74,94 27,90
160	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	222,13 8,06	222,13 8,06
161	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 732,65 291,40	2 732,65 291,40
162	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	1,000	84,38 19,22	84,38 19,22

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic				
163	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	90,02 18,60	90,02 18,60
164	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	1 081,28 17,36	1 081,28 17,36
		<i>Total</i>	lei			25 227,53
		Total Capitolul 6. Bloc sanitar Inclusiv salariu				25 227,53 10 014,25
		7. Capitolul 7. Relaxare				
165	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,90 58,90	58,90 58,90
166	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,800	49,86 48,36	688,07 667,37
167	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,380	403,91 341,00	557,39 470,58
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,620	17,64 16,74	645,98 613,02
169	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	20,000	49,97 21,08	999,31 421,60
170	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	28,000	61,65 21,70	1 726,09 607,60
171	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,280	618,84 61,38	792,11 78,57
172	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	19,200	16,03 2,79	307,87 53,57
173	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	13,800	156,44	2 158,94

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			55,80	770,04
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	13,800	340,50 68,20	4 698,91 941,16
175	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,500	187,27 52,70	2 528,18 711,45
176	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	34,91 31,00	542,51 481,74
177	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,220	231,38 142,60	9 768,69 6 020,57
178	CK50A k=3 manopera	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane k=3 manopera	m2	3,920	516,58 372,00	2 024,99 1 458,24
179	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	101,78 46,50	101,78 46,50
180	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	2,160	441,38 176,70	953,39 381,67

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,860	5,56 1,86	293,90 98,32
182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	13,800	268,58 124,00	3 706,40 1 711,20
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	52,860	101,77 75,64	5 379,35 3 998,33
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,860	26,20 12,40	1 385,17 655,46
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	52,860	38,35 34,10	2 027,00 1 802,53
186	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,400	49,95 32,24	719,26 464,26
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,860	5,56 1,86	293,90 98,32
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	52,860	55,17 34,10	2 916,29 1 802,53
189	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	26,70 5,58	53,40 11,16
190	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,000	873,07 114,70	873,07 114,70

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
191	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 775,40 46,50	1 775,40 46,50
192	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	133,44 65,10	133,44 65,10
193	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	78,52 20,46	157,03 40,92
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	41,63 15,50	74,94 27,90
195	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	222,13 8,06	222,13 8,06
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	84,38 19,22	337,52 76,88
197	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	90,02 18,60	90,02 18,60
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	1 081,28 17,36	2 162,56 34,72
		<i>Total</i>	lei			51 153,89
		Total Capitolul 7. Relaxare Inclusiv salariu				51 153,89 24 858,07
		8. Capitolul 8. Examen Clinic				

1	2	3	4	5	6	7
199	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	16,800	82,89 81,84	1 392,55 1 374,91
200	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,90 58,90	58,90 58,90
201	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,660	49,86 48,36	1 129,84 1 095,84
202	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,660	19,95 18,60	452,08 421,48
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,870	17,64 16,74	826,78 784,60
204	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	30,000	49,97 21,08	1 498,97 632,40
205	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	42,000	61,65 21,70	2 589,13 911,40
206	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,160	618,83 61,38	1 336,67 132,58
207	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,490	16,04 2,79	520,98 90,65
208	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,660	156,45 55,80	3 545,05 1 264,43
209	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	22,660	340,50 68,20	7 715,74 1 545,41
210	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	16,380	34,91	571,82

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			31,00	507,78
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	52,470	231,38 142,60	12 140,30 7 482,22
212	CK50A k=3 manopera	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920	516,58 372,00	2 024,99 1 458,24
213	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	101,78 46,50	101,78 46,50
214	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,200	441,39 176,70	12 447,06 4 982,94
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,930	5,56 1,86	255,37 85,43
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	45,930	101,77 75,64	4 674,12 3 474,15
217	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	22,660	268,58 124,00	6 086,02 2 809,84

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane				
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,930	26,20 12,40	1 203,57 569,53
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	45,930	38,35 34,10	1 761,26 1 566,21
220	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,800	49,95 32,24	939,02 606,11
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,930	5,56 1,86	255,37 85,43
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	45,930	55,17 34,10	2 533,96 1 566,21
223	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,000	26,70 5,58	106,80 22,32
224	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,07 114,70	873,07 114,70
225	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 775,40 46,50	1 775,40 46,50
226	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	133,44 65,10	133,44 65,10
227	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	78,52 20,46	157,03 40,92

1	2	3	4	5	6	7
228	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	41,63 15,50	74,94 27,90
229	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	222,13 8,06	222,13 8,06
230	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	84,38 19,22	506,28 115,32
231	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	90,02 18,60	90,02 18,60
232	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	1 081,28 17,36	4 325,12 69,44
		<i>Total</i>	lei			74 325,56
		Total Capitolul 8. Examen Clinic Inklusiv salariu				74 325,56 34 082,05
		9. Capitolul 9. Examen Biochimic				
233	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,90 58,90	58,90 58,90
234	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,440	49,86 48,36	919,42 891,76
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,400	19,95 18,60	367,08 342,24
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,060	17,64 16,74	759,58 720,82
237	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	25,000	49,97 21,08	1 249,14 527,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x1,5				
238	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	42,000	61,65 21,70	2 589,13 911,40
239	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,740	618,83 61,38	1 076,76 106,80
240	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,100	16,04 2,79	418,52 72,82
241	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,400	156,45 55,80	2 878,59 1 026,72
242	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	18,400	340,50 68,20	6 265,20 1 254,88
243	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	34,91 31,00	542,51 481,74
244	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	26,70 5,58	53,40 11,16
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	48,660	231,38 142,60	11 258,76 6 938,92
246	CK50A k=3	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	3,920	516,58 372,00	2 024,99 1 458,24

1	2	3	4	5	6	7
	manopera	9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera				
247	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	101,78 46,50	101,78 46,50
248	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	23,700	441,39 176,70	10 460,83 4 187,79
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,360	5,56 1,86	235,52 78,79
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	42,360	101,77 75,64	4 310,81 3 204,11
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,360	26,20 12,40	1 110,02 525,26
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	42,360	38,35 34,10	1 624,37 1 444,48
253	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,700	49,95 32,24	834,13 538,41
254	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	18,400	268,58 124,00	4 941,87 2 281,60
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,360	5,56 1,86	235,52 78,79
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	42,360	55,17	2 337,01

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)			34,10	1 444,48
257	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	873,07 114,70	873,07 114,70
258	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 775,40 46,50	1 775,40 46,50
259	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	133,44 65,10	133,44 65,10
260	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	78,52 20,46	157,03 40,92
261	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	41,63 15,50	74,94 27,90
262	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	222,13 8,06	222,13 8,06
263	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	84,38 19,22	421,90 96,10
264	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	90,02 18,60	90,02 18,60

1	2	3	4	5	6	7
265	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	1 081,28 17,36	4 325,12 69,44
		<i>Total</i>	lei			64 726,89
		Total Capitolul 9. Examen Biochimic Inklusiv salariu				64 726,89 29 120,93
		10. Capitolul 10. Spalatorie				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,90 58,90	58,90 58,90
267	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	49,86 48,36	498,60 483,60
268	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,000	403,90 341,00	403,90 341,00
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,300	17,64 16,74	552,14 523,96
270	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	23,000	49,97 21,08	1 149,21 484,84
271	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	26,000	61,65 21,70	1 602,80 564,20
272	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,900	618,83 61,38	556,95 55,24
273	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	13,500	16,04 2,79	216,48 37,67
274	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,000	156,44 55,80	1 564,45 558,00
275	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	10,000	340,50	3 405,01

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm			68,20	682,00
276	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	34,91 31,00	542,51 481,74
277	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	26,70 5,58	53,40 11,16
278	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	36,900	231,38 142,60	8 537,77 5 261,94
279	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	18,750	441,39 176,70	8 275,97 3 313,13
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,150	5,56 1,86	150,96 50,50
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	27,150	101,77 75,64	2 762,95 2 053,63
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	27,150	26,20 12,40	711,45 336,66

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	27,150	38,35 34,10	1 041,12 925,82
284	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,500	49,95 32,24	624,35 403,00
285	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,000	268,58 124,00	2 685,80 1 240,00
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,150	5,56 1,86	150,96 50,50
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	27,150	55,17 34,10	1 497,87 925,82
288	SC05A	Chiuveta din inoxla dimensiuni de 450x450mm si adincimea de la 200h adaugator spatiu de uscare si cu dulap cu doua nivele sub chiuveta	buc	2,000	1 127,72 105,40	2 255,44 210,80
289	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	133,44 65,10	266,88 130,20
290	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 775,40 46,50	3 550,80 93,00
291	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	78,51 20,46	196,28 51,15
292	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	41,63 15,50	124,90 46,50

1	2	3	4	5	6	7
293	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	222,12 8,06	444,25 16,12
294	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	84,38 19,22	337,52 76,88
295	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	90,02 18,60	90,02 18,60
296	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	1 081,28 17,36	2 162,56 34,72
		<i>Total</i>	lei			46 472,20
		Total Capitolul 10. Spalatorie Inclusiv salariu				46 472,20 19 521,28
		11. Capitolul 11. Lucrari diverse				
297	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	10,000	93,04 41,85	930,43 418,50
298	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000	293,35 31,00	2 933,50 310,00
299	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	56,800	70,06 70,06	3 979,41 3 979,41
300	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	6,200	128,96 128,96	799,55 799,55
301	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	48,210	81,90 0,00	3 948,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 591,29
		Total Capitolul 11. Lucrari diverse Inclusiv salariu				12 591,29 5 507,46

		Total	lei	650 829,24
		Asigurari sociale si medicale	24 %	156 199,02
		Transportarea materialelor	3 %	19 524,88
		Cheltuieli de regie	2 %	16 531,06
		Total		843 084,19
		Beneficiu de deviz	3 %	25 292,53
		Total		868 376,72
		TVA	20 %	173 675,35
				1 042 052,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		354 946,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)