

Lucrarilor de reparatii curente la blocul C etajul II al ASEM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 489 433 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie etajul 2				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	663,000	10,17 10,12	6 744,2 6 711,1
2	CK29F K=0.5	Demontari tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,000	41,28 41,24	1 940,0 1 938,2
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare	m2	663,000	13,70 5,25	9 082,2 3 479,8
4	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	663,000	16,69 9,00	11 067,6 5 965,4
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	663,000	67,85 57,36	44 983,3 38 029,5
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	663,000	24,32 20,62	16 121,9 13 670,7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	663,000	2,68 1,12	1 780,0 745,7
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	663,000	30,29 20,62	20 084,6 13 670,7

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	279,000	172,16 82,48	48 033,5 23 011,4
		<i>Total</i>	lei			159 837,3
		Total Tavane Inclusiv salariu				159 837,3 107 222,5
		1.2. Pereti				
10	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2	56,200	15,75 15,75	884,9 884,9
11	RpCO56A	Demontari: usi din metal	m2	22,800	15,75 15,75	359,0 359,0
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	9,000	9,38 9,38	84,4 84,4
13	CK26A	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	5,600	13,55 13,50	75,9 75,6
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	521,000	12,69 12,00	6 609,8 6 250,3
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica)	m2	1 920,000	10,17 10,12	19 530,8 19 434,8
16	CK03A	Usi din lemn interioare sponate stejar auriu intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	56,200	1 929,65 67,48	108 446,5 3 792,5
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (minere 2 buc +cilindru +mecanizmu)	buc	23,000	330,23 93,73	7 595,2 2 155,7
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 920,000	13,70 5,25	26 301,3 10 077,3
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 920,000	2,68 1,12	5 154,6 2 159,4
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	931,000	13,79 9,75	12 834,2 9 074,8
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	1 920,000	14,89 7,50	28 585,0 14 396,2

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 920,000	56,21 45,74	107 920,9 87 816,6
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 920,000	24,32 20,62	46 687,9 39 589,4
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 920,000	2,68 1,12	5 154,6 2 159,4
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 920,000	30,29 20,62	58 163,5 39 589,4
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice latimea 15 cm	m	5,600	122,14 13,50	684,0 75,6
		<i>Total</i>	lei			435 072,5
		Total Pereti Inclusiv salariu				435 072,5 237 975,3
		1.3. Pardoseli				
27	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	754,000	9,45 9,37	7 123,4 7 066,9
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	10,500	20,91 20,25	219,6 212,6
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,000	51,17 26,24	3 838,0 1 968,2
30	CG05E2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, parchet triplu stratificat cu strat superior de stejar	m2	10,500	332,63 54,36	3 492,6 570,8
31	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tielingul	m2	758,500	35,99 35,24	27 298,9 26 730,0
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (pardoseli)	m2	758,500	92,27 58,48	69 990,5 44 360,4

1	2	3	4	5	6	7
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica portelan (600x600 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	256,000	266,18 93,72	68 142,8 23 993,6
34	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,	m	210,000	54,40 31,87	11 423,3 6 692,0
35	CG06A1	Plinte din lemn de stejar curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	544,000	56,60 31,12	30 790,4 16 927,5
36	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (plinte)	m2	81,600	92,27 58,48	7 529,6 4 772,3
		<i>Total</i>	lei			229 849,1
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				229 849,1 133 294,3
		1.4. Alte lucrari				
37	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	85,000	29,62 29,62	2 517,5 2 517,5
38	TsH92B	Incarcarea in auto	t	85,000	41,61 41,61	3 537,2 3 537,2
39	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	85,000	37,50 0,00	3 187,5 0,0
		<i>Total</i>	lei			9 242,2
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				9 242,2 6 054,7
		<i>Total</i>	lei			834 001,1
		<i>CASM</i>	22,5 %			109 023,0
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			13 786,7
		<i>Total</i>				956 810,8
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			66 976,8

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 023 787,6
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			30 713,6
		Total Lucrari de reparatie etajul 2 Inclusiv salariu				1 054 501,2 484 546,8
		2. Lucrari de electricitate				
40	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: panou metalic	buc	3,000	220,43 220,43	661,3 661,3
41	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc	120,000	2,25 2,25	269,9 269,9
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	117,000	8,25 8,25	965,0 965,0
43	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	150,000	11,25 11,25	1 687,0 1 687,0
44	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	150,000	17,00 16,12	2 550,2 2 418,1
45	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	215,000	18,75 18,75	4 030,2 4 030,2
46	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	215,000	20,50 16,87	4 408,3 3 627,2
47	RpEF15I	Montarea corpurilor led de iluminat fluorescent 60x60 de tip led total echipate	buc	117,000	401,85 45,74	47 016,4 5 351,3
48	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	6,000	155,15 45,73	930,9 274,4
49	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	69,000	35,40 11,62	2 442,5 801,9
50	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape	buc	31,000	37,60 10,12	1 165,6 313,8
51	08-03-572- 8	Bloc de comanda IIQPB-36 IP 31 panou de distributie metal	buc	1,000	804,50 87,00	804,5 87,0
52	08-03-572- 8	Bloc de comanda IIQPB-24 panou de distributie metal	buc	2,000	671,45 87,00	1 342,9 174,0
53	08-03-526-	Automat bipolar АД-	buc	8,000	479,65	3 837,2

1	2	3	4	5	6	7
	1	12/2P/16A/30mA			58,49	467,9
54	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc	28,000	117,47 58,49	3 289,2 1 637,6
55	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc	48,000	115,47 58,49	5 542,7 2 807,3
56	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,500	1 201,80 626,00	600,9 313,0
57	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm	100 m	16,400	1 122,34 626,09	18 406,4 10 267,8
58	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din VVGngLS sect. 3x1,5 mmp	m	762,000	20,54 12,75	15 653,5 9 712,9
59	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din , VVGngLS- sect. 3x2,5 mmp	m	840,000	25,08 13,12	21 065,8 11 022,1
60	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din , VVGng(A)- 5x10 mmp	m	50,000	102,90 18,00	5 145,0 899,8
		<i>Total</i>	lei			141 815,4
		<i>CASM</i>	22,5 %			13 002,6
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			3 321,8
		<i>Total</i>				158 139,8
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			23 115,8
		<i>Total</i>				181 255,6
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 437,8
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				186 693,4 57 789,5

		Total	lei	1 241 194
		TVA	20 %	248 239
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 489 433 542 333

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Studii Economice din
Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrarilor de reparatii curente la blocul C etajul II al ASEM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 489 433 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	420,230	37,49	15 754,422
2.	7122050013400	Zidar	h-om	746,460	37,49	27 984,785
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 162,350	37,49	43 576,502
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 579,510	37,49	134 195,829
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,496	37,49	168,555
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	778,500	37,49	29 185,965
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 359,926	37,49	88 473,625
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	914,980	37,49	34 302,601
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 555,740	37,49	58 324,692
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	361,620	37,49	13 557,134
11.	7422010060100	Timplar	h-om	1 021,355	37,49	38 290,598
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	161,500	37,49	6 054,635
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 215,096	37,49	45 553,951
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184,390	37,49	6 912,781
Total manopera						542 333

Materiale:


1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,035	15 000,00	525,000
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,780	33,50	227,130
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,084	20,00	1,680
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,626	18,00	83,268
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	308,660	1,00	308,660
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,176	20,00	23,520
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	308,660	3,00	925,980
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,504	85,00	42,840
9.	1019852	Vopsea	kg	3,114	28,00	87,192
10.	1111000100024-2	Intrerupator manual cu 2 clape	buc	31,310	25,60	801,536
11.	1111000100033-3x1,5	Cablu VVGngLS sect. 3x1,5 mmp	m	824,103	7,20	5 933,542
12.	1111000100033-3x2,5	Cablu VVGngLS- sect. 3x2,5 mmp	m	908,460	11,05	10 038,483
13.	1111000100033-5x10	Cablu VVGng(A)- 5x10 mmp	m	54,075	78,50	4 244,887
14.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,380	30,00	101,400
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,931	180,00	167,580
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	4,560	180,00	820,800

		mm				
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,107	180,00	19,260
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	129,650	10,00	1 296,500
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,210	10,00	52,100
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 120,000	0,01	51,200
21.	2019-51	Bloc de comanda III PB-36 IP 31 panou de distributie metal	buc	1,000	558,00	558,000
22.	2019-52	Bloc de comanda III PB-24 panou de distributie metal	buc	2,000	425,00	850,000
23.	2019-53	Automat bipolar A/D-12/2P/16A/30mA	buc	8,000	385,83	3 086,640
24.	2019-54	Automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc	28,000	23,66	662,480
25.	2019-55	Automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc	48,000	21,66	1 039,680
26.	2019-56	Tava polietelena 20mm	m	50,000	3,20	160,000
27.	2019-57	Tava polietelena 16mm	m	1 640,000	2,40	3 936,000
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,114	11 000,00	1 254,000
29.	2030112930000-SA	Usi interioare sponate stejar auriu	m2	56,200	1 850,33	103 988,546
30.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	554,880	23,66	13 128,461
31.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	1,591	230,00	365,930
32.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,545	17,66	168,565
33.	2051142950700	Dibluri	buc	378,000	0,20	75,600
34.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 088,000	0,30	326,400
35.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	15,630	18,00	281,340
36.	2320166200729	Parchetin	l	42,268	18,50	781,957
37.	2413217300101	Clema de legatura	buc	40,850	0,30	12,255
38.	2413217300102	Clema de prindere	buc	1,030	0,30	0,309
39.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	100,444	1,63	163,724
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	675,450	9,40	6 349,230
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 033,200	19,60	20 250,720
42.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	294,035	90,33	26 560,182
43.	24302261000001	Fuga	kg	76,800	10,40	798,720
44.	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	1 071,945	20,00	21 438,900
45.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,893	26,70	184,043
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	288,000	1,60	460,800
47.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	24,900	1,00	24,900
48.	2521106718392-15	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 15cm	m	5,712	105,66	603,530
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	2 112,000	6,50	13 728,000
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	21,000	4,00	84,000
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 467,775	1,32	1 937,463
52.	2652102100713	Var pasta	m3	0,037	1 400,00	51,800
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	230,400	1,90	437,760
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	786,285	1,40	1 100,799
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	18 442,620	1,40	25 819,668
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 724,807	3,50	9 536,824
57.	2661112800700-60x60	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 mm	m2	263,680	155,00	40 870,400
58.	2661126418475-S	Panouri parchet superior de stejar	m2	9,545	230,66	2 201,650
59.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 036,800	1,85	1 918,080
60.	2670112204400-10	Plinte sau scafe din gresie ceramica 10cm	m	214,200	18,00	3 855,600

61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 291,500	2,50	3 228,750
62.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	25,290	7,50	189,675
63.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	736,593	6,70	4 935,173
64.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	12,364	30,30	374,629
65.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	292,950	84,20	24 666,390
66.	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	977,550	2,50	2 443,875
67.	2746167335100	Priza	buc	70,380	21,00	1 477,980
68.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,000	1,50	150,000
69.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	23,000	235,30	5 411,900
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,777	20,00	95,540
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5 746,848	0,20	1 149,370
72.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	246,000	0,20	49,200
73.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	138,000	0,20	27,600
74.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	1 088,000	0,20	217,600
75.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 116,000	0,30	334,800
76.	2875274400502-60x60l	Corp de iluminat 60x60 de tip led total echipate	buc	117,000	355,00	41 535,000
77.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	647,600	2,50	1 619,000
78.	3150145100282-Exit	Lampa de semnalizare Exit	buc	6,000	108,50	651,000
79.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,355	750,00	266,250
80.	5009030	Flanse	10 buc	16,900	3,00	50,700
81.	5009061	Fisa de izolatie	buc	540,800	3,00	1 622,400
82.	5009062	Papuci de cablu	buc	512,400	1,30	666,120
83.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	84,000	2,30	193,200
84.	5009090	Profil de montaj	buc	8,450	35,30	298,285
85.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,680	20,00	33,600
86.	5009619	Ate de cusut	kg	0,084	20,00	1,680
87.	5309001	Tevi de polietilena	m	5,070	3,10	15,717
88.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,504	85,30	42,990
89.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,008	95,00	95,760
90.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	354,300	3,00	1 062,900
Total materiale de constructii						427 711

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,327	200,00	465,400
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,570	10,00	125,700
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,293	5,00	31,465
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,840	5,00	229,200
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	228,598	5,00	1 142,990
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	46,720	5,00	233,600
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,700	5,00	33,500
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,360	5,00	16,800
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,689	5,00	68,445
10.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	31,875	100,00	3 187,500
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,327	100,00	232,700
Total utilaje de constructii						5 771



Total	lei	1 241 194
TVA	20 %	248 239
Total deviz:		1 489 433

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Studii Economice din

Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrarilor de reparatii curente la blocul
C etajul II al ASEM

Investitor Academia de Studii Economice
din Moldova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie etajul 2				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	CK29F K=0.5	Demontari tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	38,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,04
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare	m2			13,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
4	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,70	7,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	1,63	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			67,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,60	7,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			172,16 82,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	84,20	88,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		1.2. Pereti				
10	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2			15,75 15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
11	RpCO56A	Demontari: usi din metal	m2			15,75 15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2			9,38 9,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	37,49	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	37,49	4,50
13	CK26A	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			13,55 13,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,49	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,69 12,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	37,49	12,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica)	m2			10,17 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
16	CK03A	Usi din lemn interioare sponate stejar auriu intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 929,65 67,48
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,49	55,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,49	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2030112930000-S A	Usi interioare sponate stejar auriu	m2	1,0000	1 850,33	1 850,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	30,30	6,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (minere 2 buc +cilindru +mecanizmu)	buc			330,23 93,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	37,49	90,73
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	235,30	235,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2			13,70 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,68

1	2	3	4	5	6	7
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,79
						9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,21
						45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,32
						20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,68
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29
						20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,60	7,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice latimea 15 cm	m			122,14
						13,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,49	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2521106718392-15	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 15cm	m	1,0000	105,66	107,77
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.3. Pardoseli				
27	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,49	4,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			20,91
						20,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	37,49	10,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,50	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			51,17

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
30	CG05E2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, parchet triplu stratificat cu strat superior de stejar	m2			332,63 54,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3300	37,49	49,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2661126418475-S	Panouri parchet superior de stejar	m2	0,9000	230,66	209,68
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	230,00	34,85
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	26,70	17,53
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	17,66	16,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
31	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tielingul	m2			35,99 35,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	37,49	35,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (pardoseli)	m2			92,27 58,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	37,49	50,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,50	0,92
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	90,33	31,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica portelan (600x600 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,18 93,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2661112800700-6 0x60	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 mm	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,90	1,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
34	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,	m			54,40 31,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	37,49	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,32	2,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400-1 0	Plinte sau scafe din gresie ceramica 10cm	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
35	CG06A1	Plinte din lemn de stejar curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			56,60 31,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	37,49	27,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,40	0,35
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	23,66	24,13
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
36	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (plinte)	m2			92,27 58,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	37,49	50,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,50	0,93
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	90,33	31,62

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.4. Alte lucrari				
37	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			29,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	37,49	29,62
38	TsH92B	Incarcarea in auto	t			41,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	37,49	41,61
39	Tsl50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			37,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	100,00	37,50
		2. Lucrari de electricitate				
40	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: panou metalic	buc			220,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
41	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc			2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
43	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			11,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	37,49	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	37,49	10,50
44	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,49	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,32	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 400,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
45	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			18,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	37,49	18,75
46	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			20,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,40	3,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 400,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	5,00	0,15
47	RpEF15I	Montarea corpurilor led de iluminat fluorescent 60x60 de tip led total echipate	buc			401,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2875274400502-6 0x60l	Corp de iluminat 60x60 de tip led total echipate	buc	1,0000	355,00	355,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,40	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
48	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc			155,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	37,49	45,74
	3150145100282-E xit	Lampa de semnalizare Exit	buc	1,0000	108,50	108,50

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	1,00	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,40	0,07
49	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			35,40
						11,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	37,49	11,62
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	21,00	21,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,40	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
50	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape	buc			37,60
						10,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	37,49	10,12
	1111000100024-2	Intrerupator manual cu 2 clape	buc	1,0100	25,60	25,86
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,40	0,07
51	08-03-572-8	Bloc de comanda IIIPB-36 IP 31 panou de distributie metal	buc			804,50
						87,00
	I	Muncitor	h-om	2,3200	37,49	86,98
	2019-51	Bloc de comanda IIIPB-36 IP 31 panou de distributie metal	buc	1,0000	558,00	558,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	33,50	10,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	11 000,00	110,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	10,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
52	08-03-572-8	Bloc de comanda IIIPB-24 panou de distributie metal	buc			671,45
						87,00
	I	Muncitor	h-om	2,3200	37,49	86,98
	2019-52	Bloc de comanda IIIPB-24 panou de distributie metal	buc	1,0000	425,00	425,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	33,50	10,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	11 000,00	110,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	10,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
53	08-03-526-1	Automat bipolar АД-12/2P/16A/30mA	buc			479,65
						58,49
	I	Muncitor	h-om	1,5600	37,49	58,48
	2019-53	Automat bipolar АД-12/2P/16A/30mA	buc	1,0000	385,83	385,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,50	2,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,30	7,93
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,30	2,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	85,30	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
54	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc			117,47
						58,49
	1	Muncitor	h-om	1,5600	37,49	58,48
	2019-54	Automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc	1,0000	23,66	23,66
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,50	2,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,30	7,93
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,30	2,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	85,30	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
55	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc			115,47
						58,49
	1	Muncitor	h-om	1,5600	37,49	58,48
	2019-55	Automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc	1,0000	21,66	21,66
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,50	2,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,30	7,93
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,30	2,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	85,30	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
56	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			1 201,80
						626,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	37,49	626,08
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	30,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	30,00	6,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	16,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	3,00	96,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	35,30	17,65
	2019-56	Tava polietelena 20mm	m	100,0000	3,20	320,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	3,10	0,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
57	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm	100 m			1 122,34
	1	Muncitor	h-om	16,7000	37,49	626,08
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	30,00	6,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	15,73
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	3,00	96,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	35,30	17,65
	2019-57	Tava polietelena 16mm	m	100,0000	2,40	240,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	3,10	0,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
58	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din VVGngLS sect. 3x1,5 mmp	m			20,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	37,49	12,75
	1111000100033-3 x1,5	Cablu VVGngLS sect. 3x1,5 mmp	m	1,0500	7,20	7,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,30	0,01
59	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din , VVGngLS- sect. 3x2,5 mmp	m			25,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	37,49	13,12
	1111000100033-3 x2,5	Cablu VVGngLS- sect. 3x2,5 mmp	m	1,0500	11,05	11,95
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,30	0,01
60	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din , VVGng(A)- 5x10 mmp	m			102,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	37,49	18,00
	1111000100033-5 x10	Cablu VVGng(A)- 5x10 mmp	m	1,0500	78,50	84,90
	2413217300102	Clema de prindere	buc	0,0200	0,30	0,01

APROBAT:

Intocmit
S.R.L Olbi Com
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Academia de Studii Economice din Moldova
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.