

**Lucrari de iluminat stradal din  
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT120**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de electromontaj</b>				
1	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) :) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	1,60		
2	Pretul firmei	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	m	1 600,00		
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x4mm2	100 m	0,90		
4	Pretul firmei	Cablu АBBГ-3x4mm2	m	90,00		
5	136	Banda F2007	m	156,00		
6	137	Clama A200	buc	156,00		
7	163	Suport CA 1500	buc	23,00		
8	164	Clema ES 1500	buc	55,00		
9	165	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	31,00		
10	167	Curelusa CSB 180	buc	141,00		
11	168	Clema de ramificare LP2x95	buc	60,00		
12	1699	Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	14,00		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	30,00		
14	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,30		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>				
15	Pretul firmei	Corp de iluminat LED-50W, 5700K	buc	30,00		