

**Lucrari de instalarea
imprejmuiri metalice la
Gimnaziul nr 77**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03
Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice

Valoarea de deviz 1 191 037,94 lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice				
		1.1.1. Demontari				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	8,0000	1 593,09 1 220,59	12 744,72 9 764,72
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	8,0000	797,49 794,49	6 379,92 6 355,92
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	22,0000	869,65 866,65	19 132,34 19 066,34
		<i>Total</i>	lei			38 256,98
		Total Demontari Inclusiv salariu				38 256,98 35 186,98
		1.1.2. Imprejmuiri metalice				
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii,	m3	49,0000	190,80 190,80	9 349,44 9 349,44

1	2	3	4	5	6	7
		santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
5	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	32,0000	102,28 102,28	3 272,96 3 272,96
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,0000	15,85 15,85	507,31 507,31
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	8,0000	608,58 70,78	4 868,62 566,26
8	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	44,0000	1 900,19 238,96	83 608,38 10 514,17
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	72,0000	235,23 102,03	16 936,74 7 346,34
10	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	95,0000	212,30 104,80	20 168,67 9 956,16

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	3 220,0000	20,16 1,22	64 899,34 3 937,01
12	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=572 ml;- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	15 050,000 0	35,19 11,79	529 541,77 177 431,97
13	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA l=0.9 m- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	55,0000	35,19 11,79	1 935,20 648,42
14	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA 2 buc buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	520,0000	35,19 11,79	18 296,46 6 130,54
15	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000	239,84 153,04	719,52 459,12
16	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	22,0000	582,85 115,10	12 822,67 2 532,17
		<i>Total</i>	lei			766 927,08
		Total Imprejmuiri metalice Inklusiv salariu				766 927,08 232 651,87
		1.1.3. Lucrari diverse				
17	TsH92B	Incarcarea in auto: materialul demontat	t	89,0000	56,77 56,77	5 052,12 5 052,12
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	89,0000	153,93 153,93	13 699,89 13 699,89

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	89,0000	103,12 0,00	9 178,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 930,13
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				27 930,13 18 752,01
		<i>Total</i>	lei			833 114,19
		Total Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice Inclusiv salariu				833 114,19 286 590,86
		<i>Total</i>	lei			833 114,19
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				833 114,19 286 590,86

		Total	lei			833 114,19
		Asigurari medicale si sociale	24 %			68 781,81
		Transport	3 %			15 840,12
		Total				917 736,12
		Cheltuieli de regie	5 %			45 886,81
		Total				963 622,93
		Beneficiu	3 %			28 908,69
		Total				992 531,62
		TVA	20 %			198 506,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 191 037,94 286 590,86

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de instalarea
imprejmuiri metalice la
Gimnaziul nr 77**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 03

Lucrari de instalarea imprejmuii metalice

Valoarea de deviz 1 191 037,94 lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	88,3500	61,55	5 437,94
2.	7123010010200	Betonist	h-om	462,8000	61,55	28 485,34
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	104,4000	61,55	6 425,82
4.	7129020012800	Pavator	h-om	9,2000	61,55	566,26
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	41,1400	61,55	2 532,17
6.	7212030022700	Sudor	h-om	43,3200	61,55	2 666,35
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2 471,7500	61,55	152 136,21
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5040	61,55	2 616,12
9.	7422010060100	Timplar	h-om	7,2600	61,55	446,85
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	440,6000	51,14	22 532,28
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 041,5400	51,14	53 264,34
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5760	51,14	131,74
13.	9312040019600	Sapator	h-om	151,9000	61,55	9 349,44
		Total manopera				286 590,86

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	31,2620	450,00	14 067,90
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,8950	430,00	1 674,85
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,9416	430,00	14 594,89
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	10,4880	400,00	4 195,20
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1440	5 000,00	720,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,4400	5 000,00	7 200,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1440	5 000,00	720,00
8.	2320166200676	White spirit	kg	14,0800	35,00	492,80
9.	2320187315789	Decofrol	kg	8,6400	35,00	302,40
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,4490	70,00	941,43
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,9660	80,00	717,28
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	202,4000	48,00	9 715,20
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	78,1250	48,00	3 750,00
14.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	12 683,4400	3,00	38 050,32
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	577,6000	3,00	1 732,80
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,6650	6 500,00	4 322,50
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	45,7765	0,00	0,00
18.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,1350	0,00	0,00
19.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	16 406,250	22,00	360 937,50

				0		
20.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	19,3200	22,00	425,04
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,8000	15,00	162,00
22.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	3,8640	56,00	216,38
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	22,5400	45,00	1 014,30
24.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	3 220,0000	18,00	57 960,00
25.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,0000	85,00	255,00
26.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	31,3500	56,00	1 755,60
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,0000	27,00	486,00
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	15,6250	56,00	875,00
29.	2874115802501	Surub M 20	buc	9,6600	0,30	2,90
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	18,0000	0,30	5,40
31.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	9,6600	0,30	2,90
32.	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,6600	0,30	2,90
33.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	26,1250	27,00	705,38
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,2850	0,00	0,00
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,0560	0,00	0,00
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,5014	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				528 003,87

Utilaje de constructii:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	5,5000	15,00	82,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,0000	15,00	90,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,2240	65,00	79,56
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,7920	565,00	447,48
5.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	20,0000	15,00	300,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,4000	15,00	396,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,5080	15,00	37,62
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4250	15,00	21,38
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,8640	50,00	193,20
10.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,9320	500,00	966,00
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4000	500,00	1 200,00
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,0000	500,00	5 500,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,3750	275,00	9 178,12
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1840	150,00	27,60
		Total utilaje de constructii				18 519,46

Total	lei	833 114,19
Asigurari medicale si sociale	24 %	68 781,81
Transport	3 %	15 840,12
Total		917 736,12
Cheltuieli de regie	5 %	45 886,81
Total		963 622,93
Beneficiu	3 %	28 908,69

Total		992 531,6 2
TVA	20 %	198 506,3 2

Total deviz:

**1 191 037,
94**

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de instalarea imprejmuiri
metalice la Gimnaziul nr 77**

Investitor Primaria or. Cricova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice				
		1.1.1. Demontari				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subsansambluri refolosibile	t			1 593,09 1 220,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	61,55	984,80
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	61,55	184,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	51,14	51,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	80,00	80,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	70,00	105,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3000	500,00	150,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	15,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			12 744,72
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			797,49 794,49
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	61,55	615,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	51,14	178,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			6 379,92
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			869,65 866,65
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	61,55	633,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	51,14	232,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			19 132,34
		1.1.2. Imprejmuiri metalice				
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			190,80 190,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	61,55	190,80
		<i>Total</i>	lei			9 349,44
5	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			102,28 102,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	51,14	102,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 272,96
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,85 15,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	51,14	15,85
		<i>Total</i>	lei			507,31
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			608,58 70,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	61,55	70,78
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	65,00	9,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			4 868,62
8	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 900,19 238,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	61,55	218,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,14	20,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	430,00	331,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	565,00	10,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			83 608,38
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			235,23 102,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,14	12,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	61,55	89,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	27,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			16 936,74
10	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu cu mortar de pamint	m2			212,30 104,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9300	61,55	57,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	51,14	47,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0800	3,00	18,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0070	6 500,00	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	430,00	17,63
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	56,00	18,48
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	27,00	7,43
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			20 168,67
11	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			20,16 1,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	61,55	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	61,55	0,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	51,14	0,04
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	18,00	18,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	56,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	0,00	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	0,30	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,30	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,30	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	80,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	70,00	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	45,00	0,32
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	22,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	50,00	0,06
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			64 899,34
12	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=572 ml;-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			35,19 11,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	61,55	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,14	2,56
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			529 541,77
13	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			35,19 11,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	61,55	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,14	2,56
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 935,20
14	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA 2 buc buc L= 4 ml- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			35,19 11,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	61,55	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,14	2,56
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			18 296,46
15	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			239,84 153,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,14	4,09
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	61,55	148,95
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			719,52
16	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t			582,85 115,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	61,55	115,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2000	48,00	441,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,6400	35,00	22,40
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			12 822,67
		1.1.3. Lucrari diverse				
17	TsH92B	Incarcarea in auto: materialul demontat	t			56,77 56,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	51,14	56,77
		<i>Total</i>	lei			5 052,12
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			153,93 153,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	51,14	153,93
		<i>Total</i>	lei			13 699,89
19	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			103,12 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	275,00	103,12
		<i>Total</i>	lei			9 178,12

APROBAT:

Intocmit
"LivartPrim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.