

**Lucrari de reparatie a
incaperilor din incinta casei de
cultura situate in c. Cocieri, s.
Cocieri, str. Renasterii 69**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta casei de cultura situate in s. Cocieri,****Valoarea de deviz 184 835,57 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.05.2022


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Reparatie				
		Capitolul 1. Birou scena				
		Capitolul 1.1 Demolari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	5,00	24,20 9,57	120,99 47,85
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,85	12,23 7,05	768,40 442,90
Total						889,39
Capitolul 1. Birou scena						
Capitolul 1.1 Demolari						
Incluziv salariu						490,75
		Capitolul 1.2. Pardoseli				
3	CG04A2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	5,00	517,37 43,50	2 586,85 217,50
4	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	32,20	29,53 17,40	950,77 560,28



1	2	3	4	5	6	7
5	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (vopsirea pardoselilor din lemn cu vopsea email)	m2	32,20	79,33 39,15	2 554,51 1 260,63
Total						6 092,13
Capitolul 1.2. Pardoseli						
Incluziv salariu						2 038,41
Capitolul 1.3. Pereti						
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidarie din cotilet 1/2 de cotilet)	m3	1,22	1 497,89 118,32	1 827,42 144,35
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	62,85	6,99 1,30	439,20 82,02
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	62,85	118,82 65,25	7 467,93 4 100,96
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,60	28,79 21,75	449,16 339,30
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,85	25,90 6,53	1 627,80 410,10
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,85	91,44 53,07	5 746,79 3 335,45
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,85	29,89 23,93	1 878,52 1 503,69
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,85	8,89 1,30	559,02 82,02




1	2	3	4	5	6	7
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,85	29,31 10,88	1 841,99 683,49
Total						21 837,83
Capitolul 1.3. Pereti						
Incluziv salariu						10 681,38
		Capitolul 1.4. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,20	250,13 95,70	8 054,30 3 081,54
Total						8 054,30
Capitolul 1.4. Tavane						
Incluziv salariu						3 081,54
		Capitolul 2. Birou				
		Capitolul 2.1. Demolari				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	5,00	24,20 9,57	120,99 47,85
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,60	16,92 11,74	822,51 570,81
Total						943,49
Capitolul 2. Birou						
Capitolul 2.1. Demolari						
Incluziv salariu						618,66
		Capitolul 2.2. Pardoseli				
18	CG04A2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloaz, cu umplutura de moloaz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	5,00	517,37 43,50	2 586,85 217,50
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Pardoseli din placi laminat, seria 33, rezistente la umiditate, grosimea minima 10mm)	m2	20,66	369,91 56,55	7 642,40 1 168,32



1	2	3	4	5	6	7
Total						10 229,25
Capitolul 2.2. Pardoseli						
Incluziv salariu						1 385,82
Capitolul 2.3. Pereti						
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	48,60	6,99 1,30	339,62 63,42
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,60	118,82 65,25	5 774,72 3 171,15
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,80	28,79 21,75	454,91 343,65
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,60	25,90 6,53	1 258,73 317,12
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,60	91,44 53,07	4 443,82 2 579,20
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,60	29,89 23,93	1 452,60 1 162,76
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,60	8,89 1,30	432,27 63,42
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,60	29,31 10,88	1 424,35 528,52
Total						15 581,02
Capitolul 2.3. Pereti						
Incluziv salariu						8 229,24
Capitolul 2.4. Tavane						
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	20,66	250,13	5 167,76



1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			95,70	1 977,16
Total						5 167,76
Capitolul 2.4. Tavane						
Incluziv salariu						1 977,16
Capitolul 3. Vestiar						
Capitolul 3.1. Pardoseli						
29	CG04A2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	2,00	517,37 43,50	1 034,74 87,00
30	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	43,56	29,53 17,40	1 286,20 757,94
31	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (vopsirea pardoselilor din lemn cu vopsea email)	m2	43,56	79,33 39,15	3 455,73 1 705,37
Total						5 776,67
Capitolul 3. Vestiar						
Capitolul 3.1. Pardoseli						
Incluziv salariu						2 550,32
Capitolul 3.2. Pereti						
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,22	29,89 23,93	1 979,24 1 584,31
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,22	8,89 1,30	588,99 86,42
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,22	42,36 23,93	2 804,92 1 584,31
Total						5 373,16
Capitolul 3.2. Pereti						




1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 255,04
		Capitolul 3.3. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,56	8,89 1,30	387,44 56,85
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,56	42,36 23,93	1 845,10 1 042,17
Total						2 232,54
Capitolul 3.3. Tavane						
Incluziv salariu						1 099,02
		Retele electrice interne				
		Capitolul 1. Montare utilaj				
		Capitolul 1.1. Birou scena				
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 6 module)	buc	1,00	216,53 103,09	216,53 103,09
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular tripolar In=20A, Un=400V	buc	1,00	315,15 67,86	315,15 67,86
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	236,22 67,86	236,22 67,86
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A	buc	2,00	273,06 67,86	546,12 135,72
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogheni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,60	2 570,88 539,40	1 542,53 323,64
42		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нг LS 3*4	m	10,00	38,20 0,00	382,00 0,00
43		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 3*1.5	m	15,00	15,52	232,80




1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
44		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 3*2.5	m	35,00	23,50 0,00	822,50 0,00
45	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Corp de iluminat. IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K)	100 buc	0,06	7 692,75 3 841,05	461,57 230,46
46		Corp iluminat, IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600LM,4000K	buc	6,00	280,00 0,00	1 680,00 0,00
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 923,04 1 426,80	19,23 14,27
48		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	38,20 0,00	38,20 0,00
49	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Cu impinare de protectie IP 44, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,06	2 313,96 1 657,35	138,84 99,44
50		Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impinare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	buc	6,00	55,40 0,00	332,40 0,00
51		Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	buc	6,00	55,40 0,00	332,40 0,00
52	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	3 745,46 1 339,80	2 247,27 803,88
53		Teava de otel zincat d 20mm	m	60,00	36,30 0,00	2 178,00 0,00
54		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP 20)	buc	7,00	8,50 0,00	59,50 0,00
55		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc	1,00	27,60 0,00	27,60 0,00
Total						11 808,86




1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Montare utilaj Capitolul 1.1. Birou scena Incluziv salariu						
		Capitolul 1.2. Birou				1 846,23
56	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 6 module)	buc	1,00	216,53 103,09	216,53 103,09
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un= 400V	buc	1,00	315,15 67,86	315,15 67,86
58	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	236,22 67,86	236,22 67,86
59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A	buc	2,00	273,06 67,86	546,12 135,72
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,50	2 570,80 539,40	1 285,40 269,70
61		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*4	m	10,00	38,20 0,00	382,00 0,00
62		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	15,00	15,52 0,00	232,80 0,00
63		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	25,00	23,50 0,00	587,50 0,00
64	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat, IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000k)	100 buc	0,04	7 688,17 3 841,05	307,53 153,64
65		Corp de iluminat, IP20; modul LED	buc	4,00	280,00	1 120,00




1	2	3	4	5	6	7
		32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K			0,00	0,00
66	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 923,04 1 426,80	19,23 14,27
67		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP44	buc	1,00	38,20 0,00	38,20 0,00
68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,06	2 313,96 1 657,35	138,84 99,44
69		Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	buc	6,00	55,40 0,00	332,40 0,00
70	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 744,71 1 339,80	1 872,35 669,90
71		Teava de otel zincat d 20mm	m	50,00	36,30 0,00	1 815,00 0,00
72		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	7,00	8,50 0,00	59,50 0,00
73		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc	1,00	27,60 0,00	27,60 0,00
Total						9 532,38
Capitolul 1.2. Birou						
Incluziv salariu						1 581,49
Capitolul 1.3. Vestiar						
74	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 6 module)	buc	1,00	216,53 103,09	216,53 103,09
75	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V	buc	1,00	315,15 67,86	315,15 67,86
76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire intrerupator automat, monopolar cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	236,22 67,86	236,22 67,86




1	2	3	4	5	6	7
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire intrerupator automat, monopolar cu caracteristica "C" In=10A	buc	2,00	273,06 67,86	546,12 135,72
78	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitatea redusa de emisa a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,70	2 570,92 539,40	1 799,64 377,58
79		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBΓ nrLS 3*4	m	10,00	38,20 0,00	382,00 0,00
80		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*1.5	m	20,00	15,52 0,00	310,40 0,00
81		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*2.5	m	40,00	23,50 0,00	940,00 0,00
82	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat, IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K)	100 buc	0,06	7 692,75 3 841,05	461,57 230,46
83		Corp iluminat, IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K	buc	6,00	280,00 0,00	1 680,00 0,00
84	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 923,04 1 426,80	19,23 14,27
85		Intreruptor cu 2 clape pentru montare aparenta IP44	buc	1,00	38,20 0,00	38,20 0,00
86	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U230V)	100 buc	0,06	2 313,96 1 657,35	138,84 99,44
87		Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	buc	6,00	55,40 0,00	332,40 0,00
88	08-02-	Teava din otel pe constructii instalate	100 m	0,70	3 745,35	2 621,75



1	2	3	4	5	6	7
	407-1	pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 339,80	937,86
89		Teava de otel zincat d20mm	m	70,00	36,30 0,00	2 541,00 0,00
90		Cutie (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	7,00	8,50 0,00	59,50 0,00
91		Cutii de distributie (pentru cabluri)IP44, cu montare incorporata	buc	1,00	27,60 0,00	27,60 0,00
Total						12 666,15
Capitolul 1.3. Vestiar						
Incluziv salariu						2 034,15
		Capitolul 2. Utilaj				
		Capitolul 2.1. Birou scena				
92		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 6 module	buc	1,00	106,20 0,00	106,20 0,00
93		Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V	buc	1,00	224,00 0,00	224,00 0,00
94		Intrerupator automat monopolar cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	157,56 0,00	157,56 0,00
95		Intrerupator automat, monopolar cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	2,00	179,58 0,00	359,16 0,00
Total						846,92
Capitolul 2. Utilaj						
Capitolul 2.1. Birou scena						
Incluziv salariu						0,00
		Capitolul 2.2. Birou				
96		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 6 module	buc	1,00	106,20 0,00	106,20 0,00
97		Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V	buc	1,00	224,00 0,00	224,00 0,00
98		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	157,56	157,56



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
99		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	2,00	179,58 0,00	359,16 0,00
Total						846,92
Capitolul 2.2. Birou						
Incluziv salariu						0,00
Capitolul 2.3. Vestiar						
100		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 6 module	buc	1,00	106,20 0,00	106,20 0,00
101		Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V	buc	1,00	224,00 0,00	224,00 0,00
102		Intrerupator automat monopolar cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	157,56 0,00	157,56 0,00
103		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	2,00	179,58 0,00	359,16 0,00
Total						846,92
Capitolul 2.3. Vestiar						
Incluziv salariu						0,00
Incalzire						
Capitolul 1. Lucrari de incalzire						
Capitolul 1.1. Birou scena						
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 33K 500/1400 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки)	buc	1,00	1 060,71 28,27	1 060,71 28,27
105	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (угловой радиаторный кран обраный d15mm)	buc	1,00	163,48 7,83	163,48 7,83
106	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (клапан угловой радиаторный подающийб антивандального исполнения d15mm в комплекте: клапан регулирующий;	buc	1,00	191,28 7,83	191,28 7,83



1	2	3	4	5	6	7
		термостатическая головка)				
107	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый, запорный d20mm)	buc	1,00	57,61 10,01	57,61 10,01
108	IC36A k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN25 d20x3.4mm в изоляции б=9mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	10,00	49,31 13,05	493,06 130,50
109	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,00	5,73 3,92	57,27 39,15

2 023,41

Total
Capitolul 1. Lucrari de
incalzire
Capitolul 1.1. Birou scena

223,59

Incluziv salariu

		Capitolul 1.2. Birou				
110	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 33K 500/1400 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки)	buc	1,00	1 060,71 28,27	1 060,71 28,27
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой радиаторный кран обратный d15mm)	buc	1,00	163,48 7,83	163,48 7,83
112	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан угловой радиаторный подающий. антивандального исполнения d 15 mm в комплекте: клапан регулирующий; термостатическая головка)	buc	1,00	191,28 7,83	191,28 7,83
113	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый. запорный d 20mm)	buc	1,00	57,61 10,01	57,61 10,01



1	2	3	4	5	6	7
114	IC36A k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN25 d20x3.4mm в изоляции б=9mm (k=1.4 ко всем нормам для фитингов)	m	5,00	49,31 13,05	246,53 65,25
115	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,00	5,73 3,92	28,64 19,57
Total						1 748,24
Capitolul 1.2. Birou						
Incluziv salariu						138,76
Capitolul 1.3. Vestiar						
116	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 33K 500/1200 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки)	buc	2,00	1 060,71 28,27	2 121,42 56,55
117	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой радиаторный кран обратный d15mm)	buc	2,00	163,48 7,83	326,95 15,66
118	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан угловой радиаторный подающий. антивандального исполнения d15mm в комплекте: клапан регулирующий; термостатическая головка)	buc	2,00	191,28 7,83	382,55 15,66
119	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый. запорный d20mm)	buc	2,00	57,61 10,01	115,23 20,01
120	IC36A k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN25 d20x3.4mm в изоляции б=9mm (k=1.4 ко всем нормам для фитингов)	m	20,00	49,31 13,05	986,12 261,00
121	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a	m	20,00	5,73	114,54




1	2	3	4	5	6	7
		aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoctoore de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			3,92	78,30
Total						4 046,81
Capitolul 1.3. Vestiar						
Incluziv salariu						447,18
Total			lei			126 544,15
Asigurarea sociala			24,00 %			10 002,90
Celtuieli de transport			6,00 %			4 583,27
Total			100,00 +			141 130,33
Cheltuieli de regie			7,00 %			9 879,12
Beneficiu de deviz			2,00 %			3 020,19
Total			100,00 +			154 029,64
TVA			20,00 %			30 805,93
Total deviz:						184 835,57
Incluziv salariu						41 678,74

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)