

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Amenajare teritoriu

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Sistemul de Irigare		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	6,370
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	822,940
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	637,000
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului- Teava PE100 SDR17 D50 PN10	m	509,000
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului- Teava PE100 SDR17 D25 PN10	m	328,000
6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	837,000
7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100	m	837,000

1	2	3	4	5
		mm		
		Capitolul 1.2. Amenajarea teritoriului (etapa 1), Elementele decorative		
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	411,900
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Teava profilata din otel Corten	kg	882,500
		Capitolul 1.3. Amenajarea teritoriului (etapa 2) Capitolul 1.3.1. Trotuarele din parc		
10	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ Sapaturi mecanizate sub borduri	100 m3	3,120
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ Sapaturi mecanizate sub trotuare	100 m3	8,230
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 585,000
		Capitolul 1.4. Monumentul S. Lazo		
13	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm / Gresie portelanata alb-gri / Placarea partii superioare cu gresie portelanata	m2	62,000
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata alb-gri / Placarea partii frontale cu gresie portelanata	m2	22,800
15	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	14,800
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu B20	m3	33,200
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata D4 BP1 150*150	kg	673,200

1	2	3	4	5
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata D3 BP1 100*100	kg	107,520
		Capitolul 1.5. Teren de fitness tip 1		
19	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	41,000
20	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu/ Sapatura manuala sub borduri	m3	4,000
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	1,600
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	41,000
		Capitolul 1.6. Teren de joaca		
23	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu/ Sapatura manuala sub borduri	m3	6,700
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	3,000
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	74,000
		Capitolul 1.7. WC Public		
26	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu/ Sapatura manuala sub borduri	m3	3,500
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	1,000
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea	m	26,000

1	2	3	4	5
		de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm		
		Capitolul 1.8. Platforma sub pubelele de gunoi		
29	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu/ Sapatura manuala sub borduri	m3	1,500
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	0,500
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	13,000
		Capitolul 1.9. Borduri		
32	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ Sapaturi mecanizate sub borduri	100 m3	0,640
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	17,080
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	427,000
		Capitolul 1.10. Demontari		
35	RpCP44A	Demontarea scaunelor	kg	3 438,000
36	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,060
37	RpCP44A	Demontarea urnelor	kg	570,000
38	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,190
39	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,250
40	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,250
		Capitolul 1.11. Iluminat electric exterior		
41	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de	buc	15,000

1	2	3	4	5
		iluminat LED 50W cu caracteristicile: putere nominala 50W; tensiunea retelei 220V; flux luminos 5955 lm; intervalul temperaturii de culoare 6000K; TYPE 2M		
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
42	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: / Panou de control	buc	21,000
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,000
44	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 / Sensor de ploaie	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
45		Panou de control autonom 9V 1zona TBOS Bluetooth sau analog	buc	21,000
46		Baterie Varta 9V	buc	21,000
47		Electrovana 150-PGA, 1 1/2" F, 9V sau analog	buc	1,000
48		Senzor de ploaie RSD Bex sau analog	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.