

**Aprovizionarea cu apa potabila a
s. Ciuciuleni rnul Hincesti (Etapa
III) sonda arteziana nr. 2 Nr.**

14001A -TX

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07

Teren sonda arteziana

Valoarea de deviz 21 121 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под траншею)	m3	10,1500	41,650 41,650	422,748 422,748
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. Засыпка вручную траншеи)	m3	10,1500	10,850 10,850	110,127 110,127
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба винипластовая д=32мм)	1 km	0,0020	28 975,000 4 655,000	57,950 9,310
		<i>Total</i>	Lei			590,825
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	24 %			130,124
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			1,946
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	1 %			7,228
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	1 %			7,300
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				737,423 542,185

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Электрооборудование				
4	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкафавтоматики ША-ЩМП2 разм. 500x400x220мм IP31)	buc	1,0000	3 423,019 180,250	3 423,019 180,250
5	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ША)	buc	6,0000	18,375 18,200	110,250 109,200
6	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,1200	407,925 395,500	48,951 47,460
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Станция управлю погружным насосом)	buc	1,0000	137,010 81,200	137,010 81,200
8	08-03-538-5	Intreruptor de linie sau terminal: fara contacte, instalat pe suport metalic (МП2302)	buc	1,0000	50,882 43,050	50,882 43,050
9	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка соединительная КЗН 08)	buc	2,0000	133,817 115,850	267,634 231,700
		<i>Total</i>		Lei		4 037,746
		Total Электрооборудование Inklusiv salariu				4 037,746 692,860
		2.2. Кабельные изделия и провода				
10	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель на скобах)	100 m	0,2000	923,580 584,500	184,716 116,900
11	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,2700	823,789 479,500	222,423 129,465
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе в траншее)	100 m	0,0200	640,100 434,000	12,802 8,680
13	Pret de piata	Кабель АКВВГ 4x2,5мм ²	m	3,0000	13,200 0,000	39,600 0,000
14	Pret de piata	Кабель АКВВБ 4x2,5мм ²	m	46,0000	16,000 0,000	736,000 0,000
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,2900	1 828,848 232,048	530,366 67,294

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,0200	1 584,650 227,850	31,693 4,557
		<i>Total</i>	Lei			1 757,600
		Total Кабельные изделия и провода Inclusiv salariu				1 757,600 326,896
		<i>Total</i>	Lei			5 795,346
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	24 %			244,741
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			163,789
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	1 %			10,198
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	1 %			62,140
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 276,214 1 019,756
		3. Valoarea utilajului				
17	Цена поставщика	Щит ЩМП-2 разм. 400x500x220 IP-31	buc	1,0000	620,000 0,000	620,000 0,000
18	Цена поставщика	Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 1,6А(В)	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
19	Цена поставщика	Переключатель универсальный УП5312	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
20	Цена поставщика	Кнопка управления KE-011	buc	1,0000	5,000 0,000	5,000 0,000
21	Цена поставщика	Реле промежуточное РПУ-2М	buc	1,0000	123,000 0,000	123,000 0,000
22		Датчик реле уровня РОС-301	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
23	Цена поставщика	Клемник на 10 клемм	buc	1,0000	2,000 0,000	2,000 0,000
24	Цена поставщика	Станция управления погружным насосом мощ.3кВт "Поток-3-К1"	buc	1,0000	9 000,000 0,000	9 000,000 0,000
25	Цена поставщика	Электрообогреватель Spot-E2	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
26	Цена поставщика	Конечный выключатель. МП2302	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 590,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				10 590,000

		Total	Lei			17 600.84
		TVA	20 %			3 520.16
		Total deviz:				21 121

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				1 561

Intocmit

_____)
(funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

_____)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)