

LT "Nicolae Iorga" mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Reparatie scara nr.1 Bloc "A"

Valoarea de deviz 428 630,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A scara nr.1				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,000	35,280 35,280	317,520 317,520
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(glafuri)	m2	10,000	22,940 22,680	229,400 226,800
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	40,000	21,090 21,000	843,600 840,000
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontare mina continua din INOX cu pastrarea materialelor)	kg	160,000	3,787 3,360	605,920 537,600
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,000	1,023 0,966	122,766 115,920
		<i>Total</i>	lei			2 119,206
		<i>Asigurari</i>	24 %			489,082
		<i>Transport</i>	3 %			0,844

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				2 609,132
		<i>Regia</i>	4 %			104,365
		<i>Total</i>				2 713,497
		<i>Beneficiul</i>	3 %			81,404
		<i>Total</i>				2 794,901
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 794,901 2 037,840
		1.2. Finisari				
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (pereti scara)	m2	228,000	278,160 154,140	63 420,492 35 143,920
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	10,000	557,645 316,462	5 576,454 3 164,616
8	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	126,400	308,625 184,548	39 010,215 23 326,867
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	126,400	686,014 323,820	86 712,170 40 930,848
10	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	28,000	83,215 6,720	2 330,020 188,160
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	310,400	26,435 11,760	8 205,424 3 650,304
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	220,400	117,600 57,120	25 919,040 12 589,248
13	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale	m2	90,000	424,268 277,620	38 184,147 24 985,800

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"				
14	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1. 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (instalarea perilelor demontate din inox)	m	72,000	84,605 75,600	6 091,560 5 443,200
		<i>Total</i>	lei			275 449,522
		<i>Asigurari</i>	24 %			35 861,511
		<i>Transport</i>	3 %			3 738,319
		<i>Total</i>				315 049,352
		<i>Regia</i>	4 %			12 601,974
		<i>Total</i>				327 651,326
		<i>Beneficiul</i>	3 %			9 829,540
		<i>Total</i>				337 480,866
		Total Finisari Inclusiv salariu				337 480,866 149 422,963
		1.3. Evacuare gunoi				
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	2,000	123,480 123,480	246,960 246,960
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,000	136,500 0,000	273,000 0,000
17	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	6,000	274,680 274,680	1 648,080 1 648,080
18	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,000	29,400 29,400	176,400 176,400
19	TrI1AA08 F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa	t	6,000	29,400 29,400	176,400 176,400

1	2	3	4	5	6	7
		sau teren, din auto, categoria 2				
		<i>Total</i>	lei			2 520,840
		<i>Asigurari</i>	24 %			539,482
		<i>Total</i>				3 060,322
		<i>Regia</i>	4 %			122,413
		<i>Total</i>				3 182,735
		<i>Beneficiul</i>	3 %			95,481
		<i>Total</i>				3 278,216
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				3 278,216 2 247,840
		1.4. Iluminare Scari				
20	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	40,000	40,540 36,120	1 621,620 1 444,800
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cupru 3x1,5)	m	40,000	22,402 5,880	896,080 235,200
22	RpEC02C	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m.	buc	8,000	662,270 362,880	5 298,156 2 903,040
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	71,445 22,680	285,780 90,720
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	4,000	644,400	2 577,600

1	2	3	4	5	6	7
		echipate			23,520	94,080
		<i>Total</i>	lei			10 679,236
		<i>Asigurari</i>	24 %			1 144,282
		<i>Transport</i>	3 %			177,342
		<i>Total</i>				12 000,860
		<i>Regia</i>	26 %			1 239,638
		<i>Total</i>				13 240,498
		<i>Beneficiul</i>	3 %			397,214
		<i>Total</i>				13 637,712
		Total Iluminare Scari Inclusiv salariu				13 637,712 4 767,840
		<i>Total</i>	lei			357 191,695
		Total Blocul A scara nr.1 Inclusiv salariu				357 191,695 158 476,483

		Total	lei	357 191,71
		TVA	20 %	71 438,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		428 630,05 158 476,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1

Reparatie scara nr.1 Bloc "A"

Valoarea de deviz 428 630,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	84,00	100,800
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,8000	84,00	403,200
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,7600	84,00	4 767,840
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	149,8720	84,00	12 589,248
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,4560	84,00	3 650,304
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,00	25,200
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,1600	84,00	349,440
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	64,8000	84,00	5 443,200
9.	7422010060100	Timplar	h-om	4,1300	84,00	346,920
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,7600	84,00	2 247,840
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	84,00	562,800
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,2100	84,00	437,640
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 518,4768	84,00	127 552,051
		Total manopera				158 476,49

Materiale:

1.	0126227204644	Ceara	l	4,5000	55,00	247,500
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	68,4000	2,00	136,800
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,0400	45,00	181,800
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,0400	3,00	33,120
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3150	3,00	0,945
6.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	29,4000	72,00	2 116,800
7.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	633,2103	0,50	316,604
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2342	55,00	12,881
9.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,2000	12,00	26,400
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1774	55,00	9,757
11.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0056	85,00	0,476
12.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	244,6440	53,00	12 966,132
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,8000	45,00	81,000
14.	24302261000001	Fuga	kg	25,2800	29,00	733,120
15.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	128,8160	35,00	4 508,560
16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,0445	35,00	1 121,558
17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	114,6126	6,00	687,675
18.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	733,1200	5,50	4 032,160

19.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	281,6352	2,00	563,270
20.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,2000	2,00	2,400
21.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	42,8400	3,00	128,520
22.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	64,0000	3,00	192,000
23.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	6,3000	2,00	12,600
24.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	882,0282	2,00	1 764,056
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,4000	2,40	120,960
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	52,2000	6,00	313,200
27.	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	72,0000	120,00	8 640,000
28.	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	216,0000	16,00	3 456,000
29.	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	18,0000	45,00	810,000
30.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	18,9600	45,00	853,200
31.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	384,5331	48,00	18 457,589
32.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	128,9280	300,00	38 678,400
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,2000	3,00	12,600
34.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	kg	1,5840	3,00	4,752
35.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	348,1758	14,00	4 874,462
36.	2710703520285	Profil de suport	m	825,7884	18,00	14 864,191
37.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	128,0000	14,00	1 792,000
38.	2722103107001c	Conductor Cupru 3x1,5	m	45,3200	14,00	634,480
39.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,2000	22,00	26,400
40.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0240	120,00	2,880
41.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	3,00	12,000
42.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,3000	3,00	54,900
43.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	42,2100	7,00	295,470
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4200	29,00	12,180
45.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,3200	65,00	280,800
46.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 303,5972	0,50	3 151,798
47.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2400	29,00	6,960
48.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,1600	15,00	62,400
49.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	8,4000	2,00	16,800
50.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	12,0000	2,00	24,000
51.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,1600	580,00	2 412,800
52.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,5280	150,00	379,200
53.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,1600	2,00	8,320
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,2000	4,00	28,800
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	5,00	2,500
56.	4100126202818	Apa	m3	1,3670	5,00	6,835
57.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	125,7200	3,00	377,160
		Total materiale de constructii				130 550,17

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	2,00	0,048
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,0304	1,00	5,030
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7000	1,00	0,700
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1998	1,00	2,200
5.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	43,3552	25,00	1 083,880
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,9101	15,00	13,652

7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	20,7760	15,00	311,640
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8000	65,00	52,000
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3640	750,00	273,000
		Total utilaje de construcții				1 742,16

Total	lei	357 191,71
TVA	20 %	71 438,34

Total deviz: **428 630,05**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect LT "Nicolae Iorga" mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A scara nr.1				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,280
						35,280
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,00	17,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,00	17,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			317,520
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(glafuri)	m2			22,940
						22,680
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,00	10,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,400
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			21,090
						21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	84,00	10,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,00	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			843,600
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor,	kg			3,787

1	2	3	4	5	6	7
		parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontare mina continua din INOX cu pastrarea materialelor)				3,360
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,00	1,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	84,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	55,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			605,920
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,023 0,966
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,00	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,00	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	55,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	55,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			122,766
		1.2. Finisari				
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (pereti scara)	m2			278,160 154,140
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	84,00	154,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,93
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Cheltuieli directe	lei			63 420,492
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			557,645 316,462
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	84,00	316,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	14,00	29,20
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,00	10,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,50	26,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		Cheltuieli directe	lei			5 576,454
8	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbilineu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			308,625 184,548
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1970	84,00	184,55
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,93
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7850	2,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 010,215
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			686,014 323,820
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,00	323,82
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,50	31,90
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	29,00	5,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	1,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 712,170
10	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			83,215 6,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	72,00	75,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	29,00	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 330,020
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,435 11,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,00	11,76
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 205,424
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			117,600 57,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	84,00	57,12
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	53,00	58,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 919,040
13	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			424,268 277,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	84,00	277,62
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	120,00	96,00
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	16,00	38,40
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	45,00	9,00
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	55,00	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	5,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	3,00	0,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	3,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	15,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 184,147
14	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1. 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din oțel D=1 1/4" si oțel laminat, curba (instalarea perilelor demontate din inox)	m			84,605 75,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,00	75,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	2,00	1,90
		Cheltuieli directe	lei			6 091,560
		1.3. Evacuare gunoi				
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			123,480
						123,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	84,00	123,48
		Cheltuieli directe	lei			246,960
16	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			136,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	750,00	136,50
		Cheltuieli directe	lei			273,000
17	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t			274,680
						274,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700	84,00	274,68
		Cheltuieli directe	lei			1 648,080
18	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			29,400
						29,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	84,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			176,400
19	TRI1AA08F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2	t			29,400
						29,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	84,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			176,400
		1.4. Iluminare Scari				
20	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			40,540
						36,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	84,00	36,12
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,00	0,47
		Cheltuieli directe	lei			1 621,620
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cupru 3x1,5)	m			22,402
						5,880
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,00	5,88
	2722103107001c	Conductor Cupru 3x1,5	m	1,0300	14,00	15,86
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	12,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			896,080
22	RpEC02C	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m.	buc			662,270
						362,880
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	84,00	362,88
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	3,00	24,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,5000	3,00	4,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,5000	2,00	3,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	14,00	224,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	2,00	0,30
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007	85,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	120,00	0,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000	6,00	39,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	29,00	0,87
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 298,156
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			71,445 22,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,00	22,68
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,780
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			644,400 23,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,00	23,52
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	580,00	603,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 577,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.