

# Construcția depozitului pentru materiale str. Chișinăului 94 or. Cricova mun. Chișinău ( repetat)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 852 470,89 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Garaj - Soluții arhitecturale</b>  |        |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de terasamente</b>   |        |                                       |                                       |                               |
| 1      | TsC07D1                     | Săpătura mecanică cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere internă și comandă prin cabluri, cu echipament de draglină, în pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, teren cat. I - stratului fertil cat. I | 100 m3 | 0,700                                 | 688,50<br>-----<br>0,00               | 481,95<br>-----<br>0,00       |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea solului fertil cu autobasculantă de 10 t la distanță de până la 50 m<br>K=0,050  | t      | 78,000                                | 0,58<br>-----<br>0,00                 | 45,00<br>-----<br>0,00        |
| 3      | TsC07D1                     | Excavarea solului mineral uscat cat. II cu excavatorul pe senile, cu cupa de 0.81-1.2 m3, cu descărcarea în autocamion   | 100 m3 | 0,780                                 | 688,27<br>-----<br>0,00               | 536,85<br>-----<br>0,00       |
| 4      | TsD01B                      | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu                                     | m3     | 114,810                               | 20,91<br>-----<br>20,91               | 2 400,61<br>-----<br>2 400,61 |
| 5      | TsD04B                      | Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4,  | m3     | 114,810                               | 53,09<br>-----<br>50,59               | 6 095,00<br>-----<br>5 807,98 |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5     | 6                     | 7                            |
|----|-------|---|----|-------|-----------------------|------------------------------|
|    |       | inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv  |    |       |                       |                              |
|    |       | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |       |                       | <b>9 559,41<br/>8 208,59</b> |
|    |       | <b>1.2. Specificatie tehnica a otelului</b>   |    |       |                       |                              |
| 6  | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - grinzi                    | t  | 1,570 | 23 305,21<br>2 698,00 | 36 589,18<br>4 235,86        |
| 7  | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - coloane                   | t  | 1,640 | 23 305,37<br>2 698,00 | 38 220,80<br>4 424,72        |
| 8  | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - grinda de sustinere       | t  | 1,900 | 23 305,33<br>2 698,00 | 44 280,13<br>5 126,20        |
| 9  | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - ferma cu retea (legatura) | t  | 0,400 | 23 305,35<br>2 698,00 | 9 322,14<br>1 079,20         |
| 10 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - legatura orizontala       | t  | 0,400 | 23 305,35<br>2 698,00 | 9 322,14<br>1 079,20         |
| 11 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - legatura orizontala       | t  | 0,226 | 23 306,02<br>2 698,01 | 5 267,16<br>609,75           |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - rigla de fachwerk         | t  | 0,900 | 23 305,38<br>2 698,00 | 20 974,84<br>2 428,20        |
| 13 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: saiba  | kg | 0,032 | 37,50<br>12,50        | 1,20<br>0,40                 |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|--|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | <b>Total Specificatie tehnica a otelului<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>163 977,59<br/>18 983,53</b> |
|    |        | <b>1.3. Pardoseli</b>  |    |         |                    |                                 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=15 cm  | m3 | 28,800  | 666,58<br>66,78    | 19 197,37<br>1 923,13           |
| 15 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss, bariera vapori<br>Material marunt=1,030  | m2 | 192,000 | 32,46<br>16,86     | 6 232,80<br>3 237,60            |
| 16 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 192,000 | 218,08<br>60,70    | 41 871,36<br>11 655,36          |
| 17 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm  | kg | 810,000 | 23,02<br>2,02      | 18 649,03<br>1 639,03           |
| 18 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 192,000 | 218,08<br>60,70    | 41 871,36<br>11 655,36          |
| 19 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  | m2 | 192,000 | 9,27<br>2,02       | 1 780,51<br>388,51              |
| 20 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului acrilic intr-un strat, la pardosea   | m2 | 192,000 | 26,54<br>9,44      | 5 096,26<br>1 813,06            |
|    |        |  |    |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>134 698,69<br/>32 312,05</b> |
|    |        | <b>1.4. Asamblarea confectiilor de tamplarie</b>   |    |         |                    |                                 |
| 21 | CK19A  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv          | m2 | 3,390   | 3 082,15<br>74,20  | 10 448,48<br>251,53             |
| 22 | CK13A  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv    | m2 | 24,000  | 2 146,05<br>225,28 | 51 505,15<br>5 406,79           |
|    |        |  |    |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Asamblarea confectiilor de tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>61 953,63<br/>5 658,32</b>   |

| 1  | 2     | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|----|-------|--|----|---------|------------------|----------------------------------|
|    |       | <b>1.5. Acoperis</b>   |    |         |                  |                                  |
| 23 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice, grosimea panourilor 40 mm cu rezistenta la foc EI15 reactive foc B-S2, D0, coeficient transfer termic 0.29 Kcal/m.p.hCL<br>Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020 | m2 | 192,000 | 521,63<br>101,17 | 100 153,89<br>19 425,60          |
|    |       | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>100 153,89<br/>19 425,60</b>  |
|    |       | <b>1.6. Pereti</b>   |    |         |                  |                                  |
| 24 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip " Sandwich" grosimea panourilor 30 mm cu rezistenta la foc EI15 reactive foc B-S2, D0<br>Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030               | m2 | 198,000 | 590,72<br>92,41  | 116 962,24<br>18 296,49          |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>116 962,24<br/>18 296,49</b>  |
|    |       | <b>Total Garaj - Solutii arhitecturale<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>587 305,45<br/>102 884,58</b> |

|  |  |  |          |                                  |
|--|--|--|----------|----------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | ?        | 587 305,45                       |
|  |  | CA (ПЗ) * 24 %                           | 24,00 %  | 24 692,30                        |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %       | 5,00 %   | 23 377,21                        |
|  |  | Total ПЗ+CA+CT                           | 100,00 + | 635 374,96                       |
|  |  | Cheltuieli de regie (Total) * 9,4 %      | 9,40 %   | 59 725,25                        |
|  |  | Total Total+CR                           | 100,00 + | 695 100,21                       |
|  |  | Beneficiu (Total) * 2,2 %                | 2,20 %   | 15 292,20                        |
|  |  | Total Total+B                            | 100,00 + | 710 392,41                       |
|  |  | TVA (Total) * 20 %                       | 20,00 %  | 142 078,48                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>852 470,89<br/>102 884,58</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, nume, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, nume, prenumele)

# Construcția depozitului pentru materiale str. Chișinăului 94 or. Cricova mun. Chișinău ( repetat)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 852 470,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                               |      |         |       |                   |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 307,200 | 67,45 | 20 720,64         |
| 2.                    | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 20,250  | 67,45 | 1 365,86          |
| 3.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 38,400  | 67,45 | 2 590,08          |
| 4.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 9,360   | 67,45 | 631,33            |
| 5.                    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 26,880  | 67,45 | 1 813,06          |
| 6.                    | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 4,560   | 67,45 | 307,57            |
| 7.                    | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 532,850 | 67,45 | 35 940,75         |
| 8.                    | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 247,506 | 67,45 | 16 694,28         |
| 9.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 150,211 | 67,45 | 10 131,72         |
| 10.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 164,369 | 67,45 | 11 086,68         |
| 11.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 23,760  | 67,45 | 1 602,61          |
| <b>Total manopera</b> |               |                               |      |         |       | <b>102 884,58</b> |

### Material:

|     |                |   |     |         |          |           |
|-----|----------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                          | kg  | 0,001   | 3,50     | 0,00      |
| 2.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm          | m3  | 33,120  | 450,00   | 14 904,00 |
| 3.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3  | 0,120   | 550,00   | 66,00     |
| 4.  | 2010237318750  | Distantieri                                       | buc | 243,000 | 0,10     | 24,30     |
| 5.  | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                             | m2  | 3,390   | 2 850,00 | 9 661,50  |
| 6.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3  | 0,704   | 120,00   | 84,48     |
| 7.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102           | kg  | 0,458   | 60,00    | 27,48     |
| 8.  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                               | kg  | 73,526  | 180,00   | 13 234,68 |
| 9.  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                      | kg  | 28,800  | 45,00    | 1 296,00  |
| 10. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80          | kg  | 0,000   | 75,00    | 0,00      |
| 11. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80         | kg  | 15,600  | 45,00    | 702,00    |
| 12. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                            | kg  | 79,680  | 40,00    | 3 187,20  |
| 13. | 2430226101600  | Chit siliconic                                    | kg  | 0,837   | 50,00    | 41,85     |
| 14. | 2523156720005  | Profil de finisare (отделочный профиль)           | kg  | 652,608 | 25,00    | 16 315,20 |
| 15. | 2523156720006  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)   | kg  | 505,267 | 25,00    | 12 631,67 |
| 16. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500     | kg  | 32,401  | 2,60     | 84,24     |
| 17. | 26631021000011 | Beton clasa C10/8                                 | m3  | 39,360  | 1 500,00 | 59 040,00 |
| 18. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                 | buc | 2,034   | 10,00    | 20,34     |
| 19. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                     | m2  | 227,424 | 12,00    | 2 729,09  |
| 20. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 4,050   | 16,00    | 64,80     |

|                                       |                |  |     |           |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|-----------|----------|-------------------|
| 21.                                   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 8,100     | 36,00    | 291,60            |
| 22.                                   | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 14,072    | 20,00    | 281,44            |
| 23.                                   | 2811106301200  | Elemente metalice  | kg  | 7 176,720 | 20,00    | 143 534,40        |
| 24.                                   | 2811236304903  | Panouri "Sandwich" grosimea panourilor 40 mm             | m2  | 407,776   | 300,00   | 122 332,80        |
| 25.                                   | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                               | kg  | 0,032     | 25,00    | 0,80              |
| 26.                                   | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel    | m2  | 24,000    | 1 850,00 | 44 400,00         |
| 27.                                   | 2873122004100  | Plase sudate   | kg  | 818,100   | 20,00    | 16 362,00         |
| 28.                                   | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                      | kg  | 3,240     | 90,00    | 291,60            |
| 29.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 0,000     | 90,00    | 0,00              |
| 30.                                   | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4            | kg  | 3,167     | 90,00    | 285,03            |
| 31.                                   | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                 | buc | 45,734    | 1,80     | 82,32             |
| 32.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                 | buc | 20,340    | 1,40     | 28,48             |
| 33.                                   | 2874115836895  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                    | buc | 611,820   | 2,80     | 1 713,10          |
| 34.                                   | 2874115836896  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM              | buc | 1 199,340 | 1,50     | 1 799,01          |
| 35.                                   | 2874115836897  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                    | buc | 587,520   | 1,30     | 763,78            |
| 36.                                   | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                       | buc | 45,734    | 1,10     | 50,31             |
| 37.                                   | 2874115883700  | Saiba M 20   | buc | 45,734    | 1,20     | 54,88             |
| 38.                                   | 28752763120001 | Шпильки (fise)   | buc | 2 373,120 | 0,10     | 237,31            |
| 39.                                   | 4011106202741  | Energie electrica  | kw  | 13,037    | 4,00     | 52,15             |
| 40.                                   | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 11,481    | 25,00    | 287,02            |
| 41.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,024     | 25,00    | 0,60              |
| 42.                                   | 4100126202818  | Apa  | m3  | 15,552    | 25,00    | 388,80            |
| 43.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 19,200    | 10,00    | 192,00            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |  |     |           |          | <b>467 544,26</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara   | h-ut | 0,960  | 550,00 | 528,00           |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 12,096 | 100,00 | 1 209,60         |
| 3.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,048  | 180,00 | 1 088,64         |
| 4.                                  | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,486  | 550,00 | 267,30           |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 49,988 | 15,00  | 749,82           |
| 6.                                  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                               | h-ut | 2,264  | 450,00 | 1 018,80         |
| 7.                                  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP   | h-ut | 0,768  | 500,00 | 384,00           |
| 8.                                  | 2952270003700 | Centrala de beton  | h-ut | 2,304  | 50,00  | 115,20           |
| 9.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 19,800 | 550,00 | 10 890,00        |
| 10.                                 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 1,055  | 550,00 | 580,25           |
| 11.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 0,090  | 500,00 | 45,00            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |        |        | <b>16 876,61</b> |

|                                     |          |            |
|-------------------------------------|----------|------------|
| Прямые затраты                      | ?        | 587 305,45 |
| СА (ПЗ) * 24 %                      | 24,00 %  | 24 692,30  |
| Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %  | 5,00 %   | 23 377,21  |
| Total ПЗ+СА+СТ                      | 100,00 + | 635 374,96 |
| Cheltuieli de regie (Total) * 9,4 % | 9,40 %   | 59 725,25  |
| Total Total+CR                      | 100,00 + | 695 100,21 |
| Beneficiu (Total) * 2,2 %           | 2,20 %   | 15 292,20  |
| Total Total+B                       | 100,00 + | 710 392,41 |
| TVA (Total) * 20 %                  | 20,00 %  | 142 078,48 |

**Total deviz:**

**852 470,89**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



| 1  | 2             | 3   | 4    | 5          | 6      | 7                           |
|----|---------------|---|------|------------|--------|-----------------------------|
|    |               | usoare - coloane  |      |            |        |                             |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 35,0000    | 67,45  | 2 360,75                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 5,0000     | 67,45  | 337,25                      |
|    | 2811106301200 | Elemente metalice   | kg   | 1 020,0000 | 20,00  | 20 400,00                   |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg   | 0,4500     | 90,00  | 40,50                       |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20  | buc  | 6,5000     | 1,10   | 7,15                        |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20  | buc  | 6,5000     | 1,80   | 11,70                       |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20  | buc  | 6,5000     | 1,20   | 7,80                        |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0650     | 60,00  | 3,91                        |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1000     | 120,00 | 12,00                       |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 2,0000     | 20,00  | 40,00                       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,4500     | 4,00   | 1,80                        |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut | 0,1500     | 550,00 | 82,50                       |
| 8  | CL08A         | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - grinda de sustinere       | t    |            |        | 23 305,33<br><hr/> 2 698,00 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 35,0000    | 67,45  | 2 360,75                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 5,0000     | 67,45  | 337,25                      |
|    | 2811106301200 | Elemente metalice   | kg   | 1 020,0000 | 20,00  | 20 400,00                   |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg   | 0,4500     | 90,00  | 40,50                       |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20  | buc  | 6,5000     | 1,10   | 7,15                        |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20  | buc  | 6,5000     | 1,80   | 11,70                       |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20  | buc  | 6,5000     | 1,20   | 7,80                        |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0650     | 60,00  | 3,88                        |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1000     | 120,00 | 12,00                       |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 2,0000     | 20,00  | 40,00                       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,4500     | 4,00   | 1,80                        |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut | 0,1500     | 550,00 | 82,50                       |
| 9  | CL08A         | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - ferma cu retea (legatura) | t    |            |        | 23 305,35<br><hr/> 2 698,00 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 35,0000    | 67,45  | 2 360,75                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 5,0000     | 67,45  | 337,25                      |
|    | 2811106301200 | Elemente metalice   | kg   | 1 020,0000 | 20,00  | 20 400,00                   |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg   | 0,4500     | 90,00  | 40,50                       |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20  | buc  | 6,5000     | 1,10   | 7,15                        |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20  | buc  | 6,5000     | 1,80   | 11,70                       |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20  | buc  | 6,5000     | 1,20   | 7,80                        |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0650     | 60,00  | 3,90                        |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1000     | 120,00 | 12,00                       |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 2,0000     | 20,00  | 40,00                       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,4500     | 4,00   | 1,80                        |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut | 0,1500     | 550,00 | 82,50                       |
| 10 | CL08A         | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - legatura orizontala       | t    |            |        | 23 305,35<br><hr/> 2 698,00 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 35,0000    | 67,45  | 2 360,75                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 5,0000     | 67,45  | 337,25                      |
|    | 2811106301200 | Elemente metalice   | kg   | 1 020,0000 | 20,00  | 20 400,00                   |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg   | 0,4500     | 90,00  | 40,50                       |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20  | buc  | 6,5000     | 1,10   | 7,15                        |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20  | buc  | 6,5000     | 1,80   | 11,70                       |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20  | buc  | 6,5000     | 1,20   | 7,80                        |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0650     | 60,00  | 3,90                        |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1000     | 120,00 | 12,00                       |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 2,0000     | 20,00  | 40,00                       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,4500     | 4,00   | 1,80                        |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut | 0,1500     | 550,00 | 82,50                       |
| 11 | CL08A         | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - legatura orizontala       | t    |            |        | 23 306,02<br><hr/> 2 698,01 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 35,0000    | 67,45  | 2 360,75                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 5,0000     | 67,45  | 337,26                      |
|    | 2811106301200 | Elemente metalice   | kg   | 1 020,0000 | 20,00  | 20 400,00                   |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg   | 0,4500     | 90,00  | 40,62                       |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20  | buc  | 6,5000     | 1,10   | 7,17                        |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20  | buc  | 6,5000     | 1,80   | 11,68                       |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20  | buc  | 6,5000     | 1,20   | 7,79                        |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0650     | 60,00  | 3,98                        |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1000     | 120,00 | 12,21                       |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|---|------|------------|----------|-----------------------|
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 2,0000     | 20,00    | 40,00                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,4500     | 4,00     | 1,81                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut | 0,1500     | 550,00   | 82,74                 |
| 12 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - rigla de fachwerk | t    |            |          | 23 305,38<br>2 698,00 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice   | h-om | 35,0000    | 67,45    | 2 360,76              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 5,0000     | 67,45    | 337,24                |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice   | kg   | 1 020,0000 | 20,00    | 20 400,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg   | 0,4500     | 90,00    | 40,50                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20  | buc  | 6,5000     | 1,10     | 7,14                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20  | buc  | 6,5000     | 1,80     | 11,70                 |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20  | buc  | 6,5000     | 1,20     | 7,80                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0650     | 60,00    | 3,93                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1000     | 120,00   | 12,00                 |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 2,0000     | 20,00    | 40,00                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,4500     | 4,00     | 1,80                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut | 0,1500     | 550,00   | 82,50                 |
| 13 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: saiba  | kg   |            |          | 37,50<br>12,50        |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900     | 67,45    | 12,50                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100     | 67,45    | 0,00                  |
|    | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100     | 67,45    | 0,00                  |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse  | kg   | 1,0000     | 25,00    | 25,00                 |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050     | 90,00    | 0,00                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080     | 4,00     | 0,00                  |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,0100     | 75,00    | 0,00                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0200     | 2,60     | 0,00                  |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0200     | 3,50     | 0,00                  |
|    |                | <b>1.3. Pardoseli</b>   |      |            |          |                       |
| 14 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris h=15 cm   | m3   |            |          | 666,58<br>66,78       |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900     | 67,45    | 66,78                 |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm  | m3   | 1,1500     | 450,00   | 517,50                |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,1000     | 25,00    | 2,50                  |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100     | 180,00   | 37,80                 |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200     | 100,00   | 42,00                 |
| 15 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss, bariera vapori<br>Material marunt=1,030   | m2   |            |          | 32,46<br>16,86        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,2000     | 67,45    | 13,49                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500     | 67,45    | 3,37                  |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica   | m2   | 1,1500     | 12,00    | 14,21                 |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)  | buc  | 12,0000    | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100     | 15,00    | 0,15                  |
| 16 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2   |            |          | 218,08<br>60,70       |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,8000     | 67,45    | 53,96                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000     | 67,45    | 6,75                  |
|    | 26631021000011 | Beton clasa C10/8   | m3   | 0,1025     | 1 500,00 | 153,75                |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0330     | 25,00    | 0,82                  |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP  | h-ut | 0,0020     | 500,00   | 1,00                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,1000     | 15,00    | 1,50                  |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton   | h-ut | 0,0060     | 50,00    | 0,30                  |
| 17 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm  | kg   |            |          | 23,02<br>2,02         |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0250     | 67,45    | 1,69                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050     | 67,45    | 0,34                  |
|    | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100     | 20,00    | 20,20                 |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050     | 16,00    | 0,08                  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100     | 36,00    | 0,36                  |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000     | 0,10     | 0,03                  |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006     | 550,00   | 0,33                  |
| 18 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp  | m2   |            |          | 218,08                |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
|    |                | continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  |      |        |          | 60,70                       |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,8000 | 67,45    | 53,96                       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 67,45    | 6,75                        |
|    | 26631021000011 | Beton clasa C10/8  | m3   | 0,1025 | 1 500,00 | 153,75                      |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0330 | 25,00    | 0,82                        |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP   | h-ut | 0,0020 | 500,00   | 1,00                        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50                        |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton  | h-ut | 0,0060 | 50,00    | 0,30                        |
| 19 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  | m2   |        |          | 9,27<br>-----<br>2,02       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 67,45    | 2,02                        |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 45,00    | 6,75                        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50                        |
| 20 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului acrilic intr-un strat, la pardosea   | m2   |        |          | 26,54<br>-----<br>9,44      |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 67,45    | 9,44                        |
|    | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"   | kg   | 0,4150 | 40,00    | 16,60                       |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50                        |
|    |                | <b>1.4. Asamblarea confectiilor de tamplarie</b>   |      |        |          |                             |
| 21 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv  | m2   |        |          | 3 082,15<br>-----<br>74,20  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 1,0000 | 67,45    | 67,45                       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 67,45    | 6,75                        |
|    | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu  | m2   | 1,0000 | 2 850,00 | 2 850,00                    |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretana   | kg   | 0,7050 | 180,00   | 126,90                      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,2470 | 50,00    | 12,35                       |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 1,40     | 8,40                        |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 10,00    | 6,00                        |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 4,00     | 4,00                        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30                        |
| 22 | CK13A          | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv  | m2   |        |          | 2 146,05<br>-----<br>225,28 |
|    | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,1900 | 67,45    | 12,82                       |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 2,2000 | 67,45    | 148,39                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 67,45    | 53,96                       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,1500 | 67,45    | 10,12                       |
|    | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel  | m2   | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00                    |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0050 | 550,00   | 2,75                        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,3500 | 2,60     | 3,51                        |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,2700 | 4,00     | 1,08                        |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura  | kg   | 0,1350 | 90,00    | 12,15                       |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,6500 | 45,00    | 29,25                       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,03                        |
|    | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0400 | 550,00   | 22,00                       |
|    |                | <b>1.5. Acoperis</b>   |      |        |          |                             |
| 23 | CE44A          | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice, grosimea panourilor 40 mm cu rezistenta la foc EI15 reactive foc B-S2, D0, coeficient transfer termic 0.29 Kcal/m.p.hCL<br>Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020 | m2   |        |          | 521,63<br>-----<br>101,17   |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 1,2000 | 67,45    | 80,94                       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000 | 67,45    | 20,23                       |
|    | 2811236304903  | Panouri "Sandwich" grosimea panourilor 40 mm   | m2   | 1,0200 | 300,00   | 312,12                      |
|    | 2523156720006  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)  | kg   | 2,5800 | 25,00    | 65,79                       |
|    | 2874115836897  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235  | buc  | 3,0000 | 1,30     | 3,98                        |
|    | 2874115836896  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM  | buc  | 3,0000 | 1,50     | 4,59                        |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretana   | kg   | 0,1810 | 180,00   | 33,23                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500 | 15,00    | 0,75                        |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
|    |               | <b>1.6. Pereti</b>   |      |        |        |                          |
| 24 | CD73A         | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip " Sandwich" grosimea panourilor 30 mm cu rezistenta la foc EI15 reactive foc B-S2, D0<br>Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030 | m2   |        |        | 590,72<br>-----<br>92,41 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM   | h-om | 1,2500 | 67,45  | 84,31                    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,1200 | 67,45  | 8,09                     |
|    | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" grosimea panourilor 40 mm   | m2   | 1,0200 | 300,00 | 315,18                   |
|    | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль)  | kg   | 3,2000 | 25,00  | 82,40                    |
|    | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180  | buc  | 3,0000 | 2,80   | 8,65                     |
|    | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM  | buc  | 3,0000 | 1,50   | 4,63                     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1750 | 180,00 | 32,44                    |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1000 | 550,00 | 55,00                    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.