

**Renovarea si reutilizarea blocului
alimentar a gimnaziului
Zahoreni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Renovarea si reutilizarea**

Valoarea de deviz 329 497,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	553,988	36,45	20 192,86
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	84,24	36,45	3 070,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	228,384	36,45	8 324,60
4.	7123010010200	Betonist	h-om	155,72	36,45	5 675,99
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,192	36,45	590,20
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	212,112	36,45	7 731,48
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,56	36,45	1 186,81
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	89,08	36,45	3 246,97
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	121,191	36,45	4 417,41
10.	7422010060100	Timplar	h-om	263,652	36,45	9 610,12
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	203,03	36,45	7 400,44
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,949	36,45	326,19
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	318,566	36,45	11 611,73
Total manopera						83 385,35

Materiale:

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	18,18	35,00	636,30
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,98	500,00	5 490,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,194	210,00	2 140,74
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,028	200,00	2 205,60
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,0435	200,00	2 208,70
6.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,379	60,00	22,74
7.	145222	Buiandrugii	m	15,00	50,00	750,00
8.	145289	Lampi LXE-18	buc	90,00	35,00	3 150,00
9.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,758	10,00	7,58
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,56	2,50	23,90
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0061	3 000,00	18,30
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 776,00	0,02	35,52
13.	20301129381505 6	Ferestre din mase plastice (PVC)	m2	9,40	1 000,00	9 400,00
14.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (PVC) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,80	1 100,00	30 580,00
15.	2051142950700	Dibluri	buc	44,00	5,50	242,00
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,081	2,50	2,70

17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,084	45,00	363,78
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,73	12,50	784,13
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	74,88	18,50	1 385,28
20.	24302261000001	Fuga	kg	73,197	15,25	1 116,25
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,4358	85,00	292,04
22.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,325	10,00	3,25
23.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	476,3968	2,50	1 190,99
24.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,092	20,00	1,84
25.	25212167170502 5	Teava din material plastic diam.25 mm	m	46,92	22,00	1 032,24
26.	25231567194302 5	Cot din material plastic d.25	buc	32,20	3,25	104,65
27.	25231567194502 5	Teu din material plastic d25mm	buc	20,70	3,00	62,10
28.	25231567194602 5	Reductie din material plastic d25mm	buc	4,60	18,50	85,10
29.	25231567195302 5	Racord drept M x Fe d25mm	buc	46,00	15,50	713,00
30.	25231567210372 00	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 50mm- Teu 50x50x50	buc	2,00	18,50	37,00
31.	25231567210373 2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 50mm- cot 90	buc	2,00	12,00	24,00
32.	25231567210374 5	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 110 mm-cot 45	buc	2,00	25,00	50,00
33.	25231567210375 55	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d100 mm-revizie 110 mm	buc	1,00	60,00	60,00
34.	25231567210378 8	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 110mm-cot 90	buc	2,00	30,00	60,00
35.	25231567210379 63	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 110mm -Teu 110x50x110 mm	buc	2,00	35,00	70,00
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,854	800,00	683,20
37.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	36,60	3,90	142,74
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 937,40	1,35	10 715,49
39.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	15,16	2,00	30,32
40.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	79,92	2,00	159,84
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,032	1,60	25,65
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 336,608	1,60	2 138,57
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	197,4773	4,50	888,65
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	91,464	125,00	11 433,00
45.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	72,00	2,50	180,00
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,4147	0,10	1,74
47.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,22	800,00	976,00
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,8224	0,10	0,88
49.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	359,64	2,00	719,28
50.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	110,4374	185,00	20 430,94
51.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	110,375	2,50	275,94
52.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta	m2	131,04	150,00	19 656,00

		sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
53.	2746167335100	Priza	buc	22,44	35,00	785,40
54.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	180,00	9,50	1 710,00
55.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	40,00	3,00	120,00
56.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	90,00	9,00	810,00
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	83,80	0,65	54,47
58.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	44,00	0,90	39,60
59.	2874136313300	Diblu din metal	buc	499,20	0,50	249,60
60.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	20,40	295,00	6 018,00
61.	313013481740400	Cablu de energie (VVGn-LS-3x1.5)	m	142,80	10,00	1 428,00
62.	3130134817404789	Cablu de energie (VVGn-LS-3x2.5)	m	224,40	12,50	2 805,00
63.	3220137315778	Decapant	kg	0,276	10,00	2,76
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,04	0,10	2,60
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,0301	0,10	0,50
66.	4100126202818	Apa	m3	2,0144	0,10	0,20
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,91	2,50	52,28
		Total materiale de constructii				146 886,39

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,619	5,00	3,10
2.	2922140007000	Macara	h-ut	4,514	2,50	11,29
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9274	5,00	9,64
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,7606	25,00	1 069,01
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0608	5,00	20,30
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3398	25,00	8,49
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,8256	5,00	39,13
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,0194	10,00	10,19
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9408	10,00	29,41
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,1792	2,50	2,95
		Total utilaje de constructii				1 203,51

Total:

Прямые затраты	lei	231 475,25
Asigurarea medicala si soiala	22,50 %	18 761,70
Total	100,00 +	250 236,95
Transportarea	5,00 %	7 344,32
Total	100,00 +	257 581,27
Cheltuieli de regie	4,00 %	10 303,25
Total	100,00 +	267 884,52
Beneficiu	2,50 %	6 697,11
Total	100,00 +	274 581,64
TVA	20,00 %	54 916,33

Total deviz:

329 497,9

6

Intocmit

(Influent Group Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP Gimnaziul Zahoreni, rl Orhei)

(funcția, semnătura)