

Obiectivul: Prime

Obiectul: 2026

Devizul: Pavare Dancu

Deviz local Nr. 1.4.4

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 248 450,665 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	1,1200	1 137,5000 0,0000	1 274,000 0,000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	2,2100	460,9000 460,9000	1 018,589 1 018,589
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	222,0000	125,1650 14,0800	27 786,630 3 125,760
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111.	m2	222,0000	4,1625 0,7425	924,075 164,835
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri	m3	5,4000	798,8500 54,4500	4 313,790 294,030
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10.	m	360,0000	211,8750 16,5000	76 275,000 5 940,000
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.(Culoarea gri200x100x40)	m2	175,6000	266,7400 32,7800	46 839,544 5 756,168
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.(Culoarea rosie 200x100x40)	m2	46,4000	276,8900 32,7800	12 847,696 1 520,992
Total manopera (ore)						324,0068
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						171 279,324
Asigurari sociale					24,0000%	4 276,890
Total						175 556,214
Cheltuieli de regie					14,5000%	25 455,651
Total						201 011,865
Beneficii de deviz					3,0000%	6 030,356
Total General fara TVA						207 042,221
TVA (20%)						41 408,444
TOTAL GENERAL						248 450,665
Inclusiv salariul						17 820,374

Intocmit:

Popovici

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Prime
 Obiectul: 2026
 Devizul: Pavare Dancu

Devizul local de resurse Nr. 1.4.4

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 248 450,665 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	193,6044	55,0000	10 648,242
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,0658	55,0000	3 688,619
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5076	55,0000	192,918
4	9310060019930	Muncitor	h-om	59,8290	55,0000	3 290,595
Total manopera						17 820,374
Materiale						
1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	39,8934	600,0000	23 936,040
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,2100	600,0000	3 726,000
3	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1100	450,0000	499,500
4	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,4360	450,0000	3 796,200
5	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	355,2000	3,2000	1 136,640
6	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 930,4000	3,2000	9 377,280
7	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Culoarea gri 200x100x40)	m2	178,2340	150,0000	26 735,100
8	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Culoarea rosie 200x100x40)	m2	47,0960	160,0000	7 535,360
9	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,2800	2 500,0000	43 200,000
10	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80	m	361,8000	75,0000	27 135,000
11	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,4400	750,0000	3 330,000
12	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4400	19,0000	84,360
13	4100126202818	Apă	m3	0,5400	19,0000	10,260
Total materiale						150 501,740
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2680	90,0000	204,120
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1340	70,0000	79,380
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2412	300,0000	972,360
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9600	650,0000	1 274,000
5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2210	350,0000	427,350
Total utilaje						2 957,210
Total						171 279,324
Asigurari sociale					24,0000%	4 276,890
Total						175 556,214
Cheltuieli de regie					14,5000%	25 455,651
Total						201 011,865
Beneficiu de deviz					3,0000%	6 030,356
TOTAL Deviz fara TVA						207 042,221
Total						207 042,221
TVA					20%	41 408,444
TOTAL Deviz						248 450,665

Intocmit: *Agarvan*

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz creat de Softmagazin www.devize.md Telefon 022-522032

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Pavare Dancu

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.4.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
						1 137,500
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			0,000
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1 7500	650,0000	1 137,500
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			460,900
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8 3800	55,0000	460,900
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2			125,165
3.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	600,0000	104,400
3.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	19,0000	0,380
3.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	55,0000	14,080
3.4	2952240004105	Compactor 5-6 l	h-ut	0,0146	300,0000	4,380
3.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 l cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	350,0000	1,925
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111.	m2			4,163
4.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	600,0000	3,420
4.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	55,0000	0,743
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri	m3			798,850
5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	600,0000	690,000
5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,0000	54,450
5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,0000	37,800
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10.	m			211,875
6.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 500,0000	120,000
6.2	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80	m	1,0050	75,0000	75,375
6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,0000	6,600
6.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,0000	9,900
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.(Culoarea gri200x100x40)	m2			266,740
7.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 5000	3,2000	5,120
7.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,2000	42,240
7.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Culoarea gri 200x100x40)	m2	1,0150	150,0000	152,250
7.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,0000	2,250
7.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,0000	17,100
7.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	750,0000	15,000
7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,0000	31,911
7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,0000	0,869
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.(Culoarea rosie 200x100x40)	m2			276,890
8.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,2000	5,120
8.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,2000	42,240
8.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Culoarea rosie 200x100x40)	m2	1,0150	160,0000	162,400
8.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,0000	2,250
8.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,0000	17,100
8.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	750,0000	15,000
8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,0000	31,911
8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,0000	0,869

APROBAT:

Intocmit: *Ryckov*

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Report generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md, Telefon: 022-522032.