

nr. 02 din 12 ianuarie 2021

nr. din 20

Direcția Generală Transport public

și căi de comunicație

Licitație Deschisă nr. 21032558 din 18.12.2020

Deviz

pentru elaborarea documentației de proiect

Beneficiar: Direcția generală transport public și căi de comunicație

Executant: Întreprinderea Individuală "I.Pruteanu"

Obiect: Servicii de elaborare a documentație de proiect aferentă obiectivului de investiții „Renovarea trotuarelor, zonelor pietonale și amenajarea arhitectural-urbanistică a terenurilor adiacente unor străzi din municipiul Chișinău. Cod CPV: 71220000-6

Lotul 1. "Elaborarea documentației de proiect aferentă obiectivului de investiții „Renovarea trotuarelor, zonelor pietonale și amenajarea arhitectural-urbanistică a terenurilor adiacente, aferente bd. Dacia, tronson str. Valea Crucii - str. Hristo Botev, mun.Chișinău"

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții	Calculul prețului curent (P _c)	Prețul curent (P _c), mii lei
1	2	3	4	5
1.	Parcuri, livezi, scuar, bulevarduri. Zone sanitare de protecție (soluția de arhitectură și de planificare, crearea spațiilor verzi) S= 24 ha	NCM L.02.11-1:2013 Obiecte de construcții locative și civile tab.28, pag.50, p. 4, K = 1.1 K = 1.2 reconstruire K = 1.1 seismicitate Proiect de execuție, inclusive:	$(63.82 + 24) \times 1.1 \times 1.2 \times 1.1$	127,50
1.1		Plan general și transport		
1.2		Plan de amenajare		
1.3		Plan dendrologic		
1.4		Desen de plantare și amplasament a spațiilor verzi		
1.5		Sistematizare verticală		
1.6		Trotuare (rețea pietonală)		
1.7		Canale de scurgere a apei pluviale		
1.8		Documentația de deviz		
		Total proiect poz.1		127.50
2	Ridicarea topografică S= 24 ha	NCM L.02-12-1:2017 "Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geodezice" tab.5, p.6,	$(4149+1575) \times 24$	137.37
3.	Examinarea tehnică a peretilor de sprigin existenți, L=2,3 km	Сборник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. Tab.1,3,8, p.1,2,4,5, tab.9	$\{[(19,1 \times 18,4 \times 39,62\%) + 6\%] + [(19,08 \times 18,4 \times 39,84\%) + 8\%]\} \times 1,2 \times$	39,64

		p.1,2, tab.10 p.1,4,11,tab.11 p.3 V=18400 m ³ (L=2.3 km , h din 1,5 m pian la 2.5 m)	1.2x1.1x3.5x 21.2+ [3.36x64x21.2]	
4.	Proiect reconstruire si consolidare a peretilor de sprigin existenti, L=2,3 km	NCM L.02.11-6:2013,tab.1,p.4, K = 1.2 reconstruire	(160.49+35.481) x1.2	203.07
5.	Rețele alimentare cu apă pentru irigații (pe ambele parti), L=3000 m	СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗДЕЛ 49 “ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” Tab 49-23 p.4	(0.983+0.000527x3000)x1,23x2x21.2	51,32
6.	Rețele de iluminat stradal (pe ambele parti), L=3 km	СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗДЕЛ 1 “ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА” tab 1-53,p.1,Nota p.5	(68+359x3)x1.14x1.4x2 x21.2	77,48
7.	Vizualizare , S= 24 ha		24 x 10000	240.00
		Total deviz		876,38
8.	Rentabilitatea	5%		43,82
		TOTAL		920.20
9.	TVA	20%		184.04
		TOTAL (inclusiv TVA)		1104,24

„BENEFICIAR”:

Direcția generală transport
public și căi de comunicație

semnatura: _____

Functia: Director

„EXECUTANT”:

Întreprinderea Individuală "I.Pruteanu"

semnatura: _____

INGA PRUTEANU

Functia: Administrator