



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32 privind achiziția prin Licitatie Publică

"31" 05 2019

s. Drasliceni

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. _____ din data _____, între _____ PRIMARIA com. DRASLICENI, cu sediul în _____ (denumirea autorității contractante)

s Drasliceni r-l Criuleni

(localitatea)

str. _____, telefon: 024873236, fax: _____

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din """ 20, reprezentat prin Primar Buzu Petru,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și RataConstruct SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r-ul. Ungheni, s-ul Leordoia,

str. _____, telefon: 069827042, fax: _____

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22442

din "11.07.2013", autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din """ _____, eliberată de Camera de licențiere,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin Administratorul Rață Valeriu, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Lucrari de amenajare a unor portiuni de trotuare (pavaj) in s. Drasliceni str. Stefan Cel Mare si s. Ratus str. Stefan Cel Mare , r-ul Criuleni (descrierea succintă),

Cod CPV: 45432112-2 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31 mai 2019".
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"ANTREPRENOR":

Adresa: **r-ul. Ungheni, s-ul Leordoaia**
Tel./Fax: **069827042**
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbank SA**
Adresa Băncii: **Or. Chisinau str Ștefan cel Mare 182**
Cod Bancar: **AGRNMD2X**
Cont de decontare: **MD72AG000000022512122842**
Cod fiscal: **1013609001513**

"BENEFICIAR":

Adresa: **Primaria com Drasliceni**
Tel./Fax: **024873280**
Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat**
Adresa Băncii: **Or Criuleni**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **1007601010242**
Cod fiscal: **MD10TRPDAS312120H10701 AB**

16. Semnăturile părților

ANTREPRENOR":



"BENEFICIAR"



Antreprenor "RataConstruct" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Drasliceni
 (denumirea)

Obiect Lucrari de pavare a trotuarului
 din sat. Drasliceni

Valoarea lucrarilor executate **179 893,59 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 01. Iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare a trotuarului din sat. Drasliceni				
		1.1. str. Stefan cel Mare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	9,0000	512,63 510,29	4 613,64 4 592,62
	7123010010200	Betonist	h-om	55,8000	57,66	3 217,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,8500	57,66	1 375,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800	8,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3500	14,50	19,58
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (bordur)	m3	16,5000	44,40 44,40	732,57 732,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7050	57,66	732,57
3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,5600	855,61 0,00	479,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,0832	230,00	479,14
4	Tr11AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	120,0000	28,83 28,83	3 459,60 3 459,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,0000	57,66	3 459,60
5	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	120,0000	13,30 0,00	1 596,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,1200	175,00	1 596,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B7.5)	m	326,0000	75,79 17,30	24 707,21 5 639,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,1200	57,66	2 255,66
	7129020012800	Pavator	h-om	58,6800	57,66	3 383,49
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	332,5200	1,60	532,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9780	185,00	180,93
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	327,6300	56,00	18 347,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9780	8,00	7,82
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	43,0000	523,23 57,08	22 499,04 2 454,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,5700	57,66	2 454,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	49,4500	380,00	18 791,00
	4100126202818	Apa	m3	4,3000	8,00	34,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,0300	45,00	406,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,0600	45,00	812,70
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5	m2	282,0000	182,56 34,37	51 482,02 9 691,03

1	2	3	4	5	6	7
		cm (pavaj 6 cm grosime culoare caramizie, forma carmida)				
	7129020012800	Pavator	h-om	163,6164	57,66	9 434,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4556	57,66	256,91
	2661112800655 1	pavaj 6 cm grosime culoare caramizie, forma carmida	m2	286,2300	120,00	34 347,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	451,2000	1,60	721,92
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 219,3400	1,60	3 550,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,4100	185,00	260,85
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,0696	185,00	2 232,88
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,6400	120,00	676,80
		<i>Total</i>	lei			109 569,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				109 569,22 26 569,56
		<i>Total</i>	lei			109 569,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				109 569,22 26 569,56

	Total	lei	109 569,22
	CASM	22,5 %	5 978,15
	Cheltuieli de transport	10 %	7 968,59
	Total Cheltuieli Directe		123 515,96
	Cheltuieli de regie	14,5 %	17 909,82
	Total cu CR		141 425,78
	Beneficiu de deviz	6 %	8 485,55
	Total cu B		149 911,33
	TVA	20 %	29 982,26
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		179 893,59 26 569,56

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
RataConstruct SRL

Investitor
Primaria com. Drasliceni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator, Rata Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


Priamar, Buzu Petru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 89

de achiziție a serviciilor de pavare din str. Independenței, 14/2

Cod CPV: 77310000-6

”09” decembrie 2019

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „Rata Construct”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin dl Rata Valeriu, administrator, (funcția, numele, prenumele) <u>care acționează în baza statutului,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> pe de o parte,	<u>Pretura sectorului Botanica,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin dl Prepelița Boris, pretor, (funcția, numele, prenumele) <u>care acționează în baza regulamentului,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar,</i> pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea Serviciilor de pavare din str. Independenței, 14/2

denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție a serviciilor de valoare mică.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Formularul Contractului;

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Prestatorul	Beneficiarul
SRL „Rata Construct”	Pretura sect. Botanica
Adresa poștală: rnul Ungheni, s. Leordoaia	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Telefon: 069827042	Telefon: 022771430
Cont de decontare: MD72AG000000022512122842	Cont de decontare: TREZMD2X
Banca: Agroindbanc	Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod: AGRNMD2X723	IBAN: MD55TRPDAK222990D07290AB
Cod fiscal: 1013609001513, TVA 9501063	Cod fiscal: 1007601009602
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.S.	L.S.
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



2019-0000004768

Antreprenor "RataConstruct" SRL
(denumirea)

Investitor Pretura sect. Botanica
(denumirea)

Obiect **Lucrari de pavare str. Independentei
14/2**

Valoarea lucrarilor executate **233 020,07 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare	Lucrari de pavare str.			
		Independentei 14/2				
1	RpCB18F k=3	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu K=3,0000	m3	5,0000	650,92 591,59	3 254,58 2 957,96
2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	2,8000	855,60 0,00	2 395,68 0,00
3	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	100,0000	28,83 28,83	2 883,00 2 883,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,0000	13,68 0,00	1 368,00 0,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=20 cm	m3	90,4000	395,78 57,08	35 778,82 5 160,34
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	46,0000	180,96 39,21	8 324,28 1 803,60
7		Demontarea capacelor		2,0000	81,29	162,58

	RpAcF34A	la camine	buc		69,19	138,38
8		Montarea capacelor				
	AcE07D	din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (cele existente) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000	92,76 63,42	185,53 126,85
9		Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj tip caramida gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	496,0000	182,66 34,37	90 597,06 17 045,22
10		Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km Coeficient la utilajului=3,0000	t	75,0000	98,28 0,00	7 371,00 0,00
		Total	lei			152 320,53
		Total capitol:				152 320,53
		Inclusiv salariu				30 115,35

	Total	lei	152 320,53
	CASM	22,5 %	6 775,95
	Cheltuieli de transport	7 %	7 613,16
	Total Cheltuieli Directe		166 709,64
	Cheltuieli de regie	12 %	20 005,15
	Total cu CR		186 714,79
	Beneficiu de deviz	4 %	7 468,60
	Total cu B		194 183,39
	TVA	20 %	38 836,68
	TOTAL proces-verbal:		233 020,07
	Inclusiv salariu		30 115,35

INTOCMIT:

APROB.:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

"RataConstruct" SRL

Pretura sect. Botanica

(denumirea)

(denumirea)



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 88

de achiziție a serviciilor de pavare din str. Independenței, 14/1

Cod CPV: 77310000-6

”09” decembrie 2019

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „Rata Construct”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin dl Rata Valeriu, administrator, (funcția, numele, prenumele) <u>care acționează în baza statutului,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> pe de o parte,	<u>Pretura sectorului Botanica,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin dl Prepelița Boris, pretor, (funcția, numele, prenumele) <u>care acționează în baza regulamentului,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar,</i> pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea Serviciilor de pavare din str. Independenței, 14/1

denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție a serviciilor de valoare mică.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Formularul Contractului;

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Prestatorul	Beneficiarul
SRL „Rata Construct”	Pretura sect. Botanica
Adresa poștală: rnul Ungheni, s. Leordoaia	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Telefon: 069827042	Telefon: 022771430
Cont de decontare: MD72AG000000022512122842	Cont de decontare: TREZMD2X
Banca: Agroindbanc	Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod: AGRNMD2X723	IBAN: MD55TRPDAK222990D07290AB
Cod fiscal: 1013609001513, TVA 9501063	Cod fiscal: 1007601009602

Semnăturile părților

Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.S.	L.S.
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



2019-0000004869

Antreprenor "RataConstruct" SRL
 (denumirea)

Investitor Pretura sect. Botanica
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de pavare str. Independentei
 14/1**

Valoarea lucrarilor executate **236 019,73 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare Lucrari de pavare str. Independentei 14/1				
1	RpDB36C	Desfacerea borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	48,5000	24,22 24,22	1 174,53 1 174,53
2	RpCB18F k=3	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu K=3,0000	m3	10,0000	650,92 591,59	6 509 5 915
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	38,0000	31,14 31,14	1 183,18 1 183,18
4	DC04B k=5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri K=5,0000	m	9,0000	293,36 83,61	2 640,21 752,46
5		Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu				

R. sec.

	TsC02A1	comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	2,8000	855,60 0,00	2 395,68 0,00
6		Incarcarea				
	TrI1AA02F1	materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	100,0000	28,83 28,83	2 883,00 2 883,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,0000	13,68 0,00	1 368,00 0,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=20 cm	m3	90,0000	395,78 57,08	35 620,51 5 137,51
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	50,0000	180,96 39,21	9 048,14 1 960,44
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15	m	37,0000	143,28 39,21	5 301,18 1 45
11	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,0000	81,29 69,19	81,2 69,19
12	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (cele existente) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	92,77 63,43	92,77 63,43
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj tip caramida gr 8 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de	m2	150,0000	191,79 34,37	28 768,55 5 154,80

R. sec

		ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj tip caramida gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	270,0000	182,66 34,37	49 316,95 9 278,65
15	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km Coeficient la utilajului=3,0000	t	75,0000	98,28 0,00	7 371,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			153 754,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				153 754,16 35 023,83

		Total	lei	153 754,16
		CASM	22,5 %	7 880,36
		Cheltuieli de transport	7 %	7 221,17
		Total Cheltuieli Directe		168 855,69
		Cheltuieli de regie	12 %	20 262,68
		Total cu CR		189 118,37
		Beneficiu de deviz	4 %	7 564,74
		Total cu B		196 683,11
		TVA	20 %	39 336,62
		TOTAL proces- verbal: Inclusiv salariu		236 019,73 35 023,83

INTOCMIT:

APROB.:

Antreprenor general (subantreprenor)
"RataConstruct" SRL

Investitor
Pretura sect. Botanica

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32

privind achiziția prin Licitatie Publică

s. Drasliceni

"31" 05 2019

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. _____ din data _____, între PRIMARIA com. DRASLICENI, cu sediul în _____ (denumirea autorității contractante)

s. Drasliceni r-l Criuleni

(localitatea)

str. _____, telefon: 024873236, fax: _____

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din " " 20 _____, reprezentat prin Primar Buzu Petru,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și RataConstruct SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r-ul. Ungheni, s-ul Leordoia,

str. _____, telefon: 069827042, fax: _____

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22442

din "11.07.2013", autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din " " _____, eliberată de Camera de licențiere,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin Administratorul Rață Valeriu, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Lucrari de amenajare a unor portiuni de trotuare (pavaj) in s. Drasliceni str. Stefan Cel Mare si s. Ratus str. Stefan Cel Mare , r-ul Criuleni (descrierea succintă),

Cod CPV: 45432112-2 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31 mai 2019".
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" ANTREPRENOR":

Adresa: **r-ul. Ungheni, s-ul Leordoaia**
Tel./Fax: **069827042**
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbank SA**
Adresa Băncii: **Or. Chisinau str Ștefan cel Mare 182**
Cod Bancar: **AGRNMD2X**
Cont de decontare: **MD72AG000000022512122842**
Cod fiscal: **1013609001513**

" BENEFICIAR":

Adresa: **Primaria com Drasliceni**
Tel./Fax: **024873280**
Denumirea Băncii: **Ministerul Finantelor- Trezoreria de stat**
Adresa Băncii: **Or Criuleni**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **1007601010242**
Cod fiscal: **MD10TRPDAS312120H10701 AB**

16. Semnăturile părților

ANTREPRENOR:

L.S.



2019-0000000887



" BENEFICIAR "

L.Ș.



Antreprenor "RataConstruct" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Drasliceni
 (denumirea)

Obiect Lucrari de pavare a trotuarului
 din sat. Ratus, com. Drasliceni

Valoarea lucrarilor executate **106 339,81 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 01. Iulie an 2019

Nr art.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare a trotuarului din sat. Ratus				
		1.1. str. Stefan cel Mare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,0000	512,63 510,29	1 537,88 1 530,88
	7123010010200	Betonist	h-om	18,6000		
	9510060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9500	57,66	1 072,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	57,66	458,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500	8,00	0,48
2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,3300	14,50 855,61 0,00	6,52 282,35 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,2276	230,00	282,35
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m	m3	11,7000	44,40 44,40	519,46 519,46

6
5
2
22
44

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0090	57,66	519,46
4	Tr11AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	67,0000	28,83 28,83	1 931,61 1 931,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,5000	57,66	1 931,61
5	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	67,0000	13,30 0,00	891,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,0920	175,00	891,10
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B7.5)	m	233,0000	75,79 17,30	17 658,84 4 030,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,9600	57,66	1 612,17
	7129020012800	Pavator	h-om	41,9400	57,66	2 418,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	237,6600	1,60	380,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6990	185,00	129,32
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	234,1650	56,00	13 113,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6990	8,00	5,59
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,1500	523,23 57,08	12 636,09 1 378,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,9085	57,66	1 378,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,7725	380,00	10 553,55
	4100126202818	Apa	m3	2,4150	8,00	19,32
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,0715	45,00	228,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,1430	45,00	456,44
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5	m2	161,0000	182,56 34,37	29 392,22 5 532,83

1	2	3	4	5	6	7
		cm (pavaj 6 cm grosime culoare caramizie, forma carmida)				
	7129020012800	Pavator	h-om	93,4122	57,66	5 386,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5438	57,66	146,68
	2661112800655 1	pavaj 6 cm grosime culoare caramizie, forma carmida	m2	163,4150	120,00	19 609,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	257,6000	1,60	412,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 267,0700	1,60	2 027,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8050	185,00	148,92
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,8908	185,00	1 274,80
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,2200	120,00	386,40
		<i>Total</i>	lei			64 849,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 849,55 14 923,77
		<i>Total</i>	lei			64 849,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 849,55 14 923,77

	Total	lei	64 849,55
	CASM	22,5 %	3 357,85
	Cheltuieli de transport	10 %	4 806,12
	Total Cheltuieli Directe		73 013,52
	Cheltuieli de regie	14,5 %	10 586,96
	Total cu CR		83 600,48
	Beneficiu de deviz	6 %	5 016,03
	Total cu B		88 616,51
	TVA	20 %	17 723,30
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		106 339,81 14 923,77

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"RataConstruct" SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria com. Drasliceni

(denumirea)

Administrator, Rata Valeriu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Buzu Petru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, scrisoare se confirma faptul că SRL„RATACONSTRUCT,, reprezentată de directorul Rață Valeriu, a executat *lucrări de amenajare a trotuarelor si drumurilor de acces la Zona Economica Libera din Cahul.*

Lucrarile au fost executate conform *Legii privind calitatea in construcție nr.721- XII din 02.02.1996* în terenii stabiliți în contract, sau respectat prevederile proiectului tehnic fără abateri de la procesul tehnologic.

Neconformități care sa ducă la refaceri parțiale sau totale de lucrări, sau a accidentelor tehnice la obiectiv nu au fost înregistrate.

Luînd în considerație abilitățile de care a dat dovadă si dotările tehnice în timpul executarii lucrarilor de montare a pavajelor la trotuarele si drumurile de acces la ZEL Cahul, compania SRL„RATACONSTRUCT,, este recomandata de catre noi pentru executarea lucrarilor de amenajari de teritoriu cu pavaje.

Cu rtespect,

Director SC„Gebhardt-Construct”SRL

Susanu Dumitru



Regina Naturii Srl

str. Dealul Morilor 4
s. Costesti, r-ul Ialoveni
c/f 1014600014128
tva 6701284
IBAN: MD46PR002251180511001498
BC ProcreditBank SA
SWIFT CODE: PRCBMD22
Email: info@reginanaturii.com
www.reginanaturii.com
tel: 069887768

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare se confirma faptul ca SRL „Regina Naturii,, reprezentata de directorul Negru Nicanor, a executat lucrari de amenajare a zonei de acces la depozit si a parcarii pentru camioane în satul Costești, r-ul Ialoveni.

Lucrarile au fost executate conform Legii privind calitatea in constructie nr.721- XII din 02.02.1996 si in termenii stabiliti in contract. S-a respectat prevederile proiectului tehnic fara abateri de la procesul tehnologic. Neconformitati care sa duca la refaceri partiale, totale de lucrari sau a accidentelor tehnice la obiectiv, nu au fost inregistrate.

Luind in considerare abilitatile de care a dat dovada si dotarile tehnice in timpul executarii lucrarilor de amenajare a teritoriului cu pavaj, SRL „Rata Construct,, este recomandata de catre SRL „Regina Naturii” pentru executarea lucrarilor de amenajari de teritoriu cu pavaje.

Director



Negru Nicanor