

**Lucrari de Reparatii
capitale/reabilitare a unor
segmente de retele ingineresti,
TMP nr.142, in repetare.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 155 299,40 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Rețele subsol cazarma nr.29 1.1. Lucrari sanitare 1.1.1. Rețele ingineresti | | | | |
| 1 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20-40MM | m | 150,00 | 17,62 17,62 | 2 643,66 2 643,66 |
| 2 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, d100 mm | m | 200,00 | 36,64 36,64 | 7 328,04 7 328,04 |
| 3 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 134,00 | 51,15 14,84 | 6 853,64 1 988,77 |
| 4 | SB09E | Piesa de legatura (COT 45 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,00 | 34,48 12,99 | 758,59 285,70 |
| 5 | SB09E | Piesa de legatura (COT 90 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 | 35,48 12,99 | 425,78 155,84 |
| 6 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla 110/110/110, 67 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 | 99,11 17,62 | 495,55 88,12 |
| 7 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie 110/110, 45 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 15,00 | 55,83 14,84 | 837,47 222,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|--------|-----------------|-----------------------|
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie 110/50, 45 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 | 43,83 14,84 | 262,99 89,05 |
| 9 | SB30B | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea 2,1 - 10 kg | kg | 75,00 | 25,35 8,81 | 1 901,23 660,91 |
| 10 | SA38D | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, (d-110) | buc | 100,00 | 23,18 2,78 | 2 317,78 278,28 |
| 11 | pret de piata | Bara filetata M10x1000 | buc | 100,00 | 13,20 0,00 | 1 320,00 0,00 |
| 12 | pret de piata | Diblu alama tip 610, M10x32mm | buc | 200,00 | 1,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 13 | SA16E | Teava din material plastic (PP-R/FB PN25 alba) imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 50,00 | 119,42 22,26 | 5 971,05 1 113,12 |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d60x9mm | m | 50,00 | 35,33 23,65 | 1 766,70 1 182,69 |
| 15 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (PP-R/FB PN25 d 63 mm) | m | 115,00 | 164,73 24,58 | 18 944,17 2 826,86 |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d63x13mm | m | 115,00 | 38,25 23,65 | 4 399,22 2 720,19 |
| 17 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (PP-R/FB PN25 d 63 mm) | m | 160,00 | 164,73 24,58 | 26 357,10 3 933,02 |
| 18 | SA38H | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 63mm | buc | 200,00 | 19,32 3,71 | 3 864,88 742,08 |
| 19 | SD01A | Robinet cu sfera d40 | buc | 20,00 | 205,02 6,03 | 4 100,39 120,59 |
| 20 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Кран шаровый латунный муфтовый d32мм | buc | 21,00 | 214,39 18,55 | 4 502,23 389,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|--------|-----------------|----------------------|
| 21 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый латунный муфтовый д50мм | buc | 1,00 | 453,64 22,26 | 453,64 22,26 |
| 22 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale,PPR d40 mm | m | 35,00 | 50,30 8,35 | 1 760,46 292,19 |
| 23 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 200,00 | 7,42 7,42 | 1 484,16 1 484,16 |
| 24 | SA38D | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, | buc | 50,00 | 18,38 2,78 | 918,89 139,14 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|--|
| Total Retele ingineresti | | | | | 99 867,61 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 28 706,90 | |
| Total Lucrari sanitare | | | | | 99 867,61 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 28 706,90 | |
| Total Retele subsol cazarma nr.29 | | | | | 99 867,61 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 28 706,90 | |

| | | |
|--|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 99 867,61 |
| Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 % | 22,50 % | 6 459,05 |
| Cheltuieli de transport (PI3+Asigur) * 4 % | 4,00 % | 2 830,02 |
| Total PI3+Asigur+Cheltu | 100,00 + | 109 156,69 |
| Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14 % | 14,00 % | 15 281,94 |
| Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu | 100,00 + | 124 438,62 |
| Beneficiu (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 % | 4,00 % | 4 977,54 |
| Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi | 100,00 + | 129 416,17 |
| TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20,00 % | 25 883,23 |

Total deviz: **155 299,40**
Inclusiv salariu **28 706,90**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)