

DEVIZ LOCAL Реконструкция административно-бытового здания с. Авдарма

Valoarea de deviz 607 875,70 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul : Демонтажные работы №2-1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные дверные блоки)	m2	11,3400	12,109	137,312
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1907	57,66	68,656
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1907	57,66	68,656
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные оконные блоки)	m2	10,8300	12,108	131,130
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1371	57,66	65,565
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1371	57,66	65,565
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) - Разборка котельцовых перегородок толщ.230мм.	m3	9,1000	128,352	1 168,004
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0950	57,66	236,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,9250	57,66	918,236
	4100126202818	Apa	m3	1,0920	12,50	13,650
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	208,0000	8,409	1 749,093

Digitally signed by Bogdan Piotr
Date: 2020.10.01 10:53:53 EEST
Reason: My digital signature
Location: Moldova




1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах или потолках)				
	7122050013400	Zidar	h-om	12,4800	57,66	719,597
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000	57,66	899,496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,4000	12,50	130,000
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) - Разборка парапета из котельца выше отметки 3,020 включая архитектурные формы.	m3	4,7000	128,352	603,254
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1150	57,66	121,951
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2250	57,66	474,253
	4100126202818	Apa	m3	0,5640	12,50	7,050
6	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см2, механизированно)- Прорубка штраб сеч.8*2см для монтажа новых перемычек над проемами работы выполняются согласно чертежей схем.	m	30,4000	66,426	2 019,350
	7122050013400	Zidar	h-om	15,2000	57,66	876,432
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,2400	57,66	1 051,718
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,0800	15,00	91,200
7	RpCH32Еп рим.	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. Разборка старых деревянных перемычек над проемами , после устройство новых металлических перемычек.	m3	2,4300	140,691	341,878
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,8600	57,66	280,228
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0692	57,66	61,650
		Total	Lei			6 150,021
		Total Capitolul : Демонтажные				6 150,021

1	2	3	4	5	6	7
		работы №2-1 Inclusiv salariu				5 908,121
		2. Раздел : Общестройтельные работы №1.1 Перегородки, проёмы ,оконные и дверные блоки				
1	CD51A прим.	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кладка армированных перегородок из фортана 12,5см норма расхода принята 12,7шт/м2)	100 m2	0,2200	40 101,564	8 822,344
	7122050013400	Zidar	h-om	26,7190	57,66	1 540,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,4714	57,66	315,481
	2640112302501	Фортан	buc	275,0000	24,00	6 600,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1826	1 050,00	191,730
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,2000	13,20	174,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220	12,50	0,275
2	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5- 10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Новые перегородки из металапласта в помещение сан.узла , душевой и раздевалки.	m2	12,4000	629,242	7 802,601
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,0600	57,66	464,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	57,66	35,749
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	12,4000	550,00	6 820,000
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1240	25,00	3,100
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,4880	74,00	110,112
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	4,3400	85,00	368,900
3	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой более 4 м) Закладка проемов и уменьшение проема в инвентарной .	m3	1,1000	1 048,379	1 153,217
	7122050013400	Zidar	h-om	3,3000	57,66	190,278
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6820	57,66	39,324

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9900	720,00	712,800
	13131313132	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,3000	5,30	17,490
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0770	1 050,00	80,850
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1100	1 010,00	111,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1100	12,50	1,375
4	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы 5-ти камер. профель, с одной или более створок, 2-м открыванием антимоскитной сеткой в комплекте площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,3000	1 409,920	11 702,332
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,4780	57,66	315,861
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5810	57,66	33,500
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	8,3000	1 320,00	10 956,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000	5,00	120,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,9010	71,00	276,971
5	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Остекленные двери согласно заказчиком.	m2	15,7500	1 519,363	23 929,973
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,4975	57,66	662,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	57,66	72,652
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,7500	1 420,00	22 365,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	32,0000	5,00	160,000




1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	7,8750	85,00	669,375
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)Подоконникии б=0,35м Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	6,1200	161,517	988,487
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7136	57,66	98,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4896	57,66	28,230
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,2424	132,00	823,997
	54631331213	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	24,9696	1,50	37,454
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см.)	m	6,1500	139,064	855,244
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9680	57,66	113,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4920	57,66	28,369
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,1500	110,00	676,500
	546212121321	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	24,6000	1,50	36,900
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей откосов- "Бетоноконтактом " .)	m2	11,4500	5,030	57,591
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3435	57,66	19,806
	23232356	Amorsa-grund	kg	1,7175	22,00	37,785
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)Штукатурка откосов 3см.	m2	11,4500	129,759	1 485,745
	7122050013400	Zidar	h-om	16,0300	57,66	924,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4350	57,66	198,062
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	120,2250	2,10	252,472
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3435	320,00	109,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0801	12,50	1,001
10	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	11,4500	27,592	315,923



1	2	3	4	5	6	7
		mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)добавлять 1см толщ. штукатурки . k=2				
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2900	57,66	132,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6870	57,66	39,612
	2664102100000	Mortar	m3	0,1374	1 050,00	144,270
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior - (Грунтовка поверхностей откосов- " Supraton" .)	m2	11,4500	4,280	49,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3435	57,66	19,806
	54632323231	Amorsa-grund	kg	1,7175	17,00	29,198
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-(glafuri pe interior) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	11,4500	83,576	956,945
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,9000	57,66	743,814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	81,7530	2,60	212,558
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0458	12,50	0,573
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)Обрамление откосовпластиковыми уголками 15*15мм.	m	48,2000	10,889	524,869
	7422010060100	Timplar	h-om	3,8560	57,66	222,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4820	57,66	27,792
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	48,2000	5,70	274,740
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior - (Грунтовка поверхностей откосов- " Supraton" .)	m2	11,4500	4,280	49,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3435	57,66	19,806
	89562332213	Amorsa-grund	kg	1,7175	17,00	29,198
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	11,4500	20,603.L.	235,908




1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,5762	57,66	148,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5725	57,66	33,010
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,0786	4,50	54,354
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior - (Грунтовка поверхностей откосов- " Supraton" .)	m2	11,4500	4,280	49,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3435	57,66	19,806
	89562332213	Amorsa-grund	kg	1,7175	17,00	29,198
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,4500	47,294	541,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2975	57,66	363,114
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,5800	31,00	141,980
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6870	2,60	1,786
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,7250	6,00	34,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0229	12,50	0,286
		<i>Total</i>	Lei			59 519,707
		Total Раздел : Общестроительные работы №1.1 Перегородки, проёмы ,оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				59 519,707 6 851,869
		3. Раздел 1.2. Стены (внутренние)				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior - (Грунтовка поверхностей стен- "Бетоноконтактом " .)	m2	208,0000	5,030	1 046,198
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2400	57,66	359,798
	5465623231213	Amorsa-grund	kg	31,2000	22,00	686,400
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	208,0000	166,392	34 609,453



1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) - штукатурка по маячкам.				
	7122050013400	Zidar	h-om	233,8200	57,66	13 482,061
	7123020011140	Fierar beton	h-om	72,8000	57,66	4 197,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,4000	57,66	3 597,984
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,2400	18,00	112,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 080,0000	2,10	4 368,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,6960	320,00	2 462,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0800	12,50	26,000
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	79,0400	10,50	829,920
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	488,8000	11,00	5 376,800
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,4000	15,00	156,000
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Усиление стен при штукатурке сеткой ВР-3, дм. 3мм 150*150мм-208м2	kg	160,1600	18,430	2 951,701
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,4064	57,66	369,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8008	57,66	46,174
	2873122004100	Plase sudate	kg	161,7616	15,00	2 426,424
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8008	11,00	8,809
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6016	18,00	28,829
	2010237318750	Distantieri	buc	48,0480	1,50	72,072
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior -	m2	208,0000	5,030	1 046,198

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка поверхностей стен- "Бетоноконтактом" .)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2400	57,66	359,798
	21213213213	Amorsa-grund	kg	31,2000	22,00	686,400
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-(glafuri pe interior) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	208,0000	83,612	17 391,252
	7122050013442	Tencuitor	h-om	234,4700	57,66	13 519,540
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 485,1200	2,60	3 861,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8320	12,50	10,400
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior - (Грунтовка поверхностей стен "Supraton" .)	m2	208,0000	4,280	890,198
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2400	57,66	359,798
	89562332213	Amorsa-grund	kg	31,2000	17,00	530,400
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	208,0000	20,604	4 285,538
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,8000	57,66	2 698,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4000	57,66	599,664
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	219,4192	4,50	987,386
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную. Колерование согласовать с заказчиком .)	m2	208,0000	35,577	7 399,932
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	114,4000	57,66	6 596,304
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,5800	31,00	141,980
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,4800	2,60	32,448



1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	104,0000	6,00	624,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160	12,50	5,200
26	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и откосов , керамической плиткой на клею дизайн плитки согласовать с заказчиком. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	23,8000	269,842	6 422,231
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,2700	57,66	2 264,308
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,5188	150,00	3 677,820
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	88,9406	2,70	240,140
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,2979	18,00	203,362
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3,0000	12,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0481	12,50	0,601
		<i>Total</i>	Lei			76 042,701
		Total Раздел 1.2. Стены (внутренние) Inclusiv salariu				76 042,701 48 450,958
		4. Раздел 1-3: Потолки				
27	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от старой набелки) к=1,6	m2	70,0000	20,758	1 453,032
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,2000	57,66	1 453,032
28	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) дезинфекция .	m2	70,0000	5,375	376,222
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2000	57,66	242,172
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	21,0000	6,30	132,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400	12,50	1,750
29	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL	m2	6,5000	255,704	1 662,078

1	2	3	4	5	6	7
		melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки , с сборкой каркасов из металлических профилей.) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3250	57,66	18,739
	7422010060100	Timplar	h-om	13,6500	57,66	787,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9750	57,66	56,218
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	7,0093	102,00	714,949
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	17,0225	5,00	85,113
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior - (Грунтовка поверхностей потолков " Supraton" .)	m2	63,5000	4,280	271,767
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9050	57,66	109,842
	89562332213	Amorsa-grund	kg	9,5250	17,00	161,925
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	63,5000	106,834	6 783,946
	7122050013442	Tencuitor	h-om	97,1550	57,66	5 601,957
	2653102100831	Amestec uscat	kg	453,3900	2,60	1 178,814
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2540	12,50	3,175
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) добавление малярной сетки .	m2	63,5000	21,432	1 360,932
	7122050013400	Zidar	h-om	12,7000	57,66	732,282
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	69,8500	9,00	628,650
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior - (Грунтовка поверхностей потолков " Supraton" .)	m2	63,5000	4,280	271,767



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9050	57,66	109,842
	89562332213	Amorsa-grund	kg	9,5250	17,00	161,925
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	63,5000	20,604	1 308,324
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,2875	57,66	823,817
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1750	57,66	183,070
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	66,9861	4,50	301,437
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	63,5000	46,089	2 926,668
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,9250	57,66	2 013,775
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,4000	31,00	787,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,8100	2,60	9,906
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,0000	6,00	114,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1270	12,50	1,587
		<i>Total</i>	Lei			16 414,736
		Total Раздел 1-3: Потолки Inclusiv salariu				16 414,736 12 131,805
		5. Раздел 1-4 : Полы				
36	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) Фрморование полов в местах устройства перегородок из фортана , арматура A111 дм.12 шаг	kg	97,3000	13,857	1 348,269



1	2	3	4	5	6	7
		100*100мм,ширина 1,0м				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,6271	57,66	151,479
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	99,7325	12,00	1 196,790
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) добрать толщину до 5см.	m2	70,0000	81,227	5 685,890
	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,0000	57,66	2 421,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0000	57,66	403,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	910,0000	2,10	1 911,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9400	320,00	940,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7000	12,50	8,750
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)к=4	m2	70,0000	54,797	3 835,776
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,0000	57,66	1 614,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000	57,66	322,896
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	602,0000	2,10	1 264,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9600	320,00	627,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5600	12,50	7,000
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) Дизайн согласовать с заказчиком .	m2	70,0000	314,780	22 034,566
	7132030012600	Mozaicar	h-om	113,2400	57,66	6 529,418



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,3000	57,66	1 170,498
	546213213213	Placi sau piscoturi de gresie	m2	72,1000	182,00	13 122,200
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	283,5000	2,70	765,450
	2430226100000 1	Fuga	kg	21,0000	18,00	378,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4,0000	12,00	48,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,0000	1,00	21,000
40	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	69,7000	53,362	3 719,314
	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,3650	57,66	1 808,506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9700	57,66	401,890
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	139,4000	2,10	292,740
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4182	320,00	133,824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1046	12,50	1,307
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	71,0940	15,00	1 066,410
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,9700	2,10	14,637
		<i>Total</i>	Lei			36 623,815
		Total Раздел 1-4 : Полы Inclusiv salariu				36 623,815 14 824,507
		6. Раздел 1-5: Устройство новых стальных перемычек над старыми				
41	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)Сверление отверстий в стенах толщ. 40см.дм.20мм.	buc	32,0000	49,011	1 568,352
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,6000	57,66	1 476,096
42	CL18A	Монтаж и сборка перемычки	kg	467,8000	24,509	11 465,122



1	2	3	4	5	6	7
		из швелера №16,30, 1м/пспаренныхи стянутых между собой М20-32шт,(шпильки,болты, гайки -40.4кг)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	88,8820	57,66	5 124,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6780	57,66	269,733
	7212030022700	Sudor	h-om	4,6780	57,66	269,733
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,6780	22,00	102,916
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	467,8000	12,00	5 613,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3390	36,00	84,204
43	CL18A	Сваренные элементы из полосы - 60*6мм,40см шаг 40 см впроемах.	kg	22,0000	24,509	539,189
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,1800	57,66	241,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2200	22,00	4,840
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	22,0000	12,00	264,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1100	36,00	3,960
44	CL18A	Обрамление проёмов уголком 63*6мм.	kg	331,8000	24,509	8 131,954
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	63,0420	57,66	3 635,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3180	57,66	191,316
	7212030022700	Sudor	h-om	3,3180	57,66	191,316
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,3180	22,00	72,996
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	331,8000	12,00	3 981,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6590	36,00	59,724
45	CL18A	Сваренные элементы из полосы - 60*6мм,для обрамления проёмов 15м.п.	kg	44,1000	24,509	1 080,829
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,3790	57,66	483,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4410	57,66	25,428
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4410	57,66	25,428
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4410	22,00	9,702
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	44,1000	12,00	529,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2205	36,00	7,938
46	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) Антикоррозийная обработка и	t	0,5000	1 100,384	550,192



1	2	3	4	5	6	7
		защита металлоконструкций.				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,9500	57,66	285,417
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,6000	34,00	190,400
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,9750	25,00	74,375
		<i>Total</i>	Lei			23 335,638
		Total Раздел 1-5: Устройство новых стальных перемычек над старыми Inclusiv salariu				23 335,638 12 336,183
		7. Раздел 1.6. Устройство монолитного ж/бпояса на отм. +3,0				
47	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 16см ,глубиной до 40 см). смотри чертежи. Materiale marunte=1,0500	buc	130,0000	9,439	1 227,096
	7123010010200	Betonist	h-om	15,6000	57,66	899,496
	2811236832352	Burghiu widia	buc	40,9500	8,00	327,600
48	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Анкерные распорные болты ,арматура А111дм.16 д. L=0,95м-130шт. Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	195,0000	20,234	3 945,544
	7136080025001	Montator	h-om	24,5700	57,66	1 416,706
	2811236309900	Confectii metalice	kg	204,8280	12,00	2 457,936
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,9695	36,00	70,902
49	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование,	m2	44,6000	86,467	3 856,428



1	2	3	4	5	6	7
		включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6900	57,66	385,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	46,8300	57,66	2 700,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2230	1,00	0,223
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,3800	1,50	20,070
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,3800	1,00	13,380
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2300	24,00	53,520
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,5680	16,50	58,872
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1561	3 500,00	546,350
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0223	3 500,00	78,050
50	CC04B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm, la constructii executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм,заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) Армирование пояса , арматура A11дм.16мм.	kg	345,0000	13,569	4 681,139
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,5900	57,66	437,639
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	353,6250	12,00	4 243,500
51	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) Армирование пояса , арматура A1дм.6мм.	kg	95,0000	13,754	1 306,666
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,0850	57,66	235,541
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	97,3750	11,00	1 071,125
52	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на	m3	7,5200	1 526,860	11 481,987



1	2	3	4	5	6	7
		<p>всоте до 35 м включительно, железобетон класса...)Бетонирование пояса, бетон М200. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300</p>				
	7123010010200	Betonist	h-om	46,2480	57,66	2 666,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3840	57,66	195,121
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 222,9872	2,10	4 668,273
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,9331	320,00	1 898,592
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,4606	370,00	2 020,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6335	12,50	32,919
53	CL57A	<p>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Закладные детали: анкер изарматуры А1дм.14 д. -31шт, включая поковки ,для крепления маурлатов. Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100</p>	kg	110,7200	25,077	2 776,527
	7136080025001	Montator	h-om	23,2512	57,66	1 340,664
	2811236309900	Confectii metalice	kg	116,3003	12,00	1 395,604
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,1183	36,00	40,259
		<i>Total</i>	Lei			29 275,387
		Total Раздел 1.6. Устройство монолитного ж/бпояса на отм. +3,0 Inclusiv salariu				29 275,387 10 277,790
		8. Раздел 1.7. Устройство крыши из и кровли из металочерепицы				
54	CE40B	<p>Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием)маурлат 140*80мм-0,61м3, стропила ,растяжки,подкосы120*60мм-2,69м3, кобылки 100*50мм-0,32м3 см.чертежи.</p>	m3	3,6200	5 537,196	20 044,650
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	65,4858	57,66	3 775,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2762	57,66	419,546
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau	m3	1,1946	3 500,00	4 181,100




1	2	3	4	5	6	7
		pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II				
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	66,9700	25,00	1 674,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,6064	3 500,00	9 122,400
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,1267	3 500,00	443,450
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,2040	16,00	243,264
	2320322600036 1	Gudron	kg	6,7332	23,00	154,864
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,8100	16,50	29,865
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из Метоллочерепицы.) з/п= 0,7. Material marunt=1,0300	m2	240,0000	19,259	4 622,220
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,8000	57,66	968,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	57,66	242,172
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	284,2800	12,00	3 411,360
56	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic . Примыкания планка контробрешетка (h) 20*60мм.	m3	0,1800	5 537,189	996,694
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,2562	57,66	187,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3618	57,66	20,861
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,0594	3 500,00	207,900
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,3300	25,00	83,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1296	3 500,00	453,600
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0063	3 500,00	22,050
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,7560	16,00	12,096
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,3348	23,00	7,700
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,0900	16,50	1,485
57	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24	m2	236,0000	33,292	7 857,027



1	2	3	4	5	6	7
		мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) для обычных сооружений. Обрешётка рейка (h)32*100, шаг 35см .				
	7124010010700	Dulgher	h-om	44,8700	57,66	2 587,204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,5200	57,66	952,543
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1000	3 500,00	3 850,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,3200	16,50	467,280
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали толщ. не менее 0,45мм. (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми диагональными, ендовыми элементами (42м.п), ветровые планками (45,5м) * цвет зеленый . Material marunt=1,0500	m2	236,0000	231,694	54 679,680
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	157,0000	57,66	9 052,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,0000	57,66	3 401,940
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	284,9700	132,00	37 616,040
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	123,9000	10,00	1 239,000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 230,2000	0,80	1 784,160
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	24,7800	48,00	1 189,440
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,3900	32,00	396,480
59	CE31A прим.	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы кровель из деревянн вагонки)	m2	36,0000	148,603	5 349,718
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5400	57,66	31,136
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,6400	57,66	498,182
	2010102903497	Деревянная вагонка	m2	36,7200	125,00	4 590,000
	54656321332	Саморезы	kg	288,0000	0,80	230,400
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: - снегозадержателей)	m	44,0000	96,509	4 246,378
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,3600	57,66	482,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	2811236309800	Confectii metalice diverse- снегозадержателей	m	44,0000	82,00	3 608,000

1	2	3	4	5	6	7
	54654654665	Саморезы	buc	132,0000	0,80	105,600
61	CE24A	Tabachere, de 50 x 70 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate si montate cu balamale cu brat de sustinere, inclusiv scheletul din otel profilat, lemn si geam riglat (Слуховые окна 50x70 cm из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленные и установленные с петлей с обоймами крепления, включая каркас из профильной стали, дерева и рифленного стекла) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400	buc	4,0000	735,990	2 943,960
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,2000	57,66	2 260,272
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	10,6080	10,80	114,566
	2710703500219	Cornier cu aripi egale 30 x 30 x 4 mm	kg	9,1520	11,00	100,672
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0291	3 500,00	101,850
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	1,0400	16,50	17,160
	2611112505860	Geam ornam riglat 5,5 mm cal.1 amb.dim.fixe. S 3515	m2	1,6640	210,00	349,440
62	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев) Антисептирование обрешётки .	m3	1,0000	53,002	53,002
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,802
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	32,00	43,200
63	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетка ,прижимной планки , карнизных элементов ,подшивки карнизов) кз/п =1,5	m3	4,8000	164,736	790,733
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0800	57,66	235,253
	1212121212121	apa	m3	1,1040	12,50	13,800
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,1600	25,00	204,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,0800	21,00	337,680
64	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de	m2	36,0000	70,705	2 545,366



1	2	3	4	5	6	7
		grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici (Окраска деревянных изделий красками и эмалями на основе алкидных смол в органических растворителях, из 1 слоя пропиточной грунтовки и 2 слоев краски на основе алкидных смол в органических растворителях)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,1600	57,66	1 681,366
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	7,2000	18,00	129,600
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	12,9600	31,00	401,760
	2430226109300	Diluant organic	kg	15,1200	22,00	332,640
		<i>Total</i>	Lei			104 129,428
		Total Раздел 1.7.Устройство крыши из и кровли из металлочерепицы Inclusiv salariu				104 129,428 26 858,026
		9. Раздел : 1.8.Устройство системы ливневого водостока				
65	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из металл. под цвет кровли) технические требования : проверять и очищать ливневые водостоки не менее 2 раза в год. Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0500	buc	6,0000	274,788	1 648,728
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,8000	57,66	622,728
	5465232323	Воронки	buc	6,0000	105,00	630,000
	23232135151	Колено	buc	6,0000	66,00	396,000
66	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не	m	45,0000	157,899	7 105,455



1	2	3	4	5	6	7
		менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0100				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,2500	57,66	648,675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7500	57,66	389,205
	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	47,7225	90,00	4 295,025
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	68,1750	26,00	1 772,550
67	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10,2 см стали или пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0100	m	24,4000	170,046	4 149,117
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,1000	57,66	351,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8800	57,66	281,381
	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	27,1084	85,00	2 304,214
	5653232323	Отводы	buc	18,0000	55,00	990,000
	2875276311982	Bratară zincată pentru burlane	buc	14,7864	15,00	221,796
		<i>Total</i>	Lei			12 903,300
		Total Раздел : 1.8. Устройство системы ливневого водостока Inklusiv salariu				12 903,300 2 293,715
		10. Раздел : Входные ступени				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)Отбивка старых скол бетона, раствора со ступеней площадки и стенок.	m2	8,6400	8,409	72,655




1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5184	57,66	29,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6480	57,66	37,364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4320	12,50	5,400
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки для ступеней с доп. выступом на 1 ступень и на 20 см. выше * см. чертежи .	m2	2,4000	86,467	207,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,5200	57,66	145,303
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0120	1,00	0,012
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,7200	1,50	1,080
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,7200	1,00	0,720
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1200	24,00	2,880
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1920	16,50	3,168
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0084	3 500,00	29,400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0012	3 500,00	4,200
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Монтаж сетки ВР-4 с ячейками 150*150 мм 5,8м2	kg	15,0000	18,430	276,445
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0750	57,66	4,324
	2873122004100	Plase sudate	kg	15,1500	15,00	227,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0750	11,00	0,825
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1500	18,00	2,700
	2010237318750	Distantieri	buc	4,5000	1,50	6,750
71	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3	0,9500	1 425,924	1 354,628

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)Бетонирование ступеней и площадки . M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5125	57,66	260,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	276,7397	2,10	581,153
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7386	320,00	236,352
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6798	370,00	251,526
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2796	12,50	3,495
72	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)Штукатурка стенок лестницыпо арм.сетки под облицовку .	m2	4,4000	115,859	509,778
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1600	57,66	355,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800	57,66	50,741
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,0800	2,10	52,668
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1584	320,00	50,688
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0396	12,50	0,495
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей лестницы- "Бетоноконтактом " .)	m2	10,8800	5,030	54,724
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3264	57,66	18,820




1	2	3	4	5	6	7
	56565621323	Amorsa-grund	kg	1,6320	22,00	35,904
74	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Облицовка всей лестницы наружной плиткой,нескользящей . Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	10,8800	265,796	2 891,856
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,7500	57,66	1 196,445
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	11,2086	132,00	1 479,535
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	48,3507	2,70	130,547
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,7252	18,00	85,054
	4100126202818	Ара	m3	0,0220	12,50	0,275
75	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Защита кромок, стальными лентами, размерами 2x25 мм, закрепленные шурупами для дерева, на деревянных лестницах или на порогах коробок)Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах- саморезах.	m	9,0000	84,217	757,949
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1700	57,66	67,462
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1700	57,66	67,462
	2710403700340	Прорезиновые планки	m	9,0000	64,00	576,000
	55213213321	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	45,0000	1,00	45,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1350	15,00	2,025
76	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройствоникелированных перил на ступени , высота перил 85см *изготовление и установка при сверление ступеней , не ломать плитку.	m	4,3000	1 031,894	4 437,144
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,8700	57,66	223,144
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	4,3000	980,00	4 214,000
		<i>Total</i>	Lei			10 562,700
		Total Раздел :Входные ступенки Inclusiv salariu				10 562,700 2 533,598
		11. Раздел : Фасады				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	134,0000	8,409	1 126,819



1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах .)				
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0400	57,66	463,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0500	57,66	579,483
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7000	12,50	83,750
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей стен-"Бетоноконтактом " .)	m2	134,0000	5,030	673,993
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0200	57,66	231,793
	5225535366	Amorsa-grund	kg	20,1000	22,00	442,200
79	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цем.-изв. раствором M 25 T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) Штукатурка под маячки .	m2	137,4000	100,625	13 825,870
	7122050013400	Zidar	h-om	151,2400	57,66	8 720,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,4800	57,66	1 584,497
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	851,8800	2,10	1 788,948
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,3586	320,00	1 714,752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3740	12,50	17,175
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Монтаж сетки ВР-3дм. 3мм, с ячейками 150*150 мм 134,0м2	kg	134,0000	18,430	2 469,580
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,3600	57,66	309,058



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6700	57,66	38,632
	2873122004100	Plase sudate	kg	135,3400	15,00	2 030,100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6700	11,00	7,370
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3400	18,00	24,120
	2010237318750	Distantieri	buc	40,2000	1,50	60,300
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтактом " .)	m2	137,4000	5,030	691,095
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1220	57,66	237,675
	5465465462132 13	Amorsa-grund	kg	20,6100	22,00	453,420
82	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)толщиной t= 50mm. 135 кг/м Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	134,0000	269,186	36 070,979
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	234,4800	57,66	13 520,117
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,0120	57,66	3 229,652
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	541,3600	3,10	1 678,216
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	676,7000	4,90	3 315,830
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	144,8138	79,86	11 564,830
	213213213546	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	148,8740	11,00	1 637,614
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	6,0000	7,00	42,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 082,7200	1,00	1 082,720
83	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными	m2	3,4000	314,304	1 068,634



1	2	3	4	5	6	7
		минераловатными плитами)толщиной 40мм ,135кг/м3 утепление по всему откосов окон и дверей * и под отливами тоже утеплить. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,1396	57,66	469,329
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7986	57,66	103,707
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	13,7360	3,10	42,582
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	17,1700	4,90	84,133
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	3,6744	79,86	293,438
	546546213231	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,3612	11,00	47,973
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	27,4720	1,00	27,472
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтактом " .)	m2	137,4000	5,030	691,095
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1220	57,66	237,675
	546546546213213	Amorsa-grund	kg	20,6100	22,00	453,420
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta Siliconata "в один слой на наружные стены фасадов и откосов, без колеровки)	m2	137,4000	25,385	3 487,918
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	16,4880	57,66	950,698
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	52,0000	48,00	2 496,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,8700	6,00	41,220
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	137,4000	140,046	19 242,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	167,6280	57,66	9 665,430
	26531021008311	Tink	kg	290,0000	33,00	9 570,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5496	12,50	6,870
87	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-0,03кг/л, цвет согласовать с заказчиком .	kg	4,1200	70,336	289,785
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2884	57,66	16,629


1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,2024	65,00	273,156
88	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)Обрамление откосов алюминиевыми уголками 15x15мм.	m	37,0000	10,566	390,942
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3300	57,66	192,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,334
	2743123549027	уголки	m	37,0000	4,80	177,600
		<i>Total</i>	Lei			80 029,010
		Total Раздел : Фасады Inclusiv salariu				80 029,010 40 571,801
		12. Раздел : 1.11. Цоколь				
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах .)	m2	33,0000	8,409	277,501
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9800	57,66	114,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4750	57,66	142,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6500	12,50	20,625
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтактом " .)	m2	33,0000	5,030	165,983
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	57,66	57,083
	56542132121	Amorsa-grund	kg	4,9500	22,00	108,900
91	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) Штукатурка под маячки толщ. 5см.	m2	33,0000	100,618	3 320,392



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	36,3200	57,66	2 094,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6000	57,66	380,556
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	204,6000	2,10	429,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2870	320,00	411,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	12,50	4,125
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) K=4,0	m2	33,0000	55,183	1 821,046
	7122050013400	Zidar	h-om	13,2000	57,66	761,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600	57,66	228,334
	2664102100000	Mortar	m3	0,7920	1 050,00	831,600
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтактом " .)	m2	33,0000	5,030	165,983
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	57,66	57,083
	565213213231	Amorsa-grund	kg	4,9500	22,00	108,900
94	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)толщиной t= 50mm. 135 кг/м Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	33,0000	269,518	8 894,092
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	57,7500	57,66	3 329,865
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,7940	57,66	795,362
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	133,3200	3,10	413,292
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	166,6500	4,90	816,585
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	35,6631	79,86	2 848,055
	213213213546	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	36,6630	11,00	403,293
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	3,0000	7,00	21,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	266,6400	1,00	266,640
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка	kg	85,3400	18,430	1 572,791



1	2	3	4	5	6	7
		арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Монтаж сетки ВР-4, с ячейками 150*150 мм 33м ²				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,4136	57,66	196,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4267	57,66	24,604
	2873122004100	Plase sudate	kg	86,1934	15,00	1 292,901
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4267	11,00	4,694
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8534	18,00	15,361
	2010237318750	Distantieri	buc	25,6020	1,50	38,403
96	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) Штукатурка стен цоколя по арм.сетке под облицовку.	m2	33,0000	115,858	3 823,330
	7122050013400	Zidar	h-om	46,2000	57,66	2 663,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6000	57,66	380,556
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,1000	2,10	395,010
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1880	320,00	380,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2970	12,50	3,712
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей цоколя - "Бетоноконтактом " .)	m2	33,0000	5,030	165,983
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	57,66	57,083
	542132121	Amorsa-grund	kg	4,9500	22,00	108,900
98	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Облицовка цоколя и	m2	33,0000	284,362	9 383,955



1	2	3	4	5	6	7
		подпорных стен с ступеньками входа в т.ч. полочка цоколя . Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
	9310060019930	Muncitor	h-om	62,9500	57,66	3 629,697
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	33,9966	150,00	5 099,490
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	146,6520	2,70	395,960
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,3319	18,00	257,974
	4100126202818	Apa	m3	0,0667	12,50	0,834
		<i>Total</i>	Lei			29 591,056
		Total Раздел : 1.11. Цоколь Inclusiv salariu				29 591,056 14 913,142
		13. Раздел : 1.12 Отмостка				
99	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт)	m3	2,7600	129,735	358,069
	9310060019901	Chesonier	h-om	6,2100	57,66	358,069
100	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,1200	483,833	541,893
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1088	57,66	63,933
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,2880	370,00	476,560
	4100126202818	Apa	m3	0,1120	12,50	1,400
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах .)Отбивка старых скол бетона , раствора сщ ступней, площадки и стенок.	m2	13,8000	8,409	116,045
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8280	57,66	47,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0350	57,66	59,678
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6900	12,50	8,625
102	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	7,3600	1 425,926	10 494,813



1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)Бетонирование отмостки с выполнением деформационных швов каждые 2-3м с уплотнением вибратором. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	34,9600	57,66	2 015,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9440	57,66	169,751
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 144,0048	2,10	4 502,410
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,7223	320,00	1 831,136
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,2666	370,00	1 948,642
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1664	12,50	27,080
		<i>Total</i>	Lei			11 510,820
		Total Раздел : 1.12 Отмостка Inclusiv salariu				11 510,820 2 714,967
		14. Раздел : Внутренние инженерные сети.№ 2-3 Внутренняя канализация №1				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) толщ. 10см	m2	1,0000	17,923	17,923
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,625
2	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной	m3	6,5000	129,735	843,278



1	2	3	4	5	6	7
		до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт) Разработка грунта под трубопровод канализации(внутри здания 1м3,с наружи 5,5м3)				
	9310060019901	Chesonier	h-om	14,6250	57,66	843,278
3	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)Сверление отверстий в фундаменте толщ.50см дм.50мм	buc	1,0000	66,309	66,309
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,426
4	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	6,0000	60,681	364,087
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200	57,66	110,707
	7856521332	Teava din material plastic pentru canalizare дм . 100мм	m	6,1800	41,00	253,380
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	3,0000	48,405	145,215
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,245



1	2	3	4	5	6	7
	546512323	Teava din material plastic pentru canalizare $\text{dM}50\text{mm}$	m	3,0900	33,00	101,970
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	2 302,752	2 302,752
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,002
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	1 200,00	1 272,600
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500	320,00	336,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, $\text{dn}=3/8''$	buc	1,0500	32,00	33,600
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu $\text{dn}=1\ 1/4''$	buc	1,0500	61,00	64,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500	38,00	39,900
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500	220,00	231,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	52,00	54,600
7	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	2,0000	174,281	348,563
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	57,66	33,443
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,0200	156,00	315,120
	2122121213233	Silicon	buc	0,0000	28,00	0,000
8	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)Тройник ПЕ100*100*100	buc	2,0000	43,145	86,290
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	27,00	54,000



1	2	3	4	5	6	7
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)Переходник ПЕ50*100" бутылка"	buc	1,0000	41,685	41,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	84546565623	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	29,00	29,000
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ100,90 град.	buc	1,0000	45,145	45,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	232135656	Отвод ПЕ	buc	1,0000	29,00	29,000
11	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ100,45град.	buc	2,0000	45,145	90,290
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	57,66	32,290
	232135656	Отвод ПЕ	buc	2,0000	29,00	58,000
12	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная	buc	1,0000	33,685	33,685



1	2	3	4	5	6	7
		муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)Отвод дм.50 мм 90град.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	21215454546	Отвод дм50мм	buc	1,0000	21,00	21,000
13	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)Устройство бетонных упоров на отводах и трубах. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,2500	1 425,972	356,493
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1875	57,66	68,471
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,8262	2,10	152,935
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1944	320,00	62,208
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1789	370,00	66,193
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0736	12,50	0,920
14	TsA02F прим.	Обратная засыпка грунта с уплотнением.	m3	6,5000	64,868	421,639
	9310060019901	Chesonier	h-om	7,3125	57,66	421,639
15	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)Расчетная толщина полапринята 10см.к=2,0	m2	1,0000	307,886	307,886
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9000	57,66	109,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48,0000	2,10	100,800



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	41,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1200	370,00	44,400
		<i>Total</i>	Lei			5 471,240
		Total Раздел : Внутренние инженерные сети.№ 2-3 Внутренняя канализация №1 Inclusiv salariu				5 471,240 2 108,339
		15. Раздел : Внутренний водопровод(холодная и горячая вода)				
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) толщ. 10см	m2	1,0000	17,923	17,923
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Ара	m3	0,0500	12,50	0,625
17	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт) Разработка грунта под трубопровод (внутри здания 1м3,с наружи 3м3)	m3	4,0000	129,735	518,940
	9310060019901	Chesonier	h-om	9,0000	57,66	518,940
18	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)Сверление отверстий в фундаменте	buc	1,0000	66,309	66,309



1	2	3	4	5	6	7
		толщ.50см дм.40мм				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,426
19	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" (Подземная укладка черных или оцинкованных стальных труб, соединенных путем завинчивания, диаметр 2 "-2 1/2") Труба- гильза дм.40мм Materiale marunte (fuior cinera, vopsea minium, cirpe etc.)=1,0200	m	0,6000	98,470	59,082
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5700	57,66	32,866
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6242	42,00	26,216
20	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППРтруба дм.25мм, для горячей и холодной воды.	m	20,9000	50,078	1 046,628
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,5835	57,66	379,605
	5621321321321 3	Teava din material plastic	m	21,3180	25,00	532,950
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	14,6300	5,50	80,465
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	9,4050	4,50	42,322
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,0900	5,40	11,286
21	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")кран полуоборотный дм.25мм Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc.)=1,0150	buc	7,0000	51,808	362,656
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1000	57,66	121,086
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	7,1050	34,00	241,570
22	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	3,0000	469,139	1 407,417

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9500	57,66	285,417
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	374,00	1 122,000
23	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Душ простой на кронштейне прикрепленный к стене.) Material marunt (fuior de cinepa, ulci de in, grund etc.)=1,0200	buc	3,0000	904,078	2 712,233
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0800	57,66	62,273
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	3,0600	830,00	2 539,800
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	2,4480	45,00	110,160
24	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	1,0000	888,324	888,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,554
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	710,00	731,442
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	41,00	41,820
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060	18,00	5,508
25	AcB03B	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения свинцового трубопровода, водомера и врезка вентиля вентиля, диаметр 30 мм) Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,0050	buc	1,0000	414,516	414,516
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3500	57,66	77,841
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0050	310,00	311,550
	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0050	25,00	25,125



1	2	3	4	5	6	7
26	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж болера на 100л.	buc	1,0000	2 498,431	2 498,431
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	57,66	128,005
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,894
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	57,66	60,543
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,189
	221332154546	Болер	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	21,00	42,000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	18,00	10,800
		<i>Total</i>	Lei			9 992,459
		Total Раздел : Внутренний водопровод(холодная и горячая вода) Inclusiv salariu				9 992,459 1 916,820
		16. Раздел Вентиляция				
27	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)Сверление отверстий в стенах толщ.40см дм.20мм	buc	4,0000	66,309	265,236
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000	57,66	253,704
28	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка бытового вентилятора дм100в комплекте с решеткой с регулирующимися заслонками, колено патрубков из ПХВ трубы дм 100 ресурсы включены в норму. Material marunt si de montaj=1,0050	buc	4,0000	1 525,611	6 102,442
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,7600	57,66	1 946,602
	2874115842685	Решетка	buc	4,0000	58,00	232,000



1	2	3	4	5	6	7
	2320316202533	Колено	buc	4,0000	45,00	180,000
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	4,0200	780,00	3 135,600
	21232313223	Заслонками	buc	4,0000	55,00	220,000
	2874115820285	Труба ПХВ	buc	4,0000	85,00	340,000
	2874115827556	Surub	buc	24,1200	2,00	48,240
		<i>Total</i>	Lei			6 367,678
		Total Раздел Вентиляция				6 367,678
		Inclusiv salariu				2 211,838

		Total	Lei	517 919,73
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	46 553,29
		Transportarea materialelor	2,5 %	14 111,82
		Total		578 584,84
		Cheltueli de regie	2,5 %	14 464,62
		Beneficiul de deviz	2,5 %	14 826,24
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		607 875,70

Intocmit

Директор Бестриман Б
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

