

1	2	3	4	5	6	7
		vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t			250,73	814,86
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	22,00	410,58 51,83	9 032,80 1 140,30
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,63	2 502,90 578,63	4 079,73 943,17
9	SB08G	Teava din material plastic D200 Tub de protectie	m	10,00	217,20 35,69	2 172,02 356,87
10	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE 100 PN 10 SDR 17 D110	m	272,50	248,72 23,62	67 775,76 6 437,32
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectul i D63 PN 10	m	17,00	89,20 4,60	1 516,44 78,17
12	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc	1,00	7 928,22 231,12	7 928,22 231,12
13	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana D150	buc	1,00	5 269,57 59,48	5 269,57 59,48
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de	buc	2,00	3 080,07 46,73	6 160,14 93,47

